



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036013830-14/2023 Data orçamento : 23/01/2024
Descrição : CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PADRÃO MODELO DNIT
Versão : ORÇAMENTO_TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T227 - SEM DESONERAÇÃO (PASSARELA P4 - 070)
Área : 1,00 m2

Serviço: CPU196 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: Kg

Observações: REF.: 0407819 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,09000000	1,38
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,09000000	2,01
(B) Total:						3,39

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	Kg	7,01	1,10000000	7,71
2971	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	Kg	24,17	0,01500000	0,36
(C) Total:					8,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,46
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					11,46



Serviço: CPU178 - BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW

Unidade: m

JERSEY) - L>3,00m E H=810mm

Observações: REF: 3719529 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,0133333	0,30
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0533333	0,82
(B) Total:						1,12

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
31062 ORP	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	h	247,92	0,0133333	3,31
(C) Total:					3,31

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
CPU198	CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L>3,00m E H= 810mm	m	60,73	209,09	1,0000000	60,73	209,09
(D) Total mão-de-obra:						60,73	
(E) Total material:							209,09

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						274,25
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						274,25



Serviço: CPU296 - CARGA MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,2553626	3,44
(B) Total:						3,44

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
31062 ORP	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	h	247,92	0,1276813	31,65
(C) Total:					31,65

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					35,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					35,09



Serviço: CPU345 - CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M -
UTLIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT344	Cavalete em polietileno zebado com faixa refletiva	un	355,10	0,0016700	0,59
(C) Total:					0,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,59
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,59



Serviço: CPU228 - CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PRA CONCRETO D=12, Unidade: un
5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações: REF.: 3807863 SICRO JULHO/23

O ITEM "MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO -1,5kW" É CONTABILIZADO NO SERVIÇO DE "FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS" DA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0765110	1,18
(B) Total:						1,18

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,0765110	3,18
MAT227	CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D=12, 5mm	un	10,23	1,0000000	10,23
2823	BROCA DE VIDIA DIÂMETRO 1/2"	un	21,33	0,0045500	0,10
(C) Total:					13,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,69
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,69



Serviço: CPU311 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 5070
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA RODOVIÁRIA

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT308	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETROLEO A GRANEL 50/70	Kg	4,41	1,0000000	4,41
(C) Total:					4,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,41



Serviço: CPU126 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URBANA)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,2891210	3,90
(B) Total:						3,90

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT107	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTO PROPELIDO - 27T - CHP	h	230,43	0,0361400	8,33
MAT108	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTO PROPELIDO - 27T - CHI	h	95,70	0,0361400	3,46
MAT113	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHP	h	10,28	0,0361400	0,37
MAT114	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHI	h	6,17	0,0361400	0,22
MAT92	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHP	h	131,55	0,0361400	4,75
MAT93	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHI	h	33,10	0,0361400	1,20
MAT121	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-50 OU EQUIVALENTE - CHP	h	227,31	0,0361400	8,21
MAT122	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-50 OU EQUIVALENTE - CHI	h	95,45	0,0361400	3,45
MAT123	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - CHP	h	456,06	0,0361400	16,48
MAT124	VOBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - CHI	h	117,38	0,0361400	4,24
MAT125	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ	m3	338,87	1,0200000	345,65
(C) Total:					396,36

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					400,26
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					400,26



Serviço: CPU198 - CONFEÇÃO DE BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (Unidade: m

PERFIL NEW JERSEY) - L>3,00m E H=810mm

Observações: REF.: 3713823 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,0615763	0,83
(B) Total:						0,83

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,0307881	1,28
MAT199	EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 82kW - HORA PRODUTIVA	h	219,64	0,0144704	3,18
MAT200	PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10kW	h	50,33	0,0307881	1,55
MAT201	EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 82kW - HORA IMPRODUTIVA	h	103,57	0,0163177	1,69
(C) Total:					7,70

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	80,04	431,85	0,1864500	14,92	80,52
CPU196	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Kg	3,39	8,07	13,2679300	44,98	107,07
CPU189	FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40mmX1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40X60cm - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m2	0,00	0,00	1,6790000	0,00	0,00
(D) Total mão-de-obra:						59,90	
(E) Total material:						187,59	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						269,82
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						269,82



Serviço: CPU226 - CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA

Unidade: m

Observações: REF.: 1400975 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0277777	0,43
(B) Total:						0,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT224	GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA	h	137,70	0,0138888	1,91
MAT225	GUILHOTINA HIDRÁULICA 16x6100mm - 30kW	h	143,93	0,0138888	2,00
(C) Total:					3,91

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,34



Serviço: CPU185 - CORTE DE CHAPA E AÇO COM ESPESSURA DE 3mm COM MAÇARICO

Unidade: m

OXIACETILENO

Observações: REF.: 1400973 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0218102	0,49
(B) Total:						0,49

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
M1796	GÁS ACETILENO	Kg	63,10	0,0049400	0,31
M1795	GÁS OXIGÊNIO	m2	13,59	0,0167300	0,23
E9662	EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXICETILENO - HORA PRODUTIVA	un	1,05	0,0218102	0,02
(C) Total:					0,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1,05



Serviço: CPU177 - CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8" Unidade: un

Observações: REF.: 1419543 SICRO JULHO/2023

O ITEM "MAQUINA DE POLICORTE - 2,20kW" É CONTABILIZADO NO SERVIÇO DE "FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS" DA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0040160	0,09
(B) Total:						0,09

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,0040160	0,17
30042 ORI	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA IMPRODUTIVA	h	3,83	0,0040160	0,02
M0076	DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D=300mm	un	15,29	0,0025000	0,04
(C) Total:					0,23

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,32
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,32



Serviço: CPU316 - DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA CÓDIGO 40810

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0451807	0,69
MO312	MONTADOR		20,29	117,99	0,0150602	0,31
(B) Total:						1,00

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT313	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSAS - CHP	h	280,00	0,0150602	4,22
MAT314	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENS - CHI	h	65,99	0,0150602	0,99
MAT315	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL	m	494,07	1,0000000	494,07
(C) Total:					499,28

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				500,28
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				500,28



Serviço: CPU309 - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (INCLUSO IMPOSTOS)

Unidade: Kg

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA RODOVIÁRIA

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT306	EMULSÃO ASFÁLTICA	Kg	2,83	1,0000000	2,83
(C) Total:					2,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,83
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,83



Serviço: CPU310 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C (INCLUSO IMPOSTOS)
Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA GOINFRA RODOVIÁRIA

Unidade: Kg

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT307	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C	Kg	3,13	1,0000000	3,13
(C) Total:					3,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,13
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,13



Serviço: CPU87 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ª CAT. (PAV. URBANA)

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0155160	0,24
(B) Total:						0,24

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT83	CARREGADEIRA DE P'NEUS CAT -M 924 H OU EQUIVALENTE - CHP	h	248,17	0,0051720	1,28
MAT84	CARREGADEIRA DE P'NEUS CAT -M 924 H OU EQUIVALENTE - CHI	h	85,63	0,0051720	0,44
MAT85	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT. D4 OU EQUIVALENTE - CHP	h	217,62	0,0103440	2,25
MAT86	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT. D4 OU EQUIVALENTE - CHI	h	72,17	0,0103440	0,75
(C) Total:					4,72

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					4,96
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					4,96



Serviço: CPU111 - ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA

Unidade: m3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,1563600	2,40
MO101	GREDISTA		20,16	117,99	0,0173730	0,35
(B) Total:						2,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT98	CAMINHÃO TANQUE - 10.000L - CHP	h	308,62	0,0173730	5,36
MAT99	CAMINHÃO TANQUE 10.000L - CHI	h	51,29	0,0173730	0,89
MAT105	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 OU EQUIVALENTE - CHP	h	229,33	0,0173730	3,98
MAT106	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 OU EQUIVALENTE - CHI	h	81,56	0,0173730	1,42
MAT107	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTO PROPELIDO - 27T - CHP	h	230,43	0,0173730	4,00
MAT108	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTO PROPELIDO - 27T - CHI	h	95,70	0,0173730	1,66
MAT109	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL - CHP	h	11,76	0,0173730	0,20
MAT110	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL - CHI	h	7,06	0,0173730	0,12
MAT89	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHP	h	267,23	0,0173730	4,64
MAT90	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHI	h	95,65	0,0173730	1,66
(C) Total:					23,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					26,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					26,68



Serviço: CPU214 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO

Unidade: m3

Observações: REF.: 2306074 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,3927105	5,30
(B) Total:						5,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT215	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283kW	h	936,95	0,1963552	183,98
(C) Total:					183,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					189,28
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					189,28



Serviço: CPU355 - FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-20 -

Unidade: un

EXCETO PISO DE CONCRETO

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO CÓDIGO 3806399

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	33,4001336	744,82
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	133,6005340	2.053,44
(B) Total:						2.798,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT241	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 PERFURADO	Kg	14,00	7.893,0500000	110.502,70
MAT242	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D=12,7mm	un	1,07	432,0000000	462,24
MAT243	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D=16,0mm	un	1,97	176,0000000	346,72
MAT244	CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA	Kg	18,45	731,9700000	13.504,85
MAT249	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=16mm E C=63,50mm	un	8,44	128,0000000	1.080,32
MAT250	PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D=19mm E C=80mm	un	8,21	72,0000000	591,12
MAT245	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=38,10mm	un	3,07	384,0000000	1.178,88
MAT246	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=44,45mm	un	3,39	16,0000000	54,24
MAT356	CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO	Kg	9,82	910,7718500	8.943,78
MAT247	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=50,80mm	un	3,75	32,0000000	120,00
MAT248	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=16mm E C=50,80mm	un	5,68	48,0000000	272,64
MAT251	PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=12,7mm	un	1,40	432,0000000	604,80
MAT252	PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=16mm	un	3,39	176,0000000	596,64
MAT253	STEEL DECK EM AÇO GALVANIZADO ATM A653 GRAU 40	m2	232,28	46,0000000	10.684,88
MAT254	TELA DE AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS - E=2,75mm E MALHA DE 50mm	m2	77,73	133,7800000	10.398,72
MAT255	EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4T - 60kW	h	152,48	33,4001336	5.092,85
MAT256	PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15T E VÃO DE ATÉ 15m - 20kW	h	328,35	33,4001336	10.966,93
MAT261	GRUPO GERADOR - 68 kVA	h	62,40	33,4001336	2.084,17
(C) Total:					177.486,48

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vi. unit. mão-de-obra	Vi. unit. material	Consumo	Vi. total mão-de-obra	Vi. total material
CPU265	FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA	un	3,77	0,00	608,0000000	2.292,16	0,00
CPU238	TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Kg	1,14	11,17	242,2944000	276,22	2.706,43
CPU221	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200µm	m2	6,91	43,18	313,2000000	2.164,21	13.523,98



CPU235	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,30	684,82	40,0000000	932,00	27.392,80
CPU220	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX	Kg	0,00	0,00	74,1013400	0,00	0,00
(D) Total mão-de-obra:						5.664,59	
(E) Total material:						43.623,21	
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						233.790,38	
BDI: 0,00%						0,00	
Preço unitário total						233.790,38	

Serviço: CPU239 - FABRICAÇÃO DE SUPERESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELA PL-25 -
EXCETO PISO DE CONCRETO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	42,4989375	947,73
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	169,9957501	2.612,83
(B) Total:						3.560,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT242	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D=12,7mm	un	1,07	576,0000000	616,32
MAT243	ARRUELA LISA EM AÇO ASTM F436 PARA PARAFUSO - D=16,0mm	un	1,97	352,0000000	693,44
MAT250	PINO CONECTOR DE CISALHAMENTO PARA LAJE STEEL DECK - D=19mm E C=80mm	un	8,21	88,0000000	722,48
MAT251	PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=12,7mm	un	1,40	576,0000000	806,40
MAT244	CHAPA DE AÇO ASTM A572 GRAU 50 CORTADA E PERFURADA	Kg	18,45	1.025,5100000	18.920,66
MAT249	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=16mm E C=63,50mm	un	8,44	256,0000000	2.160,64
MAT256	PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 15T E VÃO DE ATÉ 15m - 20kW	h	328,35	42,4989375	13.954,53
MAT261	GRUPO GERADOR - 68 kVA	h	62,40	42,4989375	2.651,93
MAT254	TELA DE AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS - E=2,75mm E MALHA DE 50mm	m2	77,73	167,2250000	12.998,40
MAT255	EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 4T - 60kW	h	152,48	42,4989375	6.480,24
MAT252	PORCA SEXTAVADA PESADA EM AÇO ASTM A194 GRAU 2H PARA PARAFUSO - D=16mm	un	3,39	352,0000000	1.193,28
MAT253	STEEL DECK EM AÇO GALVANIZADO ATM A653 GRAU 40	m2	232,28	57,5000000	13.356,10
MAT248	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=16mm E C=50,80mm	un	5,68	96,0000000	545,28
MAT246	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=44,45mm	un	3,39	32,0000000	108,48
MAT247	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=50,80mm	un	3,75	64,0000000	240,00
MAT245	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO ASTM A325 DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA PARCIAL - D=12,7mm E C=38,10mm	un	3,07	480,0000000	1.473,60
MAT240	AÇO EM PERFIS ASTM A36	Kg	8,78	1.138,4648100	9.995,72
MAT241	AÇO EM PERFIS ASTM A572 GRAU 50 PERFURADO	Kg	14,00	9.759,2900000	136.630,06
(C) Total:					223.547,56

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	Vi. unit. mão-de-obra	Vi. unit. material	Consumo	Vi. total mão-de-obra	Vi. total material
CPU265	FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA	un	3,77	0,00	928,0000000	3.498,56	0,00
CPU238	TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Kg	1,14	11,17	302,8680000	345,27	3.383,04
CPU220	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX	Kg	0,00	0,00	92,2315400	0,00	0,00



CPU235	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	23,30	684,82	50,0000000	1.165,00	34.241,00
CPU221	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E= 200µm	m2	6,91	43,18	330,2000000	2.281,68	14.258,04
(D) Total mão-de-obra:						7.290,51	
(E) Total material:						51.882,08	
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						291.530,53	
BDI: 0,00%						0,00	
Preço unitário total						291.530,53	



Serviço: CPU265 - FIXAÇÃO DE PARAFUSO EM ESTRUTURA METÁLICA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,1000000	2,23
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,1000000	1,54
(B) Total:						3,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						3,77
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						3,77



Serviço: CPU189 - FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40mmX1/8" Unidade: m2
DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40X60cm - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA
Observações: REF.: 3107967 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	0,2000000	4,46
(B) Total:						4,46

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	l	9,79	0,0133300	0,13
M1376	CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36	Kg	11,05	0,2734900	3,02
M3974	TUBO EM AÇO - E=3,00mm E SEÇÃO DE 40X40 mm	m	27,75	0,0187500	0,52
(C) Total:					3,67

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
CPU185	CORTE DE CHAPA E AÇO COM ESPESSURA DE 3mm COM MAÇARICO OXIACETILENO	m	0,00	0,00	0,0491700	0,00	0,00
CPU179	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX	Kg	0,00	0,00	0,0004700	0,00	0,00
CPU177	CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"	un	0,00	0,00	0,0125000	0,00	0,00
(D) Total mão-de-obra:						0,00	
(E) Total material:						0,00	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						8,22
BDI: 0,00%						0,00
Preço unitário total						8,22



Serviço: CPU235 - GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - Unidade: m
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações: REF.: 3806386 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(A) Equipamentos	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
30044	GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA	h	2,91	0,0888900	0,26
(A) Total:					0,26

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0021	SERRALHEIRO	10,23	22,30	117,99	0,0888900	1,98
(B) Total:						1,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT229	BROCA DE AÇO RAPIDO - D=12,5mm E C=151mm	un	35,83	0,0111100	0,40
MAT230	CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	Kg	10,18	23,2883300	237,08
MAT231	FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS	l	16,94	0,0444400	0,75
MAT232	SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO	un	23,51	3,3333300	78,37
MAT233	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E=2,00mm E D=50, 80mm (2")	m	23,48	2,0000000	46,96
MAT234	TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E=3,00mm E SEÇÃO DE 80x80mm	m	70,64	1,6333300	115,38
(C) Total:					478,94

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
CPU220	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX	Kg	0,00	0,00	0,7383700	0,00	0,00
CPU221	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E= 200µm	m2	6,91	43,18	2,0000000	13,82	86,36
CPU228	CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PRA CONCRETO D=12,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,18	13,51	3,3333300	3,93	45,03
CPU226	CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA	m	0,43	3,91	8,3000000	3,57	32,45
(D) Total mão-de-obra:						21,32	
(E) Total material:						163,84	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)						708,12	
BDI: 0,00%						0,00	
Preço unitário total						708,12	



Serviço: CPU119 - IMPRIMAÇÃO (PAV. URBANA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0054825	0,08
(B) Total:						0,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT93	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHI	h	33,10	0,0009137	0,03
MAT98	CAMINHÃO TANQUE - 10.000L - CHP	h	308,62	0,0009137	0,28
MAT92	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHP	h	131,55	0,0009137	0,12
MAT113	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHP	h	10,28	0,0009137	0,01
MAT99	CAMINHÃO TANQUE 10.000L - CHI	h	51,29	0,0009137	0,05
MAT114	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHI	h	6,17	0,0009137	0,01
MAT115	TANQUE D ESTOCAGEM ASFALTO)30.000L) - CHP	h	45,73	0,0009137	0,04
MAT116	TANQUE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) - CHI	h	28,15	0,0009137	0,03
MAT117	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP	h	244,13	0,0009137	0,22
MAT118	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHI	h	48,26	0,0009137	0,04
(C) Total:					0,83

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,91
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,91



Serviço: CPU219 - LANÇAMENTO DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METÁLICA DE 12 A 14t COM Unidade: un

UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE

Observações: REF.: 3806401 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	43,3745391	666,67
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	10,23	22,30	117,99	5,4218173	120,91
(B) Total:						787,58

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT218	GUINDASTE MÓVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 350t - 450kW	h	2.418,47	5,4218173	13.112,50
(C) Total:					13.112,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					13.900,08
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					13.900,08



Serviço: CPU91 - LIMPEZA (PAVIMENTAÇÃO URBANA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0014780	0,02
(B) Total:						0,02

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT89	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHP	h	267,23	0,0007391	0,20
MAT90	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHI	h	95,65	0,0007391	0,07
(C) Total:					0,27

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,29
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,29



Serviço: CPU266 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT262	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P / SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	mes	1.112,50	1,00000000	1.112,50
(C) Total:					1.112,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1.112,50
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					1.112,50



Serviço: CPU274 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT270	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	mes	695,31	1,0000000	695,31
(C) Total:					695,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					695,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					695,31



Serviço: CPU275 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA CANTINA, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Unidade: mes

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT271	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA CANTINA, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	mes	695,31	1,00000000	695,31
(C) Total:					695,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					695,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					695,31



Serviço: CPU267 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

Unidade: mes

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

Observações: COMPOSIÇÃO BASEADA NO INSUMO DA TABELA SINAPI

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT260	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO)	mes	695,31	1,0000000	695,31
(C) Total:					695,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					695,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					695,31



Serviço: CPU297 - MOBILIZAÇÃO OU DEMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER

Unidade: UNXKM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
31062 ORP	CAMINHÃO MUNCK - HORA PRODUTIVA	h	247,92	0,0397077	9,84
(C) Total:					9,84

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,84
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,84



Serviço: CPU120 - PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URBANA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0054825	0,08
(B) Total:						0,08

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT92	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHP	h	131,55	0,0009137	0,12
MAT93	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHI	h	33,10	0,0009137	0,03
MAT113	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHP	h	10,28	0,0009137	0,01
MAT114	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL - CHI	h	6,17	0,0009137	0,01
MAT115	TANQUE D ESTOCAGEM ASFALTO)30.000L) - CHP	h	45,73	0,0009137	0,04
MAT116	TANQUE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) - CHI	h	28,15	0,0009137	0,03
MAT117	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHP	h	244,13	0,0009137	0,22
MAT118	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO - CHI	h	48,26	0,0009137	0,04
(C) Total:					0,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					0,58
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					0,58



Serviço: CPU221 - PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E=200µm Unidade: m2

Observações: REF.: 5605942 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,1835340	2,82
0018	PINTOR	10,23	22,30	117,99	0,1835340	4,09
(B) Total:						6,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,1835340	7,62
MAT222	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50kW E ESTUFA DE 2x120.000 kCal	h	23,85	0,1835340	4,38
MAT223	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI	Kg	95,21	0,3200000	30,47
3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	un	2,38	0,3000000	0,71
(C) Total:					43,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					50,09
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					50,09



Serviço: CPU100 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URBANA)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0130340	0,20
MO101	GREDISTA		20,16	117,99	0,0032580	0,07
(B) Total:						0,27

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT89	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHP	h	267,23	0,0032580	0,87
MAT90	MOTONIVELADORA - CAT. 120K OU EQUIVALENTE - CHI	h	95,65	0,0032580	0,31
MAT92	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHP	h	131,55	0,0032580	0,43
MAT93	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OI EQUIVALENTE - CHI	h	33,10	0,0032580	0,11
MAT94	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO CA 250 OU EQUIVALENTE - CHP	h	198,11	0,0032580	0,65
MAT95	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO CA 250 OU EQUIVALENTE - CHI	h	73,25	0,0032580	0,24
MAT96	GRADE DE DISCO - 24X24 - CHP	h	4,09	0,0032580	0,01
MAT97	GRADE DISCO - 24X24 - CHI	h	2,63	0,0032580	0,01
MAT98	CAMINHÃO TANQUE - 10.000L - CHP	h	308,62	0,0032580	1,01
MAT99	CAMINHÃO TANQUE 10.000L - CHI	h	51,29	0,0032580	0,17
(C) Total:					3,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				4,08
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				4,08



Serviço: CPU75 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTURNO

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO FORNECIDA PELA DIRETORIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,0500000	0,67
0012	ELETRICISTA	10,23	22,30	117,99	0,0500000	1,12
(B) Total:						1,79

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1317	ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	kwh	0,79	0,2400000	0,19
MAT72	BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS	un	5,73	0,0090000	0,05
MAT73	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	un	7,16	0,0090000	0,06
MAT74	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	un	41,45	0,5000000	20,73
3118	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2	m	4,78	0,3000000	1,43
4052	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA	un	31,60	0,0090000	0,28
(C) Total:					22,74

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					24,53
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					24,53



Serviço: CPU317 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6mm)

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0333333	0,51
(B) Total:						0,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
10027	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	Kg	12,21	0,4700000	5,74
10050	SOLVENTE / DILUENTE	l	27,59	0,0300000	0,83
10059	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	l	22,67	0,0009000	0,02
10061	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	l	39,85	0,6000000	23,91
MAT341	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	h	310,55	0,0033333	1,04
(C) Total:					31,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					32,05
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					32,05



Serviço: CPU184 - SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLEXIVA

Unidade: m2

Observações: REF: 40855 TABELA T230 OR/GOINFRA (COM EXCUSÃO DOS ITENS DE INCIDÊNCIA E BDI)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0010	CARPINTEIRO	10,23	22,30	117,99	0,2250000	5,02
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,2500000	3,84
(B) Total:						8,86

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
10039	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	m2	127,34	1,0000000	127,34
10042	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	m	50,13	3,0000000	150,39
10136	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	m2	149,54	1,0000000	149,54
10137	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	m2	253,63	0,4000000	101,45
30035 ORI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T - HORA IMPRODUTIVA	h	51,75	0,1250000	6,47
30035 ORP	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T - HORA PRODUTIVA	h	250,88	0,1250000	31,36
(C) Total:					566,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					575,41
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					575,41



Serviço: CPU217 - SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER Unidade: h

Observações: REF.: 0605606 SICRO JULHO/2023

O ITEM "MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20kW" É CONTABILIZADO NO SERVIÇO DE "FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS" DA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS

Código Auxiliar	(B) Mão-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	6,19	13,49	117,99	0,1156069	1,56
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,0289017	0,64
(B) Total:						2,20

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT216	ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L=2,42 A 4,00m E CAPACIDADE DE 1750 A 625kg	Kg	20,33	0,1546300	3,14
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,2890173	12,00
(C) Total:					15,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					17,34
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					17,34



Serviço: CPU179 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX Unidade: Kg

Observações: REF: 2408057 SICRO JULHO/2023

O ITEM "MAQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20kW" É CONTABILIZADO NO SERVIÇO DE "FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS" DA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,7478201	16,68
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,7478201	11,49
(B) Total:						28,17

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,87	1,0000000	26,87
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,7478201	31,06
(C) Total:					57,93

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					87,68
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					87,68



Serviço: CPU220 - SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO

Unidade: Kg

E70XX

Observações: REF.: 2408058 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0025	OFICIAL "B"	10,23	22,30	117,99	0,3584591	7,99
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,3584591	5,51
(B) Total:						13,50

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2246	ELETRODO 2.5 OK	Kg	26,87	1,0000000	26,87
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,3584591	14,89
(C) Total:					41,76

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					56,92
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					56,92



Serviço: CPU361 - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO GOINFRA RODOVIÁRIA CÓDIGO 40845

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MO312	MONTADOR		20,29	117,99	0,0571428	1,16
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,1142857	1,76
(B) Total:						2,92

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT76	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T - CHP	h	256,79	0,0277777	7,13
MAT77	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T - CHI	h	48,85	0,0277777	1,36
30042 ORP	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA PRODUTIVA	h	41,53	0,0277777	1,15
30042 ORI	GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA - HORA IMPRODUTIVA	h	3,83	0,0277777	0,11
MAT357	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR - ELÉTRICO - CHP	h	0,84	0,0555555	0,05
MAT358	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO - CHI	h	0,42	0,0555555	0,02
MAT359	COLA POLÉSTER	Kg	46,41	0,2000000	9,28
MAT360	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	un	74,71	1,0000000	74,71
(C) Total:					93,81

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					96,73
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					96,73



Serviço: CPU238 - TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

Unidade: Kg

Observações: REF.: 0408067 SICRO JULHO/2023

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0213600	0,48
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,0427200	0,66
(B) Total:						1,14

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	Kg	20,45	0,0050000	0,10
MAT237	TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA	Kg	10,54	1,0500000	11,07
(C) Total:					11,17

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					12,31
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					12,31



Serviço: CPU277 - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0006	ARMADOR	10,23	22,30	117,99	0,0833000	1,86
0008	AJUDANTE	7,05	15,37	117,99	0,1666667	2,56
(B) Total:						4,42

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT276	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, M2 10,37 LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m2	10,37	1,0000000	10,37
(C) Total:					10,37

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					14,79
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					14,79



Serviço: CPU104 - TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URBANA)

Unidade: m3km

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT103	CAMINHÃO BASCULANTE 0 M3 - 15T - CHI	h	61,58	0,0105820	0,65
MAT102	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15t - CHP	h	268,57	0,0105820	2,84
(C) Total:					3,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,49
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					3,49



Serviço: CPU88 - TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT. À CAMINHÃO (PAV. URBANA)

Unidade: m3km

Observações: JÁ FOI CONSIDERADO PARA O QUANTITATIVO EM M3 UMA DISTÂNCIA AGREGADA DE 5 KM

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT103	CAMINHÃO BASCULANTE 0 M3 - 15T - CHI	h	61,58	0,0090350	0,56
MAT102	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15t - CHP	h	268,57	0,0090350	2,43
(C) Total:					2,99
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,99
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,99



Serviço: CPU112 - TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV. URBANA)

Unidade: h

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT102	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15t - CHP	h	268,57	0,0106667	2,86
MAT103	CAMINHÃO BASCULANTE 0 M3 - 15T - CHI	h	61,58	0,0106667	0,66
(C) Total:					3,52

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)				3,52
BDI: 0,00%				0,00
Preço unitário total				3,52



Serviço: CPU127 - TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URBANA)

Unidade: tkm

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT102	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15t - CHP	h	268,57	0,00711111	1,91
MAT103	CAMINHÃO BASCULANTE 0 M3 - 15T - CHI	h	61,58	0,00711111	0,44
(C) Total:					2,35
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2,35
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					2,35



Serviço: CPU372 - VALE TRANSPORTE - PASSARELA P4

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT371	VALE TRANSPORTE - P4	un	6.241,25	1,0000000	6.241,25
(C) Total:					6.241,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					6.241,25
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					6.241,25