



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	41.674,60	41.674,60
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	133.724,87	133.724,87
Total do Grupo :						175.399,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	159.749,13	159.749,13
Total do Grupo :						159.749,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	43,000	0,68	29,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	9,000	51,44	462,96
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	21,070	3,25	68,47
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	105,350	2,95	310,78
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	363,400	3,75	1.362,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	21,500	26,93	578,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	64,500	10,26	661,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	470,470	2,55	1.199,69
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	8,600	5,36	46,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	107,500	3,25	349,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	191,800	0,52	99,73
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	43,000	0,53	22,79
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	63,200	8,76	553,63
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	43,000	6,16	264,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	38,700	6,85	265,09
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	8,600	11,83	101,73

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	8,700	292,72	2.546,66
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,900	165,80	480,82
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,600	530,93	1.380,41
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	59,550	16,24	967,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,000	108,63	11.514,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	40,000	78,73	3.149,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	13,100	586,76	7.686,55
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,000	418,54	418,54
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.892,730	0,89	1.684,52



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-3/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.676,050	1,59	5.844,91
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	20,070	0,89	17,86
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	341,920	0,89	304,30
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	89,590	1,73	154,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	442,370	2,35	1.039,56
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	0,850	1,73	1,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	23,920	1,73	41,38

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,650	292,72	3.702,90
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,220	165,80	699,67
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,300	530,93	3.344,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	113,000	108,63	12.275,19
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	17,860	586,76	10.479,53
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.481,000	16,24	24.051,44
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,870	418,54	364,12
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.803,090	0,89	2.494,75
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.451,020	1,59	8.667,12
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	364,500	0,89	324,40
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	499,100	0,89	444,19
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	132,680	1,73	229,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	655,970	2,35	1.541,52
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	25,500	1,73	44,11
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21,030	1,73	36,38

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,890	15,40	198,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,890	2,55	32,86
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	64,460	6,44	415,12
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	28,130	292,72	8.234,21
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,380	165,80	1.555,20
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,380	530,93	4.980,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,870	108,63	1.832,58
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,920	204,21	1.004,71
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,760	586,76	6.313,53
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	54,420	0,89	48,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.794,380	1,59	12.393,06
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.189,740	0,89	1.948,86
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	3,810	1,73	6,59
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	937,970	2,35	2.204,22
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	103,650	1,73	179,31

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 09/06/2025
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.823,310	0,92	14.557,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	697,800	1,81	1.263,01

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	92,000	7,73	711,16
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	92,000	0,80	73,60

Total do Grupo : 256.533,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)					

	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	49,000	0,68	33,32
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	10,000	51,44	514,40
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	23,680	3,25	76,96
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	118,410	2,95	349,30
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	434,200	3,75	1.628,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	24,500	26,93	659,78
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	73,500	10,26	754,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	555,880	2,55	1.417,49
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	9,800	5,36	52,52
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	122,500	3,25	398,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	226,600	0,52	117,83
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	49,000	0,53	25,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	77,600	8,76	679,77
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,000	6,16	301,84
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	44,100	6,85	302,08
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	9,800	11,83	115,93

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,200	292,72	5.327,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,100	165,80	1.011,38
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,800	530,93	3.079,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	133,730	16,24	2.171,77



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	132,000	108,63	14.339,16
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	62,500	78,73	4.920,62
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	22,100	586,76	12.967,39
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,300	418,54	544,10
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.293,250	0,89	2.930,99
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.903,120	1,59	10.975,96
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	45,070	0,89	40,11
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	425,790	0,89	378,95
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	432,510	1,73	748,24
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.304,940	2,35	5.416,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5,270	1,73	9,11
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	82,640	1,73	142,96

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	17,700	292,72	5.181,14
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	5,900	165,80	978,22
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	8,700	530,93	4.619,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	144,000	108,63	15.642,72
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	24,350	586,76	14.287,60
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.242,000	16,24	36.410,08
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,350	418,54	565,02
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.849,920	0,89	3.426,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.540,160	1,59	11.988,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	464,500	0,89	413,40
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	755,500	0,89	672,39
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	505,620	1,73	874,72
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.517,650	2,35	5.916,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	90,150	1,73	155,95
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	88,330	1,73	152,81

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	20,350	15,40	313,39
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,350	2,55	51,89
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	101,770	6,44	655,39
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	101,790	292,72	29.795,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	33,930	165,80	5.625,59
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	33,930	530,93	18.014,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	41,320	108,63	4.488,59
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,520	204,21	2.148,28
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	23,340	586,76	13.694,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	133,280	0,89	118,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	25.183,510	1,59	40.041,78
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.102,880	0,89	5.431,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,280	1,73	28,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.292,800	2,35	12.438,08
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	504,200	1,73	872,26

	DESVIO					
--	---------------	--	--	--	--	--



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.823,310	0,92	14.557,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.936,140	1,81	3.504,41

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	104,000	7,73	803,92
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	104,000	0,80	83,20

Total do Grupo : 412.663,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)					

	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	74,500	0,68	50,66
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	35,920	3,25	116,74
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	179,620	2,95	529,87
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	408,900	3,75	1.533,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	37,250	26,93	1.003,14
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	111,750	10,26	1.146,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	593,820	2,55	1.514,24
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	14,900	5,36	79,86
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	186,250	3,25	605,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	244,020	0,52	126,89
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	74,500	0,53	39,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	85,800	8,76	751,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	74,500	6,16	458,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	67,050	6,85	459,29



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	14,900	11,83	176,26
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,200	292,72	5.327,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,100	165,80	1.011,38
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,800	530,93	3.079,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	214,140	16,24	3.477,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	108,63	21.726,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	50,000	78,73	3.936,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	29,400	586,76	17.250,74
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,500	418,54	1.046,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.271,160	0,89	3.801,33
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.075,340	1,59	12.839,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	72,170	0,89	64,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	645,130	0,89	574,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	595,110	1,73	1.029,54
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.860,590	2,35	6.722,38
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	8,950	1,73	15,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	132,840	1,73	229,81

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,020	292,72	9.080,17
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,340	165,80	1.714,37
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	530,93	5.176,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	108,63	16.837,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	30,050	586,76	17.632,13
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.808,000	16,24	45.601,92
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,950	418,54	816,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.682,690	0,89	4.167,59
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.650,870	1,59	16.934,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	499,980	0,89	444,98
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	946,300	0,89	842,20
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	652,450	1,73	1.128,73
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.772,930	2,35	8.866,38
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	102,950	1,73	178,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	117,370	1,73	203,05

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,40	187,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,55	30,98
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,44	391,23
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,540	292,72	10.695,98
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,180	165,80	2.019,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,180	530,93	6.466,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	108,63	1.964,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	204,21	939,36
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,210	586,76	5.990,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	58,330	0,89	51,91
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.391,670	1,59	14.932,75



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.404,990	0,89	2.140,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	12,010	1,73	20,77
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.326,880	2,35	7.818,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	335,090	1,73	579,70

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.823,310	0,92	14.557,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.054,080	1,81	3.717,88

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	102,000	7,73	788,46
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	102,000	0,80	81,60

Total do Grupo : 380.903,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 02 E 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)					

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	172,000	0,68	116,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	34,000	51,44	1.748,96
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	7,000	128,62	900,34
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	82,880	3,25	269,36
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	414,380	2,95	1.222,42
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	921,500	3,75	3.455,62
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	86,000	26,93	2.315,98
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	258,000	10,26	2.647,08
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.348,380	2,55	3.438,36



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	34,400	5,36	184,38
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	430,000	3,25	1.397,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	554,360	0,52	288,26
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	172,000	0,53	91,16
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	204,800	8,76	1.794,04
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	172,000	6,16	1.059,52
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	154,800	6,85	1.060,38
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	34,400	11,83	406,95

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	43,200	292,72	12.645,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,400	165,80	2.387,52
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,800	530,93	7.326,83
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	528,720	16,24	8.586,41
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	484,000	108,63	52.576,92
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	360,000	78,73	28.342,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	92,400	586,76	54.216,62
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	6,000	418,54	2.511,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	12.787,560	0,89	11.380,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	22.299,110	1,59	35.455,58
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	178,180	0,89	158,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.561,220	0,89	1.389,48
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.057,100	1,73	1.828,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.686,590	2,35	11.013,48
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	13,110	1,73	22,68
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	190,130	1,73	328,92

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	82,560	292,72	24.166,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	27,520	165,80	4.562,81
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	27,300	530,93	14.494,38
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	386,000	108,63	41.931,18
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	88,860	586,76	52.139,49
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	8.662,000	16,24	140.670,88
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,440	418,54	2.276,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	13.660,240	0,89	12.157,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	29.796,460	1,59	47.376,37
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.245,110	0,89	1.108,14
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.919,090	0,89	2.597,99
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.129,250	1,73	1.953,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.262,310	2,35	14.716,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	152,110	1,73	263,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	214,820	1,73	371,63

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	20,350	15,40	313,39
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,350	2,55	51,89
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	101,770	6,44	655,39
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	101,790	292,72	29.795,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	33,930	165,80	5.625,59
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	33,930	530,93	18.014,45



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-3/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	41,320	108,63	4.488,59
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,520	204,21	2.148,28
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	23,340	586,76	13.694,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	133,280	0,89	118,61
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	25.183,510	1,59	40.041,78
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.102,880	0,89	5.431,56
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,280	1,73	28,16
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.292,800	2,35	12.438,08
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	504,500	1,73	872,78

DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.151,09	129.065,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	31.646,620	0,92	29.114,89
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.437,380	1,81	4.411,65

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	228,000	7,73	1.762,44
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	228,000	0,80	182,40

Total do Grupo : 991.985,37

Total do Orçamento : 2.377.235,00



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-3/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : CRIXAS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 09/06/2025
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 2,0X2,0 - PONTO 06, BSCC 2,5X2,5 - PONTO 5, BDCC 2,5X2,5 - PONTO 01, BDCC 3,0X3,0 - PONTOS 02 E 03

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	7,3782	175.399,47	35.079,89
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,7200	159.749,13	31.949,82
PONTO 06 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	10,7913	256.533,66	51.306,73
PONTO 05 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,5M X 2,5M)	17,3590	412.663,92	82.532,78
PONTO 01 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	16,0229	380.903,45	76.180,69
PONTOS 02 E 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	41,7286	991.985,37	198.397,07
Total geral	100,0000	2.377.235,00	475.446,98