



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025 Data Orçamento : 10/06/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	49.902,34	49.902,34
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	133.724,87	133.724,87
Total do Grupo :						183.627,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	192.551,98	192.551,98
Total do Grupo :						192.551,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)</b>					
	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	74,500	0,68	50,66
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	35,920	3,25	116,74
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	179,620	2,95	529,87
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	408,900	3,75	1.533,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	37,250	26,93	1.003,14
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	111,750	10,26	1.146,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	593,820	2,55	1.514,24
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	14,900	5,36	79,86
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	186,250	3,25	605,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	244,020	0,52	126,89
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	74,500	0,53	39,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	85,800	8,76	751,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	74,500	6,16	458,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	67,050	6,85	459,29
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	14,900	11,83	176,26

	<b>BUEIRO</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,200	292,72	5.327,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,100	165,80	1.011,38
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,800	530,93	3.079,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	214,140	16,24	3.477,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	108,63	21.726,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	50,000	78,73	3.936,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	29,400	586,76	17.250,74
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,500	418,54	1.046,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.755,220	0,89	4.232,14



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-6/2025

Data Orçamento : 10/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.196,830	1,59	16.212,95
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	77,090	0,89	68,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	753,190	0,89	670,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	92,540	1,73	160,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	444,830	2,35	1.045,35
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,390	1,73	2,40
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	20,660	1,73	35,74

	<b>ALAS</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,020	292,72	9.080,17
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,340	165,80	1.714,37
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	530,93	5.176,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	108,63	16.837,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	30,050	586,76	17.632,13
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.808,000	16,24	45.601,92
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,950	418,54	816,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	5.213,390	0,89	4.639,91
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.448,980	1,59	21.383,87
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	583,720	0,89	519,51
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.010,880	0,89	899,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	101,460	1,73	175,52
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	586,700	2,35	1.378,74
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	16,010	1,73	27,69
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	18,250	1,73	31,57

	<b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,40	187,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,55	30,98
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,44	391,23
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,540	292,72	10.695,98
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,180	165,80	2.019,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,180	530,93	6.466,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	108,63	1.964,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	204,21	939,36
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,210	586,76	5.990,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	68,100	0,89	60,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	11.858,970	1,59	18.855,76
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.677,550	0,89	2.383,01
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1,870	1,73	3,23
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	517,340	2,35	1.215,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	52,110	1,73	90,15

	<b>DESVIO</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.968,320	0,92	17.450,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	319,410	1,81	578,13

	<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	102,000	7,73	788,46
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	102,000	0,80	81,60

Total do Grupo : 371.163,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)</b>					

	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

	<b>BUEIRO</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	165,80	679,78
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	530,93	2.017,53
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-6/2025

Data Orçamento : 10/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	586,76	19.363,08
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	418,54	627,81
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.884,280	0,89	4.347,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.127,080	1,59	14.512,05
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	62,940	0,89	56,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	598,780	0,89	532,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	138,920	1,73	240,33
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	581,930	2,35	1.367,53
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1,660	1,73	2,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	24,000	1,73	41,52

	<b>ALAS</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	165,80	1.309,82
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	530,93	6.132,24
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	586,76	21.434,34
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	418,54	732,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.231,530	0,89	5.546,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.406,730	1,59	21.316,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	681,630	0,89	606,65
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.144,440	0,89	1.018,55
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	177,240	1,73	306,62
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	854,790	2,35	2.008,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	27,320	1,73	47,26
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	30,200	1,73	52,24

	<b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	165,80	1.611,57
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	530,93	5.160,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	586,76	5.069,60
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	67,960	0,89	60,48
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.572,150	1,59	15.219,71
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.200,660	0,89	1.958,58
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	2,720	1,73	4,70
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	610,300	2,35	1.434,20
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	62,590	1,73	108,28

	<b>DESVIO</b>					
--	---------------	--	--	--	--	--



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.968,320	0,92	17.450,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	466,840	1,81	844,98

	<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 369.812,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PONTOS 03 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)</b>					

	<b>TERRAPLENAGEM</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	172,000	0,68	116,96
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	34,000	51,44	1.748,96
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	7,000	128,62	900,34
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	82,880	3,25	269,36
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	414,380	2,95	1.222,42
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	921,500	3,75	3.455,62
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	86,000	26,93	2.315,98
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	258,000	10,26	2.647,08
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.348,380	2,55	3.438,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	34,400	5,36	184,38
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	430,000	3,25	1.397,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	554,360	0,52	288,26
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	172,000	0,53	91,16
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	204,800	8,76	1.794,04
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	172,000	6,16	1.059,52
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	154,800	6,85	1.060,38





Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	34,400	11,83	406,95
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	<b>BUEIRO</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	43,200	292,72	12.645,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,400	165,80	2.387,52
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	13,800	530,93	7.326,83
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	528,720	16,24	8.586,41
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	484,000	108,63	52.576,92
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	360,000	78,73	28.342,80
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	92,400	586,76	54.216,62
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	6,000	418,54	2.511,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	14.236,820	0,89	12.670,76
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	28.157,350	1,59	44.770,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	190,340	0,89	169,40
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.822,710	0,89	1.622,21
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	560,520	1,73	969,69
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.485,030	2,35	5.839,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,950	1,73	12,02
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	101,130	1,73	174,95

	<b>ALAS</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	82,560	292,72	24.166,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	27,520	165,80	4.562,81
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	27,300	530,93	14.494,38
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	386,000	108,63	41.931,18
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	88,860	586,76	52.139,49
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	8.662,000	16,24	140.670,88
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	5,440	418,54	2.276,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	15.208,400	0,89	13.535,47
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	37.624,340	1,59	59.822,70
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.453,650	0,89	1.293,74
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.118,320	0,89	2.775,30
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	598,770	1,73	1.035,87
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.320,540	2,35	7.803,26
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	80,660	1,73	139,54
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	113,910	1,73	197,06

	<b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	20,350	15,40	313,39
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	20,350	2,55	51,89
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	101,770	6,44	655,39
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	101,790	292,72	29.795,96
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	33,930	165,80	5.625,59
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	33,930	530,93	18.014,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	41,320	108,63	4.488,59
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	10,520	204,21	2.148,28
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	23,340	586,76	13.694,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	155,610	0,89	138,49
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	31.799,510	1,59	50.561,22



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.794,540	0,89	6.047,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	8,630	1,73	14,92
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.806,470	2,35	6.595,20
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	267,510	1,73	462,79

<b>DESVIO</b>						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.151,09	129.065,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	37.936,640	0,92	34.901,70
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.292,400	1,81	2.339,24

<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	228,000	7,73	1.762,44
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	228,000	0,80	182,40

Total do Grupo : 1.011.297,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PONTO 04 - BUEIRO TRIPL0 (BTCC 3,0M X 3,0M)</b>					

<b>TERRAPLENAGEM</b>						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	118,000	0,68	80,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	24,000	51,44	1.234,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	5,000	128,62	643,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	57,190	3,25	185,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	285,970	2,95	843,61
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	425,550	3,75	1.595,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	59,000	26,93	1.588,87
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	177,000	10,26	1.816,02
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	718,740	2,55	1.832,78



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-6/2025

Data Orçamento : 10/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	23,600	5,36	126,49
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	295,000	3,25	958,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	297,660	0,52	154,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	118,000	0,53	62,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	115,200	8,76	1.009,15
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	118,000	6,16	726,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	106,200	6,85	727,47
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	23,600	11,83	279,18

	<b>BUEIRO</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,200	292,72	9.132,86
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,400	165,80	1.724,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	10,100	530,93	5.362,39
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	348,890	16,24	5.665,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	329,000	108,63	35.739,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	270,000	78,73	21.257,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	66,400	586,76	38.960,86
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	4,500	418,54	1.883,43
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	10.273,110	0,89	9.143,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.329,550	1,59	32.323,98
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	125,600	0,89	111,78
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.238,990	0,89	1.102,70
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	344,490	1,73	595,96
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.528,130	2,35	3.591,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3,910	1,73	6,76
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	58,550	1,73	101,29

	<b>ALAS</b>					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	51,840	292,72	15.174,60
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	17,280	165,80	2.865,02
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	18,450	530,93	9.795,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	217,000	108,63	23.572,71
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	52,430	586,76	30.763,82
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.599,000	16,24	90.927,76
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,700	418,54	1.548,59
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	9.290,430	0,89	8.268,48
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	23.314,440	1,59	37.069,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	817,210	0,89	727,31
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.015,640	0,89	1.793,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	311,540	1,73	538,96
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.752,500	2,35	4.118,37
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	38,620	1,73	66,81
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	62,710	1,73	108,48

	<b>EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA</b>					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	17,670	15,40	272,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	17,670	2,55	45,05
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	88,360	6,44	569,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	59,000	292,72	17.270,48
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	19,670	165,80	3.261,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	19,670	530,93	10.443,39





Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	23,130	108,63	2.512,61
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	6,750	204,21	1.378,41
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	14,750	586,76	8.654,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	87,090	0,89	77,51
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	18.741,380	1,59	29.798,79
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.097,090	0,89	3.646,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,120	1,73	7,12
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.408,750	2,35	3.310,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	137,390	1,73	237,68

<b>DESVIO</b>						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.151,09	64.532,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.968,320	0,92	17.450,85
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	550,380	1,81	996,18

<b>SINALIZAÇÃO DA OBRA</b>						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	114,000	7,73	881,22
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	114,000	0,80	91,20

Total do Grupo : 594.844,66

Total do Orçamento : 2.723.297,10



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036008100-6/2025 Data Orçamento : 10/06/2025  
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04  
Versão : UIRAPURU - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 5,00 un  
Data Base : 01/02/2025  
Observação : BDCC 2,5X2,5 - PONTO 06, BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BDCC 3,0X3,0 - PONTO 03 E 05 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,7428	183.627,21	36.725,44
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,0705	192.551,98	38.510,39
PONTO 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	13,6292	371.163,34	74.232,66
PONTO 02 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	13,5796	369.812,71	73.962,54
PONTOS 03 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)	37,1350	1.011.297,20	202.259,44
PONTO 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	21,8428	594.844,66	118.968,93
Total geral	100,0000	2.723.297,10	544.659,40