



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	47.122,74	47.122,74
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	27,21	un	1,000	133.724,87	133.724,87
Total do Grupo :						180.847,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	27,21	un	1,000	159.749,13	159.749,13
Total do Grupo :						159.749,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 2 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	55,000	0,68	37,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	11,000	51,44	565,84
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,290	3,25	85,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	131,470	2,95	387,83
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	508,600	3,75	1.907,25
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	27,500	26,93	740,57
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	82,500	10,26	846,45
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	644,890	2,55	1.644,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11,000	5,36	58,96
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	137,500	3,25	446,87
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	262,840	0,52	136,67
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	55,000	0,53	29,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	92,000	8,76	805,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	55,000	6,16	338,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	49,500	6,85	339,07
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	11,000	11,83	130,13

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,300	292,72	3.600,45
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,100	149,07	611,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	3,800	573,65	2.179,87
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	174,820	16,24	2.839,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	159,000	108,63	17.272,17
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	90,000	78,73	7.085,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	33,000	627,69	20.713,77
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,500	517,36	776,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.816,760	0,89	3.396,91



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.649,300	1,59	7.392,38
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	66,260	0,89	58,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	165,740	0,89	147,50
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	209,120	1,73	361,77
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	875,960	2,35	2.058,50
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,500	1,73	4,32
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	36,130	1,73	62,50

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	23,700	292,72	6.937,46
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	7,900	149,07	1.177,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	11,550	573,65	6.625,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	181,000	108,63	19.662,03
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	36,530	627,69	22.929,51
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.179,000	16,24	51.626,96
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,750	517,36	905,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.869,550	0,89	4.333,89
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.829,330	1,59	10.858,63
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	188,670	0,89	167,91
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.204,840	0,89	1.072,30
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	266,800	1,73	461,56
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.286,690	2,35	3.023,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	41,130	1,73	71,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	45,460	1,73	78,64

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	10,180	15,40	156,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	10,180	2,55	25,95
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	50,880	6,44	327,66
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	29,160	292,72	8.535,71
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,720	149,07	1.448,96
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,720	573,65	5.575,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,050	108,63	1.960,77
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	3,820	204,21	780,08
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	8,640	627,69	5.423,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	18,810	0,89	16,74
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.876,010	1,59	7.752,85
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.719,680	0,89	1.530,51
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	4,100	1,73	7,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	918,670	2,35	2.158,87
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	94,220	1,73	163,00

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	17.887,220	0,92	16.456,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	702,710	1,81	1.271,90

SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	116,000	7,73	896,68
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	116,000	0,80	92,80

Total do Grupo : 347.949,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 4 E 5 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)						

TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	236,000	0,68	160,48
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	47,000	51,44	2.417,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	9,000	128,62	1.157,58
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	113,190	3,25	367,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	565,960	2,95	1.669,58
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	851,100	3,75	3.191,62
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	118,000	26,93	3.177,74
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	354,000	10,26	3.632,04
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	1.436,290	2,55	3.662,53
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	47,200	5,36	252,99
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	590,000	3,25	1.917,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	595,320	0,52	309,56
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	236,000	0,53	125,08
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	230,400	8,76	2.018,30
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	236,000	6,16	1.453,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	212,400	6,85	1.454,94
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	47,200	11,83	558,37

BUEIRO						
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	62,400	292,72	18.265,72
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	20,800	149,07	3.100,65
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	20,200	573,65	11.587,73
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	697,770	16,24	11.331,78



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	658,000	108,63	71.478,54
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	540,000	78,73	42.514,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	132,800	627,69	83.357,23
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	9,000	517,36	4.656,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	16.055,570	0,89	14.289,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.711,580	1,59	32.931,41
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	264,460	0,89	235,36
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	685,890	0,89	610,44
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.596,330	1,73	2.761,65
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.081,230	2,35	16.640,89
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	18,110	1,73	31,33
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	271,320	1,73	469,38

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	103,680	292,72	30.349,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	34,560	149,07	5.151,85
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	36,900	573,65	21.167,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	434,000	108,63	47.145,42
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	104,860	627,69	65.819,57
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	11.198,000	16,24	181.855,52
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	7,400	517,36	3.828,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	6,000	8,76	52,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	14.519,780	0,89	12.922,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	23.752,570	1,59	37.766,58
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	452,390	0,89	402,62
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.244,040	0,89	3.777,19
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.443,630	1,73	2.497,47
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.120,980	2,35	19.084,30
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	178,960	1,73	309,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	290,590	1,73	502,72

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	35,340	15,40	544,23
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	35,340	2,55	90,11
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	176,720	6,44	1.138,07
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	117,990	292,72	34.538,03
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	39,330	149,07	5.862,92
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	39,330	573,65	22.561,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	46,250	108,63	5.024,13
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	13,500	204,21	2.756,83
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	29,500	627,69	18.516,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	48,210	0,89	42,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	19.093,560	1,59	30.358,76
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	6.403,230	0,89	5.698,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	19,070	1,73	32,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.528,040	2,35	15.340,89
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	636,640	1,73	1.101,38

	DESVIO					
--	---------------	--	--	--	--	--



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	130,000	0,68	88,40
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	52,000	3,25	169,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	260,000	2,95	767,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	52,000	2,55	132,60
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	60,000	2.153,93	129.235,80
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	219,030	3,75	821,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	26,000	5,36	139,36
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	325,000	3,25	1.056,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	87,610	0,52	45,55
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	130,000	0,53	68,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	78,000	6,85	534,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	112,000	8,76	981,12
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	35.774,440	0,92	32.912,48
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.550,400	1,81	4.616,22

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	501,88	30.112,80

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	51,740	844,57	43.698,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	51,740	3,25	168,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	258,710	2,95	763,19
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	51,740	2,55	131,93
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	228,000	7,73	1.762,44
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	40,000	16,04	641,60
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	228,000	0,80	182,40

Total do Grupo : 1.167.060,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 6 - BUEIROS DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)					

	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	74,500	0,68	50,66
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	15,000	51,44	771,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	128,62	385,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	35,920	3,25	116,74
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	179,620	2,95	529,87
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	408,900	3,75	1.533,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	37,250	26,93	1.003,14
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	111,750	10,26	1.146,55
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	593,820	2,55	1.514,24
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	14,900	5,36	79,86
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	186,250	3,25	605,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	244,020	0,52	126,89
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	74,500	0,53	39,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	85,800	8,76	751,60
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	74,500	6,16	458,92
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	67,050	6,85	459,29



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	14,900	11,83	176,26
-------	---	-------	----	--------	-------	--------

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	18,200	292,72	5.327,50
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	6,100	149,07	909,32
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	5,800	573,65	3.327,17
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	214,140	16,24	3.477,63
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	200,000	108,63	21.726,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	50,000	78,73	3.936,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	29,400	627,69	18.454,08
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,500	517,36	1.293,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	3.715,910	0,89	3.307,15
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.194,230	1,59	8.258,82
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	81,160	0,89	72,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	208,480	0,89	185,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	451,320	1,73	780,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.169,390	2,35	5.098,06
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6,790	1,73	11,74
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	100,740	1,73	174,28

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	31,020	292,72	9.080,17
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	10,340	149,07	1.541,38
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,750	573,65	5.593,08
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	155,000	108,63	16.837,65
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	30,050	627,69	18.862,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.808,000	16,24	45.601,92
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,950	517,36	1.008,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	5,000	8,76	43,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	4.073,940	0,89	3.625,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.850,850	1,59	10.892,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	161,570	0,89	143,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.064,230	0,89	947,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	494,800	1,73	856,00
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.861,290	2,35	6.724,03
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	78,080	1,73	135,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	89,010	1,73	153,98

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,150	15,40	187,11
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,150	2,55	30,98
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	60,750	6,44	391,23
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	36,540	292,72	10.695,98
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	12,180	149,07	1.815,67
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	12,180	573,65	6.987,05
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	18,080	108,63	1.964,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,600	204,21	939,36
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,210	627,69	6.408,71
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	18,850	0,89	16,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.040,910	1,59	9.605,04



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.092,340	0,89	1.862,18
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	9,110	1,73	15,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.523,020	2,35	5.929,09
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	254,130	1,73	439,64

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	17.887,220	0,92	16.456,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.557,760	1,81	2.819,54

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	102,000	7,73	788,46
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	102,000	0,80	81,60

Total do Grupo : 361.635,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 8 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)					

	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	43,000	0,68	29,24
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	9,000	51,44	462,96
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	2,000	128,62	257,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	21,070	3,25	68,47
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	105,350	2,95	310,78
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	363,400	3,75	1.362,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	21,500	26,93	578,99
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	64,500	10,26	661,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	470,470	2,55	1.199,69



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	8,600	5,36	46,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	107,500	3,25	349,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	191,800	0,52	99,73
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	43,000	0,53	22,79
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	63,200	8,76	553,63
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	43,000	6,16	264,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	38,700	6,85	265,09
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	8,600	11,83	101,73

	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	8,700	292,72	2.546,66
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	2,900	149,07	432,30
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	2,600	573,65	1.491,49
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	59,550	16,24	967,09
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,000	108,63	11.514,78
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	40,000	78,73	3.149,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	13,100	627,69	8.222,73
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,000	517,36	517,36
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.646,680	0,89	1.465,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.364,510	1,59	3.759,57
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	22,570	0,89	20,08
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	110,490	0,89	98,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	251,730	1,73	435,49
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.243,000	2,35	2.921,05
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2,380	1,73	4,11
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	67,210	1,73	116,27

	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	12,650	292,72	3.702,90
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	4,220	149,07	629,07
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	6,300	573,65	3.613,99
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	113,000	108,63	12.275,19
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	17,860	627,69	11.210,54
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.481,000	16,24	24.051,44
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	0,870	517,36	450,10
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	4,000	8,76	35,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.438,690	0,89	2.170,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.506,200	1,59	5.574,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	117,790	0,89	104,83
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	561,300	0,89	499,55
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	372,810	1,73	644,96
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.843,180	2,35	4.331,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	71,640	1,73	123,93
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	59,090	1,73	102,22

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	12,890	15,40	198,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,890	2,55	32,86
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	64,460	6,44	415,12
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	28,130	292,72	8.234,21
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	9,380	149,07	1.398,27
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	9,380	573,65	5.380,83



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008100-1/2025

Data Orçamento : 09/06/2025

Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04

Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 5,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,870	108,63	1.832,58
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	4,920	204,21	1.004,71
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	27,21	m3	10,760	627,69	6.753,94
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	17,580	0,89	15,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.013,500	1,59	7.971,46
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.905,070	0,89	1.695,51
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	10,700	1,73	18,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.635,560	2,35	6.193,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	291,240	1,73	503,84

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	65,000	0,68	44,20
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	26,000	3,25	84,50
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	130,000	2,95	383,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	26,000	2,55	66,30
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	30,000	2.153,93	64.617,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	109,510	3,75	410,66
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	13,000	5,36	69,68
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	162,500	3,25	528,12
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	43,810	0,52	22,78
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	65,000	0,53	34,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39,000	6,85	267,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	56,000	8,76	490,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	17.887,220	0,92	16.456,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.960,710	1,81	3.548,88

	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	15,000	501,88	7.528,20

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,940	844,57	10.928,73
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	12,940	3,25	42,05
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64,680	2,95	190,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	12,940	2,55	32,99
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	92,000	7,73	711,16
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	20,000	16,04	320,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	92,000	0,80	73,60

Total do Grupo : 262.320,55

Total do Orçamento : 2.479.562,22



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008100-1/2025
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA, CAMPOS VERDES, CRIXAS, MUTUNÓPOLIS, PORANGATU, UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 04
Versão : AMARALINA - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 5,00 un
Data Orçamento : 09/06/2025
Data Base : 01/02/2025
Observação : BSCC 3,0X3,0 - PONTO 02 , BTCC 3,0X3,0 - PONTO 04 E 05 , BDCC 2,5X2,5 - PONTO 6 , BSCC 2,0X2,0 - PONTO 08

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/un
SERVIÇOS PRELIMINARES	7,2935	180.847,61	36.169,52
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,4426	159.749,13	31.949,82
PONTO 2 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 3,0M X 3,0M)	14,0327	347.949,21	69.589,84
PONTOS 4 E 5 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0M X 3,0M)	47,0672	1.167.060,46	233.412,09
PONTO 6 - BUEIROS DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)	14,5846	361.635,26	72.327,05
PONTO 8 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,0M X 2,0M)	10,5793	262.320,55	52.464,11
Total geral	100,0000	2.479.562,22	495.912,43