



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG		131,8445108	Kg	131,8445	14,40
0104	AREIA MÉDIA		44,6229671	m3	71.396,7474	175,78
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG		1,0579404	Kg	1,0579	16,78
0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)		58,4820000	l	70,1784	10,00
1120	AÇO CA-25		4,1382000	Kg	4,1382	7,92
1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6		4,0000000	un	0,2880	0,46
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32		57.144,0077185	Kg	57.144,0077	0,61
1218	CAIBRO 5x6 CM		54,8890620	m	111,1504	15,59
1221	CAL HIDRATADA		4.052,6982495	Kg	4.052,6982	0,90
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO		407,5381520	un	2,0377	0,38
1227	TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)		43,7928000	l	55,6169	16,66
1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO		78,3492200	l	72,8648	13,43
1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")		7,6058719	un	3,0423	14,64
1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR		0,1009979	l	0,1313	103,27
1317	ENERGIA ELÉTRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)		2.226,7300000	kwh		0,92
1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	MÉDIA DOS PACOTES INTERNET MÓVEL (100 GB) COM MODEM INCLUSO + TELEFONIA DAS PRINCIPAIS OPERADORAS (TIM, CLARO E VIVO)	8,0000000	mes		149,99
1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"		45,7775899	un	39,0941	11,80
1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO		0,3855000	Kg	0,3855	21,67
1393	FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO)		16,2466941	Kg	16,2467	9,26
1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)		155,8440000	Kg	155,8440	3,58
1538	IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE		554,1888000	Kg	554,1888	3,69
1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE		120,3460000	l	120,3460	14,39
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100		62,3021062	un	2,5544	3,37
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100		36,7950500	un	0,8095	1,13
1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M		132,2849360	m2	793,7096	29,10
1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M		378,2499500	m2	1.361,6998	24,88
1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M		35,6122613	m2	256,4083	31,81
1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2, 20X1,10 M		1,0324240	m2	10,5307	63,35
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2, 20X1,10 M		10,0972740	m2	72,7004	45,42
1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)		0,4601020	m3	345,0765	3.712,50
1858	PONTALETE 3x3"		898,8387598	m	3.494,6851	9,21
1860	PREGO 15x15		14,6861703	Kg	14,6862	19,41
1861	PREGO 18x24		22,0854708	Kg	22,0855	20,15
1862	PREGO 19x27		1,1860060	Kg	1,1860	23,04



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
1863	PREGO 18x30		59,1180739	Kg	59,1181	21,16
1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)		7,5000000	m2	27,0000	300,00
1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)		6,4077620	Kg	6,4078	29,90
1893	PARAFUSO 8x110 MM		9,9997499	un	0,4800	2,27
1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/ CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	COMP. AUXILIAR (POLIMENTO DE PISO)	6,5216250	m2		3,26
1941	REFEICA		3.509,0000000	un		22,50
1964	RIPA DE MADEIRA 5x1		696,3142070	m	234,6579	3,63
1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM		232,7330580	m	471,2844	7,21
1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM		224,9654457	m	269,9585	6,29
1970	DILUENTE AGUARRÁS		9,5239813	l	7,4287	18,84
1971	SABAO EM PO		11,6964000	Kg	11,6964	12,64
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1, 00) OU EQUIVALENTE		73,2366202	Kg	73,2366	7,20
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)		983,5749970	m	3.540,8700	12,78
2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	A=2,44x0,50 m = 1, 22 m2	148,2201760	m2	1.093,4202	21,83
2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)		3.013,1333200	un	3.013,1333	0,50
2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM		7.084,1519998	un	14.876,7192	0,92
2048	TINTA TEXTURIZADA		167,0467998	Kg	167,0468	5,06
2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO		1,9933400	l	2,3123	25,77
2055	TINTA ESMALTE		20,4746962	l	25,3886	33,48
2057	TERRA VEGETAL		20,7044000	m3	25.880,5000	27,75
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE		2,9895799	l	2,3468	24,40
2074	FUNDO PRIMER ADMIRAL CINZA 581 SUMARÉ / REKOMAR PRB 502 CINZA RENNER OU EQUIVALENTE		21,8297200	l	18,1187	33,22
2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16		16,7518180	m	120,6131	31,12
2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12		19,8618500	m	107,2540	30,12
2150	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM)		5,9629349	Kg	5,9629	7,87
2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO		0,2984000	l	0,3578	43,03
2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)		547,4364956	Kg	547,4365	7,50
2246	ELETRODO 2.5 OK		18,0292878	Kg	18,0293	27,85
2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30		3,4521100	un	0,7422	25,93
2294	SELADOR ACRILICO		22,1414800	l	28,9168	9,68
2307	FERRO CHATO 1/4" X 2"		3,1338000	Kg	3,1338	11,69
2370	CHAPA PERFILADA Nº 14		0,3230330	Kg	0,3230	7,98
2372	CHAPA PERFILADA Nº 18		0,2917720	Kg	0,2918	8,84
2373	FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4		9,6725000	Kg	9,6725	10,96
2376	TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM)		924,4197720	Kg	924,4198	10,93
2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)		208,7221919	m	983,4990	4,19
2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240		24,4751820	un	0,2937	1,67
2386	BRITA Nº 1		86,3748372	m3	138.199,7395	158,06
2387	BRITA Nº 0		7,0861403	m3	11.337,8245	174,44
2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII		207,5625000	Kg	207,5625	1,34



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000		0,0724559	un		13,19
2417	MASSA PLASTICA		21,1467642	Kg	21,1468	36,06
2418	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)		157,5840000	un	1.370,9808	3,82
2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)		413,3087386	Kg	413,3087	10,72
2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"		191,5440960	Kg	191,5441	7,02
2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG		4,9406900	Kg	4,9407	16,33
2427	PREGO 17 X 21		0,1403248	Kg	0,1403	19,56
2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")		1.697,0690000	Kg	1.697,0690	6,96
2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")		348,6192570	Kg	348,6193	6,95
2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")		2.582,5878334	Kg	2.582,5878	6,91
2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")		1.634,3470000	Kg	1.634,3470	6,85
2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")		22,5654000	Kg	22,5654	6,71
2446	AÇO CA-60 - 4,2 MM		14,7135755	Kg	14,7136	8,18
2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM		139,9784570	Kg	139,9785	8,11
2467	PRIMER SUPER-GALVITE		0,1285000	l	0,1690	50,34
2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"		201,9785040	Kg	201,9785	7,19
2481	CHAPA DE AÇO 1/4"		4,9925000	Kg	4,9925	8,33
2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM		74,5138159	un	2,5335	2,20
2492	PORCA P/PARAFUSO 3/8"		62,2469940	un	0,6225	0,23
2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"		69,0250820	un	0,8973	0,20
2497	BRITA Nº 2		14,0458638	m3	19.664,2093	152,44
2504	TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM)		637,6392000	Kg	637,6392	8,42
2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM		3,0887300	m	0,9421	15,09
2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**		3.269,0000000	un		3,37
2538	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/ TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)		675,7500000	m2		47,95
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA		172,8280000	m3		86,60
2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000 /SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)		5,7920000	Kg	5,7920	7,15
2699	FUNDO BRANCO FOSCO		10,9526720	l	16,6809	13,04
2719	CHAPA PERFILADA 3/16"		15,9721222	Kg	15,9721	8,07
2748	LONA PLASTICA PRETA		108,6750000	m2	10,8675	1,15
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**		312,7400000	m3		11,73
2757	CORPO DE PROVA		60,0000000	un		15,00
2758	FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)		675,7500000	m2		6,93
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**		312,7400000	m3		9,38
2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS		519,4800000	m2	10.389,6000	13,50



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	FOI ADOTADA A MESMA PLACA VIBRATÓRIA DA OBRA RODOVIÁRIA E O CHP DO EQUIPAMENTO FOI OBTIDO NO SCO SEM O CUSTO DO OPERADOR	0,4752420	h	34,2174	7,34
2782	GASOLINA		3,4673620	l		5,49
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000		1,5192756	un		2,75
2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10		11,8400000	Kg	11,8400	3,69
2792	CALCÁRIO		11,8400000	Kg	11,8400	0,13
2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"		20,3182000	Kg	20,3182	10,00
2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"		0,3514000	Kg	0,3514	11,52
2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM		240,3395255	un	4,8068	1,72
2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	FORNECEDOR ÚNICO - GOIARTE	48,4312500	m2	1.695,0938	126,74
2804	AREIA GROSSA		84,2499424	m3	134.799,9078	158,20
2818	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2		10,3926680	un	3,4296	24,73
2822	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM		1,0000000	un	26,9280	1.787,88
2840	DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)		126,7889760	l	126,7890	12,19
2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ ECONÔMICA		29,7607440	l	34,2249	12,66
2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA		6,2730980	un	0,2384	3,75
2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26		0,5835440	Kg	0,5835	18,44
2853	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS		0,2019959	un	0,4040	52,10
2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M		8,7194940	RL	7,4464	12,99
2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS		1.565,3231140	un	15,6532	0,17
2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML		109,6501620	PAC	27,4125	8,81
2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML		0,1234420	un	0,0506	44,07
2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA		0,2019959	un	0,3535	46,70
2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA		30,8605000	PAC	77,1512	17,21
2860	SUORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL		0,3815480	un	0,6028	41,43
2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)		10,6160120	Kg	10,6160	13,60
2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)		31,1522720	Kg	31,1523	5,77
2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE		0,0448880	un	2,3791	2.698,02



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE		0,0448880	un	1,0594	1.081,00
2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)		0,3703260	un	9,9988	345,00
2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE		0,0561100	un	0,4769	1.489,17
2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)		55.021,6900000	tkm		0,68
2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)		171,9648000	h		70,57
2910	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/ MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	25,5120000	un		115,45
2939	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/ MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	1,0000000	un		175,63



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/ MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	1,0000000	un		458,66
2962	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/ MONTAGEM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	30,1900000	un		0,04
2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	CONSIDERADO CORES VERDE E BRANCO	23,6254720	un	491,4098	587,08
2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M		24,3042280	un	123,9516	226,04
2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO		145,8253680	un	7,2913	3,91



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO		24,3042280	un	0,3160	2,92
3065	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"		29,2220880	un	1,7533	1,03
3067	BUCHA DE NYLON S-10		166,9500000	un	2,6712	0,42
3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"		3,7257040	un	0,5700	5,03
3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"		7,8778440	un	0,7878	2,79
3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A		2,0311820	un	0,1706	11,52
3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2		125,7986200	m	4,0256	2,81
3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M		0,0600000	un	0,0069	8,75
3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M		1,9869659	un	0,0695	3,00
3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)		0,1122200	un	0,0028	23,15
3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)		0,2019959	un	0,0141	16,76
3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		3,4114880	un	0,2661	8,37
3390	PARAFUSO P/BUCHA S-10		166,9500000	un	1,3356	0,57
3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E		0,4152140	un	0,2076	66,38
3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		0,1122200	un	0,0022	9,44
3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		4,1521400	un	0,0830	12,71
3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR		18,3479700	un	0,1835	3,99
3738	TAMPA DE F.O.F.O. R1 COM BASE (40 X 60)		2,0000000	un	44,0000	438,62
3774	SIRENE ELETROMECHANICA METALICA ALCANCE 500 M		0,0448880	un	0,0449	1.190,00
3893	SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,0000000	un	3,3000	122,40
3894	SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,0000000	un	9,3000	151,60
3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM		64,5040559	m	3,9993	2,03
3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE		1,2680859	un	15,2170	211,00
3991	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27		5,0000000	un	2,0000	100,63
4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA		2,1546239	un	0,1939	20,05
4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W		1,5149700	un	1,2120	28,34
4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W		2,1882900	un	2,1883	34,83
4064	LUMINÁRIA LED SIMPLES PARA JARDIM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 78W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 8500 LUMENS, TCC DE 5000K, IP>=66, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H	REF.: TECNOWATT MERAK IAF IPF; LUMICENTER LEX01-S; ILUMATIC ARGUS III 80 OU EQUIVALENTE	15,0000000	un	93,0000	737,57



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
4081	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO GALVANIZADO - H=3,0 M (FLANGEADO)		9,0000000	un	56,7000	250,00
4082	CHUMBADOR TIPO L PARA POSTE DE JARDIM		36,0000000	un	14,2200	26,41
5050	FABRICAÇÃO / MONTAGEM		49,3460000	un		95,37
5051	FABRICAÇÃO / MONTAGEM		39,2150000	un		76,16
5053	FABRICAÇÃO / MONTAGEM		39,7500000	un		21,71
5054	FABRICAÇÃO / MONTAGEM		4,8000000	un		31,92
CM 32	Muda de Cajueiro	REF. ORSE 10289 Ref. abril/2025	1,0000000	un	5,0000	39,72
H102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"		1,3578620	un	0,0380	2,11
H108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"		2,0311820	un	0,2458	18,14
H111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G		5,6446660	un	0,4233	9,80
H117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM		0,8528720	un	0,2217	34,99
H118	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM		1,0000000	un	0,0410	6,16
H119	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 MM		4,0000000	un	0,2040	8,93
H124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM		2,0000000	un	0,0940	6,51
H125	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM		7,0000000	un	0,7000	17,86
H129	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM		3,0000000	un	0,1110	4,83
H132	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM		1,0000000	un	0,0710	16,14
H134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM		4,4002660	un	0,0440	1,14
H145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)		0,8528720	un	0,2900	66,48
H158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"		4,0000000	un	0,2000	7,00
H164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM		27,6471939	un	0,6635	0,92
H165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM		6,3578620	un	0,2734	2,26
H167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM		7,0000000	un	0,8120	5,33
H168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM		4,0000000	un	0,7960	26,01
H169	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM		5,0000000	un	2,0350	101,11
H177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)		0,2019959	un	1,4140	95,00
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"		0,4264360	un	0,0426	3,44
H181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO		1,0548680	un	0,0390	10,89
H198	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1.1/4"		0,9538700	un	1,0140	164,90
H212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"		0,2244400	un	0,1526	216,39



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
H215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)		3,4002660	un	0,6529	18,11
H221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM		4,7157240	un	0,1462	1,50
H224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM		1,0000000	un	0,1520	14,27
H225	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM		4,0000000	un	1,0520	38,15
H226	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM		2,0000000	un	0,9680	67,12
H229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM		1,0000000	un	0,0490	7,73
H232	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM		2,0000000	un	0,2360	17,47
H237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"		0,2019959	un	0,1464	63,99
H238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"		0,2019959	un	0,1291	160,33
H239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")		1,0548680	un	0,3428	14,24
H241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"		1,0548680	un	0,0791	30,29
H244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM		22,2200000	m	15,0207	14,64
H245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM		36,3600000	m	32,7240	27,48
H246	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM		77,7700000	m	109,9668	43,82
H248	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM		52,2728160	m	9,9841	3,70
H249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM		14,4878219	m	4,3319	7,90
H250	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM		1,0000000	un	0,0790	7,86
H252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM		1,0000000	un	0,2420	15,56
H258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)		0,4264360	un	0,0179	36,01
H261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"		0,4264360	un	0,0179	6,20
H262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)		0,2019959	un	0,0343	53,95
H264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL		0,5386559	un	8,2027	253,38
H265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM		0,4264360	PR	0,0136	12,14
H266	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"		0,9538700	un	0,5399	81,66
H268	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM		2,0000000	un	0,1200	11,75
H272	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM		0,6733200	un	0,0492	15,16
H283	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM		1,0100000	m	0,6201	13,60
H284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM		115,6224660	m	101,4009	15,14
H285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM		5,6446660	m	1,2870	6,20
H286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM		11,9402880	m	4,5373	10,83



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
H311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"		0,6733200	un	0,0236	2,12
H325	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM		1,0000000	un	0,0450	3,98
H336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM		2,2556220	un	0,9654	37,68
H338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM		1,6945220	un	1,6013	68,90
H343	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)		6,0000000	un	1,6800	32,55
H350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)		5,0835660	un	0,1169	4,89
H363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)		0,9089820	un	0,0918	12,03
H377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)		2,0000000	un	0,4580	8,57
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)		1,0000000	un	0,1800	8,05
H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)		3,0000000	un	0,1620	3,55
H390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)		3,0000000	un	0,1050	2,62
H392	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)		1,0000000	un	0,0910	5,39
H401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)		2,2556220	un	0,1985	12,18
H440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)		0,6733200	un	0,2289	50,26
H484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO		4,0000000	un	1,1600	73,54
H522	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75X50 MM		1,0000000	un	0,5000	54,19
H539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO		0,4264360	un	0,0866	8,13
H548	TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE		14,0000000	un	189,0000	187,24
H551	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1 = 24KN/M - ÁGUAS PLUVIAIS		15,9732000	m	4.791,9600	179,00
H567	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-60 SIMPLES TRÁFEGO PESADO		2,0000000	un	96,0000	590,69
H581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)		0,2019959	un	3,1309	203,08
H585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS		1,0548680	un	2,2258	38,52
H587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO		1,0548680	un	0,5411	37,18
H606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM		2,1882900	un	0,5361	28,25
H631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)		0,4264360	un	0,1279	8,75
H672	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL		1,0000000	un	2.000,0000	19.380,80
H676	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA		0,4152140	un	7,4739	407,04
H682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"		18,0000000	m	80,1000	62,70



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
H687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)		0,1234420	un	2,1726	1.200,00
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM		30,4880000	m	0,0122	0,34
MAT0040	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (TIPO DE FORMATO:A1)	REF. MATCO-27502 - SEINFRA - DER/ MG - JAN/25.	0,8187480	un		6,78
MAT0041	PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE, GRAMATURA: 90GR/CM2, TIPO DE FORMATO: A1)	REF. MATCO-27504 - SEINFRA - DER/ MG - JAN/25	0,3508920	un		9,10
MAT4054	TUBO PEAD TUBULAÇÃO PEAD 200,00 MM	REF.: ORSE 11864 ABRIL/2025	1,9500000	un	94,5750	95,24
MAT4837	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata)	REF.: ORSE 7308	70,0000000	un	140,0000	28,89
MAT5874	CICA (CYCAS REVOLLUTEO)	FONTE: VIDE MAPA E COTAÇÃO	10,0000000	un	300,0000	92,42
MAT5876	ARECA BAMBU (DYPISLUTESCENS)	FONTE: VIDE MAPA DE COTAÇÃO	7,0000000	un	8,7500	49,30
MAT5877	PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA)	FONTE: VIDE MAPA DE COTAÇÃO	1,0000000	un	3,0000	30,00
MAT5878	IPÊ ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS)	FONTE: VIDE MAPA DE COTAÇÃO	3,0000000	un	4,5000	80,55
MAT5879	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	FONTE: VIDE MAPA DE COTAÇÃO	4,0000000	un	4,0000	57,55
MAT5883	BURITI (MAURITIA FLEXUOSA)	FONTE: SIURB 38565	2,0000000	un	36,0000	230,04
MAT6227	ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO	REF.: INSUMO COD . 10233 - GOINFRA - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED . 2024	8,0000000	MÊS		3.577,65
MAT6228	MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL	REF.: INSUMO COD . 10242 - GOINFRA - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED . 2024	8,0000000	MÊS		377,13
MAT6243	PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR	CALCULO DO VALE TRANSPORTE	1,0000000	un		9.180,42
MAT6395	BLOCO CANALETA 19x19x40 CM, FBK 4,5 MPA	VER MAPA DE COTAÇÃO COM FORNECEDORES	768,6270899	un	9.992,1522	5,84



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
MAT6397	BLOCO MEIA CANALETA 19x19x*20* CM, FBK 4,5 MPA	VER MAPA DE COTAÇÃO COM FORNECEDORES	334,1775080	un	2.673,4201	3,77
MAT6398	MEIO BLOCO 19x19x*20* CM, FBK 4,5 MPA	VER MAPA DE COTAÇÃO COM FORNECEDORES	534,6981290	un	4.010,2360	2,66
MAT6542	Luminária LED embutir tipo balizador 3W, bivolt, para caixa de 4x2, pintura epóxi branco/preto, corpo em alumínio injetado, difusor translúcido e lâmpada LED G9 de 3W, 2700K a 3000K; ref. St1314 Starlumen + St1716 Starlux ou equivalente	REF. CPOS/CDHU 15.000.031401	6,0000000	un	1,5000	52,63
MAT6546	Válvula borboleta com mecanismo K e cabeçote, PN 16, diam = 75mm	REF. ORSE 6424 ABRIL/2025	1,0000000	un	30,0000	5.273,51
MAT6552	TE DE REDUCAO 90 PVC ROSCAVEL 2" x 1 1/2"	REF.: SBC 053471 ABRIL/2025	3,0000000	un	0,7500	25,08
MAT6555	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 50MM	COLETA: 55618/SBC- JUNHO-2025	6,0000000	un	0,7680	69,90
MAT6561	TINTA ACRILICA FOSCA	REF.: SBC 008251	2,7660800	l	3,7342	38,28
MAT6564	TUBO PEAD TUBULAÇÃO PEAD 250,00 MM	REF.: ORSE 11865 ABRIL/2025	22,4800000	un		113,63
MAT6580	AMOREIRA	REF. FDE SÃO PAULO 3.86.16	1,0000000	un	5,0000	115,09
MAT6582	GOIABEIRA H=2M	FONTE.: FDE SÃO PAULO 3.84.95	1,0000000	un	8,0000	186,87
MAT7090	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	REF. GOINFRA INSUMO RODOVIARIA 10034	1,8061150	m3	2.889,7840	86,97
MAT7164	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	REF.: VALOR DA COMPOSIÇÃO SINAPI 5678 ABRIL/2025	0,2348752	CHP		148,28
MAT7165	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	REF.: VALOR DA COMPOSIÇÃO SINAPI 5679 ABRIL/2025	0,4780048	CHI		62,07
MAT7166	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	REF.: VALOR DA COMPOSIÇÃO SINAPI 5632 ABRIL/2025	1,2675200	CHI		89,23
MAT7167	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	REF.: VALOR DA COMPOSIÇÃO SINAPI 5631 ABRIL/2025	0,6524000	CHP		216,36
SNP1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2		30,4499999	m	9,4882	36,10



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
SNP10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/ GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM		60,0000000	un	120,0000	86,20
SNP12583	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM		7,8898000	m	520,7268	38,54
SNP20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		1,0925000	un	0,4370	26,04
SNP20144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		1,0000000	un	0,3870	57,58
SNP20151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		4,0000000	un	1,1520	21,71
SNP20157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		4,0000000	un	1,4360	20,63
SNP20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		9,0000000	un	1,7550	14,43
SNP2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)		22,0000000	m	5,5000	5,24
SNP25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)		2.091,7812538	un	35.560,2813	5,71
SNP299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL		19,0000000	un	0,2090	3,52
SNP38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		2,6218020	un	0,0262	2,39
SNP42407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM		85,0179015	m	62,4882	5,57
SNP42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI		5,0000000	un	200,0000	1.235,91
SNP43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		2,9043134	Kg	0,0465	28,00
SNP43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M		7,5040000	un	975,5200	51,48
SNP43425	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M		10,0000000	un	1.400,0000	276,80



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Versão : 3 - IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/
2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. serviço : Obra Civil
Dimensão : 1.804,700 m2
Tabela de origem : 303 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Data orçamento: 05/06/2025

Código Auxiliar	Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
SNP43440	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA		7,5040000	un	2.251,2000	495,17
SNP6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		4,9706496	m	25,1018	15,54
SNP7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM		103,5000000	m2	321,8850	24,44
SNP7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM		19,1992000	m	1.881,5216	62,00
SNP9840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		21,1304730	m	316,9571	63,01
SNP9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		52,3137090	m	376,6587	29,83
Total peso						591.543,8856