



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES												
020143	DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,07	m	38,910	0,00	7,05	7,05	0,00	8,81	8,81	274,31	342,79
020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	25,07	m2	238,110	0,00	16,05	16,05	0,00	20,07	20,07	3.821,66	4.778,86
020155	DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/ PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,07	m2	91,494	0,00	7,40	7,40	0,00	9,25	9,25	677,05	846,31
020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	25,07	m2	943,180	0,00	3,06	3,06	0,00	3,82	3,82	2.886,13	3.602,94
020107	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	25,07	Un	1,000	0,00	594,84	594,84	0,00	743,96	743,96	594,84	743,96
020212	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS,COBERTURAS ,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	25,07	m2	112,220	234,24	71,39	305,63	292,96	89,28	382,25	34.297,79	42.896,09



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	25,07	m2	363,380	55,93	19,00	74,93	69,95	23,76	93,71	27.228,06	34.052,33
021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	25,07	m2	7,500	388,89	3,44	392,33	486,38	4,30	490,68	2.942,47	3.680,10
021400	CONSUMO DE ÁGUA	25,07	m3	312,740	11,73	0,00	11,73	14,67	0,00	14,67	3.668,44	4.587,89
021399	CONSUMO DE ESGOTO	25,07	m3	312,740	9,38	0,00	9,38	11,73	0,00	11,73	2.933,50	3.668,44
021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,07	KWH	2.226,730	0,92	0,00	0,92	1,15	0,00	1,15	2.048,59	2.560,73
021402	CONSUMO DE TELEFONIA/ INTERNET FIXA	25,07	mes	8,000	149,99	0,00	149,99	187,59	0,00	187,59	1.199,92	1.500,72
021602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/ TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	25,07	m2	675,750	47,95	0,00	47,95	59,97	0,00	59,97	32.402,21	40.524,72
020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	25,07	m2	675,750	6,93	0,00	6,93	8,66	0,00	8,66	4.682,94	5.851,99
CPU6244	PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR	25,07	un	1,000	9.180,42	0,00	9.180,42	11.481,95	0,00	11.481,95	9.180,42	11.481,95

Total do grupo: 128.838,33 161.119,82

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	TRANSPORTE											
030104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	25,07	m3	34,362	86,60	0,00	86,60	108,31	0,00	108,31	2.975,74	3.721,74



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - QUANTITATIVO REFERENTE A LIMPEZA DO TERRENO	25,07	m3	56,591	86,60	9,94	96,54	108,31	12,43	120,74	5.463,29	6.832,79
030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - CONSIDERADO 7% DA ÁREA DA OBRA, CONFORME ITEM 2.2 DO CADERNO DE "CRITÉRIOS PARA ORÇAMENTO DE OBRAS C	25,07	m3	81,875	86,60	9,94	96,54	108,31	12,43	120,74	7.904,21	9.885,58
030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	25,07	tkm	55.021,690	0,68	0,00	0,68	0,85	0,00	0,85	37.414,74	46.768,43
030112	CARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	un	25,000	108,35	93,96	202,31	135,51	117,51	253,02	5.057,75	6.325,50
030113	DESCARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,07	un	83,000	108,35	93,96	202,31	135,51	117,51	253,02	16.791,73	21.000,66
030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,07	un	1,000	216,70	187,93	404,63	271,02	235,04	506,07	404,63	506,07
030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,07	un	1,000	216,70	187,93	404,63	271,02	235,04	506,07	404,63	506,07



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Total do grupo: 76.416,72 95.546,84

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇO EM TERRA											
040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	188,900	0,00	26,01	26,01	0,00	32,53	32,53	4.913,28	6.144,91

Total do grupo: 4.913,28 6.144,91

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FUNDAÇÕES											
	MURO DE ARRIMO											
050251	CORPO DE PROVA	25,07	Un	18,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	270,00	337,68
	ESTACAS											
CPU2440	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA	25,07	m	220,000	30,49	42,36	72,85	38,13	52,97	91,11	16.027,00	20.044,20
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	216,250	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	2.411,18	3.014,52
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	659,770	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	7.323,44	9.157,60
	BLOCOS											
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	25,07	m3	13,520	0,00	49,71	49,71	0,00	62,17	62,17	672,07	840,53
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	13,520	431,49	90,75	522,24	539,66	113,50	653,16	7.060,68	8.830,72
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	13,520	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	724,94	906,65
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	117,500	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	1.310,12	1.637,95
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	558,830	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	6.203,01	7.756,56



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	102,310	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	1.226,69	1.533,62
VIGAS												
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	82,040	29,15	52,49	81,64	36,45	65,64	102,10	6.697,74	8.376,28
051029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	11,480	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	6.327,08	7.913,27
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	11,480	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	615,55	769,84
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	206,810	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	2.305,93	2.882,93
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	83,330	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	924,96	1.156,62
052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	213,420	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	2.558,90	3.199,16
ESCADA												
050251	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) - FORMA VIGA ESCADA	25,07	m2	26,290	29,15	52,49	81,64	36,45	65,64	102,10	2.146,31	2.684,20
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) - FORMA PILAR ESCADA 1 E 2	25,07	m2	26,940	29,15	52,49	81,64	36,45	65,64	102,10	2.199,38	2.750,57
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	5,760	431,49	90,75	522,24	539,66	113,50	653,16	3.008,10	3.762,20
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	5,760	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	308,85	386,26
ESTACAS												
CPU2440	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA	25,07	m	66,000	30,49	42,36	72,85	38,13	52,97	91,11	4.808,10	6.013,26
BLOCOS												



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	1,090	431,49	90,75	522,24	539,66	113,50	653,16	569,24	711,94
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	1,090	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	58,44	73,09
MURO DE FECHAMENTO FUNDOS												
050251	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
ESTACAS												
CPU2440	ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA	25,07	m	120,000	30,49	42,36	72,85	38,13	52,97	91,11	8.742,00	10.933,20
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	92,160	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	1.027,58	1.284,71
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	402,280	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	4.465,30	5.583,64
VIGAS BALDRAME												
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	33,960	29,15	52,49	81,64	36,45	65,64	102,10	2.772,49	3.467,31
052003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	79,540	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	886,87	1.108,78
052006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	234,300	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	2.809,25	3.512,15
051029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	3,540	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	1.951,03	2.440,15
051055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	25,07	m3	3,540	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	189,81	237,39

Total do grupo: 98.782,04 123.532,10

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURA												
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

GUARDA CORPO												
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,07	m2	46,320	16,10	12,30	28,40	20,13	15,38	35,51	1.315,48	1.644,82
060505	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	25,07	m3	2,316	445,41	90,75	536,16	557,07	113,50	670,57	1.241,74	1.553,04
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	2,316	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	124,18	155,31
CALÇADA												
060201	FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.)	25,07	m2	4,927	56,59	100,94	157,53	70,77	126,24	197,02	776,15	970,71
060307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	20,514	7,81	4,03	11,84	9,76	5,04	14,80	242,88	303,60
060470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	5,175	199,49	30,60	230,09	249,50	38,27	287,77	1.190,71	1.489,20
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	25,07	m3	10,970	431,49	90,75	522,24	539,66	113,50	653,16	5.728,97	7.165,16
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	10,970	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	588,21	735,64
CPU6536	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196 E TRELIÇA ESPAÇADORA TG8.	25,07	m2	103,500	29,79	1,74	31,53	37,25	2,17	39,43	3.263,35	4.081,00
CPU5769	LONA PLÁSTICA	25,07	m2	103,500	1,20	0,20	1,40	1,50	0,25	1,75	144,90	181,12
MURO DE ARRIMO												
PILARES												
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,07	m2	71,410	16,10	12,30	28,40	20,13	15,38	35,51	2.028,04	2.535,76



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	137,880	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	1.537,36	1.922,04
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	73,790	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	819,06	1.024,20
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) - PILAR	25,07	Kg	439,650	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	5.271,40	6.590,35
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) - CONTENÇÃO	25,07	Kg	272,310	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	3.264,99	4.081,92
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	6,340	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	3.494,22	4.370,22
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	6,340	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	339,95	425,16
ESCALADA												
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
060314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	8,220	9,20	2,81	12,01	11,50	3,51	15,02	98,72	123,46
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	323,550	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	3.607,58	4.510,28
060304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	204,480	7,92	3,22	11,14	9,90	4,02	13,93	2.277,90	2.848,40
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	193,940	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	2.152,73	2.691,88
060306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	223,780	7,96	4,03	11,99	9,95	5,04	14,99	2.683,12	3.354,46
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,07	m2	6,460	16,10	12,30	28,40	20,13	15,38	35,51	183,46	229,39
060201	FORMA CURVA COM TABUA E CHAPA DE COMPENSADO RESINADO U=2 V - (O.C.)	25,07	m2	15,314	56,59	100,94	157,53	70,77	126,24	197,02	2.412,41	3.017,16
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	10,970	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	6.046,00	7.561,73



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	10,970	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	588,21	735,64
MURO DE FECHAMENTO FUNDOS												
PILARES												
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	25,07	m2	71,180	16,10	12,30	28,40	20,13	15,38	35,51	2.021,51	2.527,60
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	125,780	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	1.402,44	1.753,37
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	164,250	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	1.823,17	2.279,79
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	4,760	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	2.623,42	3.281,11
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	4,760	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	255,23	319,20
VIGAS DE RESPALDO												
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	6,000	15,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	90,00	112,56
060207	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	28,390	71,49	54,12	125,61	89,41	67,68	157,10	3.566,06	4.460,06
060303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	85,320	7,93	3,22	11,15	9,91	4,02	13,94	951,31	1.189,36
060305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	150,660	7,88	3,22	11,10	9,85	4,02	13,88	1.672,32	2.091,16
060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	25,07	m3	2,950	460,39	90,75	551,14	575,80	113,50	689,31	1.625,86	2.033,46
060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	2,950	0,00	53,62	53,62	0,00	67,06	67,06	158,17	197,82

Total do grupo: 67.971,21 84.997,38



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO											
	CAIXAS DE PASSAGEM											
070713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,07	Un	2,000	73,43	120,42	193,85	91,83	150,60	242,44	387,70	484,88
072450	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	25,07	Un	2,000	438,62	4,03	442,65	548,58	5,04	553,62	885,30	1.107,24
	ELETRODUTOS											
CPU2845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, CONFORME NBR15715. DN 63 MM (2")	25,07	m	20,000	5,76	3,81	9,57	7,20	4,76	11,96	191,40	239,20
	CABOS DE COBRE											
CPU5825	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	25,07	m	30,000	36,66	2,81	39,47	45,85	3,51	49,36	1.184,10	1.480,80
	LUMINÁRIAS											
071696	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 01 LUMINÁRIA PLANA - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	25,07	un	3,000	1.280,18	112,26	1.392,44	1.601,12	140,40	1.741,52	4.177,32	5.224,56
071697	LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO	25,07	un	6,000	2.046,95	125,29	2.172,24	2.560,12	156,70	2.716,82	13.033,44	16.300,92
071615	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27	25,07	un	5,000	100,63	13,02	113,65	125,85	16,28	142,14	568,25	710,70
CPU6057	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR INSTALADA NA PAREDE 15 WATS LED	25,07	un	6,000	52,71	12,11	64,82	65,92	15,14	81,07	388,92	486,42



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

MURETA MEDIÇÃO												
071761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	25,07	m2	2,516	252,76	215,95	468,71	316,12	270,08	586,21	1.179,27	1.474,90

Total do grupo: 21.995,70 27.509,62

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
REGISTROS												
CPU6544	ASSENTAMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DIÂM. = 75MM	25,07	un	1,000	5.273,85	46,43	5.320,28	6.596,00	58,07	6.654,07	5.320,28	6.654,07
AGUA FRIA												
RESERVATÓRIO METÁLICO												
081881	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V= 10M3-COLUNA SECA H=6M+ FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	25,07	Un	1,000	20.767,04	1.352,47	22.119,51	25.973,33	1.691,53	27.664,87	22.119,51	27.664,87
TUBOS DE PVC SOLDAVEL												
081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	37,000	3,73	4,83	8,56	4,66	6,04	10,70	316,72	395,90
081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,07	m	11,000	7,97	5,19	13,16	9,96	6,49	16,45	144,76	180,95
081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,07	m	22,000	14,78	9,00	23,78	18,48	11,25	29,74	523,16	654,28
081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	25,07	m	36,000	27,75	11,99	39,74	34,70	14,99	49,70	1.430,64	1.789,20
081008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	25,07	m	77,000	44,25	16,38	60,63	55,34	20,48	75,82	4.668,51	5.838,14
BUCHAS												



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	25,07	Un	1,000	1,14	3,62	4,76	1,42	4,52	5,95	4,76	5,95
081165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	25,07	Un	2,000	6,51	7,26	13,77	8,14	9,08	17,22	27,54	34,44
081166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	25,07	Un	7,000	17,86	7,46	25,32	22,33	9,33	31,66	177,24	221,62
081179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	25,07	Un	3,000	4,83	5,64	10,47	6,04	7,05	13,09	31,41	39,27
081180	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm	25,07	Un	1,000	6,16	5,64	11,80	7,70	7,05	14,75	11,80	14,75
081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	25,07	Un	4,000	8,93	5,64	14,57	11,16	7,05	18,22	58,28	72,88
081182	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm	25,07	Un	2,000	11,75	5,64	17,39	14,69	7,05	21,74	34,78	43,48
081184	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	25,07	Un	1,000	16,14	5,64	21,78	20,18	7,05	27,24	21,78	27,24
JOELHOS												
081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,07	Un	4,000	7,13	4,59	11,72	8,91	5,74	14,65	46,88	58,60
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	15,000	0,92	7,26	8,18	1,15	9,08	10,23	122,70	153,45
081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	25,07	Un	5,000	2,26	7,26	9,52	2,82	9,08	11,90	47,60	59,50
081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	25,07	Un	7,000	5,33	11,30	16,63	6,66	14,13	20,79	116,41	145,53
081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	25,07	Un	4,000	26,01	11,30	37,31	32,53	14,13	46,66	149,24	186,64
081326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	25,07	Un	5,000	101,11	14,93	116,04	126,45	18,67	145,13	580,20	725,65
TE												
081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	25,07	Un	1,000	7,73	7,66	15,39	9,66	9,58	19,24	15,39	19,24
081425	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm	25,07	Un	2,000	17,47	12,11	29,58	21,84	15,14	36,99	59,16	73,98
CPU5862	TÊ DE REDUÇÃO PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL 60 X 25 MM	25,07	un	3,000	25,08	12,11	37,19	31,36	15,14	46,51	111,57	139,53



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	25,07	Un	1,000	54,19	18,16	72,35	67,77	22,71	90,48	72,35	90,48
CPU6556	TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60 X 50MM	25,07	un	6,000	71,41	17,71	89,12	89,31	22,14	111,46	534,72	668,76
081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	2,000	1,50	7,66	9,16	1,87	9,58	11,45	18,32	22,90
081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	Un	1,000	14,27	12,11	26,38	17,84	15,14	32,99	26,38	32,99
081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	25,07	Un	4,000	38,15	12,11	50,26	47,71	15,14	62,86	201,04	251,44
081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	25,07	Un	2,000	67,12	18,16	85,28	83,94	22,71	106,65	170,56	213,30
ESGOTO SANITARIO												
DIVERSOS												
080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,07	Un	4,000	73,63	8,07	81,70	92,08	10,09	102,18	326,80	408,72
081852	CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	25,07	un	1,000	348,16	300,50	648,66	435,44	375,83	811,27	648,66	811,27
081832	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A -14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	25,07	m2	5,040	119,43	139,57	259,00	149,37	174,56	323,93	1.305,36	1.632,60
081840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	25,07	Un	14,000	224,22	26,44	250,66	280,43	33,06	313,50	3.509,24	4.389,00
081868	FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	25,07	Un	1,000	4.704,65	4.408,33	9.112,98	5.884,10	5.513,49	11.397,60	9.112,98	11.397,60
CURVAS												
081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	1,000	3,98	7,26	11,24	4,97	9,08	14,05	11,24	14,05
081538	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	25,07	Un	1,000	7,86	7,26	15,12	9,83	9,08	18,91	15,12	18,91



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

081540	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,07	Un	1,000	15,56	11,30	26,86	19,46	14,13	33,59	26,86	33,59
081736	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO)	25,07	Un	6,000	32,55	14,52	47,07	40,71	18,16	58,87	282,42	353,22
JOELHOS												
081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	3,55	11,30	14,85	4,43	14,13	18,57	44,55	55,71
081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	8,05	18,16	26,21	10,06	22,71	32,78	26,21	32,78
081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	2,000	8,57	18,16	26,73	10,71	22,71	33,43	53,46	66,86
LUVAS												
082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	2,62	5,64	8,26	3,27	7,05	10,33	24,78	30,99
082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	5,39	9,28	14,67	6,74	11,60	18,34	14,67	18,34
TUBOS												
082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	m	4,000	10,93	12,11	23,04	13,67	15,14	28,81	92,16	115,24
082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	m	1,000	13,73	19,37	33,10	17,17	24,22	41,39	33,10	41,39
082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	m	110,000	15,29	20,99	36,28	19,12	26,25	45,37	3.990,80	4.990,70
DRENAGEM												
CPU6557	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	25,07	m	7,660	40,14	3,88	44,02	50,20	4,85	55,05	337,19	421,68
CPU6560	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 300 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	25,07	m	18,640	77,88	8,57	86,45	97,40	10,71	108,12	1.611,42	2.015,35
082342	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIAMETRO 600 MM - PS1=24 KN/M (ÁGUAS PLUVIAIS) - CAVA 95X120CM	25,07	m	15,660	184,90	83,56	268,46	231,25	104,50	335,76	4.204,08	5.258,00



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

CPU6065	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM	25,07	m	50,530	30,93	16,24	47,17	38,68	20,31	58,99	2.383,50	2.980,76
CPU6067	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM	25,07	m	20,410	65,40	5,28	70,68	81,79	6,60	88,39	1.442,57	1.804,03
CPU4075	TUBO PEAD TUBULAÇÃO PEAD 200,00 MM	25,07	m	1,950	165,02	9,55	174,57	206,39	11,94	218,33	340,41	425,74
CPU6565	TUBO PEAD TUBULAÇÃO PEAD 250,00 MM	25,07	m	22,480	183,41	8,85	192,26	229,39	11,06	240,45	4.322,00	5.405,31
CPU1150	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE R - 100 MM C/ ANEL DE BORRACHA	25,07	un	4,000	31,74	11,01	42,75	39,69	13,77	53,46	171,00	213,84
CPU3171	LUA SIMPLES 100 MM, ESGOTO SÉRIE REFORÇADA	25,07	un	9,000	14,43	9,28	23,71	18,04	11,60	29,65	213,39	266,85
CPU1394	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE R - 100 MM. C/ ANEL DE BORRACHA.	25,07	un	4,000	30,66	5,19	35,85	38,34	6,49	44,83	143,40	179,32
CPU6573	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	25,07	m3	7,504	1.369,79	595,74	1.965,53	1.713,19	745,09	2.458,28	14.749,33	18.446,93
CPU1408	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA	25,07	un	1,000	72,63	6,92	79,55	90,83	8,65	99,49	79,55	99,49
CPU5848	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA (PADRÃO GOINFRA)	25,07	un	2,000	247,13	189,18	436,31	309,08	236,60	545,69	872,62	1.091,38
CPU6568	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X120CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA (PADRÃO GOINFRA)	25,07	un	2,000	387,57	416,83	804,40	484,73	521,32	1.006,06	1.608,80	2.012,12
CPU6570	DISSIPADOR DE ENERGIA DNIT DEB 180-263	25,07	un	3,000	421,54	225,67	647,21	527,22	282,24	809,46	1.941,63	2.428,38



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

CPU4816	POÇO DE INFILTRAÇÃO/RECARGA COM DIÂMETRO DE 1,20 M INTERNO COM TAMPÃO FF ARTICULADO FIXO TDA-600, CONFORME PROJETO	25,07	un	2,000	2.148,77	701,74	2.850,51	2.687,46	877,66	3.565,13	5.701,02	7.130,26
CPU6569	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA (PADRÃO GOINFRA)	25,07	un	2,000	307,30	286,74	594,04	384,34	358,62	742,96	1.188,08	1.485,92
CPU6572	CANAleta PARA ÁGUA PLUVIAL S/ GRELHA - CANAleta 20X20 SEM GRELHA	25,07	m2	5,118	80,48	115,13	195,61	100,65	143,99	244,64	1.001,13	1.252,06
CPU5858	CANAleta PARA ÁGUA PLUVIAL C /GRELHA DE FERRO CHATO - CANAleta 30X30 COM GRELHA	25,07	m2	2,840	202,84	137,27	340,11	253,69	171,68	425,37	965,91	1.208,05
CPU6572	CANAleta PARA ÁGUA PLUVIAL S/ GRELHA - CANAleta 60X50 SEM GRELHA	25,07	m2	48,230	80,48	115,13	195,61	100,65	143,99	244,64	9.434,27	11.798,98
CPU5858	CANAleta PARA ÁGUA PLUVIAL C /GRELHA DE FERRO CHATO - CANAleta 80X50 COM GRELHA	25,07	m2	75,000	202,84	137,27	340,11	253,69	171,68	425,37	25.508,25	31.902,75

Total do grupo: 134.901,65 168.717,20

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
	CONTENSÃO - MURO DE ARRIMO											
CPU6401	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0, 04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO	25,07	m3	2,755	439,71	62,54	502,25	549,94	78,21	628,16	1.383,69	1.730,58



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

CPU6400	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X* 40* CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	25,07	m2	114,910	82,64	26,88	109,52	103,35	33,61	136,97	12.584,94	15.739,22
MURO DE FECHAMENTO												
CPU6400	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X* 40* CM (ESPESSURA 19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.	25,07	m2	120,360	82,64	26,88	109,52	103,35	33,61	136,97	13.181,82	16.485,70

Total do grupo: 27.150,45 33.955,50

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES												
200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	355,630	2,29	3,76	6,05	2,86	4,70	7,56	2.151,56	2.688,56
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	25,07	m2	355,630	9,19	20,90	30,09	11,49	26,13	37,63	10.700,90	13.382,35
201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,07	m2	19,588	20,47	50,75	71,22	25,60	63,47	89,07	1.395,05	1.744,70

Total do grupo: 14.247,51 17.815,61

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO												
120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	25,07	m2	173,184	11,80	14,28	26,08	14,75	17,85	32,61	4.516,63	5.647,53
121101	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	25,07	m2	120,346	14,39	2,79	17,18	17,99	3,48	21,48	2.067,54	2.585,03



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Total do grupo: 6.584,17 8.232,56

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESQUADRIAS METÁLICAS											
180341	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)	25,07	m2	39,215	281,15	21,49	302,64	351,63	26,87	378,51	11.868,02	14.843,26
180340	GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"	25,07	m2	49,346	348,37	21,49	369,86	435,70	26,87	462,58	18.251,11	22.826,47
180343	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE	25,07	m	39,750	80,15	20,18	100,33	100,24	25,23	125,48	3.988,11	4.987,83
180701	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)	25,07	m	1,000	618,95	8,83	627,78	774,12	11,04	785,16	627,78	785,16
180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	25,07	m	4,800	126,31	21,49	147,80	157,97	26,87	184,85	709,44	887,28

Total do grupo: 35.444,46 44.330,00

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PISO											
220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 - CALÇADA AO REDOR DO ESTADIO	25,07	m2	54,741	21,78	14,29	36,07	27,24	17,87	45,11	1.974,50	2.469,36
220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	25,07	m2	161,030	21,78	14,29	36,07	27,24	17,87	45,11	5.808,35	7.264,06



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	25,07	m2	46,125	139,89	27,31	167,20	174,96	34,15	209,11	7.712,10	9.645,19
--------	--	-------	----	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	----------	----------

Total do grupo: 15.494,95 19.378,61

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PINTURA											
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO - PINTURA DO MURO DA RAMPA E ESCADA	25,07	m2	161,773	6,49	7,65	14,14	8,11	9,56	17,68	2.287,47	2.860,14
261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) - PINTURA DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO	25,07	m2	99,226	8,88	4,22	13,10	11,10	5,27	16,38	1.299,86	1.625,32
261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - PINTURA DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO	25,07	m2	99,226	4,49	15,92	20,41	5,61	19,91	25,52	2.025,20	2.532,24
261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - PINTURA DA CALÇADA AO REDOR DO GINÁSIO	25,07	m2	182,470	3,99	9,49	13,48	4,99	11,86	16,85	2.459,69	3.074,61
CPU6180	PINTURA ACRILICA FOSCA - PINTURA DO BANCO EM CONCRETO	25,07	m2	17,288	7,39	8,46	15,85	9,24	10,58	19,82	274,01	342,64

Total do grupo: 8.346,23 10.434,95

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PAISAGISMO											



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000, 00M2	25,07	m2	519,480	15,40	6,46	21,86	19,26	8,07	27,34	11.355,83	14.202,58
270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	25,07	un	160,000	1,62	14,03	15,65	2,02	17,54	19,57	2.504,00	3.131,20
CPU6576	MUDA DE MORÉIA H=50 A 70CM	25,07	un	60,000	86,20	0,00	86,20	107,81	0,00	107,81	5.172,00	6.468,60
CPU5887	CICA (CYCA REVOLUTEO)	25,07	un	10,000	92,42	0,00	92,42	115,58	0,00	115,58	924,20	1.155,80
CPU5888	PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA)	25,07	un	1,000	30,00	0,00	30,00	37,52	0,00	37,52	30,00	37,52
CPU5889	ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS)	25,07	un	7,000	49,30	0,00	49,30	61,65	0,00	61,65	345,10	431,55
CPU5890	IPÊ ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS)	25,07	un	3,000	80,55	0,00	80,55	100,74	0,00	100,74	241,65	302,22
CPU5891	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	25,07	un	4,000	57,55	0,00	57,55	71,97	0,00	71,97	230,20	287,88
CPU6581	AMOREIRA (Morus Nigra)	25,07	un	1,000	115,09	0,00	115,09	143,94	0,00	143,94	115,09	143,94
CPU6583	GOIABEIRA (Psidium Guajava)	25,07	un	1,000	186,87	0,00	186,87	233,71	0,00	233,71	186,87	233,71
CPU5895	BURITI (MAURITIA FLEXUOSA)	25,07	un	2,000	230,04	0,00	230,04	287,71	0,00	287,71	460,08	575,42
CPU6584	CAJUEIRO (Anacardium occidentale)	25,07	un	1,000	39,72	0,00	39,72	49,67	0,00	49,67	39,72	49,67

Total do grupo: 21.604,74 27.020,09

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	DIVERSOS DA OBRA											
CPU6078	LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO	25,07	un	5,000	1.245,98	31,18	1.277,16	1.558,34	38,99	1.597,34	6.385,80	7.986,70



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	25,07	CJ	1,000	1.686,68	110,26	1.796,94	2.109,53	137,90	2.247,43	1.796,94	2.247,43
270720	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2, 50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	25,07	m	59,540	346,17	52,15	398,32	432,95	65,22	498,17	23.715,97	29.661,04
271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA - BANCOS PARA AREA EXTERNA DO GINÁSIO	25,07	m	11,250	177,26	122,19	299,45	221,69	152,82	374,52	3.368,81	4.213,35
271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1Ci:3ARMLC) P/ ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,07	M	30,190	20,65	19,43	40,08	25,82	24,30	50,12	1.210,01	1.513,12
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	1.169,640	1,94	2,29	4,23	2,42	2,86	5,29	4.947,57	6.187,39
CPU4983	ALPINIA VERMELHA (Alpinia Purpurata)	25,07	un	70,000	28,89	0,00	28,89	36,13	0,00	36,13	2.022,30	2.529,10
270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	25,07	un	1,000	1.789,72	5,85	1.795,57	2.238,40	7,31	2.245,71	1.795,57	2.245,71
CPU6229	ALUGUEL DE CASA COM MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO EM PEQUENAS CIDADES	25,07	MÊS	8,000	3.954,78	0,00	3.954,78	4.946,24	0,00	4.946,24	31.638,24	39.569,92
CPU6015	PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	25,07	m2	1.169,640	0,00	0,61	0,61	0,00	0,76	0,76	713,48	888,92
271500	CAFE DA MANHA	25,07	RE	3.269,000	3,37	0,00	3,37	4,21	0,00	4,21	11.016,53	13.762,49
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	25,07	RE	3.509,000	22,50	0,00	22,50	28,14	0,00	28,14	78.952,50	98.743,26



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Total do grupo: 167.563,72 209.548,43

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS											
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	25,07	mes	2,000	0,00	22.503,08	22.503,08	0,00	28.144,60	28.144,60	45.006,16	56.289,20
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	mes	8,000	0,00	11.491,83	11.491,83	0,00	14.372,83	14.372,83	91.934,64	114.982,64
250114	APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)	25,07	mes	8,000	0,00	5.365,43	5.365,43	0,00	6.710,54	6.710,54	42.923,44	53.684,32
250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	25,07	mes	16,000	0,00	4.278,66	4.278,66	0,00	5.351,32	5.351,32	68.458,56	85.621,12

Total do grupo: 248.322,80 310.577,28

Total: 1.078.577,96 1.348.860,90

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07%	639.377,57	439.199,96	1.078.577,96	1.348.860,90
Total do Orçamento :	639.377,57	439.199,96	1.078.577,96	1.348.860,90



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202300036011624-3/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CRISTIANÓPOLIS-GO
Desc. auxiliar :
Versão : IMPLANTAÇÃO - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2
Responsável :
Elaborador :

Data Orçamento : 05/06/2025

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	128.838,33	161.119,82	89,27
TRANSPORTE	76.416,72	95.546,84	52,94
SERVIÇO EM TERRA	4.913,28	6.144,91	3,40
FUNDAÇÕES	98.782,04	123.532,10	68,45
ESTRUTURA	67.971,21	84.997,38	47,09
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	21.995,70	27.509,62	15,24
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	134.901,65	168.717,20	93,48
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	27.150,45	33.955,50	18,81
REVESTIMENTO DE PAREDES	14.247,51	17.815,61	9,87
IMPERMEABILIZAÇÃO	6.584,17	8.232,56	4,56
ESQUADRIAS METÁLICAS	35.444,46	44.330,00	24,56
REVESTIMENTO DE PISO	15.494,95	19.378,61	10,73
PINTURA	8.346,23	10.434,95	5,78
PAISAGISMO	21.604,74	27.020,09	14,97
DIVERSOS DA OBRA	167.563,72	209.548,43	116,11
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	248.322,80	310.577,28	172,09
Total	1.078.577,96	1.348.860,90	747,35