

NOTA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM

NOTA DE SERVIÇO E VOLUMES

SINALIZAÇÃO

| QUADRO DE QUANTITATIVOS | | | |
|---|---------|---------|------------|
| Descrição | Cor | Unidade | Quantidade |
| Setas direcionais - PEM | Branca | und | 09 |
| Zebrado - PCD | Amarela | m² | 150 |
| Simbolos - Preferenciais | Azul | m² | 90 |
| Simbolos - Pedestre | Branca | m² | 15 |
| Faixa de Travessia de Pedestre - FTP | Branca | m² | 180 |
| Faixa para Trânsito de Pedestre - Faixas 10cm | Branca | m² | 350 |
| Marca de Estacionamento - MER - 10cm | Amarela | m² | 1.600 |
| Pintura manobras | Branca | m² | 90 |
| Placa R-6B (PCD) | - | m² | 18 |
| Suporte madeira SIMPLES | - | und. | 49 |

PAVIMENTAÇÃO - ÁREA 01

| QUADRO DE QUANTITATIVOS | | |
|-------------------------|---------|------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade |
| Área De Aplicação | m² | 7.614,53 |
| Base | m³ | 1.142,18 |
| CBUQ | m³ | 380,73 |

PAVIMENTAÇÃO - ÁREA 02

| QUADRO DE QUANTITATIVOS | | |
|-------------------------|---------|------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade |
| Área De Aplicação | m² | 3.529,28 |
| Sub-base (BGS) | m³ | 529,39 |
| Base (BGS) | m³ | 529,39 |
| Imprimação | m² | 3.529,28 |
| Pintura de ligação | m² | 3.529,28 |
| CBUQ | m³ | 176,46 |

TERRAPLENAGEM

| VOLUME TOTAL - ÁREA 1 - 1 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Estaca | Área de Corte (m²) | Área de Aterro (m²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3) |
| 0+0,00 | 14,42 | 0,39 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1+0,00 | 11,38 | 0,00 | 258.07 | 3,92 | 258,07 | 3,92 | 254,15 |
| 2+0,00 | 12,58 | 0,08 | 239.62 | 0,85 | 497,69 | 4,77 | 492,92 |
| 3+0,00 | 13,83 | 0,03 | 264.07 | 1,17 | 761,76 | 5,94 | 755,82 |
| 4+0,00 | 17,80 | 0,00 | 316.29 | 0,32 | 1078,04 | 6,26 | 1071,78 |
| 5+0,00 | 27,08 | 0,00 | 448.86 | 0,00 | 1526,90 | 6,26 | 1520,63 |
| 5+19,58 | 33,39 | 0,00 | 592.09 | 0,00 | 2118,98 | 6,27 | 2112,72 |

| VOLUME TOTAL - ÁREA 2 - 1 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Estaca | Área de Corte (m²) | Área de Aterro (m²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3) |
| 0+0,00 | 3,49 | 0,45 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1+0,00 | 1,37 | 2,05 | 48.54 | 24,92 | 48,54 | 24,92 | 23,62 |
| 2+0,00 | 1,31 | 3,44 | 26.83 | 54,89 | 75,38 | 79,81 | -4,44 |
| 3+0,00 | 0,78 | 1,50 | 20.96 | 49,41 | 96,33 | 129,23 | -32,89 |
| 4+0,00 | 1,74 | 0,10 | 25.22 | 15,99 | 121,56 | 145,22 | -23,66 |
| 5+0,00 | 3,83 | 0,02 | 55.71 | 1,22 | 177,27 | 146,44 | 30,83 |
| 6+0,00 | 7,52 | 0,00 | 113.49 | 0,22 | 290,76 | 146,66 | 144,10 |
| 6+10,40 | 8,88 | 0,00 | 85.24 | 0,00 | 376,00 | 146,66 | 229,34 |

OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| 1 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO ONDE SE ENCONTRA OUTRA INDICAÇÃO. |
|---|

QUADRO DE REVISÕES

| REVISÃO | DATA | MOTIVAÇÃO | SOLICITANTE | CONTEÚDO | AUTOR |
|---------|------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|
| R00 | 03/11/2025 | EMISSIONAL INICIAL | DMA | EMISSIONAL INICIAL | |
| | | | | | |

APROVAÇÃO DE PROJETO:



Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia GO 020 - Km 04 s/n Parque Lozandes, Goiânia - GO, 74775-013

PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AUTOR DO PROJETO: ####

NOTA DE SERVIÇO E VOLUME

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| CONTEÚDO: - | | | |
| ÁREA: | DESENHO: ----- | ESCALA: S/ESCALA | FOLHA: 1/1 |
| PERÍMETRO: | PROGRAMA: PROGRAMA | DATA: 03/11/2025 | FORMATO: A1 (594X841) |
| ART: | | | |