



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036010321-1/2025  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)  
Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 18.570,78 m2  
Data Base : 01/06/2025  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	87.861,75	87.861,75
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	118.735,43	118.735,43

Total do Grupo : 206.597,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	61,901	0,68	42,09
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	61,901	0,52	32,18
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	37,141	9,55	354,69
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	74,282	3,48	258,50
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	29,713	78,20	2.323,55
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	742,830	0,52	386,27
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	59,425	11,81	701,80
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	118,850	3,57	424,29
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	1,222	3,89	4,75
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	185,707	0,63	116,99
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	27,21	m3	29,712	343,12	10.194,78
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	27,21	m2	37.141,556	7,21	267.790,61
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	27,21	TKM	136,674	2,74	374,48
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	2,377	2,86	6,79
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	670,084	0,91	609,77
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	29.270,874	1,53	44.784,43
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	0,370	4.049,37	1.498,26
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	5,422	4.026,90	21.833,85
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,241	3.209,82	773,56
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	20.475,208	2,34	47.911,98
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	63,140	5.288,86	333.938,62

Total do Grupo : 734.362,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	187,123	35,84	6.706,48
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.479,482	4,96	7.338,23

Total do Grupo : 14.044,71



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036010321-1/2025  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)  
Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 18.570,78 m2  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 11/08/2025

Data Base : 01/06/2025

Total do Orçamento : 955.004,13



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO  
Orçamento : 202500036010321-1/2025  
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)  
Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO  
Trecho :  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho :  
Extensão : 18.570,78 m2  
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 11/08/2025  
Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	21,6331	206.597,18	11,12
PAVIMENTAÇÃO	76,8962	734.362,24	39,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,4707	14.044,71	0,75
Total geral	100,0000	955.004,13	51,41