

OBRA:BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
SUB NOME: GT3 POLICIA CIVIL
LOCAL:GOIÂNIA
PRAZO: 24 meses

QUADRO DE HORAS DOS EMPREGADOS – RETIRADOS DOS RELATÓRIOS DO S.C.O E COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NA TABELA DE OBRAS CIVIS (GOINFRA)

EMPREGADOS	IMPLANTAÇÃO	GALPÃO ACADEMIA	VESTIÁRIO ACADEMIA	GALPÃO TREINAMENTO	VEST. GALPÃO TREINAMENTO	ADM HANGAR	SALÃO EVENTOS	ABRIGO GLP	TREINA. TÁTICO	SUB-ESTACÃO	CASA DE BOMBAS	RESERV.	TOTAL
AJUDANTE	5152,488	1939,574	590,991	1939,574	590,991	776,746	1131,608	8,300	4262,695	788,716	161,728	101,528	17444,94
APONTARIFE	24,000												24,00
ARMADOR	1687,585	233,539	164,491	233,539	164,491	272,283	333,467	2,835	2681,096	174,888	13,815	88,112	6050,14
AZULEJISTA		145,670	87,907	145,670	87,907	51,879	187,378						706,41
CALHEIRO		196,971	7,140	196,971	7,140	9,452	22,621		103,020	32,725			576,04
CARPINTEIRO	3978,864	121,932	255,292	121,932	255,292	414,231	501,556	2,313	2028,889	315,396	34,800	13,416	8043,91
ELETRICISTA	1041,192	1493,227	96,402	1493,227	96,402	178,842	208,409		221,220	485,567	137,718		5452,21
ENCANADOR	199,145	200,393	173,041	200,393	173,041	105,730	197,807	3,793		5,600			1258,94
JARDINEIRO	473,610												473,61
MESTRE DE OBRAS	5280,000												5280,00
MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL							0,409						0,41
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA		193,594	15,137	193,594	15,137	29,462	96,730		5,258	5,606			554,52
OFICIAL "B"	295,807	792,546	114,575	792,546	114,575	141,584	342,400	4,985	1139,364	225,327	14,908	10,707	3989,32
OPERADOR DE BETONEIRA	1062,154	228,332	7,402	228,332	7,402	13,453	82,817		88,202	55,143	4,486		1777,72
PEDREIRO	10154,584	2816,181	668,604	2816,181	668,604	683,476	1168,711	64,563	2582,152	751,393	84,085	0,259	22458,79
PINTOR	2643,608	1629,044	279,257	1629,044	279,257	317,981	524,975	2,095	1850,879	288,775	23,612		9468,53
SERRALHEIRO		166,318		166,318					72,754	2,880			408,27
SERVENTE	25404,004	5124,447	1612,443	5124,447	1612,443	1772,297	3044,326	43,053	6437,262	1406,610	259,407	394,804	52235,54
VIGIA DE OBRA NOTURNO- SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)	10560,000												10560,00
TOTAL	67.957,04	15.281,77	4.072,68	15.281,77	4.072,68	4.767,42	7.843,22	131,94	21.472,79	4.538,63	734,56	608,83	146.763,31

CÁLCULO DA QUANTIDADE DE REFEIÇÕES (CAFÉS, ALMOÇOS E JANTAS) UTILIZANDO O RELATÓRIO DE HORAS DO SCO:

	Horas em média por dia (2ª a 6ª)	Total das horas dos funcionários	Serviço	Subtotal	Número médio de funcionários
1 – Mão de obra não residente na obra (de 2ª a 6ª feira):	8,80	146.763,31	Café	16.677,65	32
			Almoço	16.677,65	

	Quantidade de funcionários residentes na obra	Total de fins de semana por mês (sábado e domingo)	Total de dias de duração da obra	Nº de meses da obra	Qtde de dias no final de semana (sábado e domingo)	Serviço	Subtotal
2 – Mão de obra residente na obra (finais de semana e a noite):	1,00	4,29	720,00	24,00	2,00	Café	205,71
						Almoço	205,71
						Jantar	720,00

Totais	Café	16.883,36	Adotado	16.883,00
	Refeição (Almoço + jantar)	17.603,36		17.603,00

* Foi considerado uma média de 32 funcionários por mês na obra, totalizando 24 meses para conclusão