



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES												
020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	7,480	3,76	2,25	0,00	6,01	4,70	2,81	7,51	44,95	56,17

Total do grupo: 44,95 56,17

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	TRANSPORTES												
030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	25,07	m3	0,520	41,56	14,55	0,00	56,11	51,97	18,19	70,17	29,17	36,48

Total do grupo: 29,17 36,48

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇO EM TERRA												
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	1,000	0,00	51,85	0,00	51,85	0,00	64,84	64,84	51,85	64,84
040902	REATERRO COM APILOAMENTO	25,07	m3	0,750	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00	42,96	42,96	25,76	32,22
041002	APILOAMENTO	25,07	m2	7,480	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	10,10	10,10	60,43	75,54
041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	25,07	m3	1,500	0,00	40,42	0,00	40,42	0,00	50,55	50,55	60,63	75,82

Total do grupo: 198,67 248,42

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS												
050201	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	25,07	m3	0,160	452,40	398,60	0,00	851,00	565,81	498,52	1.064,34	136,16	170,29
050302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	25,07	M	15,000	31,94	55,31	0,00	87,25	39,94	69,17	109,12	1.308,75	1.636,80



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 1.444,91 1.807,09

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESTRUTURA												
060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	25,07	m2	3,640	25,33	15,60	0,00	40,93	31,68	19,51	51,19	148,98	186,33
060208	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	19,610	48,82	66,64	0,00	115,46	61,05	83,34	144,40	2.264,17	2.831,68
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	5,800	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	643,97	805,38
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	57,000	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	723,33	904,59
052003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	31,000	8,35	4,09	0,00	12,44	10,44	5,11	15,55	385,64	482,05
052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	40,000	7,91	4,09	0,00	12,00	9,89	5,11	15,00	480,00	600,00
052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	48,000	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	569,76	712,32
060470	LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	0,200	202,45	40,42	0,00	242,87	253,20	50,55	303,75	48,57	60,75
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	1,740	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	974,81	1.219,20
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	1,740	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	120,94	151,25

Total do grupo: 6.360,17 7.953,55

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO												
071688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	25,07	un	3,000	44,08	16,62	0,00	60,70	55,13	20,78	75,91	182,10	227,73
071539	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17 /20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA	25,07	un	3,000	12,49	4,11	0,00	16,60	15,62	5,14	20,76	49,80	62,28
071411	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)	25,07	Un	1,000	8,31	10,82	0,00	19,13	10,39	13,53	23,92	19,13	23,92
071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	25,07	M	15,000	7,36	10,30	0,00	17,66	9,20	12,88	22,08	264,90	331,20



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

071142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	25,07	Un	5,000	3,50	6,69	0,00	10,19	4,37	8,36	12,74	50,95	63,70
071742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	25,07	Un	18,000	2,43	2,57	0,00	5,00	3,03	3,21	6,25	90,00	112,50
070422	BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1"	25,07	PAR	4,000	2,87	0,51	0,00	3,38	3,58	0,63	4,22	13,52	16,88
070924	CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS	25,07	un	8,000	7,74	17,51	0,00	25,25	9,68	21,89	31,58	202,00	252,64
072385	TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC	25,07	Un	8,000	5,76	1,54	0,00	7,30	7,20	1,92	9,13	58,40	73,04
070509	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2	25,07	M	750,000	9,29	3,60	0,00	12,89	11,61	4,50	16,12	9.667,50	12.090,00
070583	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	25,07	M	50,000	5,50	3,34	0,00	8,84	6,87	4,17	11,05	442,00	552,50
070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	25,07	m	55,000	2,38	2,83	0,00	5,21	2,97	3,53	6,51	286,55	358,05
071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	25,07	M	150,000	2,82	10,30	0,00	13,12	3,52	12,88	16,40	1.968,00	2.460,00
071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 ,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	1,000	157,77	20,61	0,00	178,38	197,32	25,77	223,09	178,38	223,09
070713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,07	Un	7,000	69,90	154,29	0,00	224,19	87,42	192,97	280,39	1.569,33	1.962,73
070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	25,07	m2	1,120	68,54	26,25	0,00	94,79	85,72	32,83	118,55	106,16	132,77
070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	25,07	m3	21,000	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00	85,66	85,66	1.438,29	1.798,86
081894	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V	25,07	un	3,000	42,06	40,95	0,00	83,01	52,60	51,21	103,82	249,03	311,46
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	5,000	11,26	15,45	0,00	26,71	14,08	19,32	33,40	133,55	167,00
071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	25,07	Un	7,000	50,30	46,38	0,00	96,68	62,91	58,00	120,91	676,76	846,37
071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	Un	8,000	62,72	51,54	0,00	114,26	78,44	64,46	142,90	914,08	1.143,20
072190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	25,07	Un	1,000	1.145,07	154,62	0,00	1.299,69	1.432,13	193,38	1.625,52	1.299,69	1.625,52
070705	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM	25,07	Un	1,000	500,00	103,08	0,00	603,08	625,35	128,92	754,27	603,08	754,27
071063	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.	25,07	Un	2,000	175,03	118,53	0,00	293,56	218,91	148,24	367,15	587,12	734,30
072304	RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A	25,07	Un	2,000	180,27	18,03	0,00	198,30	225,46	22,55	248,01	396,60	496,02



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

070776	CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV	25,07	Un	2,000	583,48	187,32	0,00	770,80	729,75	234,28	964,03	1.541,60	1.928,06
070305	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	25,07	Un	2,000	41,73	25,76	0,00	67,49	52,19	32,21	84,40	134,98	168,80
070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	25,07	M	12,000	1,96	2,57	0,00	4,53	2,45	3,21	5,66	54,36	67,92
CPU11867	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SELETORA DE 03 POSIÇÕES	25,07	un	1,000	35,21	27,16	0,00	62,37	44,03	33,96	78,00	62,37	78,00
CPU11870	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SELETORA DE 02 POSIÇÕES	25,07	un	1,000	27,92	27,16	0,00	55,08	34,91	33,96	68,88	55,08	68,88
CPU11872	FORCENIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALEIRO MONOBLOCO 22 MM - LED110/220V (VERDE/VERMELHO/AMARELO)	25,07	un	5,000	18,15	19,87	0,00	38,02	22,70	24,85	47,55	190,10	237,75
CPU11877	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR AUXILIAR 03 POSIÇÕES	25,07	un	1,000	78,97	5,27	0,00	84,24	98,76	6,59	105,35	84,24	105,35
CPU11863	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA PORTA DE QUADRO	25,07	un	1,000	61,00	34,54	0,00	95,54	76,29	43,19	119,49	95,54	119,49

Total do grupo: 23.665,19 29.594,28

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	25,07	m2	17,980	27,47	38,88	0,00	66,35	34,35	48,62	82,98	1.192,97	1.491,98

Total do grupo: 1.192,97 1.491,98

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	IMPERMEABILIZAÇÃO												
120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	25,07	m2	9,310	11,75	14,12	0,00	25,87	14,69	17,65	32,35	240,84	301,17
120102	MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA TIPO III - B	25,07	m2	9,310	80,30	31,85	0,00	112,15	100,43	39,83	140,26	1.044,11	1.305,82



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E =2,0 CM	25,07	m2	4,000	12,79	29,91	0,00	42,70	15,99	37,40	53,40	170,80	213,60
--------	--	-------	----	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Total do grupo: 1.455,75 1.820,59

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS													
CPU629	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMÍNIO - PINTURA BRANCO (J16)	25,07	m2	1,500	975,37	0,00	0,00	975,37	1.219,89	0,00	1.219,89	1.463,05	1.829,83
180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	25,07	m2	1,470	576,69	58,05	0,00	634,74	721,26	72,60	793,86	933,06	1.166,97

Total do grupo: 2.396,11 2.996,80

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES													
200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	44,490	2,31	4,81	0,00	7,12	2,88	6,01	8,90	316,76	395,96
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 100kgCI/M3)	25,07	m2	44,490	8,85	26,67	0,00	35,52	11,06	33,35	44,42	1.580,28	1.976,24

Total do grupo: 1.897,04 2.372,20

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
FORROS													
210101	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	25,07	m2	5,950	3,05	6,62	0,00	9,67	3,81	8,27	12,09	57,53	71,93
210401	REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH: 4ARML+150KG CI/M3)	25,07	m2	5,950	11,90	32,33	0,00	44,23	14,88	40,43	55,31	263,16	329,09

Total do grupo: 320,69 401,02



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PISO												
220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	25,07	m2	5,950	26,91	15,81	0,00	42,72	33,65	19,77	53,42	254,18	317,84
220302	PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG)	25,07	m2	5,950	11,75	25,61	0,00	37,36	14,69	32,03	46,72	222,29	277,98
220902	RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG)	25,07	m	10,140	1,48	11,52	0,00	13,00	1,85	14,40	16,25	131,82	164,77
220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 7 CM 1:2,5:3,5	25,07	m2	4,790	29,63	27,04	0,00	56,67	37,05	33,81	70,87	271,44	339,46

Total do grupo: 879,73 1.100,05

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PINTURA												
260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/ SELADOR	25,07	m2	28,240	7,45	11,91	0,00	19,36	9,31	14,89	24,21	546,72	683,69
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ SELADOR	25,07	m2	16,250	5,66	10,62	0,00	16,28	7,07	13,28	20,36	264,55	330,85
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	25,07	m2	5,950	3,13	13,16	0,00	16,29	3,91	16,45	20,37	96,92	121,20
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	25,07	m2	5,950	4,82	8,92	0,00	13,74	6,02	11,15	17,18	81,75	102,22
261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	25,07	m2	16,250	7,27	15,72	0,00	22,99	9,09	19,66	28,75	373,58	467,18

Total do grupo: 1.363,52 1.705,14

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	DIVERSOS												
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	7,480	1,92	3,03	0,00	4,95	2,40	3,78	6,19	37,02	46,30

Total do grupo: 37,02 46,30

Total: 41.285,89 51.630,07

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
--	----------	--------------------------	---------------	---------------



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Serviços com BDI de 25,07%	23.333,79	17.951,99	41.285,89	51.630,07
Total do Orçamento :	23.333,79	17.951,99	41.285,89	51.630,07



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	44,95	56,17	7,50
TRANSPORTES	29,17	36,48	4,87
SERVIÇO EM TERRA	198,67	248,42	33,21
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	1.444,91	1.807,09	241,58
ESTRUTURA	6.360,17	7.953,55	1.063,30
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	23.665,19	29.594,28	3.956,45
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1.192,97	1.491,98	199,46
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.455,75	1.820,59	243,39
ESQUADRIAS METÁLICAS	2.396,11	2.996,80	400,64
REVESTIMENTO DE PAREDES	1.897,04	2.372,20	317,13
FORROS	320,69	401,02	53,61
REVESTIMENTO DE PISO	879,73	1.100,05	147,06
PINTURA	1.363,52	1.705,14	227,95
DIVERSOS	37,02	46,30	6,18
Total	41.285,89	51.630,07	6.902,33