



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	SERVIÇOS PRELIMINARES												
020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	25,07	m2	260,550	3,76	2,25	0,00	6,01	4,70	2,81	7,51	1.565,90	1.956,73

Total do grupo: 1.565,90 1.956,73

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS												
	ESTACAS - TIPO ESCAVADAS												
CPU5625	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA	25,07	m	224,000	22,74	8,76	25,86	31,50	28,44	10,95	39,39	7.056,00	8.823,36
052002	ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	416,270	9,80	3,58	0,00	13,38	12,25	4,47	16,73	5.569,69	6.964,19
052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	887,810	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	10.538,30	13.175,10
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	28,800	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	16.134,91	20.179,87
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	m3	28,800	0,11	57,88	0,00	57,99	0,13	72,39	72,52	1.670,11	2.088,57
CPU5505	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM	25,07	un	45,000	0,00	7,33	0,00	7,33	0,00	9,16	9,16	329,85	412,20
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO												
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ BLOCOS)	25,07	m3	26,090	0,00	65,66	0,00	65,66	0,00	82,12	82,12	1.713,06	2.142,51
050902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m2	35,590	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	10,10	10,10	287,56	359,45
051024	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	25,07	m3	0,990	390,75	119,16	0,00	509,91	488,71	149,03	637,74	504,81	631,36



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	61,670	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	6.847,22	8.563,49
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	16,900	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	214,46	268,20
052003	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	210,450	8,35	4,09	0,00	12,44	10,44	5,11	15,55	2.617,99	3.272,49
052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	30,810	7,91	4,09	0,00	12,00	9,89	5,11	15,00	369,72	462,15
052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	154,180	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	1.830,11	2.288,03
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	13,110	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	7.344,74	9.186,04
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	m3	14,100	0,11	57,88	0,00	57,99	0,13	72,39	72,52	817,65	1.022,53
050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m3	12,980	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00	42,96	42,96	445,86	557,62
VIGA BALDRAME													
040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	18,250	0,00	51,85	0,00	51,85	0,00	64,84	64,84	946,26	1.183,33
041002	APILOAMENTO	25,07	m2	62,410	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	10,10	10,10	504,27	630,34
051027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	25,07	m3	0,590	202,45	40,42	0,00	242,87	253,20	50,55	303,75	143,29	179,21
051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U =3V - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	102,600	29,35	66,56	0,00	95,91	36,70	83,24	119,95	9.840,36	12.306,87
052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	111,180	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	1.410,87	1.764,42
052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	95,090	7,91	4,09	0,00	12,00	9,89	5,11	15,00	1.141,08	1.426,35
052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	231,810	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	2.751,58	3.440,06
051030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	5,860	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	3.283,00	4.106,04
051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	25,07	m3	5,860	0,11	57,88	0,00	57,99	0,13	72,39	72,52	339,82	424,96
050903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	25,07	m3	12,390	0,00	34,35	0,00	34,35	0,00	42,96	42,96	425,59	532,27
CONTROLE TECNOLÓGICO													
050251	CORPO DE PROVA	25,07	Un	12,000	15,00	0,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	180,00	225,12

Total do grupo: 85.258,16 106.616,13

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESTRUTURA												



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

PILARES													
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	102,390	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	11.368,36	14.217,87
060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	125,810	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	1.596,52	1.996,60
060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	447,720	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	5.314,43	6.644,16
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	5,000	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	2.801,20	3.503,45
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	5,000	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	347,55	434,65
VIGAS													
VIGAS DE COBERTURA													
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	78,600	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	8.726,95	10.914,39
060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	115,090	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	1.460,49	1.826,47
060303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	0,180	8,35	4,09	0,00	12,44	10,44	5,11	15,55	2,23	2,79
060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	274,720	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	3.260,92	4.076,84
060306	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	188,450	7,85	5,11	0,00	12,96	9,81	6,39	16,20	2.442,31	3.052,89
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	6,080	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	3.406,25	4.260,19
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	6,080	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	422,62	528,53
VIGAS DA PLATIBANDA													
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	21,640	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	2.402,68	3.004,93
060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	30,540	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	387,55	484,66
060303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	70,630	8,35	4,09	0,00	12,44	10,44	5,11	15,55	878,63	1.098,29
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	1,120	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	627,46	784,77
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	1,120	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	77,85	97,36
VIGAS DE TOPO													
060203	FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	6,190	50,07	60,96	0,00	111,03	62,62	76,24	138,86	687,27	859,54
060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	8,720	9,11	3,58	0,00	12,69	11,39	4,47	15,87	110,65	138,38
060304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	20,720	7,91	4,09	0,00	12,00	9,89	5,11	15,00	248,64	310,80



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	0,320	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	179,27	224,22
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	0,320	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	22,24	27,81
LAJES													
060303	ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	246,090	8,35	4,09	0,00	12,44	10,44	5,11	15,55	3.061,35	3.826,69
060304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	418,810	7,91	4,09	0,00	12,00	9,89	5,11	15,00	5.025,72	6.282,15
060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	25,07	Kg	16,450	7,78	4,09	0,00	11,87	9,73	5,11	14,84	195,26	244,11
060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK =25 MPA	25,07	m3	16,200	441,08	119,16	0,00	560,24	551,65	149,03	700,69	9.075,88	11.351,17
060802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	25,07	m3	16,200	0,11	69,40	0,00	69,51	0,13	86,79	86,93	1.126,06	1.408,26
061102	PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/ DESFORMA	25,07	m2	241,090	116,52	31,38	0,00	147,90	145,73	39,24	184,97	35.657,21	44.594,41
VERGA/CONTRAVERGA													
060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	25,07	m3	0,670	1.933,05	1.035,96	0,00	2.969,01	2.417,66	1.295,67	3.713,34	1.989,23	2.487,93
CPU6731	VERGA/CONTRAVERGA, COM VÃO MAIOR QUE 1,5M, MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM	25,07	m	7,200	22,72	27,04	31,01	49,76	28,41	33,81	62,23	358,27	448,05
CONTROLE TECNOLÓGICO													
060487	CORPO DE PROVA	25,07	Un	12,000	15,00	0,00	0,00	15,00	18,76	0,00	18,76	180,00	225,12

Total do grupo: 103.441,05 129.357,48

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO													
INST. ELÉTRICA													
CPU5591	CAIXA 4" X 2" EM PVC	25,07	un	53,000	1,50	7,72	0,00	9,22	1,87	9,65	11,53	488,66	611,09
CPU5592	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" EM PVC	25,07	un	39,000	2,69	7,72	0,00	10,41	3,36	9,65	13,01	405,99	507,39
070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	25,07	Un	1,000	2,66	7,72	0,00	10,38	3,32	9,65	12,98	10,38	12,98
071381	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 ,00 M C/CONECTOR	25,07	Un	1,000	157,77	20,61	0,00	178,38	197,32	25,77	223,09	178,38	223,09



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

070541	CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)	25,07	M	5,000	15,77	4,11	0,00	19,88	19,72	5,14	24,86	99,40	124,30
070253	ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G	25,07	un	1,000	10,54	12,88	0,00	23,42	13,18	16,10	29,29	23,42	29,29
070563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	25,07	m	1.326,830	2,38	2,83	0,00	5,21	2,97	3,53	6,51	6.912,78	8.637,66
070564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	25,07	m	130,790	3,97	3,08	0,00	7,05	4,96	3,85	8,81	922,06	1.152,25
070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	25,07	m3	0,200	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00	85,66	85,66	13,69	17,13
070714	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,07	Un	1,000	131,15	294,49	0,00	425,64	164,02	368,31	532,34	425,64	532,34
070634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	25,07	m2	0,250	68,54	26,25	0,00	94,79	85,72	32,83	118,55	23,69	29,63
071431	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	25,07	Un	2,000	11,97	14,94	0,00	26,91	14,97	18,68	33,65	53,82	67,30
CPU6622	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	2,000	29,94	49,16	0,00	79,10	37,44	61,48	98,93	158,20	197,86
CPU6623	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/ 250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	1,000	18,86	25,04	0,00	43,90	23,58	31,31	54,90	43,90	54,90
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	25,07	Un	2,000	8,69	10,82	0,00	19,51	10,86	13,53	24,40	39,02	48,80
071441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	25,07	Un	1,000	14,95	19,06	0,00	34,01	18,69	23,83	42,53	34,01	42,53
072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	25,07	un	5,000	4,55	1,54	0,00	6,09	5,69	1,92	7,61	30,45	38,05
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	25,07	Un	1,000	12,36	14,94	0,00	27,30	15,45	18,68	34,14	27,30	34,14
071443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	25,07	Un	4,000	14,10	19,06	0,00	33,16	17,63	23,83	41,47	132,64	165,88
072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	25,07	un	3,000	12,47	16,48	0,00	28,95	15,59	20,61	36,20	86,85	108,60
CPU5603	TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 20A - 250V	25,07	un	2,000	32,97	27,30	0,00	60,27	41,23	34,14	75,37	120,54	150,74
072578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	25,07	Un	27,000	9,72	14,94	0,00	24,66	12,15	18,68	30,84	665,82	832,68
072585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	25,07	Un	1,000	12,36	14,94	0,00	27,30	15,45	18,68	34,14	27,30	34,14
072320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	25,07	Un	1,000	34,45	51,54	0,00	85,99	43,08	64,46	107,54	85,99	107,54



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

071174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	25,07	Un	1,000	56,96	46,38	0,00	103,34	71,23	58,00	129,24	103,34	129,24
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	25,07	Un	9,000	11,26	15,45	0,00	26,71	14,08	19,32	33,40	240,39	300,60
071184	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	25,07	Un	4,000	62,72	51,54	0,00	114,26	78,44	64,46	142,90	457,04	571,60
071450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	25,07	Un	2,000	97,92	30,92	0,00	128,84	122,46	38,67	161,14	257,68	322,28
071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	25,07	M	35,690	2,75	10,30	0,00	13,05	3,43	12,88	16,32	465,75	582,46
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	266,260	2,16	8,75	0,00	10,91	2,70	10,94	13,64	2.904,89	3.631,78
071196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	25,07	M	17,620	2,82	10,30	0,00	13,12	3,52	12,88	16,40	231,17	288,96
071670	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	25,07	Un	2,000	43,71	16,62	0,00	60,33	54,66	20,78	75,45	120,66	150,90
071648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	25,07	un	39,000	120,35	16,62	0,00	136,97	150,52	20,78	171,30	5.341,83	6.680,70
CPU5610	REFLETOR LED COR BRANCA DE SOBREPOR - 50W	25,07	un	2,000	38,76	21,35	0,00	60,11	48,47	26,70	75,17	120,22	150,34
072172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	25,07	un	1,000	234,56	206,16	0,00	440,72	293,36	257,84	551,20	440,72	551,20
CPU6728	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	25,07	un	2,000	543,64	8,75	0,00	552,39	679,93	10,94	690,87	1.104,78	1.381,74
INSTALAÇÃO LÓGICA													
072556	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	25,07	Un	2,000	22,53	19,06	0,00	41,59	28,17	23,83	52,01	83,18	104,02
CPU5627	CAIXA 4" X 4" EM PVC	25,07	un	1,000	2,99	7,72	0,00	10,71	3,73	9,65	13,39	10,71	13,39
070633	CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOLOAMENTO DO FUNDO	25,07	m3	0,360	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00	85,66	85,66	24,65	30,83
070710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	25,07	Un	1,000	70,10	109,44	0,00	179,54	87,67	136,87	224,55	179,54	224,55
072400	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	25,07	Un	1,000	10,15	1,54	0,00	11,69	12,69	1,92	14,62	11,69	14,62
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	15,190	2,16	8,75	0,00	10,91	2,70	10,94	13,64	165,72	207,19



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU6611	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD 3/4"	25,07	m	12,300	1,37	10,30	0,00	11,67	1,71	12,88	14,59	143,54	179,45
INSTALAÇÃO TV													
CPU5591	CAIXA 4" X 2" EM PVC	25,07	un	3,000	1,50	7,72	0,00	9,22	1,87	9,65	11,53	27,66	34,59
072397	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	25,07	un	3,000	4,55	1,54	0,00	6,09	5,69	1,92	7,61	18,27	22,83
071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	25,07	M	21,950	2,16	8,75	0,00	10,91	2,70	10,94	13,64	239,47	299,39

Total do grupo: 23.702,83 29.632,97

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS													
ACESSÓRIOS													
080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	25,07	Un	5,000	3,78	12,95	0,00	16,73	4,72	16,19	20,92	83,65	104,60
080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	25,07	Un	7,000	101,58	31,62	0,00	133,20	127,04	39,54	166,59	932,40	1.166,13
080561	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	25,07	Un	7,000	11,89	18,65	0,00	30,54	14,87	23,32	38,19	213,78	267,33
080976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	25,07	Un	1,000	51,72	27,98	0,00	79,70	64,68	34,99	99,68	79,70	99,68
080977	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1"	25,07	Un	2,000	71,44	27,98	0,00	99,42	89,35	34,99	124,34	198,84	248,68
080979	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2"	25,07	Un	2,000	138,28	44,06	0,00	182,34	172,94	55,10	228,05	364,68	456,10
CPU5615	CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUIROS E DEMAIS ENCAIXES)	25,07	un	8,000	39,33	16,88	0,00	56,21	49,19	21,11	70,30	449,68	562,40
CONEXÕES													
081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,07	Un	14,000	1,09	4,66	0,00	5,75	1,36	5,82	7,19	80,50	100,66
081161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM	25,07	Un	1,000	0,53	4,66	0,00	5,19	0,66	5,82	6,49	5,19	6,49
081163	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM	25,07	Un	1,000	2,15	7,25	0,00	9,40	2,68	9,06	11,75	9,40	11,75



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	25,07	Un	2,000	1,09	4,66	0,00	5,75	1,36	5,82	7,19	11,50	14,38
081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	25,07	Un	3,000	1,71	9,32	0,00	11,03	2,13	11,65	13,79	33,09	41,37
081303	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM	25,07	Un	4,000	5,11	9,32	0,00	14,43	6,39	11,65	18,04	57,72	72,16
081369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	25,07	Un	10,000	6,72	5,90	0,00	12,62	8,40	7,37	15,78	126,20	157,80
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	12,000	0,92	9,32	0,00	10,24	1,15	11,65	12,80	122,88	153,60
081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	25,07	Un	3,000	2,26	9,32	0,00	11,58	2,82	11,65	14,48	34,74	43,44
081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	25,07	Un	2,000	6,34	14,51	0,00	20,85	7,92	18,14	26,07	41,70	52,14
081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	25,07	Un	3,000	6,09	5,90	0,00	11,99	7,61	7,37	14,99	35,97	44,97
080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	25,07	Un	2,000	10,67	7,76	0,00	18,43	13,34	9,70	23,05	36,86	46,10
081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	6,000	1,49	9,84	0,00	11,33	1,86	12,30	14,17	67,98	85,02
081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	25,07	Un	1,000	4,43	9,84	0,00	14,27	5,54	12,30	17,84	14,27	17,84
081404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	25,07	Un	2,000	13,04	15,54	0,00	28,58	16,30	19,43	35,74	57,16	71,48
081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	25,07	Un	5,000	7,20	9,84	0,00	17,04	9,00	12,30	21,31	85,20	106,55
081422	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 mm	25,07	Un	4,000	8,88	15,54	0,00	24,42	11,10	19,43	30,54	97,68	122,16
081539	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	25,07	Un	4,000	15,37	14,51	0,00	29,88	19,22	18,14	37,37	119,52	149,48
081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	9,000	4,24	9,32	0,00	13,56	5,30	11,65	16,95	122,04	152,55
081602	BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	2,25	7,25	0,00	9,50	2,81	9,06	11,88	38,00	47,52
081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	5,000	5,29	14,51	0,00	19,80	6,61	18,14	24,76	99,00	123,80
081731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	11,93	14,51	0,00	26,44	14,92	18,14	33,06	105,76	132,24
081733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	6,000	29,15	23,32	0,00	52,47	36,45	29,16	65,62	314,82	393,72
081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	10,000	2,73	14,51	0,00	17,24	3,41	18,14	21,56	172,40	215,60
081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	8,000	6,91	23,32	0,00	30,23	8,64	29,16	37,80	241,84	302,40



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	14,000	3,08	14,51	0,00	17,59	3,85	18,14	21,99	246,26	307,86
081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	6,83	18,65	0,00	25,48	8,54	23,32	31,86	25,48	31,86
081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	24,95	23,84	0,00	48,79	31,20	29,81	61,02	48,79	61,02
081973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	4,000	14,55	23,84	0,00	38,39	18,19	29,81	48,01	153,56	192,04
081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	2,000	8,17	15,02	0,00	23,19	10,21	18,78	29,00	46,38	58,00
081971	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	11,92	19,17	0,00	31,09	14,90	23,97	38,88	31,09	38,88
082002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	30,000	2,27	7,25	0,00	9,52	2,83	9,06	11,90	285,60	357,00
082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	4,49	9,32	0,00	13,81	5,61	11,65	17,27	41,43	51,81
082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	25,07	Un	17,000	4,51	11,92	0,00	16,43	5,64	14,90	20,54	279,31	349,18
081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	25,07	Un	11,000	2,05	14,51	0,00	16,56	2,56	18,14	20,71	182,16	227,81
082101	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	5,81	18,65	0,00	24,46	7,26	23,32	30,59	24,46	30,59
082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	10,69	23,84	0,00	34,53	13,36	29,81	43,18	34,53	43,18
082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	1,000	9,26	19,17	0,00	28,43	11,58	23,97	35,55	28,43	35,55
082230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	5,000	4,69	15,02	0,00	19,71	5,86	18,78	24,65	98,55	123,25
081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	25,07	Un	9,000	4,30	14,51	0,00	18,81	5,37	18,14	23,52	169,29	211,68
080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,07	Un	2,000	72,28	10,36	0,00	82,64	90,40	12,95	103,35	165,28	206,70
081055	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	25,07	Un	1,000	8,44	4,66	0,00	13,10	10,55	5,82	16,38	13,10	16,38
081057	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"	25,07	Un	4,000	28,50	7,25	0,00	35,75	35,64	9,06	44,71	143,00	178,84
CPU5533	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	25,07	un	74,000	2,06	2,97	0,00	5,03	2,57	3,71	6,29	372,22	465,46



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU6488	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM	25,07	un	6,000	3,03	2,97	0,00	6,00	3,78	3,71	7,50	36,00	45,00
CPU5535	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM	25,07	un	33,000	3,65	2,97	0,00	6,62	4,56	3,71	8,27	218,46	272,91
081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,07	Un	3,000	9,60	3,62	0,00	13,22	12,00	4,52	16,53	39,66	49,59
PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS													
081846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	25,07	un	1,000	291,25	45,61	0,00	336,86	364,26	57,04	421,31	336,86	421,31
081822	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	25,07	un	3,000	120,23	264,79	0,00	385,02	150,37	331,17	481,54	1.155,06	1.444,62
081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	25,07	m2	0,480	68,54	26,25	0,00	94,79	85,72	32,83	118,55	45,49	56,90
081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	25,07	m2	1,000	62,64	119,76	0,00	182,40	78,34	149,78	228,12	182,40	228,12
160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	25,07	m	4,440	27,72	46,10	0,00	73,82	34,66	57,65	92,32	327,76	409,90
081661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	25,07	Un	2,000	17,81	11,40	0,00	29,21	22,27	14,25	36,53	58,42	73,06
081779	GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM	25,07	Un	2,000	19,38	4,14	0,00	23,52	24,23	5,17	29,41	47,04	58,82
082053	PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM	25,07	Un	2,000	12,53	5,17	0,00	17,70	15,67	6,46	22,13	35,40	44,26
081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	25,07	Un	5,000	32,15	11,40	0,00	43,55	40,21	14,25	54,46	217,75	272,30
081664	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	25,07	Un	1,000	37,29	11,40	0,00	48,69	46,63	14,25	60,89	48,69	60,89
081752	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	25,07	Un	6,000	45,36	4,14	0,00	49,50	56,73	5,17	61,90	297,00	371,40
082052	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM	25,07	Un	6,000	16,71	5,17	0,00	21,88	20,89	6,46	27,36	131,28	164,16
CPU6624	TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM REQUADRO	25,07	un	4,000	121,55	4,14	0,00	125,69	152,02	5,17	157,20	502,76	628,80
081861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	25,07	Un	2,000	414,80	155,52	0,00	570,32	518,79	194,50	713,29	1.140,64	1.426,58



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

081852	CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	25,07	un	1,000	353,98	384,77	0,00	738,75	442,72	481,23	923,95	738,75	923,95
TUBULAÇÕES													
081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	65,760	3,83	6,21	0,00	10,04	4,79	7,76	12,55	660,23	825,28
081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,07	m	15,110	8,20	6,68	0,00	14,88	10,25	8,35	18,61	224,83	281,19
081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	25,07	m	8,650	12,67	10,25	0,00	22,92	15,84	12,81	28,66	198,25	247,90
082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,07	m	17,530	6,81	12,43	0,00	19,24	8,51	15,54	24,06	337,27	421,77
082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,07	m	38,040	9,69	15,54	0,00	25,23	12,11	19,43	31,55	959,74	1.200,16
082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	25,07	m	4,360	14,17	24,87	0,00	39,04	17,72	31,10	48,82	170,21	212,85
082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,07	m	93,590	15,26	26,95	0,00	42,21	19,08	33,70	52,79	3.950,43	4.940,61

Total do grupo: 18.903,45 23.639,56

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
INSTALAÇÕES ESPECIAIS													
GÁS													
CPU6614	COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	1,000	15,20	8,15	0,00	23,35	19,01	10,19	29,20	23,35	29,20
CPU6615	REGISTRO RÁPIDO - 1/2" X TERMINAL DN 11 ,8 MM (PARA MANGUEIRA 3/8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	3,000	36,64	5,70	0,00	42,34	45,82	7,12	52,95	127,02	158,85
CPU6617	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVIA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	m	16,500	9,01	8,81	0,00	17,82	11,26	11,01	22,28	294,03	367,62



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU6618	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	3,000	9,83	7,08	0,00	16,91	12,29	8,85	21,14	50,73	63,42
CLIMATIZAÇÃO													
CPU6607	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	3,000	9.676,17	203,36	0,00	9.879,53	12.101,98	254,34	12.356,32	29.638,59	37.068,96
CPU6608	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	m	42,600	3,58	1,48	0,00	5,06	4,47	1,85	6,32	215,55	269,23
CPU5642	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	25,07	m	42,600	25,12	2,65	0,00	27,77	31,41	3,31	34,73	1.183,00	1.479,49
CPU5646	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL	25,07	m	42,600	68,11	3,27	0,00	71,38	85,18	4,08	89,27	3.040,78	3.802,90
081005	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	25,07	m	9,500	12,67	10,25	0,00	22,92	15,84	12,81	28,66	217,74	272,27
081003	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,07	M	27,000	3,83	6,21	0,00	10,04	4,79	7,76	12,55	271,08	338,85
081177	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	25,07	Un	3,000	3,86	7,25	0,00	11,11	4,82	9,06	13,89	33,33	41,67
081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	25,07	Un	12,000	0,92	9,32	0,00	10,24	1,15	11,65	12,80	122,88	153,60
081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	25,07	Un	1,000	6,34	14,51	0,00	20,85	7,92	18,14	26,07	20,85	26,07
081404	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	25,07	Un	1,000	13,04	15,54	0,00	28,58	16,30	19,43	35,74	28,58	35,74
CPU6613	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	3,000	13,27	6,11	0,00	19,38	16,59	7,64	24,23	58,14	72,69
CPU6612	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	6,000	22,64	17,13	0,00	39,77	28,31	21,42	49,74	238,62	298,44



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 35.564,27 44.479,00

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS													
100155	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11, 5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE C/M3)	25,07	m2	413,100	33,00	44,57	0,00	77,57	41,27	55,74	97,01	32.044,16	40.074,83
100500	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)	25,07	m2	8,210	135,23	73,90	0,00	209,13	169,13	92,42	261,55	1.716,95	2.147,32
100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	25,07	m	111,760	8,98	10,15	0,00	19,13	11,23	12,69	23,92	2.137,96	2.673,29
CPU6502	SHAFT DE GESSO ACARTONADO, UMA FACE, PARA AREAS MOLHADAS	25,07	m2	1,190	47,92	12,30	0,00	60,22	59,93	15,38	75,31	71,66	89,61

Total do grupo: 35.970,73 44.985,05

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO													
121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	25,07	m2	62,410	14,39	3,40	0,00	17,79	17,99	4,25	22,24	1.110,27	1.387,99
120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	25,07	m2	102,820	11,80	17,88	0,00	29,68	14,75	22,36	37,12	3.051,69	3.816,67
CPU6465	HIDORREPELENTE INCOLOR - 02 DEMÃOS	25,07	m2	93,810	12,33	15,71	0,00	28,04	15,42	19,64	35,06	2.630,43	3.288,97
120101	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	25,07	m2	61,470	11,75	14,12	0,00	25,87	14,69	17,65	32,35	1.590,22	1.988,55
CPU5563	TINTA ELASTOMÉRICA EM 3 DEMÃOS	25,07	m2	93,810	9,05	35,35	0,00	44,40	11,31	44,21	55,53	4.165,16	5.209,26

Total do grupo: 12.547,77 15.691,44

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS													
150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	25,07	Kg	1.628,340	17,76	0,00	0,00	17,76	22,21	0,00	22,21	28.919,31	36.165,43



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 28.919,31 36.165,43

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	COBERTURAS												
CPU5509	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS	25,07	m2	207,240	146,90	8,21	0,00	155,11	183,72	10,26	193,99	32.144,99	40.202,48
160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25,07	m2	27,150	52,31	63,98	0,00	116,29	65,42	80,01	145,44	3.157,27	3.948,69
160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	25,07	m2	5,320	46,20	76,83	0,00	123,03	57,78	96,09	153,87	654,51	818,58
201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,07	m2	27,250	19,79	64,68	0,00	84,47	24,75	80,89	105,64	2.301,80	2.878,69
CPU6500	BASE DA CX D´ ÁGUA - CHAPA DE MADEIRA	25,07	m2	5,040	223,90	69,58	0,00	293,48	280,03	87,02	367,05	1.479,13	1.849,93

Total do grupo: 39.737,70 49.698,37

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESQUADRIAS DE MADEIRAS												
CPU6498	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 0,90M X 2, 10M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX NA PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO	25,07	un	2,000	1.507,61	356,31	0,00	1.863,92	1.885,56	445,63	2.331,20	3.727,84	4.662,40

Total do grupo: 3.727,84 4.662,40

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	ESQUADRIAS METÁLICAS												
	JANELAS												



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU6619	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	m2	6,000	406,17	37,67	0,00	443,84	507,99	47,11	555,11	2.663,04	3.330,66
180380	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/ FERRAGENS	25,07	m2	2,160	694,85	67,54	0,00	762,39	869,04	84,47	953,52	1.646,76	2.059,60
PORTAS													
CPU6625	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR	25,07	m2	16,800	488,17	11,05	0,00	499,22	610,55	13,82	624,37	8.386,89	10.489,41
180515	PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS	25,07	m2	4,620	381,82	63,12	0,00	444,94	477,54	78,94	556,48	2.055,62	2.570,93
180124	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	25,07	m2	9,930	576,69	58,05	0,00	634,74	721,26	72,60	793,86	6.302,96	7.883,02

Total do grupo: 21.055,27 26.333,62

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	VIDROS												
190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	25,07	m2	10,760	176,01	0,00	0,00	176,01	220,13	0,00	220,13	1.893,86	2.368,59

Total do grupo: 1.893,86 2.368,59

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PAREDES												
200101	CHAPISCO COMUM	25,07	m2	841,280	2,31	4,81	0,00	7,12	2,88	6,01	8,90	5.989,91	7.487,39
200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	25,07	m2	154,590	9,14	19,37	0,00	28,51	11,43	24,22	35,65	4.407,36	5.511,13
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 100kgCI/M3)	25,07	m2	690,220	8,85	26,67	0,00	35,52	11,06	33,35	44,42	24.516,61	30.659,57



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU5582	PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO EM ÁREAS MENORES QUE 5M²	25,07	m2	154,590	93,37	37,48	0,00	130,85	116,77	46,87	163,65	20.228,10	25.298,65
CPU6730	MOLDURA EM EPS, 100x20mm	25,07	m	32,640	2,24	7,10	0,00	9,34	2,80	8,87	11,68	304,85	381,23

Total do grupo: 55.446,83 69.337,97

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FORROS												
210499	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM	25,07	m2	175,110	61,76	17,93	0,00	79,69	77,24	22,42	99,66	13.954,51	17.451,46
210102	CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA :10 CIM)	25,07	m2	59,880	4,30	1,61	0,00	5,91	5,37	2,01	7,39	353,89	442,51
210515	GESSO CORRIDO EM TETO	25,07	m2	59,880	5,76	18,69	0,00	24,45	7,20	23,37	30,57	1.464,06	1.830,53
210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	25,07	m	57,890	20,16	0,00	0,00	20,16	25,21	0,00	25,21	1.167,06	1.459,40

Total do grupo: 16.939,52 21.183,90

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	REVESTIMENTO DE PISO												
220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	25,07	m2	246,380	26,91	15,81	0,00	42,72	33,65	19,77	53,42	10.525,35	13.161,61
220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	25,07	m2	30,140	29,63	27,04	0,00	56,67	37,05	33,81	70,87	1.708,03	2.136,02
220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	25,07	m2	2,380	450,64	38,46	0,00	489,10	563,61	48,10	611,71	1.164,05	1.455,86
CPU5582	PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO EM ÁREAS MENORES QUE 5M²	25,07	m2	10,020	93,37	37,48	0,00	130,85	116,77	46,87	163,65	1.311,11	1.639,77
CPU5581	GRANILITE PARA ÁREA EXTERNA COM CONTRAPISO	25,07	m2	60,660	184,02	25,61	0,00	209,63	230,15	32,03	262,18	12.716,15	15.903,83
221106	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)	25,07	m2	173,350	124,84	25,61	0,00	150,45	156,13	32,03	188,16	26.080,50	32.617,53



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	25,07	m	21,100	31,93	0,00	0,00	31,93	39,93	0,00	39,93	673,72	842,52
--------	---------------------------------	-------	---	--------	-------	------	------	-------	-------	------	-------	--------	--------

Total do grupo: 54.178,91 67.757,14

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	FERRAGENS												
	FECHADURAS/DOBRADIÇAS												
230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	25,07	Un	6,000	12,22	12,80	0,00	25,02	15,28	16,00	31,29	150,12	187,74
230105	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	25,07	Un	2,000	95,95	29,16	0,00	125,11	120,00	36,47	156,47	250,22	312,94
	ACESSIBILIDADE												
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	25,07	un	4,000	68,63	18,13	0,00	86,76	85,83	22,67	108,51	347,04	434,04
230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	25,07	un	4,000	132,50	18,13	0,00	150,63	165,71	22,67	188,39	602,52	753,56
CPU5521	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM	25,07	un	2,000	292,45	18,13	0,00	310,58	365,76	22,67	388,44	621,16	776,88

Total do grupo: 1.971,06 2.465,16

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	PINTURA												
	PAREDES												
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	25,07	m2	348,620	6,97	9,62	0,00	16,59	8,71	12,03	20,74	5.783,60	7.230,37
261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ SELADOR	25,07	m2	230,750	5,66	10,62	0,00	16,28	7,07	13,28	20,36	3.756,61	4.698,07
261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	25,07	m2	230,750	7,27	15,72	0,00	22,99	9,09	19,66	28,75	5.304,94	6.634,06
	TETO												
261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	25,07	m2	234,990	2,02	9,15	0,00	11,17	2,52	11,44	13,97	2.624,83	3.282,81
261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	25,07	m2	234,990	3,74	7,64	0,00	11,38	4,67	9,55	14,23	2.674,18	3.343,90
	PISO												
261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	25,07	m2	30,140	3,99	11,91	0,00	15,90	4,99	14,89	19,88	479,22	599,18
	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA												



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	25,07	m2	174,190	8,70	5,33	0,00	14,03	10,88	6,66	17,54	2.443,88	3.055,29
--------	---	-------	----	---------	------	------	------	-------	-------	------	-------	----------	----------

Total do grupo: 23.067,26 28.843,68

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Serviço	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
	DIVERSOS												
271608	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	25,07	m2	10,520	505,51	70,74	0,00	576,25	632,24	88,47	720,71	6.062,15	7.581,86
CPU5558	SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	25,07	un	20,000	19,23	17,13	0,00	36,36	24,05	21,42	45,47	727,20	909,40
CPU5517	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	25,07	m2	3,700	428,19	38,46	0,00	466,65	535,53	48,10	583,63	1.726,60	2.159,43
CPU6441	BANCADA DE GRANITO SIMPLES	25,07	m2	1,980	422,03	70,74	0,00	492,77	527,83	88,47	616,30	975,68	1.220,27
CPU6442	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM AÇO INOX POLIDO, 200L, COM QUATRO TORNEIRAS	25,07	un	1,000	3.086,71	79,49	0,00	3.166,20	3.860,54	99,41	3.959,96	3.166,20	3.959,96
270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,07	m2	260,550	1,92	3,03	0,00	4,95	2,40	3,78	6,19	1.289,72	1.612,80

Total do grupo: 13.947,55 17.443,72

Total: 577.839,27 722.618,34

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07%	385.384,79	192.453,89	577.839,27	722.618,34
Total do Orçamento :	385.384,79	192.453,89	577.839,27	722.618,34



Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2
Responsável :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orçamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.565,90	1.956,73	7,50
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	85.258,16	106.616,13	409,19
ESTRUTURA	103.441,05	129.357,48	496,47
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	23.702,83	29.632,97	113,73
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	18.903,45	23.639,56	90,72
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	35.564,27	44.479,00	170,71
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	35.970,73	44.985,05	172,65
IMPERMEABILIZAÇÃO	12.547,77	15.691,44	60,22
ESTRUTURAS METÁLICAS	28.919,31	36.165,43	138,80
COBERTURAS	39.737,70	49.698,37	190,74
ESQUADRIAS DE MADEIRAS	3.727,84	4.662,40	17,89
ESQUADRIAS METÁLICAS	21.055,27	26.333,62	101,06
VIDROS	1.893,86	2.368,59	9,09
REVESTIMENTO DE PAREDES	55.446,83	69.337,97	266,12
FORROS	16.939,52	21.183,90	81,30
REVESTIMENTO DE PISO	54.178,91	67.757,14	260,05
FERRAGENS	1.971,06	2.465,16	9,46
PINTURA	23.067,26	28.843,68	110,70
DIVERSOS	13.947,55	17.443,72	66,94
Total	577.839,27	722.618,34	2.773,34