



VOLUME TOTALISTA MATERIAL - 03							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Arriba (m²)	Volumen de Corte (m³)	Volumen de Arriba (m³)	Volumen Acum. Corte (m³)	Volumen Acum. Arriba (m³)	Volumen Líquido (m³)
+5=0	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+6=0	118,76	0,00	118,76	0,00	118,76	0,00	118,76
+7=0	0,00	5,21	47,57	52,08	162,94	52,08	110,85
+8=0	0,00	13,20	0,00	168,04	162,94	236,13	73,18
+9=0	0,00	24,97	0,00	924,80	162,94	1.160,92	997,97
+11=14	0,00	26,29	0,00	89,04	162,94	1.249,96	1.087,02
+6=15,99	0,00	28,60	0,00	111,05	162,94	1.381,91	1.198,07
+7=0	0,00	24,46	0,00	637,10	162,94	1.668,11	1.835,17
+8=0	0,00	17,87	0,00	423,30	162,94	2.041,42	2.228,48
+9=0	0,00	9,77	0,00	279,43	162,94	2.340,93	2.524,91
+10=0	0,00	1,59	0,00	36,17	162,94	2.503,97	2.686,17
+11=0	0,15	0,36	1,47	35,90	164,41	2.671,21	2.854,96
+12=0	3,13	0,00	32,77	3,56	197,18	2.874,57	3.077,39
+13=0	4,22	0,00	73,52	0,01	270,70	2.943,58	3.348,58
+14=0	4,09	0,00	83,15	0,01	353,85	2.974,59	3.702,74
+15=0	3,36	0,24	74,48	2,44	428,34	2.977,03	3.848,69
+16=0	3,19	0,66	65,48	9,02	491,82	2.986,05	3.932,23
+17=0	5,40	1,05	65,93	17,05	559,75	2.993,10	2.292,26
+18=0	5,59	1,06	69,89	21,08	629,61	2.993,10	2.294,55
+19=0	3,78	0,57	73,18	17,28	702,79	2.994,48	2.292,64
+20=0	3,37	1,05	71,00	17,24	773,79	2.994,48	2.294,89
+21=0	3,81	1,84	71,76	28,91	865,55	2.997,59	2.302,03
+21=25,16	5,16	1,19	68,38	23,07	913,93	3.010,66	2.316,73

NOTAS:								
	00	EMISSION INICIAL	XXXXXXXX/2022	ENGEFOTO ENGENHARIA				
	Nº	DISCRIMINATION	DATE	ISSUER	VERIFICATION	APPROVAL	CODIGO	OBJECT
	REVISES					DOCUMENTS OF REFERENCE		



ART. N° XXXXXXXXXXXX

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

PROJETO: PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM  
km 7,900 ao km 8,200  
GO-070 - TRECHO: Ent. GO-469 - Ent. BR-060

SEÇÕES TRANSVERSAIS  
EST. 0,00 A EST. 21+15,252

ESCALA H=1:1000 V=1:100	SRE  SRE 070EGO0017
----------------------------	---------------------------

REV.	0
------	---

FOLHA 02/03