

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS ESTRUTURA METÁLICA

OBRA: CEPAC- ABADIA DE GOIÁS

REVISÃO - R02 - 18/08/2025



DOC
Diretoria de
Obras Cíveis

GO
INFRA

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura



LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS EST. METÁLICA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: EST. METÁLICA- CEPAC ABADIA DE GOIÁS
ENDEREÇO: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 2, PARQUE IZABEL- ABADIA DE GOIÁS- GO
DISCIPLINA: ESTRUTURA METÁLICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NÚBIA PRISCILA GOMES SILVA
REGISTRO PROFISSIONAL: 1018606700 D/GO
DATA: 18/08/2025 REVISAO: R02

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: ESTRUTURA METÁLICA

CÓDIGO	SINAP/ GOINFRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
ESTRUTURA METÁLICA- ARQUIBANCADAS/ CABINES				
150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.903,86
261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	159,63
160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,50
ESTRUTURA METÁLICA- PERGOLADOS				
150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.176,95
261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	51,37
BLOCOS DE FUNDAÇÃO				
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,77
051009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	7,68
052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	57,60
ESTACA				
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,18
052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	
052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	92,20
ESTRUTURA METÁLICA- ACESSO GALPAO MULTIUSO				
150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	816,76
261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	47,97
160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	19,56
BLOCOS DE FUNDAÇÃO				
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,64
051009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	6,40
052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	48,00
ESTACA				
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,98
052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	19,20
052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	76,80
ESTRUTURA METÁLICA- SANITÁRIOS				
150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.201,58
261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	76,11
160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	19,42
ESTRUTURA METÁLICA- MUSEU				
150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.710,33
261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	109,48
160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	29,65