

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS - CEPAC - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL
ENDEREÇO: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO
DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO ELETRICISTA VICTOR CARRIJO TIAGO

REGISTRO PROFISSIONAL: 11675/D - CREA - GO

DATA: 03/12/2025

REVISÃO: 00

LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
071173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00
071293	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	M	75,00
	Quadro distribuição aço galvanizado ~18 DIN 100A	UN	1,00
	Disjuntor curva C 40-50A trifásico	UN	1,00
	Disjuntor diferencial residual 30 mA	UN	1,00
	Contator 25-32A bobina 220V	UN	1,00
	Relé térmico 12-18A	UN	1,00
	Controladora de irrigação	UN	1,00
	Fonte alimentação controladora	UN	1,00
	Disjuntor termomagnético monopolar curva C 6A	UN	1,00
	Botoeira liga desliga simples	UN	1,00
	Chave seletora	UN	1,00
	Cabo cobre flexível 0,6/1kV 10mm²	m	100,00
	Cabo cobre flexível 0,6/1kV 2,5mm²	m	50,00
	Bornes de passagem 2,5mm²	UN	20,00
	Abraçadeiras de nylon 100x2,5 mm	UN	100,00
	Fita isolante 750V rolo 20 metros	UN	1,00
	Dispositivo de proteção contra surtos DPS 40-60 kA	UN	1,00