



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036012179D-1/2026
Data Orçamento : 06/01/2026
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 40,00 Km

Data Base : 01/10/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40625M	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	27,21	m3	48.909,717	119,85	5.861.829,58
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	279.484,100	0,57	159.305,93
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	279.484,100	8,77	2.451.075,55
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	11.179,364	483,97	5.410.476,79
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	24.560,985	483,24	11.868.850,39
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	740.184,960	0,45	333.083,23
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - ESPALHAMENTO DE MATERIAL FRESADO PARA LIMPA-RODAS	27,21	m3	195,865	2,58	505,33
40380M	BANHO DE EAI PARA LIMPA-RODAS	27,21	m2	1.958,650	0,44	861,80

Total do Grupo : 26.085.988,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE - PAVIMENTAÇÃO					
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	698,914	11,69	8.170,30
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	698,914	2,58	1.803,19
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.964,525	3,47	6.816,90

Total do Grupo : 16.790,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO					
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	25.865,033	3,61	93.372,76
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	800.631,267	0,91	728.574,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.726.601,188	1,50	7.089.901,78
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.483.153,659	1,66	2.462.035,07
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	821.517,080	2,40	1.971.640,99
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	35.051,735	1,78	62.392,08

Total do Grupo : 12.407.917,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - PAVIMENTAÇÃO					
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	782,555	5.594,73	4.378.183,93
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	370,092	3.861,24	1.429.014,03
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	365,875	3.177,25	1.162.476,34
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	18,98	T	4.851,878	7.414,74	35.975.413,88

Total do Grupo : 42.945.088,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)					



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036012179D-1/2026
Data Orçamento : 06/01/2026
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 40,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	199,244	213,17	42.472,84
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	27,21	m3	698,914	211,06	147.512,78
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	27,21	m3km	15.004,360	2,21	33.159,63
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	82.038,610	1,50	123.057,91
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	7.010,114	2,77	19.418,01

Total do Grupo : 365.621,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRABALHOS INICIAIS					
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	3.807,640	0,57	2.170,35
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	3.807,640	0,45	1.713,43
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	172,561	347,58	59.978,75
40465	FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	172,561	261,17	45.067,75

Total do Grupo : 108.930,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTES - TRABALHOS INICIAIS					
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	107,633	3,61	388,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.457,756	0,91	1.326,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	20.427,215	1,50	30.640,82
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	5.949,989	1,66	9.876,98
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	3.798,248	2,40	9.115,79
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	1.730,792	2,77	4.794,29

Total do Grupo : 56.142,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - TRABALHOS INICIAIS					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	1,713	3.861,24	6.614,30
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	4,949	3.177,25	15.724,21
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	18,98	T	22,778	7.414,74	168.892,94

Total do Grupo : 191.231,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
0605504DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M	27,21	m	249,000	6.225,77	1.550.216,73
0605505DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M	27,21	m	35,000	7.094,66	248.313,10
0605506DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M	27,21	m	81,000	8.602,52	696.804,12
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	27,21	un	11,000	963,06	10.593,66
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.081,67	2.163,34



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : 202300036012179D-1/2026
 Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
 Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 40,00 Km

Data Base : 01/10/2025

41871	BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	1,000	1.526,79	1.526,79
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	3,000	1.568,84	4.706,52
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	18,000	2.099,83	37.796,94
41866MOD1	BOCA DE BSTC D=1,40M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.704,07	7.408,14
41866MOD2	BOCA DE BSTC S=1,60M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.327,74	13.310,96
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	543,989	119,01	64.740,13
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	68,069	126,02	8.578,05
2003365DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	11,000	1.408,48	15.493,28
41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	27,21	m	6.729,000	85,81	577.415,49
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	212,000	34,28	7.267,36
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	3.231,000	26,72	86.332,32
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	63,000	76,44	4.815,72
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	45,000	95,07	4.278,15
2003742DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	5.765,67	5.765,67
2003766DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	8.879,33	8.879,33
2003453DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	5,000	1.244,94	6.224,70
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	8,000	2.441,21	19.529,68
2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	3.202,66	6.405,32
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	11,000	3.154,29	34.697,19
2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	4.876,50	19.506,00
2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.342,19	6.342,19
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	61,000	459,53	28.031,33
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD - 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	400,000	844,36	337.744,00
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	72,000	857,20	61.718,40
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	859,67	1.719,34
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	1.575,070	271,12	427.032,97
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	17,708	840,12	14.876,84
41211	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15	27,21	m	7.433,000	62,53	464.785,49
41208	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17	27,21	m	803,000	67,68	54.347,04
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21	m	5.630,000	77,11	434.129,30
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	27,21	m	466,000	81,83	38.132,78
41209	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25	27,21	m	1.611,000	95,30	153.528,30
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	757,000	101,74	77.017,18
42445	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	27,21	m3	405,092	67,86	27.489,54
42430	LIMPEZA DE SARJETA	27,21	M	269,000	1,46	392,74
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	20.094,079	4,98	100.068,51

Total do Grupo : 5.670.124,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTES DRENAGEM					
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	644,306	1,78	1.146,86
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	236.905,796	0,91	215.584,27
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.980,067	2,21	4.375,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	157.894,613	1,50	236.841,91



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036012179D-1/2026 Data Orçamento : 06/01/2026
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 40,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	380,177	0,91	345,96
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	828,007	1,78	1.473,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	296,349	0,91	269,67
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	799,202	1,78	1.422,57
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	44.963,791	2,62	117.805,13
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.592,778	3,23	5.144,67
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	43.642,117	2,77	120.888,66

Total do Grupo : 705.299,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO					
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	22.273,680	36,44	811.652,89

	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	129,530	746,11	96.643,62
40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	27,21	m2	196,850	1.436,25	282.725,81

	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA					
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	411,000	48,22	19.818,42
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	13.593,000	48,40	657.901,20

	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA					
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	196,000	423,96	83.096,16
3713873DN	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	8,000	8.723,40	69.787,20
3713690DN	TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	8,000	637,00	5.096,00
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	16,000	19.512,10	312.193,60

	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA					
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)	27,21	m2	25,840	746,11	19.279,48
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	5.932,500	19,17	113.726,02

Total do Grupo : 2.471.920,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	2.458,000	16,35	40.188,30

Total do Grupo : 40.188,30

	MEIO AMBIENTE					
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	24.110,000	7,84	189.022,40



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036012179D-1/2026 Data Orçamento : 06/01/2026
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 40,00 Km

Data Base : 01/10/2025

40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	5.283,368	23,63	124.845,98
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	2.800,000	1,88	5.264,00

Total do Grupo : 319.132,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42150	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2	27,21	un	1,000	3.164.703,58	3.164.703,58

Total do Grupo : 3.164.703,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42250M*	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (COM USINA DE SOLOS)	27,21	un	1,000	1.457.017,52	1.457.017,52

Total do Grupo : 1.457.017,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	111.832,16	111.832,16

Total do Grupo : 111.832,16

Total do Orçamento : 96.117.928,65



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202300036012179D-1/2026
Descrição : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE RESTAURAÇÃO - LOTE 01 REFERENTE À RODOVIA GO-330, TRECHO: ENTR. GO-020/(PRÓX. RONCADOR)/IPAMERI
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - T319
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 40,00 Km

Data Orçamento : 06/01/2026

Data Base : 01/10/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
PAVIMENTAÇÃO	27,1395	26.085.988,60	652.149,71
REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE - PAVIMENTAÇÃO	0,0175	16.790,39	419,75
TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO	12,9090	12.407.917,13	310.197,92
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - PAVIMENTAÇÃO	44,6796	42.945.088,18	1.073.627,20
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	0,3804	365.621,17	9.140,52
TRABALHOS INICIAIS	0,1133	108.930,28	2.723,25
TRANSPORTES - TRABALHOS INICIAIS	0,0585	56.142,98	1.403,57
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - TRABALHOS INICIAIS	0,1989	191.231,45	4.780,78
DRENAGEM	5,8991	5.670.124,64	141.753,11
TRANSPORTES DRENAGEM	0,7338	705.299,49	17.632,48
SINALIZAÇÃO	2,5718	2.471.920,40	61.798,01
OBRAS COMPLEMENTARES	0,0418	40.188,30	1.004,70
MEIO AMBIENTE	0,3320	319.132,38	7.978,30
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,2925	3.164.703,58	79.117,58
CANTEIRO DE OBRA	1,5159	1.457.017,52	36.425,43
MOBILIZAÇÃO	0,1163	111.832,16	2.795,80
Total geral	100,0000	96.117.928,65	2.402.948,11