



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0605571DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D= 1, 20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	0,0000	10,84	0,75	1,0000000	10,84
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M3/ MIN - 3,68 KW	E9510	1,0000	0,0000	2,43	1,56	1,0000000	2,43
(A)Total:							13,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	6,0000000	144,78
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	2,0000000	58,90
(B)Total:						203,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					216,95
(D) Produção da Equipe					0,2875
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					754,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E= 2,2 MM E D= 1,2 M	M2520	m	3.266,26	1,0000000	3.266,26
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4 MM E L= 40 MM	M1797	m	3,23	13,1954600	42,62
(F)Total:					3.308,88

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER	0605604DN	m3	273,18	0,4084100	111,56
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	4816000DN	m3	486,74	1,5393800	749,27
ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816003DN	m	46,65	1,0000000	46,65
VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816004DN	m	54,51	1,0000000	54,51
(G)Total:					961,99



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									5.025,47
BDI: 27,21%									1.367,43
Preço unitário total:									6.392,90

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0605573DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1, 60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0605573 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	0,0000	10,84	0,75	1,0000000	10,84
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M3/ MIN - 3,68 KW	E9510	1,0000	0,0000	2,43	1,56	1,0000000	2,43
(A)Total:							13,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	6,0000000	144,78
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	2,0000000	58,90
(B)Total:						203,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	216,95
(D) Produção da Equipe	0,2156
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.006,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 1,6 M	M2522	m	4.389,07	1,0000000	4.389,07
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4 MM E L= 40 MM	M1797	m	3,23	17,9272800	57,90
(F)Total:					4.446,97

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER	0605604DN	m3	273,18	0,5340700	145,89
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	4816000DN	m3	486,74	2,5446900	1.238,60
ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816003DN	m	46,65	1,0000000	46,65
VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816004DN	m	54,51	1,0000000	54,51
(G)Total:					1.485,65



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									6.938,88
BDI: 27,21%									1.888,06
Preço unitário total:									8.826,94

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0605575DN BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 2, 00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0605575 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	0,0000	10,84	0,75	1,0000000	10,84
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M3/ MIN - 3,68 KW	E9510	1,0000	0,0000	2,43	1,56	1,0000000	2,43
(A)Total:							13,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	7,9966400	192,95
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,9966400	58,80
(B)Total:						251,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	265,02
(D) Produção da Equipe	0,2156
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.229,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E = 2,2 MM E D = 2,0 M	M2524	m	5.521,42	1,0000000	5.521,42
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4 MM E L= 40 MM	M1797	m	3,23	22,6591000	73,18
(F)Total:					5.594,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER	0605604D N	m3	273,18	0,6597300	180,22
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	4816000D N	m3	486,74	3,8013300	1.850,25
ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816003D N	m	46,65	1,0000000	46,65
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	3806428D N	m3	42,15	0,0333300	1,40



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER	4816004D N	m	54,51	1,0000000	54,51
(G)Total:					2.133,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								8.956,85
BDI: 27,21%								2.437,15
Preço unitário total:								11.394,00

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIA DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER
 Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	30141	1,0000	0,0000	8,08	4,71	1,0000000	8,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,6100	0,3900	0,71	0,48	1,0000000	0,61
GRUPO GERADOR - 14 KVA	E9066	1,0000	0,0000	21,18	6,12	1,0000000	21,18
(A)Total:							29,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68
(B)Total:						90,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					120,55
(D) Produção da Equipe					0,8964
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					134,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	210,0000000	134,40
(F)Total:					134,40

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	40315	m3	4,27	1,0080000	4,30
(G)Total:					4,30

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								273,18
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								273,18

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 0804191DN CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

Unidade: m

MÃO COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUT/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,0000	0,0000	261,08	80,34	1,0000000	261,08
(A)Total:							261,08

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0000000	68,01
(B)Total:						68,01

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					329,09
(D) Produção da Equipe					1,5562
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					211,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D = 1,00 M	M2176	m	548,26	2,0000000	1.096,52
(F)Total:					1.096,52

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	383,86	0,0146900	5,63
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO	45250A	m3	374,14	0,8240000	308,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	0,8000000	50,20
(G)Total:					364,12

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.672,11
BDI: 27,21%								454,98
Preço unitário total:								2.127,09

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003097DN TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 -
 AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	26,2533000	337,09
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,7649000	337,12
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	0,2730000	127,37
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,5047000	34,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,3496000	210,18
(G)Total:					1.046,52

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.046,52
BDI: 27,21%								284,75
Preço unitário total:								1.331,27

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003099DN TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 -
 AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

Observações: 2003099-SICRO OUT/25 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	29,8503000	383,27
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,7637000	336,59
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	0,3150000	146,96
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,5031000	34,65
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,7176000	233,27
(G)Total:					1.134,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.134,74
BDI: 27,21%								308,76
Preço unitário total:								1.443,50

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003107 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,0807000	5,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1593000	70,20
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,1081000	7,44
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	1,2596000	79,03
(G)Total:					162,24

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								162,24
BDI: 27,21%								44,14
Preço unitário total:								206,38

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003111 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,0807000	5,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1717000	75,67
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,1081000	7,44
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	1,4664000	92,01
(G)Total:					180,69

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								180,69
BDI: 27,21%								49,16
Preço unitário total:								229,85

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003119 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,6226000	8,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,2354000	103,75
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,1623000	11,18
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	1,7956000	112,67
(G)Total:					235,97

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								235,97
BDI: 27,21%								64,20
Preço unitário total:								300,17

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003123 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,6226000	8,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,2531000	111,55
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,1623000	11,18
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	2,0904000	131,17
(G)Total:					262,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								262,27
BDI: 27,21%								71,36
Preço unitário total:								333,63

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003175 DO SICRO/GO-DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,4800000	10,88	
(B)Total:							10,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						10,88
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,1842000	17,29
(F)Total:					17,29

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	3,1184000	16,09
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,6352000	279,95
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,6237000	42,96
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,8767000	243,26
(G)Total:					582,26

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								610,43
BDI: 27,21%								166,09
Preço unitário total:								776,52

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003179 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,4800000	10,88	
(B)Total:							10,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						10,88
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						10,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,1842000	17,29
(F)Total:					17,29

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	3,1093000	16,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,6320000	278,54
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,6219000	42,84
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,8767000	243,26
(G)Total:					580,68

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								608,85
BDI: 27,21%								165,66
Preço unitário total:								774,51

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003185DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003185 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,5300000	34,68	
(B)Total:							34,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						34,68
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						34,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,6067000	56,95
(F)Total:					56,95

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	8,7662000	45,23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	1,6068000	708,18
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,7532000	120,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	6,0694000	380,85
(G)Total:					1.255,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.346,66
BDI: 27,21%								366,42
Preço unitário total:								1.713,08

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003191DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: 2003191-SICRO OUT/25 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0240000	68,55	
(B)Total:							68,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						68,55
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						68,55

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,2034000	112,96
(F)Total:					112,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	16,6409000	85,86
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	2,9330000	1.292,69
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	3,3282000	229,27
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	8,4178000	528,21
(G)Total:					2.136,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.317,54
BDI: 27,21%								630,60
Preço unitário total:								2.948,14

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003227 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0480000	46,42	
(B)Total:							46,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						46,42
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						46,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,8427000	79,10	
(F)Total:						79,10

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	11,4450000	59,05	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	1,6363000	721,18	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	2,2890000	157,68	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	6,9276000	434,70	
(G)Total:						1.372,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.498,13
BDI: 27,21%								407,64
Preço unitário total:								1.905,77

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003229DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT
 Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,8000000	40,80	
(B)Total:							40,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						40,80
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						40,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,7277000	68,30	
(F)Total:						68,30

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	9,9638000	51,41	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	1,4364000	633,07	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,9928000	137,28	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	6,5310000	409,82	
(G)Total:						1.231,58

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.340,68
BDI: 27,21%								364,79
Preço unitário total:								1.705,47

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003231 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,2500000	28,33	
(B)Total:							28,33

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						28,33
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						28,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,5075000	47,63
(F)Total:					47,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	7,0549000	36,40
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	1,0363000	456,73
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,4110000	97,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	5,4659000	342,98
(G)Total:					933,31

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.009,27
BDI: 27,21%								274,62
Preço unitário total:								1.283,89

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003233 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,1520000	26,11	
(B)Total:							26,11

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						26,11
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						26,11

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,4757000	44,65
(F)Total:					44,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	6,6738000	34,43
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,9830000	433,24
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,3348000	91,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	5,2287000	328,10
(G)Total:					887,72

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								958,48
BDI: 27,21%								260,80
Preço unitário total:								1.219,28

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003237DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003237 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,8000000	18,13	
(B)Total:							18,13

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						18,13
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						18,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,3211000	30,14	
(F)Total:						30,14

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	4,6458000	23,97	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,7029000	309,79	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,9292000	64,01	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	4,4007000	276,14	
(G)Total:						673,91

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								722,18
BDI: 27,21%								196,50
Preço unitário total:								918,68

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003243DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
 Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,5120000	11,60
(B)Total:						11,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					11,60
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,2001000	18,78
(F)Total:					18,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	3,0786000	15,88
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,4835000	213,09
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,6157000	42,41
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,5483000	222,65
(G)Total:					494,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								524,41
BDI: 27,21%								142,69
Preço unitário total:								667,10

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003361DN TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 -
 AREIA E BRITA COMERCIAIS (ANTIGO TSS 03)
 Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	39,2548000	504,03
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,7637000	336,59
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	0,3570000	166,56
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,5026000	34,62
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45145	m2	84,30	4,0856000	344,41
(G)Total:					1.386,21

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.386,21
BDI: 27,21%								377,18
Preço unitário total:								1.763,39

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003393DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 -

Unidade: m

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003393 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	11,5628000	148,46
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	0,8400000	4,33
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	447,48	0,1901000	85,06
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,2019000	13,90
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	1,4400000	90,36
(G)Total:					342,11

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								342,11
BDI: 27,21%								93,08
Preço unitário total:								435,19

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003407DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -

Unidade: m

AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003407 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	20,9752000	269,32
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,74	0,3258000	2,19
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	0,6801000	3,50
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,3258000	143,59
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,4716000	32,48
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	2,8748000	180,39
(G)Total:					631,47

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								631,47
BDI: 27,21%								171,82
Preço unitário total:								803,29

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003419DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	34,4924000	442,88
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,5706000	8,10
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	447,48	0,5856000	262,04
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,0698000	73,69
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	3,4945000	219,27
(G)Total:					1.005,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.005,98
BDI: 27,21%								273,72
Preço unitário total:								1.279,70

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003431DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 -

Unidade: m

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUT/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	54,3040000	697,26
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	2,7850000	14,37
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	447,48	0,9432000	422,06
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,8969000	130,67
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	4,3941000	275,72
(G)Total:					1.540,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.540,08
BDI: 27,21%								419,05
Preço unitário total:								1.959,13

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003453DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003453 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,9468000	21,46	
(B)Total:							21,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						21,46
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,3748000	35,18
(F)Total:					35,18

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	5,4370000	28,05
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,9989000	440,25
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,0874000	74,91
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	4,3680000	274,09
(G)Total:					817,30

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								873,94
BDI: 27,21%								237,79
Preço unitário total:								1.111,73

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003455DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003455 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,5168000	34,38	
(B)Total:							34,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						34,38
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						34,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,5967000	56,01
(F)Total:					56,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	8,4623000	43,66
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	1,5143000	667,41
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	1,6925000	116,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	5,4066000	339,26
(G)Total:					1.166,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.257,31
BDI: 27,21%								342,11
Preço unitário total:								1.599,42

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003457 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,1960000	49,78	
(B)Total:							49,78

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,78
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,78

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,8681000	81,48	
(F)Total:						81,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	12,0353000	62,10	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	2,1140000	931,72	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	2,4071000	165,82	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	6,4278000	403,34	
(G)Total:						1.562,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.694,24
BDI: 27,21%								461,00
Preço unitário total:								2.155,24

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,9808000	67,57	
(B)Total:							67,57

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						67,57
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						67,57

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,1815000	110,90	
(F)Total:						110,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	16,1176000	83,16	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	2,7936000	1.231,25	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	3,2235000	222,06	
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	7,4327000	466,40	
(G)Total:						2.002,87

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.181,34
BDI: 27,21%								593,54
Preço unitário total:								2.774,88

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT GO - OUT/25 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,9590000	112,42	
(B)Total:							112,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						112,42
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						112,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,9787000	185,74
(F)Total:					185,74

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	26,3260000	135,84
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	4,4712000	1.970,63
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	5,2652000	362,71
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	9,3360000	585,83
(G)Total:					3.055,01

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3.353,17
BDI: 27,21%								912,39
Preço unitário total:								4.265,56

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT

Observações: REF: COMPOSIÇÃO 2003463 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0660000	69,50
(B)Total:						69,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					69,50
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					69,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,2193000	114,45
(F)Total:					114,45

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	16,5303000	85,29
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	2,8536000	1.257,69
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	3,3061000	227,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	7,2978000	457,93
(G)Total:					2.028,66

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.212,61
BDI: 27,21%								602,05
Preço unitário total:								2.814,66

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E

Unidade: un

PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Observações: REFERÊNCIA 2003467 SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	6,7140000	152,20	
(B)Total:							152,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						152,20
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						152,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	2,6746000	251,06
(F)Total:					251,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	35,2960000	182,12
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	447,48	5,9337000	2.655,21
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	7,0592000	486,30
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	10,5060000	659,25
(G)Total:					3.982,88

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4.386,14
BDI: 27,21%								1.193,46
Preço unitário total:								5.579,60

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 2003469DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT
 Observações: REFERÊNCIA: 2003469 SICRO-GO/DNIT (OUT/2025) REVISADO.

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,9960000	90,58
(B)Total:						90,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					90,58
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					90,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,5940000	149,62
(F)Total:					149,62

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	21,3353000	110,09
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	3,6438000	1.605,96
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	4,2671000	293,96
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	8,2278000	516,29
(G)Total:					2.526,30

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.766,50
BDI: 27,21%								752,76
Preço unitário total:								3.519,26

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713689DN TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A -

Unidade: un

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT/GO (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
(B)Total:							53,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						53,58
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						26,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A)	M1976	un	388,21	1,0000000	388,21
(F)Total:					388,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								415,00
BDI: 27,21%								112,92
Preço unitário total:								527,92

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713690DN TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM

Unidade: un

BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3713690 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
(B)Total:							53,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						53,58
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						26,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA RÍGIDA (TIPO D)	M1977	un	388,21	1,0000000	388,21
(F)Total:					388,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3807865D N	un	16,46	5,0000000	82,30
(G)Total:					82,30

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								497,30
BDI: 27,21%								135,31
Preço unitário total:								632,61

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713873DN MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3713873 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	354,46	151,40	1,0000000	354,46
(A)Total:							354,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	3,0000000	72,39	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
(B)Total:							101,84

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	456,30
(D) Produção da Equipe	4,5200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	100,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA ADICIONAL PARA BARREIRA RÍGIDA	M1971	un	6.759,38	1,0000000	6.759,38
(F)Total:					6.759,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	6.860,33
BDI: 27,21%	1.866,69
Preço unitário total:	8.727,02

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUT/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	354,46	151,40	1,0000000	354,46
(A)Total:							354,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	3,0000000	72,39
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45
(B)Total:						101,84

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						456,30
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						456,30

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA	M2908	un	14.922,21	1,0000000	14.922,21
(F)Total:					14.922,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								15.378,51
BDI: 27,21%								4.184,49
Preço unitário total:								19.563,00

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m3

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3806428 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45
(B)Total:						53,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	53,58
(D) Produção da Equipe	2,1428
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM	M0542	un	69,03	0,0050000	0,34
ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME	M0538	m	191,52	0,0100000	1,91
PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM	M0545	un	202,97	0,0150000	3,04
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM	M0539	un	206,12	0,0200000	4,12
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM	M0548	un	290,03	0,0200000	5,80
SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM	M0537	un	97,01	0,0200000	1,94
(F)Total:					17,15

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	42,15
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	42,15



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 3807865DN CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE

Unidade: un

PARA CONCRETO D = 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3807865 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA	E9764	1,0000	0,0000	10,84	0,75	1,0000000	10,84
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	1,42	0,78	1,0000000	1,42
(A)Total:							12,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13
(B)Total:						24,13

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					36,39
(D) Produção da Equipe					12,6100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BROCA DE WIDIA - D = 19 MM E C = 160 MM	M2389	un	80,94	0,0067100	0,54
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 20,0 MM	M0410	un	13,04	1,0000000	13,04
(F)Total:					13,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								16,46
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								16,46

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	457,79	226,15	1,0000000	457,79
(A)Total:							457,79

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							25,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						483,39
(D) Produção da Equipe						191,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,53

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,53
BDI: 27,21%								0,68
Preço unitário total:								3,21

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						135,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,15
BDI: 27,21%								0,58
Preço unitário total:								2,73

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	781,75	312,15	1,0000000	781,75
(A)Total:							781,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,3000000	8,81	
(B)Total:							32,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						814,69
(D) Produção da Equipe						275,4600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,95
BDI: 27,21%								0,80
Preço unitário total:								3,75

Descritivo: COMPOSIÇÃO: DNIT SICRO2 - JANEIRO DE 2011



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6600	0,3400	328,74	81,76	2,0000000	489,50
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,6900	0,3100	4,93	3,43	1,0000000	4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3900	0,6100	290,15	130,09	1,0000000	192,50
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	234,86	109,78	1,0000000	234,86
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,6900	0,3100	158,75	60,25	1,0000000	128,20
(A)Total:							1.049,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67
(B)Total:						37,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.086,88
(D) Produção da Equipe					224,2700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,84
BDI: 27,21%								1,31
Preço unitário total:								6,15

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
 REFERENCIA MANUAL DO SICRO 2017 E COMPOSIÇÕES JUL23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	9,30	1,06	1,0000000	9,30
(A)Total:							9,30

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							25,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						34,90
(D) Produção da Equipe						4,6688
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								7,47
BDI: 27,21%								2,03
Preço unitário total:								9,50

Descritivo: SICRO jul/24 - 4805754



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	332,29	138,70	1,0000000	332,29
(A)Total:							332,29

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							25,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						357,89
(D) Produção da Equipe						176,8100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,02
BDI: 27,21%								0,54
Preço unitário total:								2,56

Descritivo: Serviço inserido na tabela de outubro de 2021 (157/158) conforme serviço 4413942 do SICRO DNIT - abr21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	288,60	138,75	1,0000000	288,60
(A)Total:							288,60

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							37,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						325,96
(D) Produção da Equipe						76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,27
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								4,27

Descritivo: ALTERADO PARA ESCAVADEIRA EM 2017 A PEDIDO DO TCE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						168,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,72
BDI: 27,21%								0,46
Preço unitário total:								2,18

Descritivo: Tabela 288/289: Recebe a denominação "Local" e passa a ser igual a composição 40445



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	328,74	81,76	1,0000000	16,43
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	279,44	80,82	1,0000000	279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	46,63	31,78	1,0000000	46,63
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,6500	158,75	60,25	1,0000000	94,72
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	13,08	8,41	1,0000000	10,03
(A)Total:							447,25

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						60,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					507,28
(D) Produção da Equipe					1.125,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,45
BDI: 27,21%								0,12
Preço unitário total:								0,57

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
 REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351 COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	279,44	80,82	1,0000000	279,44
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	46,63	31,78	2,0000000	93,26
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	158,75	60,25	1,0000000	106,54
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	13,08	8,41	1,0000000	10,59
(A)Total:							489,83

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						60,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						549,86
(D) Produção da Equipe						1.500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,36
BDI: 27,21%								0,09
Preço unitário total:								0,45

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
 REFERENCIA SICRO JUL23 - 4011351



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4400	0,5600	457,79	226,15	1,0000000	328,06
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	290,15	130,09	1,0000000	290,15
(A)Total:							618,21

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	2,0000000	48,26	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
(B)Total:							77,65

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	695,86
(D) Produção da Equipe	76,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	9,15
BDI: 27,21%	2,48
Preço unitário total:	11,63

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						108,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,69
BDI: 27,21%								0,73
Preço unitário total:								3,42

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	279,44	80,82	1,0000000	279,44
(A)Total:							279,44

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						279,44
(D) Produção da Equipe						99,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,80
BDI: 27,21%								0,76
Preço unitário total:								3,56

Descritivo: Produção DNIT 5914620 - abr23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,0000	0,0000	183,85	70,46	1,0000000	183,85
(A)Total:							183,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						183,85
(D) Produção da Equipe						90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,04
BDI: 27,21%								0,55
Preço unitário total:								2,59

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						45,34

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						313,50
(D) Produção da Equipe						214,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,46
BDI: 27,21%								0,39
Preço unitário total:								1,85

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,29
BDI: 27,21%								0,35
Preço unitário total:								1,64

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						168,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,72
BDI: 27,21%								0,46
Preço unitário total:								2,18

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						45,34

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					313,50
(D) Produção da Equipe					225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,39
BDI: 27,21%								0,37
Preço unitário total:								1,76

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						268,16
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,71
BDI: 27,21%								0,19
Preço unitário total:								0,90

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						268,16
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,71
BDI: 27,21%								0,19
Preço unitário total:								0,90

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						268,16
(D) Produção da Equipe						357,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,75
BDI: 27,21%								0,20
Preço unitário total:								0,95

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,16
BDI: 27,21%								0,31
Preço unitário total:								1,47

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
(A)Total:							291,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						291,10
(D) Produção da Equipe						375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,77
BDI: 27,21%								0,20
Preço unitário total:								0,97

Descritivo: EMPOLAMENTO INCLUSO NA COMPOSIÇÃO



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0600000	308,56
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,1700	0,8300	254,93	72,07	1,0000000	103,14
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30019	1,0000	0,0000	1.872,03	700,92	1,0000000	1.872,03
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,4700	0,5300	173,75	81,01	1,0000000	124,59
(A)Total:							2.408,32

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						210,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						2.619,07
(D) Produção da Equipe						14,7600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						177,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BIT P/ FRESADORA W 200	10091	un	40,05	0,6480000	25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	10090	un	562,50	0,0014000	0,78
(F)Total:					26,73

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								204,17
BDI: 27,21%								55,55
Preço unitário total:								259,72

Descritivo: CONSUMO DE BITS E PORTA BITS NA TABELA 218/219 CONFORME DNIT 4011480



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0600000	308,56
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30158	1,0000	0,0000	186,68	88,21	1,0000000	186,68
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,2739	0,7261	173,75	81,01	1,0000000	106,41
(A)Total:							601,65

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						210,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						812,40
(D) Produção da Equipe						8,6284
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						94,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA	10190	un	90,26	0,8000000	72,20
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA	10191	un	223,37	0,0023000	0,51
(F)Total:					72,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								166,86
BDI: 27,21%								45,40
Preço unitário total:								212,26

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA 218/219 PARA ATENDIMENTO AO TCE (MANUTENÇÃO).
 COMPOSIÇÃO 40465 COM AJUSTES NECESSÁRIOS, PRODUÇÃO MONTADA NO SCO.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								3.742,82
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Descritivo: Criado na revisão de julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								4.303,11
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								3.906,89
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								6.359,68
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Descritivo: A palavra SBS foi retirada em set22 após palestra da Disbral que explicou quais os polímeros são usados atualmente no Brasil



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								5.302,61
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	279,44	80,82	1,0000000	279,44
(A)Total:							279,44

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						279,44
(D) Produção da Equipe						149,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,87
BDI: 27,21%								0,50
Preço unitário total:								2,37

Descritivo: Produção SICRO - DNIT 5914622 - abr/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,4700	0,5300	267,10	134,18	1,0000000	196,64
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,4700	0,5300	305,80	121,43	1,0000000	208,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2100	0,7900	158,75	60,25	1,0000000	80,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2100	0,7900	13,08	8,41	1,0000000	9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7100	0,2900	351,19	159,13	1,0000000	295,48
(A)Total:							790,49

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						210,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.001,24
(D) Produção da Equipe					27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					36,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	42496	m3	328,02	1,0200000	334,58
(G)Total:					334,58

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					370,76
BDI: 27,21%					100,88
Preço unitário total:					471,64

Descritivo: Revisado na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40607A ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - CANTEIRO
 Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	328,74	81,76	1,0000000	123,74
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	290,15	130,09	1,0000000	176,50
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	1,0000	0,0000	267,10	134,18	1,0000000	267,10
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5400	0,4600	267,09	120,33	1,0000000	199,57
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,4100	0,5900	351,19	159,13	1,0000000	237,86
(A)Total:							1.004,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69	
GREDISTA	20013	10,48	29,11	177,79	1,0000000	29,11	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03	
(B)Total:							247,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						1.252,60
(D) Produção da Equipe						57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						21,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
MISTURA DE BRITA GRADUADA - CANTEIRO	47100A	m3	154,34	1,0000000	154,34	
(G)Total:						154,34

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								176,10
BDI: 27,21%								47,91
Preço unitário total:								224,01



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: Composição revisada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	1,0000000	291,10
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,1700	279,44	80,82	1,0000000	245,66
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	239,56	124,88	1,0000000	23,95
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	15,69	10,09	1,0000000	15,69
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,3400	0,6600	305,80	121,43	1,0000000	184,11
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	46,63	31,78	1,0000000	46,63
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,0900	0,9100	158,75	60,25	1,0000000	69,10
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,0900	0,9100	13,08	8,41	1,0000000	8,82
(A)Total:							885,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,8000000	23,51
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						204,87

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.089,93
(D) Produção da Equipe	220,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,0319500	1,72
(F)Total:					1,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	6,67
--	-------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

	BDI: 27,21%	1,81
	Preço unitário total:	8,48

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,4700	0,5300	267,10	134,18	1,0000000	196,64
ROLO LISO TANDEN - 10 t	30012	0,4700	0,5300	305,80	121,43	1,0000000	208,07
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2100	0,7900	158,75	60,25	1,0000000	80,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2100	0,7900	13,08	8,41	1,0000000	9,38
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7100	0,2900	351,19	159,13	1,0000000	295,48
(A)Total:							790,49

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						210,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.001,24
(D) Produção da Equipe					27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					36,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	42498	m3	325,74	1,0200000	332,25
(G)Total:					332,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					368,43
BDI: 27,21%					100,24
Preço unitário total:					468,67

Descritivo: ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
 REFERENCIA GOINFRA - 40602



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40621A RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO E ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO EM PESO
 Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	0,6600000	176,98
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	328,74	81,76	2,0000000	632,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	290,15	130,09	1,0000000	214,91
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1.495,93	497,66	1,0000000	1.495,93
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	267,10	134,18	1,0000000	233,86
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	267,09	120,33	1,0000000	248,00
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	234,86	109,78	3,0000000	659,52
(A)Total:							3.661,96

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	6,0000000	136,02
(B)Total:						165,41

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.827,37
(D) Produção da Equipe	82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	49,50	0,1000000	4,95
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1.711,40	0,0045000	7,70
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	40,0000000	25,60
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	581,62	0,0160000	9,30
(F)Total:					47,55

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):									94,22
BDI: 27,21%									25,63
Preço unitário total:									119,85

Descritivo: Motoniveladora trocada de 140K para 120K em julho/18



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0100000	0,29	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,2500000	5,66	
(B)Total:							5,95

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						5,95
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME LISO	10002	m	0,74	5,1250000	3,79
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	27,27	0,2188000	5,96
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	97,56	0,0313000	3,05
(F)Total:					12,80

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								18,75
BDI: 27,21%								5,10
Preço unitário total:								23,85

Descritivo: Composição revisada em julho/18 conforme nova norma AGETOP
 Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA

Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0100000	0,29	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	0,5000000	11,33	
(B)Total:							11,62

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						11,62
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,62

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME LISO	10002	m	0,74	0,5125000	0,37
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	27,27	0,0219000	0,59
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	97,56	0,0031000	0,30
(F)Total:					1,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,88
BDI: 27,21%								3,50
Preço unitário total:								16,38

Descritivo: Revisada em julho/18 conforme nova norma AGETOP
 Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	354,46	151,40	1,0000000	354,46
(A)Total:							354,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	3,0000000	72,39	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
(B)Total:							131,23

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	485,69
(D) Produção da Equipe	66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,31

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	10014	m	325,93	1,0000000	325,93
(F)Total:					325,93

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	333,24
BDI: 27,21%	90,67
Preço unitário total:	423,91

Descritivo: REVISADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713604)
 FOI RETIRADA A ANCORAGEM QUE PASSA A SER O SERVIÇO 40811



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	354,46	151,40	1,0000000	354,46
(A)Total:							354,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	3,0000000	72,39	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
(B)Total:							131,23

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	485,69
(D) Produção da Equipe	7,3800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	10014	m	325,93	1,0000000	325,93
(F)Total:					325,93

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	391,74
BDI: 27,21%	106,59
Preço unitário total:	498,33

Descritivo: CRIADA NA TABELA 218/219 - CONFORME DNIT ABR23 (3713605)



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	367,47	142,58	1,0000000	367,47
(A)Total:							367,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	10,0000000	241,30	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
(B)Total:							270,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	638,16
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	14,15	0,4700000	6,65	
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	24,40	0,0300000	0,73	
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	22,08	0,0009000	0,01	
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	31,95	0,6000000	19,17	
(F)Total:						26,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	28,68
BDI: 27,21%	7,80
Preço unitário total:	36,48

Descritivo: Consumos dos materiais revisado em jun22

Movido para o novo grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	367,47	142,58	1,0000000	367,47
(A)Total:							367,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	10,0000000	241,30	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
(B)Total:							270,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	638,16
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	14,15	0,4100000	5,80
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	22,08	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	10161	l	24,13	0,3000000	7,23
(F)Total:					13,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	15,16
BDI: 27,21%	4,12
Preço unitário total:	19,28

Descritivo: Serviço criado na tabela jun22 com base no serviço 40815 e ajuste dos consumos conforme 5214001 DNIT out21



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA	30044	1,0000	0,0000	4,61	0,21	1,0000000	4,61
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	1,42	0,78	2,0000000	2,84
(A)Total:							275,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	4,0000000	96,52
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	2,0000000	58,90
(B)Total:						184,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					460,42
(D) Produção da Equipe					80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	36,13	0,0600000	2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	10052	un	29,96	1,0000000	29,96
(F)Total:					32,12

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								37,87
BDI: 27,21%								10,30
Preço unitário total:								48,17

Descritivo: Movido para o grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA	30044	1,0000	0,0000	4,61	0,21	1,0000000	4,61
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	1,42	0,78	2,0000000	2,84
(A)Total:							275,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	4,0000000	96,52
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	2,0000000	58,90
(B)Total:						184,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					460,42
(D) Produção da Equipe					80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	36,13	0,0600000	2,16
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	10051	un	30,10	1,0000000	30,10
(F)Total:					32,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								38,01
BDI: 27,21%								10,34
Preço unitário total:								48,35

Descritivo: Movido para o grupo de sinalização horizontal em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	268,16	77,47	1,0000000	172,81
(A)Total:							172,81

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	0,9000000	26,60	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,3000000	8,81	
(B)Total:							59,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	232,35
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	141,82	1,4000000	198,54
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	109,79	1,0000000	109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	31,36	3,0000000	94,08
(F)Total:					402,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	460,49
BDI: 27,21%	125,29
Preço unitário total:	585,78

Descritivo: Criado na tabela de jul22 com base na 40855 ajustando o consumo da película conforme o tipo



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	268,16	77,47	1,0000000	172,81
(A)Total:							172,81

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	0,9000000	26,60	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,3000000	8,81	
(B)Total:							59,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	232,35
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	58,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	232,52	1,4000000	325,52
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	109,79	1,0000000	109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	31,36	3,0000000	94,08
(F)Total:					529,39

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	587,47
BDI: 27,21%	159,85
Preço unitário total:	747,32

Descritivo: Criado na tabela de jul22 com base na 40855 ajustando o consumo da película conforme o tipo



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41201 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 Unidade: m
 Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,8118000	9,34
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1389000	61,21
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,9059000	2,78
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,3639000	7,37
(G)Total:					80,70

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								80,70
BDI: 27,21%								21,95
Preço unitário total:								102,65

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
 Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,5349000	7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1168000	51,47
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7675000	2,35
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,2730000	5,53
(G)Total:					67,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								67,27
BDI: 27,21%								18,30
Preço unitário total:								85,57

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 Unidade: m
 Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,2581000	6,49
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,0946000	41,69
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,6291000	1,93
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,1946000	3,94
(G)Total:					54,05

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								54,05
BDI: 27,21%								14,70
Preço unitário total:								68,75

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 Unidade: m
 Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,0294000	5,31
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,0763000	33,62
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,5147000	1,58
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,1364000	2,76
(G)Total:					43,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								43,27
BDI: 27,21%								11,77
Preço unitário total:								55,04

Descritivo: Junta asfáltica retirada, conforme solicitação do grupo de trabalho em 2018, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	10,0000000	226,70
(B)Total:						229,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					229,63
(D) Produção da Equipe					50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADUBO NPK	10000	Kg	3,27	0,0600000	0,19
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,44	0,2000000	0,08
ENXOFRE	10401	Kg	6,41	0,0030000	0,01
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,13	0,1750000	0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,19	0,6000000	1,91
(F)Total:					2,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	41292	m2	3,06	1,0000000	3,06
(G)Total:					3,06

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								9,86
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								9,86

Descritivo: SERVIÇO 4413996 - SICRO DNIT - ABR/23
 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2000	0,8000	158,75	60,25	1,0000000	79,95
(A)Total:							79,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0100000	0,29	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	10,0000000	226,70	
(B)Total:							226,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						306,94
(D) Produção da Equipe						100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3,06
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								3,06

Descritivo: SICRO jul/24 - 4413995



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0100000	0,29
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67
(B)Total:						22,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,96
(D) Produção da Equipe						4,4444
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								5,16
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								5,16

Descritivo: SERVIÇO 4805756 - SICRO DNIT - ABR/23
 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 Unidade: m
 Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,5142000	7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1331000	58,66
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7571000	2,32
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,3131000	6,34
(G)Total:					75,13

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								75,13
BDI: 27,21%								20,44
Preço unitário total:								95,57

Descritivo: Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

Unidade: m

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	49,04	35,67	1,0000000	49,04
(A)Total:							49,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,2500000	7,34	
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34	
(B)Total:							82,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	131,39
(D) Produção da Equipe	74,1100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,0420000	18,51	
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	68,89	0,0300000	2,06	
(G)Total:						20,57

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	22,34
BDI: 27,21%	6,07
Preço unitário total:	28,41

Descritivo: Conforme DNIT abril/2023 - 2003943



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m
 Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,7411000	8,98
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	7,47	0,3976000	2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1276000	56,23
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,8760000	2,68
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	9,86	1,7411000	17,16
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,3976000	8,06
(G)Total:					96,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								96,08
BDI: 27,21%								26,14
Preço unitário total:								122,22

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003309 DO SICRO - ABR/23
 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
 Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	2,1411000	11,04
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	7,47	0,5496000	4,10
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1596000	70,34
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	1,0706000	3,28
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	9,86	2,1411000	21,11
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,5496000	11,14
(G)Total:					121,01

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								121,01
BDI: 27,21%								32,92
Preço unitário total:								153,93

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003313 DO SICRO - ABR/23
 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m
 Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	1,7411000	8,98
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	7,47	0,3976000	2,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	440,74	0,1276000	56,23
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,8760000	2,68
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	9,86	1,7411000	17,16
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	20,28	0,3976000	8,06
(G)Total:					96,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								96,08
BDI: 27,21%								26,14
Preço unitário total:								122,22

Descritivo: COMPOSIÇÃO BASEADA NO SERVIÇO 2003304 DO SICRO - ABR/23
 Junta asfáltica retirada em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho, por não ser utilizada na pratica



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,1000	0,0000	457,79	226,15	1,0000000	45,77
(A)Total:							45,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	3,0000000	72,39	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67	
(B)Total:							131,45

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						177,22
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						177,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	488,96	1,0000000	488,96
(F)Total:					488,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	383,86	0,0100000	3,83
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	321,91	0,4600000	148,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	0,2000000	12,55
(G)Total:					164,45

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								830,63
BDI: 27,21%								226,01
Preço unitário total:								1.056,64

Descritivo: Transporte adicionado em julho/18, conforme solicitação do grupo de trabalho
 Itens de transporte retirados em jan/23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	383,86	0,0600000	23,03
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	321,91	2,2780000	733,31
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	4,6200000	289,90
(G)Total:					1.046,24

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.046,24
BDI: 27,21%								284,68
Preço unitário total:								1.330,92

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	383,86	0,1600000	61,41
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	321,91	3,2970000	1.061,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	62,75	6,2300000	390,93
(G)Total:					1.513,67

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.513,67
BDI: 27,21%								411,86
Preço unitário total:								1.925,53

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42170A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								11.673.199,36
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42270A CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								3.410.596,54
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								229.174,46
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Descritivo: INSERIDO EM OUT/21 ATENDENDO O TCE.

PASSA A SER ESPECÍFICO PARA CADA OBRA. PROJETISTA DEVE LEVANTAR QUANTIDADES.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,71	0,48	2,0000000	1,42
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	0,2000	0,8000	9,30	1,06	1,0000000	2,70
(A)Total:							4,12

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	6,0000000	144,78
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
(B)Total:						174,17

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					178,29
(D) Produção da Equipe					0,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					274,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								274,29
BDI: 27,21%								74,63
Preço unitário total:								348,92

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,71	0,48	2,0000000	1,42
(A)Total:							1,42

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68	
(B)Total:							105,37

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						106,79
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						53,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								53,39
BDI: 27,21%								14,52
Preço unitário total:								67,91

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,1500	0,8500	268,16	77,47	1,0000000	106,06
(A)Total:							106,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,5000000	14,69	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	10,0000000	226,70	
(B)Total:							241,39

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						347,45
(D) Produção da Equipe						100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAL PARA PINTURA	10009	Kg	2,33	0,2000000	0,46
(F)Total:					0,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3,93
BDI: 27,21%								1,06
Preço unitário total:								4,99

Descritivo: Mão de obra ajustada de ajudante para servente em jun22



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	84,56	49,29	1,0000000	84,56
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,7400	0,2600	457,79	226,15	1,0000000	397,55
GRUPO GERADOR 174 kVA	30043	1,0000	0,0000	161,09	9,48	1,0000000	161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	46,63	31,78	1,0000000	46,63
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h	30025	1,0000	0,0000	521,97	290,55	1,0000000	521,97
(A)Total:							1.211,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68
(B)Total:						120,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.331,87
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,0972360	5,29
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,4398480	23,75
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	10093	m3	90,21	0,8071440	72,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	34,7126400	22,21
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, 024kg/l	10032	Kg	5,82	19,2000000	111,74
PEDRISCO	10094	m3	124,22	0,3549600	44,09
(F)Total:					279,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	328,02
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	328,02

Descritivo: Revisada na tabela de Jun23

DESCRIÇÃO ATUALIZADA PARA FAIXA C NA REVISÃO EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	84,56	49,29	1,0000000	84,56
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,7400	0,2600	457,79	226,15	1,0000000	397,55
GRUPO GERADOR 174 kVA	30043	1,0000	0,0000	161,09	9,48	1,0000000	161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	46,63	31,78	1,0000000	46,63
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h	30025	1,0000	0,0000	521,97	290,55	1,0000000	521,97
(A)Total:							1.211,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68
(B)Total:						120,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.331,87
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	48,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,0968400	5,27
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,7350840	39,69
BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	10093	m3	90,21	0,6744000	60,83
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	35,0064000	22,40
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, 024kg/l	10032	Kg	5,82	19,2000000	111,74
PEDRISCO	10094	m3	124,22	0,3033840	37,68
(F)Total:					277,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	325,74
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	325,74

Descritivo: ACRESCENTADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
REFERENCIA SICRO JUL23 - 6416143



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	0,1000000	29,11
(A)Total:							29,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0800000	2,35	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36	
(B)Total:							183,71

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						212,82
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						212,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								212,82
BDI: 27,21%								57,90
Preço unitário total:								270,72

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	291,10	80,45	0,0500000	14,55
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	122,93	25,95	1,0000000	122,93
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	32,96	31,23	3,0000000	98,88
(A)Total:							236,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67
(B)Total:						25,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					261,96
(D) Produção da Equipe					0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					654,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							654,90
BDI: 27,21%							178,19
Preço unitário total:							833,09

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							30,60

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,12	177,94	1,0000000	29,12
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						292,21

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	322,81
(D) Produção da Equipe	3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	82,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,8992200	48,96
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	1,1026200	59,54
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	280,5341800	179,54
(F)Total:					288,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	370,20
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	370,20

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO SICRO 1106057 - JAN24



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							31,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,12	177,94	1,0000000	29,12
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						292,21

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						323,88
(D) Produção da Equipe						3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						82,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,6000000	30,36
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,8850000	48,18
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,8670000	46,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	364,0000000	232,96
(F)Total:					358,31

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								440,74
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								440,74



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: COMPOSIÇÃO REVISADA EM JUL/24 (DATA BASE ABR/24) CONFORME SERVIÇO 45160



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,2500000	7,34
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						52,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					52,68
(D) Produção da Equipe					3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					13,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,5260000	49,37
(F)Total:					49,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	370,20	0,7000000	259,14
(G)Total:					259,14

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								321,91
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								321,91

Descritivo: Equipe revisada, conforme serviço 1106165 DNIT (abr/23).
 Produção, assim como o DNIT, igual à do concreto de mesma resistência.
 Consumo de pedra revisado conforme DNIT.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	0,4000000	11,86	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68	
(B)Total:							105,47

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						105,47
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						105,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	1,1500000	107,95
(F)Total:					107,95

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	383,86	0,1500000	57,57
(G)Total:					57,57

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								270,99
BDI: 27,21%								73,73
Preço unitário total:								344,72

Descritivo: TRANSPORTE REMOVIDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE EM 2017



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,71	0,48	4,0000000	2,72
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							31,71

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,12	177,94	1,0000000	29,12
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						292,21

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						323,92
(D) Produção da Equipe						3,9602
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						81,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,2000000	27,72
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,9045000	49,25
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,8565000	46,25
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	332,0000000	212,48
(F)Total:					335,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,74	1,0000000	6,74
(G)Total:					6,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								424,23
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								424,23



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034	1,0000	0,0000	8,61	0,80	1,0000000	8,61
(A)Total:							8,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							52,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						60,67
(D) Produção da Equipe						9,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,74
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								6,74

Descritivo: SERVIÇO INSERIDO NA TABELA DE JULHO DE 2024 - DATA BASE ABR/24
 BASEADO NO SICRO JAN/24 1100657



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	43,42	6,32	0,0401600	1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	30,27	29,91	0,0401600	1,21
(A)Total:							2,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	0,7000000	16,89	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	0,7000000	20,69	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0700000	2,05	
(B)Total:							39,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						42,58
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						42,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	12,83	0,4492200	5,76	
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	34,69	0,4043000	14,02	
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	11,18	0,0185200	0,20	
PREGO	10044	Kg	15,63	0,2039600	3,18	
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,19	0,1990800	0,63	
SARRAFO	10048	m	6,36	2,0900300	13,29	
TABUA DE 30	11030	m	12,93	0,3593800	4,64	
(F)Total:						41,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								84,30
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								84,30



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
REFERENCIA SICRO JUL23 - 3108001



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	0,0900000	2,17	
ARMADOR	20018	10,65	29,66	178,59	0,0900000	2,66	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0225000	0,66	
(B)Total:							5,49

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						5,49
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,49

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,50	1,1000000	7,15	
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	13,41	0,0150000	0,20	
(F)Total:						7,35

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,84
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								12,84

Descritivo: UNIFICA OS SERVIÇOS 45045 / 45120 / 45155
REVISADA EM MAR24 (REF DEZ23) - TAG
REFERENCIA SICRO JUL23 - 0407819



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4100	0,5900	1,59	1,08	3,0000000	3,84
(A)Total:							31,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,12	177,94	1,0000000	29,12
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						292,21

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						323,88
(D) Produção da Equipe						3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						82,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,6000000	30,36
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,8850000	48,18
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,8670000	46,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	364,0000000	232,96
(F)Total:					358,31

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,74	1,0000000	6,74
(G)Total:					6,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								447,48
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								447,48



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,07	0,72	1,0000000	1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	24,08	3,73	1,0000000	24,08
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,71	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 I	30185	0,4000	0,6000	1,59	1,08	3,0000000	3,81
(A)Total:							31,64

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	10,48	29,12	177,94	1,0000000	29,12
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						292,21

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	323,85
(D) Produção da Equipe	3,8906
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	83,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	6,60	4,9000000	32,34
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	0,8775000	47,77
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	0,8802000	47,53
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	389,0000000	248,96
(F)Total:					376,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,74	1,0000000	6,74
(G)Total:					6,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	466,57
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	466,57



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Descritivo: Equipe mecânica e humana revisada conforme DNIT (jan/24) e traço Agetop 2016



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 45250A CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO Unidade: m3
 Observações: ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO GOINFRA 45250 (QUANTITATIVOS), JUNTO COM A COMPOSIÇÃO SICRO DNIT (OUT/2025) REVISADO - 1106165 (PRODUÇÃO DE EQUIPE)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						45,34

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					45,34
(D) Produção da Equipe					3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	93,87	0,5260000	49,37
(F)Total:					49,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	447,48	0,7000000	313,23
(G)Total:					313,23

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								374,14
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								374,14

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	0,0000	6,51	0,70	1,0000000	6,51
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,7700	0,2300	0,71	0,48	4,0000000	2,60
GERICA 180 I	30185	0,3800	0,6200	1,59	1,08	3,0000000	3,78
(A)Total:							12,89

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	1,0000000	29,39
PEDREIRO	20017	10,68	29,67	177,83	1,0000000	29,67
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	9,0000000	204,03
(B)Total:						263,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	275,98
(D) Produção da Equipe	4,1849
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO AREAL)	12581	t	54,45	1,7250000	93,92
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	350,0000000	224,00
(F)Total:					317,92

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	383,86
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	383,86

Descritivo: DNIT jul/23 - 1109671



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	43,42	6,32	0,0401600	1,74
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	30,27	29,91	0,0401600	1,21
(A)Total:							2,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	0,7000000	16,89	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	0,7000000	20,69	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0700000	2,05	
(B)Total:							39,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	42,58
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	42,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	29,92	0,4043000	12,09
PREGO	10044	Kg	15,63	0,0236500	0,36
SARRAFO	10048	m	6,36	1,2148900	7,72
(F)Total:					20,17

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	62,75
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	62,75

Descritivo: Itens de transporte retirados em jan/23

Mão de obra ajustada em mar24 (dez23) em consonância as composições de forma do TAG



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	1,0000000	24,13	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	1,0000000	29,56	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
(B)Total:							56,62

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						56,62
(D) Produção da Equipe						100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	29,92	0,0840000	2,51
(F)Total:					2,51

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3,07
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								3,07

Descritivo: ATUALIZADO PELO SICRO ABR/23 3108022 DURANTE A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,6300	0,3700	183,85	70,46	1,0000000	141,89
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,6300	0,3700	239,56	124,88	1,0000000	197,12
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	160,65	85,57	1,0000000	160,65
(A)Total:							499,66

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,2500000	7,34
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						52,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					552,34
(D) Produção da Equipe					30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					18,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								18,41
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								18,41

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	160,65	85,57	1,0000000	160,65
(A)Total:							160,65

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,1000000	2,93	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67	
(B)Total:							25,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						186,25
(D) Produção da Equipe						9,1833
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						20,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								20,28
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								20,28

Descritivo: MÉDIA DOS SERVIÇOS 2004518 A 22 - SICRO DNIT - ABR/23
 CRIADO PARA A REVISÃO DA DRENAGEM



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,0300000	0,88
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0000000	68,01
(B)Total:						68,89

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						68,89
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						68,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								68,89
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								68,89

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	268,16	77,47	1,0000000	268,16
(A)Total:							268,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						45,34

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					313,50
(D) Produção da Equipe					225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,39
BDI: 27,21%								0,37
Preço unitário total:								1,76

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 47100A MISTURA DE BRITA GRADUADA - CANTEIRO
 Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	457,79	226,15	1,0000000	457,79
(A)Total:							457,79

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	13,27	29,39	121,49	0,2500000	7,34	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0000000	68,01	
(B)Total:							75,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						533,14
(D) Produção da Equipe						15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						35,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO PEDREIRA)	12582	t	54,00	2,2000000	118,80
(F)Total:					118,80

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								154,34
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								154,34

Descritivo: Composição criada em julho/18 - TAG TCE AGETOP



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4816000DN ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª

Unidade: m3

CATEGORIA

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GERICA 180 I	30185	0,1900	0,8100	1,59	1,08	1,0000000	1,17
(A)Total:							1,17

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	8,0000000	181,36
(B)Total:						181,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						182,53
(D) Produção da Equipe						0,3750
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						486,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								486,74
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								486,74

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4816003DN ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	P9810	12,10	32,06	165,00	1,0000000	32,06
(B)Total:						32,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,06
(D) Produção da Equipe						10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/ 1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 6 MM2	M3241	m	16,63	1,1000000	18,29
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W	M0868	un	12,58	2,0000000	25,16
(F)Total:					43,45

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								46,65
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								46,65

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4816004DN VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT_GO - OUTUBRO/2025 REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	P9810	12,10	32,06	165,00	1,0000000	32,06
(B)Total:						32,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						32,06
(D) Produção da Equipe						10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/ 1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 6 MM2	M3242	m	28,55	1,1000000	31,40
DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D= 200 M	M3240	m	19,91	1,0000000	19,91
(F)Total:					51,31

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								54,51
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								54,51

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 4915719DN RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 4915719 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW	E9687	0,5000	0,5000	143,06	55,14	1,0000000	99,10
(A)Total:							99,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	4,0000000	90,68
(B)Total:						90,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					189,78
(D) Produção da Equipe					5,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					33,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								33,88
BDI: 27,21%								9,21
Preço unitário total:								43,09

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213364DN REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213364 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW	E9687	1,0000	0,0000	143,06	55,14	1,0000000	143,06
(A)Total:							143,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	3,0000000	68,01
(B)Total:						68,01

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					211,07
(D) Produção da Equipe					10,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					19,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								19,98
BDI: 27,21%								5,43
Preço unitário total:								25,41

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213432DN PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW	E9568	1,0000	0,0000	0,35	0,23	1,0000000	0,35
GRUPO GERADOR 23 kVA	30195	1,0000	0,0000	27,96	5,86	1,0000000	27,96
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	E9623	1,0000	0,0000	14,73	9,34	1,0000000	14,73
MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW	E9622	1,0000	0,0000	12,27	7,78	1,0000000	12,27
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	E9507	1,0000	0,0000	25,65	16,15	1,0000000	25,65
(A)Total:							80,96

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	2,0000000	48,26
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45
SERRALHEIRO	P9823	12,41	32,27	160,10	1,0000000	32,27
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34
(B)Total:						155,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	236,28
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	78,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO - E = 2,0 MM	M3230	m2	104,71	1,0000000	104,71
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	232,52	1,4000000	325,52
(F)Total:					430,23

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	508,99
--	---------------



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Trecho : GO-108 / GO-236
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 103,610 Km
Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

	BDI: %	0,00
	Preço unitário total:	508,99

Descritivo: SICRO OUT/2025 REVISADO.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213575DN PLACA EM FIBRA - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW	E9687	0,3000	0,7000	143,06	55,14	1,0000000	81,50
(A)Total:							81,50

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
MONTADOR	20015	10,26	29,45	187,11	1,0000000	29,45	
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	2,0000000	45,34	
(B)Total:							74,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	156,29
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	52,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PLACA EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - CONFECÇÃO	5213432DN	m2	508,99	1,0000000	508,99	
(G)Total:						508,99

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	561,08
BDI: 27,21%	152,66
Preço unitário total:	713,74

Descritivo: SICRO OUT/2025 REVISADO.



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213833DN BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: un.dia

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213833 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,0000	0,0000	254,93	72,07	0,3028500	77,20
(A)Total:							77,20

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	7,38	22,67	207,30	1,0000000	22,67
(B)Total:						22,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					99,87
(D) Produção da Equipe					10,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					9,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - C = 100 CM, L = 50 CM E H = 55 CM	M0045	un	427,37	0,0016700	0,71
(F)Total:					0,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								10,69
BDI: 27,21%								2,90
Preço unitário total:								13,59

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213835DN CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: un.dia

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213835 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM	M0047	un	88,63	0,0066700	0,59
(F)Total:					0,59

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,59
BDI: 27,21%								0,16
Preço unitário total:								0,75

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: 5213846DN PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA

Unidade: h

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213846 DO SICRO-GO/DNIT (OUT/25) REVISADO.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM CAMINHÃO	E9114	1,0000	0,0000	6,58	4,46	1,0000000	6,58
(A)Total:							6,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						6,58
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,58
BDI: 27,21%								1,79
Preço unitário total:								8,37

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: CD0041 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD-02 (2:1)

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	3,7368000	47,98
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	5,16	0,0200000	0,10
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	424,23	0,2100000	89,08
ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	47023	m3	18,41	0,0700000	1,28
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45145	m2	84,30	0,2100000	17,70
(G)Total:					156,14

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								156,14
BDI: 27,21%								42,48
Preço unitário total:								198,62

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: CD0060 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø1,20

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	229,0000000	2.940,36
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	370,20	0,2500000	92,55
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	2,3200000	1.082,44
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45145	m2	84,30	16,3900000	1.381,67
(G)Total:					5.497,02

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								5.497,02
BDI: 27,21%								1.495,73
Preço unitário total:								6.992,75

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: CD0061 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø1,60

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	313,0000000	4.018,92
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	370,20	0,3700000	136,97
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	3,5000000	1.632,99
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45145	m2	84,30	23,8600000	2.011,39
(G)Total:					7.800,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								7.800,27
BDI: 27,21%								2.122,45
Preço unitário total:								9.922,72

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: CD0062 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø2,00

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,84	408,0000000	5.238,72
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	370,20	0,5200000	192,50
CONCRETO FCK=25 MPA	45165	m3	466,57	4,9100000	2.290,85
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45145	m2	84,30	32,6900000	2.755,76
(G)Total:					10.477,83

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								10.477,83
BDI: 27,21%								2.851,01
Preço unitário total:								13.328,84

Descritivo:



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
 Orçamento : GO-108 / GO-236 Data orçamento: 18/03/2026
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Trecho : GO-108 / GO-236
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA
 Versão : 1 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 103,610 Km
 Tabela de origem : 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T325

Serviço: CO0003 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO CONFORME ORÇAMENTO SEI 88226648.

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	0,4000	0,6000	30,27	29,91	1,0000000	30,04
(A)Total:							30,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	8,07	24,13	199,12	4,5000000	108,58	
CARPINTEIRO	20016	10,62	29,56	178,40	4,5000000	133,02	
(B)Total:							241,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:							0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						271,64
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						271,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.	
(H)Total:										0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								271,64
BDI: 27,21%								73,91
Preço unitário total:								345,55

Descritivo: