



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026  
Data Orçamento : 18/03/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
Trecho : GO-108 / GO-236  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Extensão : 103,61 Km  
Data Base : 01/12/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>TRATAMENTO INICIAL - SERVIÇO DE TAPA BURACO</b>					
40380	IMPRIMAÇÃO	32,31	m2	6.519,700	0,58	3.781,42
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	8,475	3.893,18	32.994,70
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	203,618	3,67	747,27
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	32,31	m3	149,194	337,09	50.291,80
1518SI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE ( CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	23,76	t	358,065	705,43	252.589,79
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	32,31	TKM	119.862,459	1,00	119.862,45
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	2.678,292	2,44	6.535,03

Total do Grupo : 466.802,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)</b>					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	32,31	m3	350,068	216,93	75.940,25
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)	32,31	m3	5.398,240	11,88	64.131,09
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	2.383,594	3,30	7.865,86
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	16.823,575	3,53	59.387,21
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	3.364,715	2,63	8.849,20
40607A	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - CANTEIRO	32,31	m3	3.014,646	231,38	697.528,79
40325	TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA	32,31	m3km	93.174,744	2,26	210.574,92
40380	IMPRIMAÇÃO	32,31	m2	14.881,244	0,58	8.631,12
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	19,345	3.893,18	75.313,56
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	32,31	m2	14.881,244	0,47	6.994,18
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	7,440	4.063,85	30.235,04
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	591,527	3,67	2.170,90
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	32,31	m3	350,068	488,35	170.955,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	5.193,077	1,52	7.893,47
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	3.706,304	0,92	3.409,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	24.393,991	2,44	59.521,33
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	32,31	TKM	18.644,317	1,69	31.508,89
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	23,76	T	50,409	5.515,64	278.037,89

Total do Grupo : 1.798.949,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO</b>					
	<b>SERVIÇOS</b>					
40621A	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO E ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO EM PESO	32,31	m3	124.315,200	123,93	15.406.382,73
40380	IMPRIMAÇÃO	32,31	m2	805.342,700	0,58	467.098,76
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	32,31	m2	430.258,000	8,66	3.726.034,28
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	32,31	m2	1.331.918,757	0,47	626.001,81
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	32,31	m3	35.725,501	488,35	17.446.548,41



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026 Data Orçamento : 18/03/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
Trecho : GO-108 / GO-236  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Extensão : 103,61 Km

Data Base : 01/12/2025

40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	32,31	m3	29.703,110	485,28	14.414.325,22
-------	---	-------	----	------------	--------	---------------

REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE						
40465	FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO	32,31	m3	116,014	267,62	31.047,66
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	116,014	2,63	305,11

TRANSPORTES						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	580,070	3,53	2.047,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	439.328,784	1,52	667.779,75
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	258.334,331	2,26	583.835,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	2.304.841,395	0,92	2.120.454,08
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	124.226,335	1,79	222.365,13
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	3.786.599,570	2,44	9.239.302,95
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	71.477,309	3,67	262.321,72
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	32,31	TKM	3.601.666,234	1,69	6.086.815,93

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO						
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	1.046,945	3.893,18	4.075.945,33
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	665,959	4.063,85	2.706.357,48
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	23,76	T	1.204,722	4.475,98	5.392.311,57
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	23,76	T	3.937,516	5.515,64	21.717.920,75
40515	FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO	23,76	T	5.127,766	6.615,18	33.921.095,08

Total do Grupo : 139.116.296,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>DRENAGEM</b>					

DEMOLIÇÕES						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	32,31	m3	5.792,169	264,36	1.531.217,79
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	32,31	m3	7,596	838,07	6.365,97
40005	CARGA DE ENTULHOS	32,31	m3	5.799,765	3,30	19.139,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	32,31	m3	5.799,765	2,63	15.253,38
42445	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	32,31	m3	730,780	65,69	48.004,93

ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO						
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	32,31	m3	1.061,953	3,87	4.109,75
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	32,31	m3	11,460	9,36	107,26
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	32,31	m3	57,440	6,29	361,29

MEIO-FIO						
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	32,31	m	42.146,192	28,92	1.218.867,87

SARJETA, VALETA E TRANSPOSIÇÃO						
41204	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15	32,31	m	10.366,000	56,07	581.221,62
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	32,31	m	19.939,000	70,03	1.396.328,17
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	32,31	m	2.128,000	87,19	185.540,32
41201	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30	32,31	m	722,000	104,60	75.521,20
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	32,31	m	93,000	97,44	9.061,92
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	32,31	m	19.902,000	123,67	2.461.280,34
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	32,31	m	919,000	155,76	143.143,44
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	32,31	m	553,000	123,67	68.389,51
2003097DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	m	58,300	1.345,76	78.457,80



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026 Data Orçamento : 18/03/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
Trecho : GO-108 / GO-236  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Extensão : 103,61 Km

Data Base : 01/12/2025

2003099DN	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,31	m	100,700	1.458,70	146.891,09
2003361DN	TRANSPosição DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (ANTIGO TSS 03)	32,31	m	205,300	1.784,35	366.327,05

<b>ENTRADAS, DESCIDAS E DISSIPADORES</b>						
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	m	249,968	806,37	201.566,69
2003419DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,31	m	1,950	1.285,66	2.507,03
2003431DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,31	m	3,150	1.969,11	6.202,69
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	32,31	m	6.277,074	437,25	2.744.650,60
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	907,000	781,01	708.376,07
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	211,000	778,97	164.362,67
2003185DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 06 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	1,000	1.727,33	1.727,33
2003191DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	1,000	2.976,14	2.976,14
2003243DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	60,000	669,62	40.177,20
2003237DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	51,000	922,94	47.069,94
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	45,000	1.225,99	55.169,55
2003231DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	4,000	1.290,98	5.163,92
2003229DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	2,000	1.716,10	3.432,20
2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	2,000	1.918,32	3.836,64
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	944,000	207,23	195.625,12
2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	37,000	301,44	11.153,28
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	208,000	230,70	47.985,60
2003123DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	15,000	334,92	5.023,80

<b>PINTURA</b>						
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	32,31	m2	103.809,233	4,94	512.817,61

<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>						
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	32,31	m	1,000	1.081,76	1.081,76
0804191DN	CORPO DE BDTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	m	9,000	2.242,16	20.179,44
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	32,31	un	1,000	1.351,01	1.351,01
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	32,31	un	2,000	1.956,00	3.912,00
2003453DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	4,000	1.120,08	4.480,32
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	5,000	1.612,99	8.064,95
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	32,000	2.175,07	69.602,24
2003469DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	7,000	3.555,68	24.889,76
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	7,000	2.801,91	19.613,37



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026 Data Orçamento : 18/03/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
 Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
 Trecho : GO-108 / GO-236  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
 Extensão : 103,61 Km

Data Base : 01/12/2025

2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - DNIT	32,31	un	11,000	2.842,54	31.267,94
2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	4,000	4.310,85	17.243,40
2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	32,31	un	2,000	5.639,66	11.279,32

<b>BUEIROS METÁLICOS</b>						
0605571DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M	32,31	m	92,000	6.509,37	598.862,04
0605573DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M	32,31	m	105,000	8.972,80	942.144,00
0605575DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTÃO DE TRÁFEGO - D = 2,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 5,40 M	32,31	m	93,000	11.564,91	1.075.536,63

<b>DISPOSITIVOS ESPECIAIS</b>						
CD0041	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD-02 (2:1)	32,31	m	2.482,185	202,01	501.426,19
CD0060	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø1,20	32,31	un	10,000	7.059,73	70.597,30
CD0061	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø1,60	32,31	un	10,000	10.020,24	100.202,40
CD0062	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METÁLICO - TIPO E1 Ø2,00	32,31	un	2,000	13.462,38	26.924,76
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - DR-16	32,31	m3	112,551	347,82	39.147,48

<b>TRANSPORTES</b>						
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	32,31	m3km	257.784,095	2,65	683.127,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	32,31	m3km	29.938,428	2,81	84.126,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	576.692,830	1,52	876.573,10
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	8.158,097	2,26	18.437,29
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	1.215.757,859	0,92	1.118.497,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	19.973,459	0,92	18.375,58
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	32,31	tkm	3.011,650	1,79	5.390,85
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	32,31	tkm	7.681,581	0,97	7.451,13
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	32,31	tkm	413,658	1,89	781,81

Total do Grupo : 19.495.982,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>SINALIZAÇÃO</b>					

<b>SINALIZAÇÃO PROJETADA</b>						
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	32,31	m2	44.172,927	37,84	1.671.503,55
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	32,31	Un	540,000	49,84	26.913,60
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	32,31	Un	26.384,600	50,02	1.319.757,69
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	32,31	m2	183,810	0,47	86,39
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	0,091	4.063,85	369,81
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	29,041	2,44	70,86
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	TKM	2,384	3,67	8,74



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
 Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026  
 Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
 Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
 Trecho : GO-108 / GO-236  
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
 Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
 Extensão : 103,61 Km

Data Orçamento : 18/03/2026

Data Base : 01/12/2025

40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	32,31	m3	9,803	488,35	4.787,29
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	32,31	TKM	610,543	1,69	1.031,81
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	32,31	m3km	23,247	1,52	35,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	tkm	249,095	1,79	445,88
40853	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( TIPO III)	32,31	m2	1.053,742	774,99	816.639,51
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( TIPO I)	32,31	m2	5,319	606,98	3.228,52
5213575DN	PLACA EM FIBRA - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	32,31	m2	4,066	734,32	2.985,74
5213364DN	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	32,31	m2	132,164	25,53	3.374,14
4915719DN	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	32,31	m2	64,380	42,76	2.752,88

<b>SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA</b>						
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	32,31	m2	16.721,230	19,95	333.588,53
5213833DN	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	32,31	un.dia	5.456,000	13,83	75.456,48
5213835DN	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	32,31	un.dia	338.272,000	0,78	263.852,16
5213846DN	PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHÃO COM PRANCHA	32,31	h	10.912,000	8,69	94.825,28

Total do Grupo : 4.621.714,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>						
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	32,31	M	13.416,571	24,25	325.351,84
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	32,31	M	183.499,905	15,96	2.928.658,48
CO0003	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PORTEIRA DE MADEIRA	32,31	un	770,068	332,73	256.224,72
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	32,31	M	4.291,653	440,57	1.890.773,56
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	32,31	m	96,000	515,32	49.470,72
3713902DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	32,31	un	74,000	20.328,51	1.504.309,74
3713873DN	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	32,31	un	24,000	9.072,73	217.745,52
3713690DN	TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	32,31	un	24,000	654,53	15.708,72
3713689DN	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	32,31	un	4,000	546,50	2.186,00

Total do Grupo : 7.190.429,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						
42170A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2	32,31	un	1,000	12.053.262,17	12.053.262,17

Total do Grupo : 12.053.262,17



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026  
Data Orçamento : 18/03/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
Trecho : GO-108 / GO-236  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Extensão : 103,61 Km

Data Base : 01/12/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					
42270A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2	32,31	un	1,000	3.523.907,90	3.523.907,90

Total do Grupo : 3.523.907,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	236.434,68	236.434,68

Total do Grupo : 236.434,68

Total do Orçamento : 188.503.778,99



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS  
Orçamento : GO-108 / GO-236-2/2026  
Data Orçamento : 18/03/2026  
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO-108 / GO-236 FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Versão : TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - COM DESONERAÇÃO - T324  
Trecho : GO-108 / GO-236  
Nat. Serviço : Obra Rodoviária  
Subtrecho : FIM PERÍMETRO URBANO (SITIO D'ABADIA) - INÍCIO PERÍMETRO URBANO (MAMBAÍ) / ENTR. GO-020 (A) - MAMBAÍ - DIV. GO-BA  
Extensão : 103,61 Km

Data Base : 01/12/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TRATAMENTO INICIAL - SERVIÇO DE TAPA BURACO	0,2476	466.802,46	4.505,38
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)	0,9543	1.798.949,19	17.362,69
PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO	73,8003	139.116.296,97	1.342.691,79
DRENAGEM	10,3425	19.495.982,13	188.166,99
SINALIZAÇÃO	2,4518	4.621.714,19	44.606,83
OBRAS COMPLEMENTARES	3,8144	7.190.429,30	69.398,98
ADMINISTRAÇÃO	6,3942	12.053.262,17	116.333,00
CANTEIRO DE OBRAS	1,8694	3.523.907,90	34.011,27
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,1255	236.434,68	2.281,96
Total geral	100,0000	188.503.778,99	1.819.358,89