



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 202000006055778
Descrição: EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão: REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T221 AGOSTO/2023 (OBRA CIVIL)
Extensão Total: 4.053,02 m²
Tabelas: TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T221 AGOSTO/2023 (OBRA CIVIL)
BDI: 20,40% BDI REDUZIDO: 11,74% Data: 24/11/2023

RESUMO

Código	Orçamento	Total
202000006055778-5/2022	EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA RODOVIÁRIA)	R\$ 1.836.959,72
202000006055778-O.C.-1/2023	EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA CIVIL)	R\$ 1.516.844,05
TOTAL GERAL:		R\$ 3.353.803,77



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-5/2022
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023

Data Orçamento : 31/10/2023

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 4.037,09 m2

Data Base : 01/08/2023

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TERRAPLENAGEM						
44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	20,40	m2	15.029,520	0,27	4.057,97
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	20,40	m3	3.005,900	2,72	8.176,04
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	20,40	m3km	19.538,380	3,93	76.785,83
44020	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.)	20,40	m3	3.917,030	4,17	16.334,01
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	20,40	m3km	7.834,060	3,35	26.244,10
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	20,40	m3	2.780,630	35,50	98.712,36
44051	COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N. (PAV.URB.)	20,40	m3	1.136,400	7,05	8.011,62

Total do Grupo : 238.321,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO						
PAVIMENTO FLEXÍVEL						
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	20,40	m2	4.037,090	2,88	11.626,81

SUB-BASE						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	4.844,510	1,48	7.169,87
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	20,40	m3	605,560	186,30	112.815,82

BASE						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	4.844,510	1,48	7.169,87
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	20,40	m3	605,560	186,30	112.815,82

REVESTIMENTO						
40380	IMPRIMAÇÃO	20,40	m2	4.037,090	0,51	2.058,91
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	20,40	m2	4.037,090	0,50	2.018,54
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	20,40	m3	201,850	457,52	92.350,41
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	20,40	tkm	1.853,030	1,98	3.668,99
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	20,40	TKM	7,270	2,97	21,59
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	3.022,970	1,48	4.473,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	20,40	TKM	77,510	0,83	64,33
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	20,40	t	5,250	2.867,54	15.054,58
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	20,40	T	2,020	3.877,68	7.832,91
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	20,40	T	29,070	4.785,50	139.114,48
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	20,40	TKM	3.875,610	1,64	6.356,00

PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 CM						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

SUB-BASE						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	5.496,220	1,48	8.134,40
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	20,40	m3	1.099,240	186,30	204.788,41

BASE						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	5.496,220	1,48	8.134,40
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	20,40	m3	1.099,240	186,30	204.788,41

Total do Grupo : 950.458,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 20200006055778-5/2022
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023

Data Orçamento : 31/10/2023

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 4.037,09 m2

Data Base : 01/08/2023

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL						
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	20,40	m	1.737,780	20,44	35.520,22

BUEIROS TUBULARES						
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	20,40	m3	335,480	20,99	7.041,72
45430	REATERRO APOIADO DE VALAS	20,40	m3	273,550	61,47	16.815,11
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	20,40	m	575,000	430,08	247.296,00
45480	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	20,40	un	5,000	2.349,93	11.749,65
45485	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC)	20,40	m	3,110	1.047,62	3.258,09
2003487-DNIT	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	20,40	un	13,000	6.059,49	78.773,37
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	20,40	m3km	780,790	2,42	1.889,51
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40	m3km	1.063,220	1,48	1.573,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	20,40	TKM	165,150	0,83	137,07

Total do Grupo : 404.054,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO (GUARITA)						
40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	20,40	m2	125,000	62,33	7.791,25

Total do Grupo : 7.791,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA)						
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	20,40	m2	1.207,500	13,00	15.697,50

Total do Grupo : 15.697,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
MOBILIZAÇÃO						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	20,40	un	1,000	13.870,60	13.870,60

Total do Grupo : 13.870,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS						
42000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME DEMONSTRATIVO	20,40	un	1,000	206.765,60	206.765,60

Total do Grupo : 206.765,60

Total do Orçamento : 1.836.959,72



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-5/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 4.037,09 m2

Data Base : 01/08/2023

Discriminação	Preço	Preço/m2
TERRAPLENAGEM	238.321,93	59,03
PAVIMENTAÇÃO	950.458,54	235,43
DRENAGEM	404.054,30	100,08
SINALIZAÇÃO (GUARITA)	7.791,25	1,92
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA)	15.697,50	3,88
MOBILIZAÇÃO	13.870,60	3,43
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	206.765,60	51,21
Total geral	1.836.959,72	454,98



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2
BDI : 20,40%
Data Base : 01/08/2023

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	m2	110,000	56,48	17,52	8.140,00
020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	25,430	3,63	1,61	133,25

Total: 8.273,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS					
050301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	12,000	21,84	26,03	574,44
050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	1,140	0,00	43,34	49,41
050907	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	0,640	0,11	0,33	0,28
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	138,640	8,61	2,99	1.608,22
051031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,730	502,86	34,41	929,48

Total: 3.161,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	ESTRUTURA					
060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	17,740	17,71	11,41	516,59
052005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	92,400	8,61	2,99	1.071,84
051031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	0,920	502,86	34,41	494,29
061101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/ DESFORMA	m2	9,130	105,56	20,07	1.147,00

Total: 3.229,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	PAREDES/ VEDAÇÕES					
100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH: 4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	38,400	23,09	28,47	1.979,90
100204	CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM	m	12,800	8,53	7,35	203,26

Total: 2.183,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS					
200101	CHAPISCO COMUM	m2	45,600	2,32	3,46	263,57
200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	45,600	2,83	15,13	818,98
201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	20,400	56,94	25,61	1.684,02

Total: 2.766,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	COBERTURA/ FORRO					
210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	7,370	24,04	18,29	311,97



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2
BDI : 20,40%
Data Base : 01/08/2023

150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	207,030	15,51	0,00	3.211,04
160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m2	15,930	39,84	4,01	698,53

Total: 4.221,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	REVESTIMENTO DE PISO					
220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	7,370	26,41	11,05	276,08
220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	7,370	45,96	28,10	545,82
220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	15,200	2,26	6,70	136,19
270234	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA	m2	10.992,430	92,65	9,90	1.127.273,70

Total: 1.128.231,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	PINTURA					
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	24,300	2,08	9,72	286,74
261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m2	24,300	4,87	6,69	280,91

Total: 567,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS					
080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO AÇIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	1,000	497,47	89,93	587,40
080532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	1,000	44,64	13,12	57,76
080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	1,000	68,25	7,49	75,74
080590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	Un	1,000	98,20	14,62	112,82
080651	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	Un	1,000	210,96	85,54	296,50

Total: 1.130,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	ESQUADRIAS					
180114	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	3,360	1.310,16	42,31	4.544,30
180111	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	2,080	809,80	45,10	1.778,19

Total: 6.322,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS					
200140	CHAPISCO COMUM EM FACHADA	m2	35,850	2,32	3,92	223,70
200502	REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS)	m2	35,850	10,28	19,22	1.057,58
260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	35,850	6,51	7,21	491,86

Total: 1.773,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	IMPERMEABILIZAÇÃO					
120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CEMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	m2	9,130	12,51	13,50	237,47



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2
BDI : 20,40%
Data Base : 01/08/2023

Total: 237,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO					
070582	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	M	100,000	6,13	2,25	838,00
070570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	20,000	8,65	2,62	225,40
071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,000	8,32	7,87	32,38
072570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	6,000	10,23	10,87	126,60
072591	TOMADA TELEFÔNICA RJ-11	Un	2,000	13,50	13,86	54,72
070700	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM	Un	1,000	218,26	74,94	293,20
071171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	4,000	11,33	11,24	90,28
071251	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4"	M	50,000	8,01	11,24	962,50
080926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	1,000	82,82	22,85	105,67
081002	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	50,000	3,52	3,33	342,50
082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	20,000	16,09	19,49	711,60
082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	30,000	6,86	8,99	475,50
081680	CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM	Un	1,000	8,33	8,25	16,58

Total: 4.274,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ ATERRO INTERNO)	m2	275,000	47,04	39,35	23.757,25
180309	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	m2	8,750	387,78	43,83	3.776,59

Total: 27.533,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Total
	SINALIZAÇÃO					
261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	6.285,000	0,67	9,82	65.929,65

Total: 65.929,65

Total de Material:	1.067.462,62
Total de mão-de-obra com encargos:	192.374,66
Total do Orçamento:	1.259.837,25
BDI 20,40%:	257.006,80
Total Geral do Orçamento:	1.516.844,05



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2
BDI : 20,40%
Data Base : 01/08/2023

Discriminação	Custo	Custo/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	8.273,25	519,35
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	3.161,83	198,48
ESTRUTURA	3.229,72	202,74
PAREDES/ VEDAÇÕES	2.183,16	137,05
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	2.766,57	173,67
COBERTURA/ FORRO	4.221,54	265,01
REVESTIMENTO DE PISO	1.128.231,79	70.824,34
PINTURA	567,65	35,63
LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS	1.130,22	70,95
ESQUADRIAS	6.322,49	396,89
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS	1.773,14	111,31
IMPERMEABILIZAÇÃO	237,47	14,91
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.274,93	268,36
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.533,84	1.728,43
SINALIZAÇÃO	65.929,65	4.138,71
Total	1.516.844,04	95.219,34