



PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 73/2023 – GOINFRA

ENVELOPE Nº 2

LICITANTE: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 89.104.632/0001-09

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-319, TRECHO: DENISLÓPOLIS/CASTELÂNDIA, NO ESTADO DE GOIÁS, EXTENSÃO TOTAL: 32,24 KM.

DATA: 05/02/2024, ÀS 09H00MIN.



À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Prezados senhores.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL


**REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 073/2023 – GOINFRA**

TERMO DE ABERTURA

A DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrito no CNPJ Nº 89.104.632/0001-09, Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, Qd. B-26, LT.16/17, Sala 2505, Edifício Metropolitan Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, Cidade: Goiânia - Goiás, Telefone: (62) 3207-7979, Fax: (62) 3264-7122, Inscrição Estadual: 10.314.2 77-0, vem em atenção ao edital acima mencionado, apresentar a proposta de preço para a classificação da empresa.

Atenciosamente.

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.



DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Engº. Fabrício Mazeti Santana
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

Avenida Deputado Jamel Cecílio nº 2690 – Goiânia, Goiás – www.destesa.com.br
Fone: Goiânia-GO (62) 3207-7979 / Cuiabá-MT (65) 3642-3207 / Querência-MT (65) 3529-1918



ÍNDICE - PROPOSTA DE PREÇO

CAPA DO ENVELOPE Nº 02	1
TERMO DE ABERTURA	2
ÍNDICE	3
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.....	4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	6
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	12
BDI	17
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS	19
TERMO DE ENCERRAMENTO	68



CARTA PROPOSTA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente à Concorrência nº
73/2023-GOINFRA

Prezados Senhores,


Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

- 1- O nosso preço global para execução dos serviços é R\$ 71.329.928,91 (setenta e um milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos).
- 2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 20,40% (vinte vírgula por cento) conforme detalhado na proposta comercial.
- 3- O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Atenciosamente,

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.



DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 89.104.632/0001-09

REPRESENTANTE LEGAL

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Engº. Fabricio Mazeti Santana
CREA 018467 / MT-RNP 1207225681




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUADRO RESUMO

LICITAÇÃO: Nº 73/2023		MODALIDADE: Concorrência		
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA				
Licitante: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.				
CNPJ/MF: 89.104.632/0001-09				
SETOR:	GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		Base de Preços:	BDI (Obras rodoviárias): Sem desoneração
ORÇAMENTO:	202300036014744-1/2023		GOINFRA: 01/08/2023	BDI (Obras rodoviárias): 20,40%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação da rodovia GO-319		SICRO (GO): JULHO/2023	
EXTENSÃO:	32,24 km			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PREÇO/KM	PERCENTUAL
1	TERRAPLENAGEM	R\$ 12.197.204,90	R\$ 378.325,21	17,10%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.404.174,49	R\$ 1.346.283,32	60,85%
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.389.021,26	R\$ 43.083,78	1,95%
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 1.259.774,34	R\$ 39.074,88	1,77%
5	TRANSPORTES-CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA	R\$ 895.219,64	R\$ 27.767,35	1,26%
6	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.018.344,27	R\$ 186.673,20	8,44%
7	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - BDCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 517+13,00 - COMPRIMENTO: 22 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDADE: 30º	R\$ 341.811,53	R\$ 10.602,09	0,48%
8	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - BDCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 845+0,00 - COMPRIMENTO: 22 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDADE: 30º	R\$ 340.296,29	R\$ 10.555,09	0,48%
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAL - BTCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 1310+12,00 - COMPRIMENTO: 23 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDADE: 30º	R\$ 474.559,21	R\$ 14.719,57	0,67%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.291.689,57	R\$ 102.099,55	4,61%
11	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 1.551.877,19	R\$ 48.135,14	2,18%
12	MOBILIZAÇÃO	R\$ 165.956,22	R\$ 5.147,52	0,23%
TOTAL		R\$ 71.329.928,91	2.212.466,70	100%

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.


DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
DESTESA CNPJ 89.104.632/0001-09
Eng. Fabiano de Souza
CREA 018467 / MT RNP 1207225681



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

MODALIDADE: Concorrência

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Licitante: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 89.104.632/0001-09

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Base de Preços:

BDI (Obras Rodoviárias):

Sem desoneração

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

GOINFRA: 01/08/2023

BDI (Obras Rodoviárias):

20,40%

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

SICRO (GO): JULHO/2023

EXTENSÃO: 32,24 km

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BDI	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO GLOBAL
1	TERRAPLENAGEM							
1.1	40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	20,40%	m2	973.915,03	0,25	0,30	292.174,50
1.2	40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	20,40%	m2	29.779,04	0,54	0,65	19.356,37
1.3	40005	CARGA DE ENTULHOS	20,40%	m3	106.052,62	2,27	2,73	289.523,65
1.4	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	20,40%	m3km	10.958,18	1,70	2,05	22.464,26
1.5	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	20,40%	m3	43.769,64	2,67	3,21	140.500,54
1.6	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	20,40%	m3	17.854,59	5,38	6,48	115.697,74
1.7	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	20,40%	m3	124.317,35	6,23	7,50	932.380,12
1.8	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	20,40%	m3	144.571,29	6,59	7,93	1.146.450,32
1.9	40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	20,40%	m3	132.267,94	7,38	8,89	1.175.861,98
1.10	40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	20,40%	m3	144.861,32	7,80	9,39	1.360.247,79
1.11	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	20,40%	m3	133.130,31	8,16	9,83	1.308.670,94
1.12	40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	20,40%	m3	124.748,96	8,86	10,67	1.331.071,40
1.13	40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	20,40%	m3	11.893,68	9,14	11,01	130.949,41
1.14	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	20,40%	m3	7.191,12	9,37	11,28	81.115,83
1.15	40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	20,40%	m3	18.295,28	10,17	12,24	223.934,22
1.16	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	20,40%	m3	253.895,98	3,42	4,12	1.046.051,43
1.17	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	20,40%	m3	479.200,19	4,17	5,02	2.405.584,95
1.18	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	20,40%	m2	473.430,97	0,31	0,37	175.169,45
SUBTOTAL:								12.197.204,90
2	PAVIMENTAÇÃO SUB-BASE E BASE							
2.1	40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	20,40%	m2	114.928,56	0,38	0,46	52.867,13
2.2	40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	20,40%	m2	114.928,56	0,32	0,39	44.822,13
2.3	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	20,40%	m2	451.072,20	1,89	2,27	1.023.933,89
2.4	40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	20,40%	m3	168.420,55	9,34	11,24	1.893.046,98
2.5	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	20,40%	m3km	1.526.641,56	1,88	2,26	3.450.209,92
2.6	40325	TRANSPORTE DA MISTURA	20,40%	m3km	1.552.470,64	1,88	2,26	3.508.583,64
2.7	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	20,40%	m3	69.052,24	13,06	15,73	1.086.191,73
2.8	40601A	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - USINA (AC)	20,40%	m3	65.357,64	34,98	42,12	2.752.863,79
SUBTOTAL:								13.812.519,21
3	CAPA							
3.1	40380	IMPRIMAÇÃO	20,40%	m2	370.932,68	0,37	0,45	166.919,70
3.2	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	20,40%	m2	370.932,68	0,37	0,44	163.210,37
3.3	40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	20,40%	m3	97,23	6,94	8,35	811,87
3.4	40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	20,40%	m3km	34,03	2,13	2,57	87,45
3.5	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	20,40%	TKM	10.862,34	1,98	2,38	25.852,36
3.6	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	20,40%	TKM	721.344,28	1,03	1,24	894.466,90
3.7	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	317.110,99	1,36	1,64	520.062,02
3.8	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	20,40%	TKM	336.500,03	0,69	0,83	279.295,02
3.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	450.413,78	0,91	1,10	495.455,15
3.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	1.681.922,51	0,91	1,10	1.850.114,76
3.11	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	20,40%	t	482,21	2.381,67	2.867,53	1.382.751,64
3.12	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	20,40%	T	185,42	2.970,87	3.576,93	663.234,36
3.13	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	20,40%	T	2.802,03	3.974,66	4.785,49	13.409.086,54
3.14	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	20,40%	tkm	815.453,58	1,31	1,58	1.288.416,65
3.15	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ	20,40%	m3	18.473,27	380,00	457,52	8.451.890,49
SUBTOTAL:								29.591.655,28
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM PROFUNDA							
4.1	45400	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	20,40%	m3	1.343,47	59,96	72,19	96.985,09
4.2	45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	20,40%	m3	359,05	11,00	13,24	4.753,82
4.3	45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	20,40%	m3	1.074,78	12,12	14,59	15.681,04
4.4	47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	20,40%	m3	904,80	17,43	20,99	18.991,75

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

MODALIDADE: Concorrência

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Licitante: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 89.104.632/0001-09

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Base de Preços:

BDI (Obras Rodoviárias): Sem desoneração

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

GOINFRA: 01/08/2023

BDI (Obras Rodoviárias): 20,40%


DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

SICRO (GO): JULHO/2023

EXTENSÃO: 32,24 km

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BDI	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO GLOBAL
4.5	41448	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	20,40%	m	2.541,60	45,66	54,97	139.711,75
4.6	41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	20,40%	un	12,00	252,33	303,81	3.645,72
4.7	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	19.592,69	0,91	1,10	21.551,95
4.8	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	6.519,77	1,36	1,64	10.692,42
4.9	47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	20,40%	m3	904,12	17,43	20,99	18.977,47
4.10	41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	20,40%	m	283,00	598,59	720,70	203.958,10
4.11	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	20,40%	m	159,00	839,54	1.010,81	160.718,79
4.12	41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	20,40%	m	17,00	958,75	1.154,34	19.623,78
4.13	41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	20,40%	m	71,00	1.639,24	1.973,65	140.129,15
4.14	0804205DN	CORPO DE BDTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	20,40%	m	16,00	2.895,21	3.485,83	55.773,28
4.15	0804309DN	CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	20,40%	m	34,00	4.318,15	5.199,05	176.767,70
4.16	41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	20,40%	un	36,00	753,80	907,58	32.672,88
4.17	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	20,40%	un	16,00	1.078,90	1.298,99	20.783,84
4.18	0804399DN	BOCA DE BSTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITAS COMERCIAIS - ALAS E ESCONSAS	20,40%	un	2,00	3.753,73	4.519,49	9.038,98
4.19	41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	20,40%	un	2,00	1.429,39	1.720,99	3.441,98
4.20	41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	20,40%	un	6,00	1.552,72	1.869,47	11.216,82
4.21	0804421DN	BOCA DE BDTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS E ESCONSAS	20,40%	un	2,00	4.197,50	5.053,79	10.107,58
4.22	0804433DN	BOCA DE BDTC D= 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	20,40%	un	2,00	9.382,24	11.296,22	22.592,44
4.23	0804457DN	BOCA DE BTTC D= 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	20,40%	un	4,00	11.954,47	14.393,18	57.572,72
4.24	42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	20,40%	m3	26,70	639,24	769,65	20.549,65
4.25	42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	20,40%	m3	329,73	178,74	215,20	70.957,89
4.26	42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	20,40%	m3	127,68	116,33	140,06	17.882,86
4.27	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	22.038,01	0,91	1,10	24.241,81
SUBTOTAL:								1.389.021,26
5	DRENAGEM SUPERFICIAL							
5.1	41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	20,40%	m	2.210,00	70,99	85,47	188.888,70
5.2	2003253DN	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	20,40%	m	93,15	78,85	94,93	8.842,72
5.3	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	20,40%	m	7.430,00	21,73	26,16	194.368,80
5.4	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	20,40%	m	16.285,16	16,94	20,40	332.217,26
5.5	41286	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30	20,40%	m	800,00	48,69	58,62	46.896,00
5.6	41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	20,40%	m	315,00	115,18	138,68	43.684,20
5.7	41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	20,40%	un	375,00	333,73	401,81	150.678,75
5.8	41374	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC)	20,40%	un	18,00	1.780,64	2.143,89	38.590,02
5.9	41375	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	20,40%	un	9,00	2.517,92	3.031,57	27.284,13
5.10	41376	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC)	20,40%	un	1,00	3.440,28	4.142,10	4.142,10
5.11	41378	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC)	20,40%	un	4,00	3.455,23	4.160,10	16.640,40
5.12	2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	20,40%	un	1,00	6.430,66	7.742,51	7.742,51
5.13	2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	20,40%	un	2,00	8.436,93	10.158,06	20.316,12
5.14	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	20,40%	un	375,00	53,26	64,13	24.048,75
5.15	41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	20,40%	un	9,00	64,74	77,95	701,55
5.16	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	20,40%	m	1.361,96	91,83	110,56	150.578,29
5.17	41415	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC)	20,40%	m	21,34	161,68	194,66	4.154,04
SUBTOTAL:								1.259.774,34
6	TRANSPORTES - CONCRETO / AGREGADOS / MADEIRA / GRAMA							
6.1	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	20,40%	m3km	38.040,44	2,01	2,42	92.057,86
6.2	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	20,40%	tkm	791,53	1,30	1,56	1.234,78
6.3	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	20,40%	tkm	85.595,56	0,69	0,83	71.044,31
6.4	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	78.505,60	1,36	1,64	128.749,18
6.5	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	20,40%	m3km	230.039,78	0,91	1,10	253.043,75
6.6	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	20,40%	tkm	12.130,82	1,35	1,63	19.773,23
6.7	40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	20,40%	tkm	168.831,09	0,71	0,86	145.194,73
6.8	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	20,40%	tkm	3.978,84	1,30	1,56	6.206,99
6.9	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	20,40%	tkm	5.134,83	0,69	0,83	4.261,90
6.10	40452	TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA	20,40%	tkm	209.220,38	0,69	0,83	173.652,91
SUBTOTAL:								895.219,64
7	OBRAS COMPLEMENTARES							
7.1	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	20,40%	M	45.685,00	15,65	18,84	860.705,40
7.2	40804	REMOÇÃO DE CERCA	20,40%	m	6.110,00	4,63	5,58	34.093,80
7.3	40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	20,40%	M	18.610,00	10,38	12,50	232.625,00

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.


DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
Eng.º REPRESENTANTE LEGAL
CREA 018467 / MT RNP 1207225681



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

MODALIDADE: Concorrência

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Licitante: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 89.104.632/0001-09

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Base de Preços:

BDI (Obras Rodoviárias):

Sem desoneração

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

GOINFRA: 01/08/2023

BDI (Obras Rodoviárias):

20,40%

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

SICRO (GO): JULHO/2023

EXTENSÃO: 32,24 km

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BDI	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO GLOBAL
7.4	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	20,40%	M	2.500,00	491,24	591,45	1.478.625,00
7.5	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	20,40%	m2	15.140,40	32,92	39,63	600.014,05
7.6	40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	20,40%	Un	398,00	29,20	35,16	13.993,68
7.7	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	20,40%	Un	9.739,00	32,34	38,94	379.236,66
7.8	40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	20,40%	Un	119,00	93,41	112,47	13.383,93
7.9	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	20,40%	m2	318,88	584,92	704,24	224.568,05
7.10	40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	20,40%	m2	2.335,99	10,77	12,97	30.297,79
7.11	40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	20,40%	m2	47.385,62	6,01	7,24	343.071,88
7.12	40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	20,40%	m2	128.318,09	0,51	0,61	78.274,03
7.13	40885	FLORESTAMENTO	20,40%	m2	3.600,00	10,74	12,93	46.548,00
7.14	40895	SEMEADURA MANUAL	20,40%	m2	726.677,62	1,80	2,17	1.576.890,43
7.15	42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	20,40%	m2	15.593,65	3,49	4,20	65.493,33
7.16	COMP 01	RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA - POSTES	11,74%	un	4,00	9.066,41	10.130,81	40.523,24
SUBTOTAL:								6.018.344,27

OBRAS DE ARTE ESPECIAL

BDCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 517+13,00 - COMPRIMENTO: 22 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDADE: 30°

8	ESCAVAÇÃO OAE							
8.1	45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	20,40%	m3	135,28	7,16	8,62	1.166,11
SUBTOTAL:								1.166,11

INFRA ESTRUTURA

9.1	45030	LASTRO DE PEDRA	20,40%	m3	57,80	155,79	187,57	10.841,54
9.2	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	20,40%	m3	20,36	447,48	538,77	10.969,35
SUBTOTAL:								21.810,89

ESCORAMENTO

10.1	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	20,40%	m3	370,82	54,84	66,03	24.485,24
SUBTOTAL:								24.485,24

SUPER-ESTRUTURA

11.1	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	20,40%	m2	608,00	86,50	104,14	63.317,12
11.2	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	20,40%	Kg	7.519,10	13,00	15,65	117.673,91
11.3	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	20,40%	m3	96,89	460,47	554,40	53.715,81
SUBTOTAL:								234.706,84

TRANSPORTES

12.1	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	20,40%	tkm	22.270,21	0,61	0,73	16.257,25
12.2	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	20,40%	tkm	22.017,91	1,30	1,56	34.347,93
SUBTOTAL:								50.605,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	20,40%	m3	7,80	437,51	526,76	4.108,72
13.2	45245	LIMPEZA GERAL	20,40%	m2	1.314,28	3,11	3,75	4.928,55
SUBTOTAL:								9.037,27

BDCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 845+0,00 - COMPRIMENTO: 22 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDADE: 30°

14	ESCAVAÇÃO OAE							
14.1	45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	20,40%	m3	135,28	7,16	8,62	1.166,11
SUBTOTAL:								1.166,11

INFRA ESTRUTURA

15.1	45030	LASTRO DE PEDRA	20,40%	m3	57,80	155,79	187,57	10.841,54
15.2	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	20,40%	m3	20,36	447,48	538,77	10.969,35
SUBTOTAL:								21.810,89

ESCORAMENTO

16.1	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	20,40%	m3	370,82	54,84	66,03	24.485,24
SUBTOTAL:								24.485,24

SUPER-ESTRUTURA


17.1	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	20,40%	m2	608,00	86,50	104,14	63.317,12
17.2	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	20,40%	Kg	7.519,10	13,00	15,65	117.673,91
17.3	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	20,40%	m3	96,89	460,47	554,40	53.715,81
SUBTOTAL:								234.706,84

TRANSPORTES

18.1	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	20,40%	tkm	21.694,34	0,61	0,73	15.836,86
18.2	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	20,40%	tkm	21.316,08	1,30	1,56	33.253,08
SUBTOTAL:								49.089,94

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	20,40%	m3	7,80	437,51	526,76	4.108,72
19.2	45245	LIMPEZA GERAL	20,40%	m2	1.314,28	3,11	3,75	4.928,55
SUBTOTAL:								9.037,27


DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
Eng. REPRESENTANTE DEBORA SANTANA
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

MODALIDADE: Concorrência

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Licitante: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ/MF: 89.104.632/0001-09

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Base de Preços:

BDI (Obras Rodoviárias):

Sem desoneração

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

GOINFRA: 01/08/2023

BDI (Obras Rodoviárias):


20,40%

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

SICRO (GO): JULHO/2023

EXTENSÃO: 32,24 km

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BDI	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. (SEM BDI)	PREÇO UNIT. (COM BDI)	PREÇO GLOBAL
BTCC (2,50 X 2,50) CONCRETO ARMADO - ESTACA: 1310+12,00 - COMPRIMENTO: 23 M, LARGURA: 2,50 M E ALTURA: 2,50 M - ESCONSIDERE: 30°								
20	ESCAVAÇÃO OAE							
20.1	45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	20,40%	m3	185,32	7,16	8,62	1.597,45
SUBTOTAL:								1.597,45
21	INFRA ESTRUTURA							
21.1	45030	LASTRO DE PEDRA	20,40%	m3	85,11	155,79	187,57	15.964,08
21.2	45050	CONCRETO FCK=15 MPA	20,40%	m3	30,62	447,48	538,77	16.497,13
SUBTOTAL:								32.461,21
22	ESCORAMENTO							
22.1	45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	20,40%	m3	532,75	54,84	66,03	35.177,48
SUBTOTAL:								35.177,48
23	SUPER-ESTRUTURA							
23.1	45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	20,40%	m2	841,60	86,50	104,14	87.644,22
23.2	45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	20,40%	Kg	10.168,70	13,00	15,65	159.140,15
23.3	45160	CONCRETO FCK=20 MPA	20,40%	m3	140,96	460,47	554,40	78.148,22
SUBTOTAL:								324.932,59
24	TRANSPORTES							
24.1	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	20,40%	tkm	29.948,72	0,61	0,73	21.862,56
24.2	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	20,40%	tkm	29.862,79	1,30	1,56	46.585,95
SUBTOTAL:								68.448,51
25	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
25.1	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	20,40%	m3	12,14	437,51	526,76	6.394,86
25.2	45245	LIMPEZA GERAL	20,40%	m2	1.479,23	3,11	3,75	5.547,11
SUBTOTAL:								11.941,97
26	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
26.1	42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	20,40%	un	1,00	2.733.961,44	3.291.689,57	3.291.689,57
SUBTOTAL:								3.291.689,57
27	CANTEIRO DE OBRA							
27.1	42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	20,40%	un	1,00	1.288.934,54	1.551.877,19	1.551.877,19
SUBTOTAL:								1.551.877,19
28	MOBILIZAÇÃO							
28.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	20,40%	un	1,00	137.837,39	165.956,22	165.956,22
SUBTOTAL:								165.956,22
PREÇO GLOBAL R\$								71.329.928,91
setenta e um milhões, trezentos e vinte e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos								
PREÇO GLOBAL/km R\$								2.212.466,78


DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
Engº. Fabricio Mazeti Santana
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
Item	ADMINISTRATIVO	Discriminação dos serviços	Parcial	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.291.689,57	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$	137.153,73
			4,6%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		4,17%
2		CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.551.877,19	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$	64.661,55
			2,2%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		4,17%
3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 165.956,22	R\$ 82.978,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
			0,2%	50,00%								-
FÍSICO												
4		TERRAPLENAGEM	R\$ 12.197.204,90	R\$ -	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$	677.622,49
			17,1%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		5,56%
5		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.404.174,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$	2.411.343,03
			60,8%			5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		5,56%
6		DRENAGEM	R\$ 1.259.774,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	78.735,90
			1,8%									6,25%
7		OBRA DE ARTE ESPECIAL - BUEIROS CELULARES	R\$ 1.156.667,03	R\$ -	R\$ 115.666,70	R\$ 115.666,70	R\$ 115.666,70	R\$ 115.666,70	R\$ 115.666,70	R\$ 115.666,70	R\$	115.666,70
			1,6%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%
8		OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.389.021,26	R\$ -	R\$ 154.335,70	R\$ 154.335,70	R\$ 154.335,70	R\$ 154.335,70	R\$ 154.335,70	R\$ 154.335,70	R\$	154.335,70
			1,9%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%		11,11%
9		OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.018.344,27	R\$ 1.003.057,38	R\$ 1.003.057,38	R\$ 1.003.057,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
			8,4%	16,67%	16,67%	16,67%						-
10		TRANSPORTES-CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA	R\$ 895.219,64	R\$ -	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$	42.629,51
			1,3%		4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%		4,76%
TOTAL SIMPLES			R\$ 71.329.928,91	R\$ 1.287.850,77	R\$ 2.195.127,06	R\$ 2.195.127,06	R\$ 3.603.412,71	R\$ 3.603.412,71	R\$ 3.603.412,71	R\$ 3.603.412,71		3.682.148,60
PERCENTUAL SIMPLES			100,0%	1,81%	3,08%	3,08%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%		5,16%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 1.287.850,77	R\$ 3.482.977,83	R\$ 5.678.104,89	R\$ 9.281.517,60	R\$ 12.884.930,31	R\$ 16.488.343,02	R\$ 20.170.491,62		28,28%
PERCENTUAL ACUMULADO				1,81%	4,88%	7,96%	13,01%	18,06%	23,12%	28,28%		



Abelardo M. D. Barbosa
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Eng.º CNPJ nº 09.104.632/0001-91
Eng.º REPRESENTANTE LEGAL
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Item	ADMINISTRATIVO	Discriminação dos serviços	Parcial	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 3.291.689,57 4,6%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%
2		CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.551.877,19 2,2%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	
3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 165.956,22 0,2%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÍSICO									
4	TERRAPLENAGEM		R\$ 12.197.204,90 17,1%	R\$ 677.622,49 5,56%	R\$ 677.622,49 5,56%	R\$ 677.622,49 5,56%	R\$ 677.622,49 5,56%	R\$ 677.622,49 5,56%	R\$ 677.622,49 5,56%
5		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.404.174,49 60,8%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	
6		DRENAGEM	R\$ 1.259.774,34 1,8%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	
7		OBRA DE ARTE ESPECIAL - BUEIROS CELULARES	R\$ 1.156.667,03 1,6%	R\$ 115.666,70 10,00%	R\$ 115.666,70 10,00%	R\$ 115.666,70 10,00%	R\$ 115.666,70 10,00%	R\$ -	R\$ -
8		OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.389.021,26 1,9%	R\$ 154.335,70 11,11%	R\$ 154.335,70 11,11%	R\$ 154.335,70 11,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9		OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.018.344,27 8,4%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	TRANSPORTES-CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA	R\$ 895.219,64 1,3%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	
TOTAL SIMPLES			R\$ 71.329.928,91	R\$ 3.682.148,60	R\$ 3.682.148,60	R\$ 3.682.148,60	R\$ 3.527.812,91	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21
PERCENTUAL SIMPLES			100,0%	5,16%	5,16%	5,16%	4,95%	4,78%	4,78%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 23.852.640,22	R\$ 27.534.788,83	R\$ 31.216.937,43	R\$ 34.744.750,34	R\$ 38.156.896,55	R\$ 41.569.042,76
PERCENTUAL ACUMULADO				33,44%	38,60%	43,76%	48,71%	53,49%	58,28%



Abelardo M. Barbosa
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º. REPRESENTANTE LEGAL
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	Administrativo	Discriminação dos serviços	Parcial	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 3.291.689,57	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$ 137.153,73	R\$	137.153,73
			4,6%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		4,17%
2		CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.551.877,19	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$ 64.661,55	R\$
			2,2%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		4,17%
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 165.956,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
			0,2%								
FÍSICO											
4	TERRAPLENAGEM		R\$ 12.197.204,90	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$ 677.622,49	R\$	677.622,49
			17,1%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		5,56%
5		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.404.174,49	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$ 2.411.343,03	R\$
			60,8%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		5,56%
6	DRENAGEM		R\$ 1.259.774,34	R\$ 78.735,90	R\$ 78.735,90	R\$ 78.735,90	R\$ 78.735,90	R\$ 78.735,90	R\$ 78.735,90	R\$	78.735,90
			1,8%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		6,25%
7		OBRA DE ARTE ESPECIAL - BUEIROS CELULARES	R\$ 1.156.667,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
			1,6%								
8	OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA		R\$ 1.389.021,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	-
			1,9%								
9		OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.018.344,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$
			8,4%								
10	TRANSPORTES-CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA		R\$ 895.219,64	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$ 42.629,51	R\$	42.629,51
			1,3%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%		4,76%
TOTAL SIMPLES			R\$ 71.329.928,91	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21	R\$ 3.412.146,21		3.412.146,21
PERCENTUAL SIMPLES			100,0%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%		4,78%
TOTAL ACUMULADO				44.981.188,96	48.393.335,17	51.805.481,37	55.217.627,58	58.629.773,79	62.041.919,99		62.041.919,99
PERCENTUAL ACUMULADO				63,06%	67,84%	72,63%	77,41%	82,20%	86,98%		86,98%



Abelardo M. Barbosa
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 08.910.416/0001-06, 05 LIDA
ENG. REPRESENTANTE: **Santana**
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

SETOR: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO: 202300036014744-1/2023

DESCRIÇÃO: Pavimentação da rodovia GO-319

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
Item	ADMINISTRATIVO	Discriminação dos serviços	Parcial	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	Total		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 3.291.689,57 4,6%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 137.153,73 4,17%	R\$ 3.291.689,57 100%		
2		CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.551.877,19 2,2%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 64.661,55 4,17%	R\$ 1.551.877,19 100%		
3		MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 165.956,22 0,2%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.978,11 50,00%	R\$ 165.956,22 100%		
FÍSICO											
4		TERRAPLENAGEM	R\$ 12.197.204,90 17,1%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.197.204,90 100%		
5		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.404.174,49 60,8%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ 2.411.343,03 5,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.404.174,49 100%		
6		DRENAGEM	R\$ 1.259.774,34 1,8%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ 78.735,90 6,25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259.774,34 100%		
7		OBRA DE ARTE ESPECIAL - BUEIROS CELULARES	R\$ 1.156.667,03 1,6%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.156.667,03 100%		
8		OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.389.021,26 1,9%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.389.021,26 100%		
9		OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 6.018.344,27 8,4%	R\$ -	R\$ 1.003.057,38 16,67%	R\$ 1.003.057,38 16,67%	R\$ 1.003.057,38 16,67%	R\$ -	R\$ 6.018.344,27 100%		
10		TRANSPORTES-CONCRETO/ AGREGADOS/ MADEIRA/ GRAMA	R\$ 895.219,64 1,3%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ 42.629,51 4,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ 895.219,64 100%		
TOTAL SIMPLES		R\$ 71.329.928,91	R\$ 2.734.523,71 3,83%	R\$ 3.737.581,09 5,24%	R\$ 1.326.238,06 1,86%	R\$ 1.204.872,66 1,69%	R\$ 284.793,39 0,40%	R\$ 71.329.928,91 100,00%			
PERCENTUAL ACUMULADO											
TOTAL ACUMULADO				64.776.443,71 90,81%	68.514.024,80 96,05%	69.840.262,86 97,91%	71.045.135,52 99,60%	71.325.928,91 100,00%			



Abelardo M. Monteiro
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Eng.º CNPJ nº 18.404.632/0001-05 - Santana
REPRESENTANTE LEGAL
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

COMPOSIÇÃO DO BDI

LICITAÇÃO: Nº 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

SETOR:: GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ORÇAMENTO:: 202300036014744-1/2023

DESCRIÇÃO:: Pavimentação da rodovia GO-319

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
	Administração central (1)	Lucro (2)	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	Riscos (5)	Tributos				Resultado (*)
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
BDI ESTIMADO	3,67%	7,30%	0,93%	0,11%	0,56%	2,50%	0,65%	3,00%	0,00%	20,40%

(1) Valor adotado e praticado no mercado.

(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: $DF = [(1+SELIC)^{(1/12)} - 1]$ sobre (PV-Lucro)

(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excuídos conforme Portaria nº 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão nº 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Cívis (não compõe o BDI reduzido).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.

(6) Valor médio utilizado pelo DNIT

(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta)

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº Com base na Goinfra, 01 de novembro de 2023.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos


G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.


 DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ 89.104.832/0001-09
 REPRESENTANTE LEGAL
 NEA 018467 / MT RNP 1207225681



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA				
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	27.870,83	2,50	69.677,08
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	21.327,21	10,00	213.272,10
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	19.573,29	0,00	0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.710,80	10,00	57.108,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	6.938,92	0,00	0,00
Topógrafo	mês	5.449,82	20,00	108.996,40
Auxiliar de Topografia	mês	2.302,74	40,00	92.109,60
Laboratorista de Solos	mês	5.449,82	10,00	54.498,20
Laboratorista de Betumes	mês	6.938,92	5,00	34.694,60
Laboratorista de Concretos	mês	5.449,82	5,00	27.249,10
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.302,74	40,00	92.109,60
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	21.327,21	3,80	81.043,40
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.172,06	3,80	65.253,83
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	4.858,78	20,00	97.175,60
DIVISÃO DE PRODUÇÃO				
Encarregado Geral	mês	6.938,92	10,00	69.389,20
Motorista	mês	3.450,27	40,00	138.010,80
DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
Encarregado Administrativo	mês	4.048,98	10,00	40.489,80
Auxiliar Administrativo	mês	2.759,45	20,00	55.189,00
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	7.453,20	50,00	372.660,00
Recepcionista / Telefonista	mês	2.759,45	10,00	27.594,50
Vigia	mês	2.356,47	120,00	282.776,40
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	20,00	4.000,00
Medicamentos	mês	50,00	40,00	2.000,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO				
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.201,04	62,50	200.065,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS				
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	4.491,67	10,00	44.916,70
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	5.626,42	5,00	28.132,10
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.448,87	5,00	22.244,35
Instrumental de Topografia	mês	3.265,26	20,00	65.305,20
Caminhão Munck	mês	25.671,80	0,00	0,00
Caminhão prancha	mês	37.383,28	10,00	373.832,80

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

DATA: 05/02/2024



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
SERVIÇOS TÉCNICOS				
PCMSO (NR-7)	unidade	357,64	1,00	357,64
PGR (NR-18)	unidade	3.166,67	1,00	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	unidade	32,50	304,00	9.880,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	254,59	3,00	763,77
Ensaio Tecnológicos	unidade	220,49	0,00	0,00
CUSTO TOTAL			2.733.961,44	
BDI (20,40%)			557.728,13	
PREÇO TOTAL			3.291.689,57	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	m²	0,25	10.000,00	2.500,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	11,43	3.120,00	35.661,60
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,42	2.400,00	10.608,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	288,15	120,00	34.578,00
Escritório urbano (cidade)	mês	4045,15	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	288,15	74,87	21.573,79
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	288,15	127,05	36.609,46
Alojamento (engenheiros)	mês	5545,3	20,10	111.460,53
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	6387,99	5,00	31.939,95
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	646,14	20,10	12.987,41
Almoxarifado	m²	201,71	38,40	7.745,66
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	201,71	40,00	8.068,40
Oficinas	m²	201,71	80,00	16.136,80
Fiscalização	m²	288,15	12,00	3.457,80
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	201,71	20,00	4.034,20
Vestiários	m²	288,15	195,00	56.189,25
Sanitários	m²	288,15	56,76	16.355,39
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	745,68	120,00	89.481,60
Refeitório (para os administrativos)	m²	288,15	44,00	12.678,60
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	1057,55	40,00	42.302,00
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	222,45	33,00	7.340,85
Laboratório (espaço físico)	m²	244,93	30,00	7.347,90
Ambulatório	m²	244,93	10,89	2.667,29
Cercas	m	15,65	400,00	6.260,00
Guaritas	m²	288,15	4,00	1.152,60
Fossa Séptica	un	6005,83	4,00	24.023,32
Sumidouro	un	2945,58	4,00	11.782,32
Poço Artesiano	un	12032,51	1,00	12.032,51
Placa de Obra	m²	407,56	15,00	6.113,40
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8146,86	2,00	16.293,72
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	3285,49	1,00	3.285,49
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	4744,98	1,00	4.744,98
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,81	86.408,00	69.990,48
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	157,3	10,00	1.573,00
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	50,14	20,10	1.007,81
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2318,09	4,00	9.272,36

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO)	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	91281,5	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	58038,04	0,00	0,00
Paioi de explosivos	m²	201,71	10,40	2.097,78
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	428,24	16,00	6.851,84
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	428,24	24,00	10.277,76
Cone de sinalização (desvio)	un	103,83	16,00	1.661,28
Tambor de 200L (desvio)	un	106,25	40,00	4.250,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	182,65	1980,00	361.647,00
Servente para sinalização (desvio)	mês	2318,09	40,00	92.723,60
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,4	2.400,00	960,00
Licença de Usina	un	6911,2	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16461,31	3,00	49.383,93
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4807,28	3,00	14.421,84
CUSTO TOTAL			1.288.934,54	
BDI (20,40%)			262.942,65	
PREÇO TOTAL			1.551.877,19	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
		Autopropelidos						min. 50 km
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	485,52	223	8,09		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	309,14	223	5,15	27,00	31.008,15
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	181,55	223	3,02		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCEIRA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	259,48	223	4,32	2,00	1.926,72
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	290,44	223	4,84	1,00	1.079,32
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	450,61	223	7,51		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK	31062	1,00	255,64	223	4,26		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	303,05	223	5,05		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	318,79	223	5,31	1,00	1.184,13
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	311,31	223	5,18	3,00	3.465,42
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	236,5	223	3,94		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	246,82	223	4,11	3,00	2.749,59
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	640,67	223	10,67		0,00
		Rebocados						
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	400	223	3,33		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	400	223	6,66	2,00	2.970,36
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	400	223	6,66	3,00	4.455,54
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	400	223	6,66		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	400	223	2,20		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	400	223	2,20		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	400	223	6,66	2,00	2.970,36
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	400	223	3,33		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	400	223	6,66		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento		FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
		Mobilizador					
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULSADO - 27 T	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPULSADO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPULSADO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33	3,00	2.227,77
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	400	223	6,66	1,00	1.485,18
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33	2,00	1.485,18
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	400	223	3,33		0,00
30001	TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	400	223	6,66		0,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	400	223	6,66		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	3,00	400	223	20,00	1,00	4.460,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	2,00	400	223	13,33		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	1,00	400	223	6,66		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	400	223	3,33	1,00	742,59
		Sub Total de Equipamento (D) :		66.665,85			
Mão de Obra		Percentual mobilizado (G)		Total de operários (I)		Total (GxIxI)	
		30%		74,00		2.252,85	
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				Sub Total de Mão de Obra (H) :		2.252,85	
				Custo por Mobilização (D+H) :		68.918,70	
				BDI 20,40% :		14.059,41	
				Preço por Mobilização (I) :		82.978,11	
				Total Mobilização / Desmobilização (2xI) :		165.956,22	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40005		Serviço: CARGA DE ENTULHOS		Unidade: M3		Quantidade: 106,952,920		Especificação:	
Composição: C40005									
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário					
Discriminação		Produtiva		Improdutiva					
30007 - CARRREGA OBR DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		1,000000		0,000000		411,91 170,48 411,91			
(A) TOTAL						411,91			
Mão de Obra (B)		Lei Social		Salário Base		Custo Horário			
Discriminação		Quantidade		Salário Base		Custo Horário			
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		23,70		4,74			
20003 - AJUDANTE		0,00		14,55		14,55			
0011 - EPI		0,00		18,29		0,21			
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		19,29		1,85			
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		19,29		0,92			
TOTAL						22,27			
(C) Produção da Equipe 191,0000 M3 / H						434,18			
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						2,27			
Materiais (E)		Unidade		Consumo		Custo Unitário			
Discriminação		Custo		Consumo		Custo Unitário			
(E) TOTAL						0,00			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)		Custo	
Discriminação		Custo		Consumo		Custo		Consumo	
(F) TOTAL								0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)								2,27	
Bonificação: 20,40 %								0,46	
Preço Unitário Total								2,73	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER									



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40006		Serviço: TRANSPORTE DE ENTULHOS		Unidade: M3KM		Quantidade: 10.958,180		Especificação:	
Composição: C40006									
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário					
Discriminação		Produtiva		Improdutiva		Produtiva		Improdutiva	
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		1,000000		1,000000		0,000000		231,86	
								63,91	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	
								231,86	



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40016	Serviço: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/	Unidade: M3	Quantidade: 124.317,350	
Composição: C40016	ESCAVADERA - (DT: 201 A 400M)			
Especificação:				
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Código	Produtiva	Improdutiva	
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,000000	0,810000	0,190000	799,79
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,120000	0,880000	110,93
30057 - ESCAVADERA HIDRÁULICA - CAT 336D L (268HP) OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	206,84
(A) TOTAL				
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Custo Horário
Discriminação		Quantidade	Salário Base	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		1,000000	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE		3,000000	14,55	43,65
0011 - EPI		1,120000	67,35	0,75
0012 - ALIMENTAÇÃO		9,600000	67,35	6,48
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		4,790000	67,35	3,22
TOTAL				77,78
(C) Produção da Equipe 191,7300 M3 / H		Custo Horário Total (A + B)		1.195,34
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				6,23
Materiais (E)		Unidade		Custo Unitário
Discriminação		Custo	Consumo	
		Custo		
(E) TOTAL				0,00
Transporte (F)		DMT (T)		Custo Unitário
Discriminação		DMT (P)	DMT (Tot)	
(F) TOTAL				0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)				6,23
Bonificação: 20,40 %				1,27
Preço Unitário Total				7,50
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER				



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40017		Serviço: ESCAV. - CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/		Unidade: M3		Quantidade: 144.571,290	
Composição: C40017		ESCAVADERA - (DT: 401 A 600M)		Especificação:			
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva		
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,000000	0,910000	0,090000	231,86	63,91	896,97	
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,140000	0,860000	190,20	100,13	112,73	
30057 - ESCAVADERA HIDRÁULICA - CAT 336D L (268HP) OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	208,84	120,69	208,84	
				(A) TOTAL		1.196,54	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade		Custo Horário	
Discriminação					Salário Base		
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70	23,70	
20003 - AJUDANTE			0,00	3,000000	14,55	43,65	
0011 - EPI			0,00	1,120000	67,35	0,75	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	67,35	6,48	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	67,35	3,22	
				TOTAL		77,78	
(C) Produção de Equipe 191,7300 M3 / H				Custo Horário Total (A + B)		1.264,32	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				6,59			
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40018		Serviço: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA - (DT: 801 A 800M)		Unidade: M3	
Composição: C40018				Quantidade: 132.267,940	
				Especificação:	
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação	Cida	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5,000000	0,830000	0,170000	231,86	63,91
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,180000	0,810000	190,20	100,13
30057 - ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAT 3360 L (268HP) OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	206,84	120,59
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base	
Discriminação				Quantidade	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70
20003 - AJUDANTE			0,00	3,000000	14,55
0011 - EPI			0,00	1,120000	67,35
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	6,46
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	67,35
TOTAL				77,78	
(C) Produção da Equipe 191,7300 M3 / H				Custo Horário Total (A + B)	
				1.418,40	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				7,39	
Materiais (E)		Unidade		Custo	
Discriminação				Consumo	Custo Unitário

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40019		Serviço: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA - (DT: 801 A 1.000M)		Unidade: M3	
Composição: C40019				Quantidade: 144.861,320	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação	Cida	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5,000000	0,920000	0,080000	231,86	63,91
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,220000	0,780000	190,20	100,13
30057 - ESCAVADORA HIDRÁULICA - CAT 3360 L (268HP) OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	206,84	120,59
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	
				206,84	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40020	Serviço: ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADERA - (DT: 1,001 A 1,200M)	Unidade: M3 Quantidade: 133,130,310	Especificação:									
Equipamentos (A)		Cide	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário					
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva						
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		5,000000	1,000000	0,000000	231,86	63,91	1,159,30					
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		1,000000	0,260000	0,740000	190,20	100,13	123,54					
30057 - ESCAVADERA HIDRÁULICA - CAT 336D L (268HP) OU EQUIVALENTE		1,000000	1,000000	0,000000	206,84	120,59	206,84					
(A) TOTAL							1,489,68					
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo		Custo Horário					
Discriminação												
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	1,000000	23,70	23,70	23,70	23,70					
20003 - AJUDANTE		0,00	3,000000	14,55	43,65	43,65	43,65					
0011 - EPI		0,00	1,120000	67,35	0,75	0,75	0,75					
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	67,35	6,46	6,46	6,46					
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	67,35	3,22	3,22	3,22					
(B) TOTAL							77,78					
(C) Produção da Equipe 191,7300 M3 / H							1,587,46					
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							8,17					
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo		Custo Unitário					
Discriminação												
(E) TOTAL							0,00					
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário					
Discriminação												
(F) TOTAL							0,00					
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							8,17					
Bonificação: 20,40 %							1,66					
Preço Unitário Total							9,83					
EDITAL - CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER												
												

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Proyecto Matemático Total

DESA

DESDE 1977

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40100

Serviço: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: M3

Com posição: C40100

Quantidade: 253.995,980

Especificação:

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Determinação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Inprodutivo	
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,410000	0,590000	190,20	100,13	137,05
30006 - TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,710000	0,290000	134,24	35,79	105,68
30009 - ROLLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	141,81	77,73	141,81
30013 - GRADE DE DISCO - 24X24	1,000000	0,710000	0,290000	4,09	2,63	3,66
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	2,000000	0,700000	0,300000	217,92	53,98	337,47
(A) TOTAL						725,97
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário
Determinação				Quantidade		
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55	29,10
0011 - EPI			0,00	1,120000	52,80	0,99
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	52,80	5,05
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	52,80	2,52
(B) TOTAL						60,97
(C) Produção da Equipe 225,8400 M3 / H						786,84
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						3,43
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário
Determinação					Consumo	
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		Custo Unitário
Determinação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						3,43
Bonificação: 20,40 %						0,69
Preço Unitário Total						4,12

DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL - CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40101		Serviço: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL		Unidade: M3		Quantidade: 479.200,190	
Composição: C40101		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,310000	0,690000	190,20	100,13	128,05	
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,530000	0,470000	134,24	95,79	87,96	
30009 - ROLÔ DE CARNEIRO AUTOPROPULS. CA-25 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	141,81	77,73	141,81	
30013 - GRAD DE DISCO - 24X24	1,000000	0,530000	0,470000	4,09	2,63	3,40	
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	2,000000	0,570000	0,430000	217,92	59,98	294,85	
(A) TOTAL				656,07			
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário	
Discriminação			Quantidade				
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70	23,70	
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55	29,10	
0011 - EPI			0,00	1,120000	52,80	0,59	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	52,80	5,08	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	52,80	2,52	
TOTAL				80,97			
(C) Produção da Equipe 171,6300 M3 / H				Custo Horário Total (A + B)			
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				717,04			
Materiais (E)		Unidade		Custo		Consumo	
Discriminação							
(E) TOTAL				0,00			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação							
(F) TOTAL				0,00			
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				4,17			
Bonificação: 20,40 %				0,85			
Preço Unitário Total:				5,02			
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40120		Serviço: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO		Unidade: M2		Quantidade: 473.430,970	
Composição: C40120		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30000 - TRATOR ESTERBAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	247,44	81,83	247,44	
(A) TOTAL				247,44			
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade			
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,500000	23,70	11,85	
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55	29,10	
0011 - EPI			0,00	1,120000	40,95	0,45	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	40,95	3,93	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	40,95	1,96	
TOTAL				47,29			
(C) Produção da Equipe 940,0000 M2 / H		Custo Horário Total (A + B)					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		294,73					
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		
(E) TOTAL				0,00			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação						Custo	Consumo
(F) TOTAL				0,00			
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		0,31					
Bonificação: 20,40 %		0,06					
Preço Unitário Total		0,37					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

DESDE 1977

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40300		Serviço: DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA		Unidade: M2		Quantidade: 114.928,560	
Composição: C40300		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30000 - TRATOR ESTERAS COM LAMINA - CAT D-8 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	247,44	81,83		247,44
(A) TOTAL				247,44			
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade			
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,500000	23,70		11,85
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55		29,10
0011 - EPI			0,00	1,120000	40,95		0,45
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	40,95		3,93
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	40,95		1,96
TOTAL				47,29			
(C) Produção da Equipe 751.0000 M2 / H		Custo Horário Total (A + B)					
		294,73					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		0,39					
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		
(E) TOTAL				0,00			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação							
(F) TOTAL				0,00			
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		0,39					
Beneficiação: 20,40 %		0,07					
Preço Unitário Total		0,46					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							



DESTESA
Engenharia e Construção



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40305		Serviço: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS		Unidade: M2		Quantidade: 114.928,560	
Composição: C40305		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30000 - TRATOR ESTERAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	247,44	81,83	247,44	
(A) TOTAL						247,44	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade			
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,500000	23,70	11,85	
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55	29,10	
0011 - EPI			0,00	1,120000	40,95	0,45	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	40,95	3,93	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	40,95	1,96	
TOTAL						47,29	
(C) Produção da Equipe 870.0000 M2 / H				Custo Horário Total (A + B)		294,73	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,33	
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação						Custo	Consumo
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						0,33	
Beneficiação: 20,40 %						0,06	
Preço Unitário Total						0,39	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40310		Serviço: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO		Unidade: M2	
Composição: C40310		Quantidade: 451,072,200			
Especificação:					
Equipamentos (A)					
Discriminação	Código	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,660000	0,310000	190,20	100,13
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,500000	0,500000	134,24	35,79
30069 - ROLÔ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	141,81	77,73
30013 - GRADE DE DISCO - 24X24	1,000000	0,500000	0,500000	4,09	2,63
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	0,590000	0,410000	217,92	53,98
(A) TOTAL				543,15	
Mão de Obra (B)					
Discriminação	Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00		0,500000	23,70	11,85
20003 - AJUDANTE	0,00		4,000000	14,55	58,20
20013 - GREDEIRA	0,00		1,000000	19,56	19,56
0011 - EPI	0,00		1,120000	89,61	1,00
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00		9,600000	88,61	8,60
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00		4,790000	88,61	4,29
(B) TOTAL				103,50	
(C) Produção da Equipe 341,0000 M2 / H					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				646,65	
1,89					
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(E) TOTAL				0,00	
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
				Consumo	
(F) TOTAL				0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					
Bonificação: 20,40 %				1,89	
Preço Unitário Total				0,38	
				2,27	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40316		Serviço: ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM		Unidade: M3	
Composição: C40316		INDENIZAÇÃO		Quantidade: 168,420,550	
Especificação:					
Equipamentos (A)					
Discriminação	Código	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30011 - ESCAVADORA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	283,98	117,60
(A) TOTAL				283,98	
Mão de Obra (B)					
Discriminação	Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00		0,600000	23,70	11,85
20003 - AJUDANTE	0,00		2,000000	14,55	29,10
0011 - EPI	0,00		1,120000	40,95	0,45
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00		9,600000	40,95	3,93
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00		4,790000	40,95	1,96
(B) TOTAL				47,29	
(C) Produção da Equipe 76,2900 M3 / H					
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =				331,27	
4,34					
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
10046 - INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO	M3	5,00	1,000000	5,00	
(E) TOTAL				5,00	
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
				Consumo	
(F) TOTAL				0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)				9,34	
Bonificação: 20,40 %				1,90	
Preço Unitário Total				11,24	
					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40320		Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAALHO)		Unidade: M3KM	
Composição: C40320				Quantidade: 1.526.641,560	
				Especificação:	
Equipamentos (A)		Ciclo		Custo Operacional	
Discriminação		Produtiva		Improdutiva	
		Improdutiva		Produtivo	
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		1,000000		231,86	
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		0,025000		100,13	
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L		0,025000		217,92	
				53,98	
				5,44	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40335	Serviço: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF-PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.)	Unidade: M3	Quantidade: 89.032,240			
Composição: C40335	Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Cade	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	
30046 - MOTONVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	0,280000	0,720000	190,20	100,13	125,34
30005 - TRATOR DE TRÊS AGRÍCOLA - MF392/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,180000	0,820000	134,24	35,79	53,51
30009 - ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	141,81	77,73	141,81
30013 - GRADE DE DISCO - 24X24	1,000000	0,180000	0,820000	4,09	2,63	2,89
30010 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	0,310000	0,690000	217,92	53,98	104,80
30014 - ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,520000	0,480000	233,81	86,04	162,88
(A) TOTAL						591,23
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
Discriminação						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,500000	23,70	11,85	
20003 - AJUDANTE		0,00	6,000000	14,55	87,30	
20013 - GREDEISTA		0,00	1,000000	18,56	19,56	
0011 - EP		0,00	1,120000	118,71	1,32	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	118,71	11,39	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	118,71	5,68	
TOTAL						137,10
(C) Produção da Equipe 55.6900 M3 / H						728,33
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						13,07
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação						
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo
Discriminação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						13,07
Bonificação: 20,40 %						2,66
Preço Unitário Total						15,73
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40601A		Serviço: ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% PESO - USINA (AC)		Unidade: M3		Quantidade: 65.357,640	
Composição: C40602		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Cide	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30009 - ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	141,81	77,73		141,81
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	0,170000	0,830000	217,92	53,98		81,94
30014 - ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,520000	0,480000	233,81	86,04		182,38
30018 - DISTRIBUIDOR DE AGREG. RELOCÁVEL	1,000000	0,400000	0,600000	11,76	7,06		8,94
(A) TOTAL				395,47			
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade		Custo Horário	
Discriminação					Salário Base		Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,500000	23,70		11,85
20003 - AJUDANTE		0,00	0,00	9,000000	14,55		130,95
20013 - GREDEISTA		0,00	0,00	1,000000	19,56		19,56
0011 - EP		0,00	0,00	1,120000	162,36		1,81
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9,600000	162,36		15,58
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	0,00	4,790000	162,36		7,77
TOTAL				187,52			
(C) Produção da Equipe 55.6900 M3 / H		Custo Horário Total (A + B)					
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =		10,46					
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		
47110A - USINAGEM DE SOLO AREIA 10% EM PESO (SVA)	M3			24,53	1,000000		24,53
(E) TOTAL				24,53			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		Custo	
Discriminação							
(F) TOTAL				0,00			
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		34,99					
Bonificação: 20,40 %		7,13					
Preço Unitário Total		42,12					



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40380	Serviço: INFRAÇÃO	Unidade: M2	Quantidade: 370.932,680			
Com posição: C40380		Especificação:				
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Códte	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - NF292/4	1,000000	0,470000	0,530000	134,24	35,79	82,06
OU EQUIVALENTE	1,000000	0,060000	0,000000	217,92	53,98	10,89
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10,000L	1,000000	0,470000	0,530000	10,28	6,17	8,10
30017 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	1,000000	0,000000	45,73	28,15	45,73
30020 - TANQUE EST. ASFALTO (30.000L)	1,000000	1,000000	0,000000	197,46	50,95	197,46
30021 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO	1,000000	1,000000	0,000000			
MONTADO EM CAMINHÃO						
(A) TOTAL						344,24
Mão de Obra (B)		Lote Sociais		Quantidade		Custo Horário
Discriminação					Salário Base	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		1,000000	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE		0,00		6,000000	14,55	87,30
0011 - EPI		0,00		1,120000	11,00	1,24
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	11,00	10,65
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,780000	11,00	5,31
TOTAL						128,20
(C) Produção da Equipe 1,216,0000 M2 / H						472,44
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,38
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário
Discriminação					Consumo	
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		Custo Unitário
Discriminação					Consumo	
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						0,38
Bonificação: 20,40 %						0,07
Preço Unitário Total						0,45
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40385		Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO		Unidade: M2		Quantidade: 370.932,680	
Composição: C40385		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Cód	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva		
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,470000	0,530000	134,24	35,79	82,06	
30017 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,470000	0,530000	10,28	6,17	8,10	
30020 - TANQUE EST. ASFALTO (30.000L)	1,000000	1,000000	0,000000	45,73	28,15	45,73	
30021 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHÃO	1,000000	1,000000	0,000000	197,46	50,95	197,46	
(A) TOTAL						333,35	
Mão de Obra (B)		Lote Sociais		Quantidade		Salário Base	
Discriminação							Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		1,000000	23,70	23,70	
20003 - AJUDANTE		0,00		6,000000	14,55	87,30	
0011 - EPI		0,00		1,120000	11,00	1,24	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	11,00	10,65	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,790000	11,00	5,31	
TOTAL						128,20	
(C) Produção de Equipe 1.216,0000 M2 / H						461,55	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,37	
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação							Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						0,37	
Bonificação: 20,40 %						0,07	
Preço Unitário Total:						0,44	



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40425		Serviço: REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)		Unidade: M3		Quantidade: 97,230	
Com posição: C40425		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva		
30007 - CARREGADORA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,000000	0,440000	0,560000	411,91	170,48		276,70
30046 - MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	190,20	100,13		190,20
(A) TOTAL						466,90	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade		Salário Base	
Discriminação							
22002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70		23,70
22003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55		29,10
0011 - EPI			0,00	1,120000	52,80		0,59
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	52,80		5,06
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	52,80		2,52
(B) TOTAL						60,97	
(C) Produção da Equipe 76,0000 M3 / H				Custo Horário Total (A + B)		527,87	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						6,94	
Materiais (E)		Unidade		Custo		Consumo	
Discriminação							
(E) TOTAL						0,00	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação							
(F) TOTAL						0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						6,94	
Bonificação: 20,40 %						1,41	
Preço Unitário Total						8,35	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40430		Serviço: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO		Unidade: M3KM		Quantidade: 34,030	
Composição: C40430		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	231,86	63,91		231,86
				(A) TOTAL		231,86	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade		Custo Horário	
Discriminação					Salário Base		
				TOTAL		0,00	
(C) Produção da Equipe 108.0000 M3KM / H				Custo Horário Total (A + B)		231,86	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				2,14			
Materiais (E)		Unidade		Custo		Consumo	
Discriminação							
				(E) TOTAL		0,00	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)	
Discriminação							
				(F) TOTAL		0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						2,14	
Bonificação: 20,40 %						0,43	
Preço Unitário Total						2,57	



DESTESA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40435 Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM									
Composição: C40435 Quantidade: 10.862,340									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Cidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
30021 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO MONTA DO EM CAMINHÃO		1,000000	1,000000	0,000000	197,46	50,95	197,46		
(A) TOTAL							197,46		
Mão de Obra (B)								Custo Horário	
Discriminação				Leis Sociais	Quantidade	Salário Base			
(C) Produção da Equipe 99.6000 TKM / H							197,46		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							1,98		
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário				
Discriminação									
(E) TOTAL						0,00			
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação									
(F) TOTAL						0,00			
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							1,98		
Bonificação: 20,40 %							0,40		
Preço Unitário Total							2,38		



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40445		Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS		Unidade: M3KM	
Com posição: C40445				Quantidade: 317.110,990	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Cade	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	231,86	63,91
				231,86	
(A) TOTAL				231,86	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base	
Discriminação				Quantidade	
				</	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40450		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER				Unidade: TKM	
Composição: C40450						Quantidade: 336.500,030	
Especificação:							
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação	Ctd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
330035 - CAMINHÃO CARROCERA WADDERA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54		259,48
						(A) TOTAL	
						259,48	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade			
						(B) TOTAL	
						259,48	
(C) Produção da Equipe 375.0000 TKM / H				TOTAL		0,00	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =				Custo Horário Total (A + B)		259,48	
						0,69	
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário	
Discriminação					Consumo		
				</			



DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40485										Serviço: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA PARA										Unidade: T	
Composição: C40485										IMPRIMAÇÃO - EAI										Quantidade: 482,210	
																				Especificação:	
Equipamentos (A)										Custo Operacional		Custo		Custo		Custo					
Discriminação										Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo		Horário			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40510		Serviço: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C				Unidade: T		Quantidade: 185,420	
Com posição: C40510		Especificação:							
Equipamentos (A)		Ciclo		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40530 Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: T									
Quantidade: 815,453,580									
Especificação:									
Equipamentos (A)									
Descrição	Qtd	Produtiva	Utilização	Produtiva	Operacional	Produtiva	Operacional	Custo	Horário
30021 - EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO	1,000000	1,000000	Produtiva	0,000000	197,46	50,95	197,46	197,46	
MONTA DO EM CAMINHÃO									
(A) TOTAL									
Mão de Obra (B)									
Descrição	Qtd	Produtiva	Utilização	Produtiva	Operacional	Produtiva	Operacional	Custo	Horário
			Leis Sociais		Quantidade	Salário Base			
(B) TOTAL									
TOTAL									
Custo Unitário de Equipe 149,4000 T/H									
(C) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =									
1,32									
Materiais (E)									
Descrição	Qtd	Produtiva	Utilização	Produtiva	Operacional	Produtiva	Operacional	Custo	Horário
			Unidade		Quantidade	Consumo			
(E) TOTAL									
TOTAL									
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)									
Bonificação: 20,40 %									
Preço Unitário Total									
(F) TOTAL									
0,00									
1,32									
0,26									
1,58									

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40602	Serviço: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC)	Unidade: M3	Quantidade: 18.473,270			
Composição: C40602		Especificação:				
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF292/4 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,210000	0,790000	134,24	35,79	56,48
30016 - ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 21 T	1,000000	0,470000	0,530000	234,91	100,18	163,50
30017 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,210000	0,790000	10,28	6,17	7,03
30012 - ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,470000	0,530000	231,79	99,93	161,90
30023 - VIBROCABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTERAS	1,000000	0,710000	0,290000	460,90	182,22	380,03
(A) TOTAL						768,97
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,000000	0,00	0,00	23,70	23,70	23,70
20031 - SERVENTE	8,000000	0,00	0,00	13,57	108,56	108,56
0011 - EPI	1,48	0,00	0,00	132,26	1,48	1,48
0012 - ALIMENTAÇÃO	9,600000	0,00	0,00	132,26	12,89	12,89
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	4,790000	0,00	0,00	132,26	6,33	6,33
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	5,000000	0,00	0,00	132,26	6,61	6,61
(B) TOTAL						159,37
(C) Produção da Equipe 27,6704 M3 / H						928,34
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						33,54
Materiais (E)		Unidade		Consumo		Custo Unitário
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
42486 - USINA GEM CBUQ/EXC. FORN. BET. E TRANSP. (AC/BC)	M3	339,87	1,020000	346,48		346,48
(E) TOTAL						346,48
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						380,00
Benefício: 20,40 %						77,52
Preço Unitário Total						457,52
 DESTESA EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45400	Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	Unidade: M3	Quantidade: 1.343,470			
Composição: C45400						
Especificação:						
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Cidade	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						0,00
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário
Discriminação				Quantidade		
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,330000	23,70	7,82
20031 - SERVENTE			0,00	3,250000	13,57	44,10
0011 - EPI			0,00	1,120000	51,92	0,58
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	51,92	4,98
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	51,92	2,48
(B) TOTAL						59,96
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H						59,96
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						59,96
Materiais (E)		Unidade		Consumo		Custo Unitário
Discriminação				Custo		
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		Custo Unitário
Discriminação				Custo	Consumo	
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						59,96
Benefício: 20,40 %						12,23
Preço Unitário Total						72,19
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45410 Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA Unidade: M3									
Composição: C45410 Quantidade: 359,050									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Cód.	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
30009 - RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - NF 86HS OU EQUIV.ALENTE		1,000000	1,000000	0,000000	150,32	68,55	150,32		
(A) TOTAL							150,32		
Mão de Obra (B)		Cód.	Lota Social		Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação									
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,00	0,200000	23,70	4,74		
20031 - SERVENTE			0,00	0,00	2,000000	13,57	27,14		
0011 - EPI			0,00	0,00	1,120000	31,88	0,35		
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	9,600000	31,88	3,06		
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	0,00	4,790000	31,88	1,52		
TOTAL							36,81		
(C) Produção de Equipe 17,0000 M3 / H							187,13		
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =							11,00		
Materiais (E)		Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
(E) TOTAL							0,00		
Transporte (F)		Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(F) TOTAL							0,00		
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)							11,00		
Bonificação: 20,40 %							2,24		
Preço Unitário Total:							13,24		



DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

Código: 45435 Serviço: REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA Unidade: M3 Composição: C45435 Quantidade: 1.074,780 Especificação:									
Equipamentos (A)		Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
31018 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA		0,061000	1,0000000	0,0000000	4,55	0,68			0,27
(A) TOTAL							0,27		
Mão de Obra (B)			Leite Social	Quantidade	Salário Base	Custo Horário			
Discriminação									
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,057000	23,70				1,35
20031 - SERVENTE			0,00	0,570000	13,57				7,73
0011 - EPI			0,00	1,120000	10,27				0,11
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	10,27				0,98
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	10,27				0,49
20001 - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE			0,00	0,061000	18,56				1,19
TOTAL							11,85		
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3/H							12,12		
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =							12,12		
Materiais (E)			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
Discriminação									
(E) TOTAL							0,00		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação									
(F) TOTAL							0,00		
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)							12,12		
Bonificação: 20,40 %							2,47		
Preço Unitário Total:							14,59		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER									

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47023		Serviço: ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1º CAT. (INCL. TRANSPORTE)		Unidade: M3		Quantidade: 904,900		Especificação:	
Composição: C47023									
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
30036 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,000000	0,630000	0,370000	181,55	51,30			133,35	
30010 - CARREGADORA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE	1,000000	0,630000	0,370000	252,65	80,11			192,51	
30008 - RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - MF 89HS OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	150,32	68,55			150,32	
(A) TOTAL								476,18	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário			
Discriminação	Quantidade								
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,500000	0,00		23,70				11,85	
20003 - AJUDANTE	2,000000	0,00		14,55				29,10	
0011 - EPI	1,120000	0,00		40,95				0,45	
0012 - ALIMENTAÇÃO	9,600000	0,00		40,95				3,93	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	4,790000	0,00		40,95				1,98	
TOTAL								47,29	
(C) Produção da Equipe: 30,0000 M3 / H								523,47	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =								17,44	
Materiais (E)		Unidade		Consumo		Custo Unitário			
Discriminação									
(E) TOTAL								0,00	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)		Custo Unitário	
Discriminação									
(F) TOTAL								0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)								17,44	
Bonificação: 20,40 %								3,66	
Preço Unitário Total:								20,99	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER									

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41448		Serviço: DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO)		Unidade: M		Quantidade: 2.541,600					
Composição: C41448		(BC)		Especificação:							
Equipamentos (A)		Cidade		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação				Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

[illegible]

Código: 40455		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		Unidade: MKKM	
Com posição: C40455				Quantidade: 19.592,690	
				Especificação:	
Equipamentos (A)					
Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 MB - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	231,86	63,91

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40445		Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS		Unidade: M3KM	
Composição: C40445				Quantidade: 6.519,770	
				Especificação:	
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação	Código	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	231,86	63,91
				Custo Horário	
				231,86	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		(A) TOTAL	
Discriminação				Quantidade	Custo Horário
				231,86	
Materiais (E)		Unidade		(E) TOTAL	
Discriminação				Custo	Custo Unitário
				1,37	
Transporte (F)		DMT (T)		(F) TOTAL	
Discriminação		DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	
				1,37	
				0,27	
				1,64	
				0,00	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Código: 41811	Serviço: CORPO DE BSTD D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	Unidade: M
Composição: C41811		Quantidade: 283,000
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
30007 - CARREGADORA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,000000	41,19
(A) TOTAL		41,19
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Descrição	Leis Sociais	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	36,37
20017 - PEDREIRO	0,00	14,55
0011 - EPI	0,00	19,56
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	79,63
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	0,89
(B) TOTAL		170,48
(A) + (B) TOTAL		211,67
(C) Produção da Equipe 1,0000 M/H		91,97
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		133,16
Materiais (E)		Custo Unitário
Descrição	Consumo	
42841 - CONCRETO CILINDRICO FCK=11 MPa (AC/BC)	0,300000	96,98
47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,007000	3,08
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,160000	10,00
10063 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA2	1,000000	355,41
(E) TOTAL		465,43
(D) + (E) TOTAL		598,59
(F) TOTAL		720,70
(C) + (D) + (E) + (F)		0,00
Bonificação: 20,40 %		122,11
Preço Unitário Total		842,81
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Código: 41816	Serviço: CORPO DE BSTD D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	Unidade: M
Composição: C41816		Quantidade: 159,000
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
30007 - CARREGADORA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,000000	41,19
(A) TOTAL		41,19
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Descrição	Leis Sociais	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	43,65
20017 - PEDREIRO	0,00	14,55
0011 - EPI	0,00	19,56
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	86,91
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	8,34
(B) TOTAL		186,91
(A) + (B) TOTAL		228,10
(C) Produção da Equipe 1,0000 M/H		100,38
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		227,07
Materiais (E)		Custo Unitário
Descrição	Consumo	
42841 - CONCRETO CILINDRICO FCK=11 MPa (AC/BC)	0,460000	148,68
47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,010000	4,37
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,200000	12,51
10064 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA2	1,000000	532,42
(E) TOTAL		697,98
(D) + (E) TOTAL		925,05
(F) TOTAL		1.010,81
(C) + (D) + (E) + (F)		0,00
Bonificação: 20,40 %		89,55
Preço Unitário Total		1.100,36
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41821	Serviço: CORPO DE BSTD D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	Unidade: M	Quantidade: 17,000	Unidade: M	Quantidade: 17,000
Composição: C41821					
Especificação:					
Equipamentos (A)					
Discriminação	Ciclo	Utilização	Produção	Operacional	Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtiva	
30007 - CARREGADERA DE PNEUS CAT - 950 H	1,000000	0,100000	0,000000	411,91	170,48
OU EQUIVALENTE					41,19
Mão de Obra (B)					
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base		Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70		23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	3,500000	14,55		50,92
20017 - FERRITEIRO	0,00	1,000000	19,56		19,56
0011 - EPI	0,00	1,120000	94,18		1,05
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	84,18		9,04
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,700000	94,18		4,51
TOTAL					
(A) TOTAL					
82,38					
Mão de Obra (B)					
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base		Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70		23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	3,500000	14,55		50,92
20017 - FERRITEIRO	0,00	1,000000	19,56		19,56
0011 - EPI	0,00	1,120000	94,18		1,05
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	84,18		9,04
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,700000	94,18		4,51
TOTAL					
108,78					
(C) Produção da Equipe 1,0000 M/H					
149,97					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =					
149,97					
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo		Custo Unitário
42841 - CONCRETO CILÓDRICO FCK=11 MPa (AC/BC)	M3	323,23	0,630000		205,54
47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	M3	437,51	0,012000		5,25
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	62,55	0,240000		15,01
10064 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA2	M	581,99	1,000000		581,99
TOTAL					
808,79					
(E) TOTAL					
808,79					
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)		Custo Unitário
(F) TOTAL					
0,00					
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)					
998,76					
Bonificação: 20,40 %					
195,98					
Preço Unitário Total					
1.154,34					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41831	Serviço: CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	Unidade: M	Quantidade: 71,000	Unidade: M	Quantidade: 71,000
Composição: C41831					
Especificação:					
Equipamentos (A)					
Discriminação	Ciclo	Utilização	Produção	Operacional	Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtiva	
30007 - CARREGADERA DE PNEUS CAT - 950 H	1,000000	0,200000	0,000000	411,91	170,48
OU EQUIVALENTE					82,38
Mão de Obra (B)					
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base		Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70		23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	6,000000	14,55		87,30
20017 - FERRITEIRO	0,00	2,000000	19,56		39,12
0011 - EPI	0,00	1,120000	150,12		1,68
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	150,12		14,41
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,700000	150,12		7,19
TOTAL					
173,40					
(C) Produção da Equipe 1,0000 M/H					
255,78					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =					
255,78					
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo		Custo Unitário
42841 - CONCRETO CILÓDRICO FCK=11 MPa (AC/BC)	M3	323,23	0,920000		297,37
47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	M3	437,51	0,020000		8,75
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	62,55	0,200000		12,51
10064 - TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA2	M	532,42	2,000000		1.064,84
TOTAL					
1.383,47					
(E) TOTAL					
1.383,47					
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)		Custo Unitário
(F) TOTAL					
0,00					
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)					
1.639,26					
Bonificação: 20,40 %					
334,40					
Preço Unitário Total					
1.973,65					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 0804309DN		Serviço: CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BIRTA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		Unidade: M		Quantidade: 34,000	
Composição: CU0066				Especificação:			
Equipamentos (A)							
Discriminação		Ciclo		Utilização		Custo Operacional	
				Produtiva		Produtivo	
				Improdutiva		Improdutivo	
						Custo Horário	
31062 - CAMINHÃO MUNCK		1,000000		1,000000		255,64	
						57,14	
						255,64	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41851		Serviço: BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)		Unidade: UN		Quantidade: 36,000					
Composição: C41851		Especificação:									
Equipamentos (A)		Onde		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação				Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41856		Serviço: BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)		Unidade: UN		Quantidade: 16,000	
Composição: C41856		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 0804399DN Serviço: BOCA DE BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 45° - AREA E BRITAS COMERCIAIS - ALAS E ESCONSEAS Quantidade: 2,000 Com posição: CU0087 Unidade: UN									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Cide		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação			Produtiva	Improdutiva		Produtivo	Improdutivo		
(A) TOTAL									
0,00									
Mão de Obra (B) Discriminação									
(B) TOTAL									
0,00									
(C) Produção de Equipe 1,0000 UN / H (D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =									
TOTAL									
0,00									
Materiais (E) Discriminação									
		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário				
42838 - CONCRETO FCK=20 MPa F1 DRENAGEM		M3	445,66	5,283000	2,358,87				
41020 - FORMA DE ILACA COMPENSADA		M2	62,55	22,300000	1,394,86				
(E) TOTAL									
3,753,73									
Transporte (F) Discriminação									
		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(F) TOTAL									
0,00									
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F) Bonificação: 30,40 % Preço Unitário Total									
3,753,73 765,76 4,519,49									



DESTESA
Engenharia e Construções

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 0804433DN		Serviço: BOCA DE BDTG D= 1,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREA E		Unidade: UN	
Com posição: CU0069		BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		Quantidade: 2,000	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Cide		Custo Operacional	
Discriminação				Custo Horário	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 0804457DN		Serviço: BOCA DE BTTC D= 1,50 M - ESCONDSIDADE 0° - ÁREA E		Unidade: UN	
Com posição: CU0070		BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS		Quantidade: 4,000	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação		Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo
				</	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 42825										Unidade: M3	
Serviço: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO										Quantidade: 26,700	
Composição: C42825										Especificação:	
Equipamentos (A)				Ciclo	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação	Produtiva	Improdutiva	Produtivo		Improdutivo						
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	0,050000	1,000000	0,000000	231,86	63,91	11,59					
30027 - COMPRESSOR DE AR 400 PCM	1,000000	1,000000	0,000000	128,48	19,92	128,48					
30028 - FERRUTARIAZ MANUAL 24KG	3,000000	1,000000	0,000000	23,50	21,57	70,74					
(A) TOTAL						210,81					
Mão de Obra (B)				Lotes Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário				
Discriminação											
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70	23,70	23,70	23,70					
20031 - SERVENTE	0,00	1,000000	13,57	13,57	13,57	13,57					
0011 - EPI	0,00	1,120000	37,27	37,27	0,41	0,41					
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	37,27	37,27	3,57	3,57					
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,780000	37,27	37,27	1,78	1,78					
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	37,27	37,27	1,86	1,86					
TOTAL						44,89					
(C) Produção da Equipe 0,4000 M3 / H						255,70					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						639,25					
Materiais (E)				Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário				
Discriminação											
(E) TOTAL						0,00					
Transporte (F)				DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação											
(F) TOTAL						0,00					
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						639,25					
Borifcação: 20,40 %						130,40					
Preço Unitário Total						769,65					

DESTESA

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Equipamentos (A)		Cidade		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Descrição		Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL 0,00								
Mão de Obra (B)								
Descrição		Leis Sociais		Quantidade	Salário Base			Custo Horário
20002 - ENCA/RREGADO DE SERVIÇO		0,00		0,200000	23,70			4,74
20003 - AJUDANTE		0,00		4,000000	14,55			58,20
20017 - PEDREIRO		0,00		0,800000	19,56			15,64
0011 - EP		0,00		1,120000	78,58			0,88
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	78,58			7,54
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,790000	78,58			3,76
(B) TOTAL 90,76								
(C) Produção da Equipe 1,0000 MG / H								
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =								
90,76								
Materiais (E)								
Descrição		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
10034 - PEDRA DE MÃO / MARIPOADA		MG	79,89	1,100000	87,98			
(E) TOTAL 87,98								
Transporte (F)								
Descrição		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(F) TOTAL 0,00								
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)								
178,74								
Bonificação: 20,40 %								
36,46								
Preço Unitário Total								
215,20								



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
 DATA: 05/02/2024
 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 42850		Serviço: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA		Unidade: M3	
Composição: C42850				Quantidade: 127,680	
				Especificação:	
Equipamentos (A)					
Discriminação	Código	Utilização	Custo Operacional	Custo	Horário
		Produtiva	Produtiva	Produtiva	
		Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva	
				(A) TOTAL	
				0,00	
Mão de Obra (B)					
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,100000	23,70	2,37
20003 - AJUDANTE		0,00	2,000000	14,55	29,10
0011 - EP		0,00	1,120000	31,47	0,35
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	31,47	3,02
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	31,47	1,50
				TOTAL	
				36,34	
				(C) Produção de Equipe 1,0000 M3 / H	
				Custo Horário Total (A + B)	
				36,34	
				(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =	
				36,34	
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo	Unitário
10034 - PEDRA DE MÃO / MARIPOADA	M3	79,99	1,000000	79,99	79,99
				(E) TOTAL	
				79,99	
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Unitário
				Consumo	
				(F) TOTAL	
				0,00	
				Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)	
				116,33	
				Bonificação: 20,40 %	
				Preço Unitário Total	
				140,06	
				EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023	
				DATA: 05/02/2024	
				EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER	
					

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40455		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		Unidade: M3CM	
Composição: C40455				Quantidade: 22,038,010	
				Especificação:	
Equipamentos (A)					
Discriminação	Código	Utilização	Custo Operacional	Custo	Horário
		Produtiva	Produtiva	Produtiva	
		Improdutiva	Improdutiva	Improdutiva	
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	231,86	231,86
				(A) TOTAL	
				231,86	
Mão de Obra (B)					
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
				TOTAL	
				0,00	
				(C) Produção de Equipe 250,0000 M3CM / H	
				Custo Horário Total (A + B)	
				231,86	
				(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =	
				0,92	
Materiais (E)					
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo	Unitário
				(E) TOTAL	
				0,00	
Transporte (F)					
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Unitário
				Consumo	
				(F) TOTAL	
				0,00	
				Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)	
				0,92	
				Bonificação: 20,40 %	
				Preço Unitário Total	
				1,10	
				EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023	
				DATA: 05/02/2024	
				EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER	
					

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41316		Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)		Unidade: M	
Composição: C41316				Quantidade: 2.210,000	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
		Ciclo		Custo Horário	
(A) TOTAL					
0,00					
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base	
Discriminação		Quantidade		Custo Horário	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		23,70	
0011 - EPI		0,00		6,87	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		6,87	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		6,87	
(B) TOTAL					
0,00					
TOTAL					
7,91					
(C) Produção da Equipe 1,0000 M/H		Custo Horário Total (A + B)			
		7,91			
(D) Custo Unitário da Execução ((A) + (B)) / (C) =					
7,91					
Materiais (E)		Unidade		Consumo	
Discriminação		Custo		Custo Unitário	
40315 - ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZDA		M3		0,250000	
42836 - CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)		M3		0,111000	
47021 - CONFEÇÃO DE GUÍAS		M		0,038500	
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL		M3		0,250000	
(E) TOTAL					
63,08					
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação		DMT (Tot)		Consumo	
				Custo	
				Custo Unitário	
(F) TOTAL					
0,00					
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)					
70,99					
Bonificação: 20,40 %					
Preço Unitário Total					
85,47					
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 2003253DN		Serviço: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 -				Unidade: M	
Composição: CU0071		ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS				Quantidade: 93,150	
						Especificação:	
Equipamentos (A)		Ciclo		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41332	Serviço: MEO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	Unidade: M	
Composição: C41332		Quantidade: 7.430,000	
Especificação:			
Equipamentos (A)		Custo Operacional	Custo Horário
Discriminação	Cide	Produtiva	Improdutiva
30115 - EXTRUSORA PARA MEO FIO DE CONCRETO	1,000000	1,000000	0,000000
(A) TOTAL		36,09	24,58
38,09			
Mão de Obra (B)		Salário Base	Custo Horário
Discriminação	Lei Social	Quantidade	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	0,250000	23,70
20031 - SERVENTE	0,00	2,000000	13,57
20017 - PEDREIRO	0,00	1,000000	19,56
0011 - EPI	0,00	1,120000	52,62
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	52,62
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,790000	52,62
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	52,62
TOTAL		63,40	
(C) Produção de Equipe 74,1100 M/H		101,49	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		1,36	
Materiais (E)		Custo Unitário	
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo
42638 - CONCRETO FCK-20 MPA P/ DRENAGEM	M3	445,66	0,042000
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	55,44	0,030000
(E) TOTAL		20,37	
Transporte (F)		Custo Unitário	
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)
(F) TOTAL		0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		21,73	
Bonificação: 20,40 %		4,43	
Preço Unitário Total		26,16	
EDITAL - CONCORRÊNCIA N. 73/2023			
DATA: 05/02/2024			
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER			



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41334		Serviço: MBO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)		Unidade: M	
Composição: C41334				Quantidade: 16.285,160	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30115 - EXTRUSORA PARA MBO FIO DE CONCRETO		1,000000	0,000000	36,09	24,58
				38,09	
				(A) TOTAL	
				38,09	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade	
Discriminação				Salário Base	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		23,70	
20031 - SERVENTE		0,00		13,57	
20017 - PEDREIRO		0,00		19,56	
0011 - EPI		0,00		52,62	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		52,62	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		52,62	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00		52,62	
				2,52	
				2,63	
				63,40	
				TOTAL	
				101,49	
				1,08	
				(C) Produção de Equipe 90,1900 M/H	
				Custo Horário Total (A + B)	
				(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =	
				1,08	
Materiais (E)		Unidade		Custo	
Discriminação				Consumo	
42638 - CONCRETO FCK-20 MPA P/ DRENAGEM		M3		0,033400	
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL		M3		0,018000	
				14,98	
				0,99	
				15,87	
				(E) TOTAL	
				15,87	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação				DMT (Tot)	
				Custo	
				Consumo	
				Custo Unitário	
				0,00	
				(F) TOTAL	
				0,00	
				16,95	
				3,45	
				20,40	
				Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	
				Bonificação: 20,40 %	
				Preço Unitário Total:	
				16,95	
				3,45	
				20,40	
				EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023	
				DATA: 05/02/2024	
				EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER	



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41375	Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC)	Unidade: UN
Composição: C41375	Quantidade: 9,000	Quantidade: 9,000
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Discriminação	Ciclo	Utilização
		Produtiva
		Improdutiva
		Custo Operacional
		Produtivo
		Improdutivo
(A) TOTAL		0,00
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Discriminação	Leis Sociais	Salário Base
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
0011 - EPI	0,00	267,81
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	267,81
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	267,81
(A) TOTAL		0,00
TOTAL		309,32
(C) Produção da Equipe 1,0000 UN / H		309,32
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		309,32
Materiais (E)		Custo Unitário
Discriminação	Unidade	Consumo
40102 - COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,600000
42836 - CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)	M3	1,12032
42858 - ENCRUSTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	M3	2,390000
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	2,070000
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	1,300000
		8,810000
(E) TOTAL		2,208,60
Transporte (F)		Custo Unitário
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)
		DMT (Tot)
		Custo
		Consumo
(F) TOTAL		0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		2,517,92
Bonificação: 20,40 %		513,65
Preço Unitário Total:		3,031,57
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41376	Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC)	Unidade: UN
Composição: C41376	Quantidade: 1,000	Quantidade: 1,000
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Discriminação	Ciclo	Utilização
		Produtiva
		Improdutiva
		Custo Operacional
		Produtivo
		Improdutivo
(A) TOTAL		0,00
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Discriminação	Leis Sociais	Salário Base
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
0011 - EPI	0,00	428,97
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	428,97
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	428,97
(A) TOTAL		0,00
TOTAL		495,49
(C) Produção da Equipe 1,0000 UN / H		495,49
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		495,49
Materiais (E)		Custo Unitário
Discriminação	Unidade	Consumo
40102 - COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,700000
42836 - CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)	M3	1,48014
42858 - ENCRUSTAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	M3	3,420000
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	2,820000
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	1,763000
		11,720000
(E) TOTAL		2,914,80
Transporte (F)		Custo Unitário
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)
		DMT (Tot)
		Custo
		Consumo
(F) TOTAL		0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		3,440,29
Bonificação: 20,40 %		701,81
Preço Unitário Total:		4,142,10
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41378 Serviço: DISPENSADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) Quantidade: 4,000 Unidade: UN									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Cabo		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
Mão de Obra (B) Discriminação 20002 - ENCA-REGADO DE SERVIÇO 0011 - FPI 0012 - ALIMENTAÇÃO 0013 - TRANSP. DE PESSOAL									
						(A) TOTAL		0,00	
						Leis Sociais		Custo Horário	
						Quantidade		Salário Base	
						0,00		23,70	
						0,00		369,72	
						0,00		4,14	
						0,00		35,49	
						0,00		17,70	
						(A) TOTAL		0,00	
(C) Produção da Equipe 1,0000 UN / H									
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =									
TOTAL									
Custo Horário Total (A + B)									
427,05									
427,05									
427,05									
Material (E) Discriminação 40102 - COMPACTAÇÃO MANUAL 42936 - CONCRETO FOR=15 MPa P/ DRENAGEM (AC/BC) 42956 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 47020 - FORMA DE ALACA COMPENSADA 47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL									
						Unidade		Custo	
						M3		6,11	
						M3		432,79	
						M3		248,36	
						M2		62,55	
						M3		56,44	
						Consumo		0,600000	
								3,88	
								1.519,09	
								727,69	
								93,63	
								684,12	
						(E) TOTAL		3,028,19	
Transporte (F) Discriminação									
						DMT (P)		Custo	
						DMT (T)		Consumo	
						DMT (Tot)		Unitário	
						(F) TOTAL		0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)									
Bonificação: 30,40 %									
Preço Unitário total:									
								3.465,24	
								704,86	
								4.160,10	



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 2003473DN Composição: CU0073		Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 13 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		Unidade: UN Quantidade: 2,000		Especificação:	
Equipamentos (A)		Cód	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL							
0,00							
Mão de Obra (B)			Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
Discriminação							
20031 - SERVENTE			0,00	11,016000	13,57	149,48	
0011 - EPI			0,00	1,120000	149,48	1,87	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	149,48	14,35	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	149,48	7,15	
(B) TOTAL							
172,66							
(C) Produção da Equipe 1,0000 UN / H		Custo Horário Total (A + B)					
		172,66					
(D) Custo Unitário de Execução [(A + B)] / (C) =		172,66					
Materiais (E)			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação							
42838 - CONCRETO FCK-20 MPA PI DRENAGEM			M3	445,66	9,220000	4,108,98	
45005 - ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.			M3	65,42	33,100000	2,165,40	
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA			M2	62,55	21,250000	1,329,18	
10034 - PEDRA DE MÃO / MARROADA			M3	79,99	8,260000	680,71	
(E) TOTAL							
8,264,27							
Transporte (F)			DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo
Discriminação							
(F) TOTAL							
0,00							
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							
8,436,93							
Bonificação: 20,40 %							
1,771,13							
Preço Unitário Total							
10,158,08							



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 41386										Serviço: ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)										Unidade: UN									
Composição: C41386																				Quantidade: 9,000									
Especificação:																													
Equipamentos (A)										Cidade		Utilização		Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo		Custo Operacional		Custo Horário					
Discriminação																													

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Qtdte	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
Mão de Obra (B) Discriminação						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO						11,85
0011 - EPI						0,13
0012 - ALIMENTAÇÃO						1,13
0013 - TRANSP. DE PESSOAL						0,56
(A) TOTAL				0,00		
Matérias (E) Discriminação						
40102 - COMPACTAÇÃO MANUAL						0,91
42836 - CONCRETO FOX=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)						59,29
47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA						6,88
47027 - ESCAVAÇÃO MANUAL						11,08
(E) TOTAL				78,16		
Transporte (F) Discriminação						
(F) TOTAL				0,00		
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) Bonificação: 20,40 % Preço Unitário Total:						
91,83 18,73 110,56						

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47050		Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO		Unidade: TKM				
Composição: C47050				Quantidade: 791,530				
				Espe cificação:				
Equipamentos (A)		Custe	Utilização		Custo Operacional Produtivo	Custo Operacional Improdutivo	Custo Horário	
Discriminação			Produtiva	Improdutiva				
30035 - CAMINHÃO CARROCERA MALDRA - 15 T		1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54	259,48	
(A) TOTAL					259,48			
Mão de Obra (B)		Discriminação	Lote Social	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
20003 - AJUDANTE			0,00	2,000000	14,55	29,10		
0011 - EPI			0,00	1,120000	29,10	0,32		
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	29,10	2,79		
0013 - TRANSP. DE RESSCAL			0,00	4,790000	29,10	1,39		
TOTAL					33,60			
(C) Produção da Equipe 225,0000 TKM / H					Custo Horário Total (A + B)		293,08	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							1,30	
Materiais (E)		Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(E) TOTAL						0,00		
Transporte (F)		Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00		
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							1,30	
Bonificação: 20,40 %							0,26	
Preço Unitário Total:							1,56	



DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL - CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Equipamentos (A)						
Descrição	Cide	Utilização Produtiva	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Produtivo	Custo Operacional Improdutivo	Custo Horário
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54	259,48
(A) TOTAL						259,48
Mão de Obra (B)						
Descrição		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base		Custo Horário
TOTAL						0,00
(C) Produção da Equipe: 375.0000 TR/M/H						Custo Horário Total (A + B)
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						0,69
Materiais (E)						
Descrição		Unidade	Custo	Consumo		Custo Unitário
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)						
Descrição	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						0,69
Bonificação: 20,40 %						0,14
Preço Unitário Total						0,83

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
 DATA: 05/02/2024
 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40452		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA		Unidade: TKM		
Composição: C40432				Quantidade: 209.220,380		
Especificação:						
Equipamentos (A)		Custe	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva		
30035 - CAMINHÃO CARROCERA WADERA - 15 T		1,000000	1,000000	0,000000	259,48	259,48
					(A) TOTAL	259,48
Mão de Obra (B)						
Discriminação				Lote Sociais	Salário Base	Custo Horário
					(B) TOTAL	0,00
(C) Produção da Equipe 375,0000 TKM / H					Custo Horário Total (A + B)	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =					256,48	
Materiais (E)						
Discriminação				Unidade	Consumo	Custo Unitário
					(E) TOTAL	0,00
Transporte (F)						
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
					(F) TOTAL	0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					0,69	
Bonificação: 20,40 %					0,14	
Preço Unitário Total:					0,83	



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

Codigo: 40800		Serviço: CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA			Unidade: M	
Composição: C40800					Quantidade: 45,685.000	
					Especificação:	
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40804		Serviço: REMOÇÃO DE CERCA		Unidade: M		Quantidade: 6.110,000		Especificação:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Composição: C40804																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Equipamentos (A)		Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40810		Serviço: DEFENSA METÁLICA SEMI-MANUEÁVEL SIMPLES		Unidade: M	
Com posição: C40810				Quantidade: 2.500,000	
				Especificação:	
Equipamentos (A)					
Discriminação	Cide	Produtiva	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Produtiva	Produtiva	
			Improdutiva	Improdutiva	
30125 - BATE ESTACAS HIDRÁULICO MONTADO EM	1,000000	1,000000	0,000000	290,44	290,44
(A) TOTAL					290,44
Mão de Obra (B)					
Discriminação			Lei Social	Quantidade	Salário Base
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70
20003 - AJUDANTE			0,00	3,000000	43,65
20015 - MONTADOR			0,00	1,000000	19,47
0011 - EPI			0,00	1,120000	0,97
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	86,82
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,700000	86,82
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS			0,00	5,000000	86,82
TOTAL					104,61
(C) Produção da Equipe 66,4000 M/H					
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =					395,05
					5,94
Materiais (E)					
Discriminação			Unidade	Custo	Consumo
10014 - DEFENSA METÁLICA			M	485,30	1,000000
(E) TOTAL					485,30
Transporte (F)					
Discriminação			DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)
(F) TOTAL					0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					491,24
Bonificação: 20,40 %					100,21
Preço Unitário Total					591,45
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					



DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Codigo: 40815		Serviço: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA			Unidade: M2	
Composição: C40815					Quantidade: 15.140,400	
					Especificação:	
Equipamentos (A)						
Discriminação		Qtd	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
			Produtiva	Produtiva		
			Improdutiva	Improdutiva		
30048 - MÁQUINA PARA PINTURA : DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.		1,000000	1,000000	0,000000	318,79	318,79
(A) TOTAL				318,79		
Mão de Obra (B)						
Discriminação			Lot. Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	1,000000	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE			0,00	10,000000	145,50	145,50
0011 - EPI			0,00	1,120000	1,89	1,89
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	169,20	16,24
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,700000	169,20	8,10
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS			0,00	5,000000	169,20	8,46
TOTAL				203,89		
(C) Produção da Equipe 300,0000 M2/H		Custo Horário Total (A + B)				
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		1,74				
Materiais (E)						
Discriminação			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
10027 - MICROESTERAS DROF-ON			KG	11,87	0,470000	5,57
10050 - SOLVENTE			L	27,10	0,030000	0,81
10059 - TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO			L	23,50	0,000900	0,02
10061 - TINTA PARA SINALIZAÇÃO 2 ANOS			L	41,30	0,600000	24,78
(E) TOTAL				31,18		
Transporte (F)						
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
(F) TOTAL				0,00		
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		32,92				
Bonificação: 20,40 %		6,71				
Preço Unitário Total		39,63				
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023						
DATA: 05/02/2024						
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA						
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Codigo: 40830		Serviço: TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL		Unidade: UN	
Composição: C40830				Quantidade: 398,000	
				Especificação:	
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação	Cida	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54
30052 - MATELO PERFURADOR / ROMPEADOR	2,000000	1,000000	0,000000	0,78	0,39
30044 - GRUPO GERADOR 2,5 A 3,0 KVA - MANUAL/ELETRICO	1,000000	1,000000	0,000000	3,07	0,18
				Custo Horário	
				259,48	
				1,56	
				3,07	
				294,11	
Mão de Obra (B)		Leia Sociais		Salário Base	
Discriminação		Quantidade			Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		1,000000	0,00	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE		4,000000	0,00	14,55	58,20
20015 - MONTADOR		2,000000	0,00	19,47	38,94
0011 - EPI		1,120000	0,00	1,35	1,35
0012 - ALIMENTAÇÃO		9,600000	0,00	120,84	11,60
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		4,790000	0,00	120,84	5,78
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		5,000000	0,00	120,84	6,04
				TOTAL	
				145,61	
				Custo Horário Total (A + B)	
				409,72	
				(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =	
				5,12	
Materiais (E)		Unidade		Custo	
Discriminação				Consumo	Custo Unitário
10011 - COLA POLIESTER		KG	48,41	0,060000	2,78
10052 - TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL		U	21,31	1,000000	21,31
				TOTAL	
				24,09	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação					Custo Unitário
				TOTAL	
				0,00	
				Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)	
				29,21	
				Bonificação: 20,40 %	
				5,95	
				Preço Unitário Total	
				35,16	
				EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023	
				DATA: 05/02/2024	
				EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Codigo: 40835		Serviço: TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL		Unidade: UN	
Composição: C40835				Quantidade: 9.739,000	
				Especificação:	
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação	Cida	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54
30052 - MATELO PERFURADOR / ROMPEADOR	2,000000	1,000000	0,000000	0,78	0,39
30044 - GRUPO GERADOR 2,5 A 3,0 KVA - MANUAL/ELETRICO	1,000000	1,000000	0,000000	3,07	0,18
				Custo Horário	
				259,48	
				1,56	
				3,07	
				294,11	
Mão de Obra (B)		Leia Sociais		Salário Base	
Discriminação		Quantidade			Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		1,000000	0,00	23,70	23,70
20003 - AJUDANTE		4,000000	0,00	14,55	58,20
20015 - MONTADOR		2,000000	0,00	19,47	38,94
0011 - EPI		1,120000	0,00	1,35	1,35
0012 - ALIMENTAÇÃO		9,600000	0,00	120,84	11,60
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		4,790000	0,00	120,84	5,78
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		5,000000	0,00	120,84	6,04
				TOTAL	
				145,61	
				Custo Horário Total (A + B)	
				409,72	
				(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =	
				5,12	
Materiais (E)		Unidade		Custo	
Discriminação				Consumo	Custo Unitário
10011 - COLA POLIESTER		KG	48,41	0,060000	2,78
10051 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL		U	24,45	1,000000	24,45
				TOTAL	
				27,23	
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação					Custo Unitário
				TOTAL	
				0,00	
				Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)	
				32,35	
				Bonificação: 20,40 %	
				6,59	
				Preço Unitário Total	
				38,94	
				EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023	
				DATA: 05/02/2024	
				EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER	



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40845 Serviço: TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: UN									
Composição: C40845 Quantidade: 119,000									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Código	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Descrição	Produtiva		Inprodutiva	Produtiva	Inprodutiva				
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA NA DEIRA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54	259,48			
30052 - VARIANTE PERIFERADOR / ROMPEDOR	2,000000	1,000000	0,000000	0,78	0,39	1,56			
30044 - GRUPO GERADOR 2,5 A 3,0 KVA - MANUAL/ELETRICO	1,000000	1,000000	0,000000	3,07	0,18	3,07			
(A) TOTAL							284,11		
Mão de Obra (B)		Código	Lote Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário			
Descrição									
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70	23,70	23,70				
20003 - AJUDANTE	0,00	4,000000	58,20	14,55	58,20				
20015 - MONTADOR	0,00	2,000000	38,94	19,47	38,94				
0011 - EPI	0,00	1,120000	1,35	120,84	1,35				
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	11,60	120,84	11,60				
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,790000	5,78	120,84	5,78				
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	6,04	120,84	6,04				
TOTAL							145,61		
(C) Produção da Equipe 35,0000 UN / H							408,72		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							11,70		
Materiais (E)		Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
10011 - COLA POLIESTER	KG	46,41	0,200000	9,28		9,28			
10053 - TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	U	72,44	1,000000	72,44		72,44			
(E) TOTAL							81,72		
Transporte (F)		Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(F) TOTAL							0,00		
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							93,42		
Bonificação: 20,40 %							19,05		
Preço Unitário Total:							112,47		



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

Código: 40855		Serviço: SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTAL MENTE REFLETIVA				Unidade: M2	
Composição: C40855		PINTURA ELETR.				Quantidade: 318,880	
		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		0,500000	0,500000	299,48	51,54	155,51	
Mão de Obra (B)				(A) TOTAL		155,51	
Discriminação		Lei Social		Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		0,300000	23,70	7,11	
20003 - AJUDANTE		0,00		1,000000	14,55	14,55	
20016 - CARPANTEIRO		0,00		0,900000	19,56	17,60	
0011 - EP		0,00		1,120000	39,26	0,43	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	39,26	3,76	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,700000	39,26	1,88	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00		5,000000	39,26	1,96	
				TOTAL		47,29	
(C) Produção da Equipe 4,0000 M2 / H				Custo Horário Total (A + B)		202,80	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						50,70	
Materiais (E)		Unidade		Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação							
10042 - PORTALETE EM MÃO LEB (8,0X8,0CM)TRATADO		M		52,20	3,000000	156,60	
10039 - PLACA EM CHAPA Nº16 C/PNT. ELTR.		M²		131,28	1,000000	131,28	
10137 - PELDULA RETROREFLETIVA - TPO III		m²		242,35	0,400000	96,94	
10138 - PELDULA RETROREFLETIVA - TPO I		m²		149,40	1,000000	149,40	
				(E) TOTAL		534,22	
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
					(F) TOTAL		0,00
				Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		584,92	
				Bonificação: 20,40 %		119,32	
				Preço Unitário Total:		704,24	



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40865	Serviço: REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	Unidade: M2
Composição: C40865	Quantidade: 2.335,990	
Especificação:		
Equipamentos (A)		
Discriminação	Ciclo	Custo Operacional
		Produtiva
		Improdutiva
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	217,92
		53,98
		2,17
Mão de Obra (B)		
Discriminação	Leis Sociais	Salário Base
		Quantidade
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	14,55
0011 - EPI	0,00	151,42
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	151,42
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	151,42
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	151,42
		7,25
		7,57
TOTAL		
(C) Produção da Equipe 50.0000 M2 / H		182,46
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		184,63
Materiais (E)		
Discriminação	Unidade	Custo
		Consumo
10024 - GRAMA EM PLACAS	M2	7,09
		1,000000
		7,09
TOTAL		
(E) TOTAL		7,09
Transporte (F)		
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)
		DMT (Tot)
		Custo
		Consumo
		Custo Unitário
		10,78
		2,19
		12,97
TOTAL		
(F) TOTAL		0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		
Bonificação: 20,40 %		
Preço Unitário Total:		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40870	Serviço: REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	Unidade: M2
Composição: C40870	Quantidade: 47.385,020	
Especificação:		
Equipamentos (A)		
Discriminação	Ciclo	Custo Operacional
		Produtiva
		Improdutiva
30040 - CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	217,92
		53,98
		2,17
Mão de Obra (B)		
Discriminação	Leis Sociais	Salário Base
		Quantidade
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	23,70
20003 - AJUDANTE	0,00	14,55
0011 - EPI	0,00	151,42
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	151,42
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	151,42
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	151,42
		7,25
		7,57
TOTAL		
(C) Produção da Equipe 50.0000 M2 / H		182,46
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		184,63
Materiais (E)		
Discriminação	Unidade	Custo
		Consumo
10024 - GRAMA EM PLACAS	M2	7,09
		0,330000
		2,33
TOTAL		
(E) TOTAL		2,33
Transporte (F)		
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)
		DMT (Tot)
		Custo
		Consumo
		Custo Unitário
		0,00
TOTAL		
(F) TOTAL		0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)		
Bonificação: 20,40 %		
Preço Unitário Total:		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: CONFORMAÇÃO DE TALUDE						Unidade: M2	
Quantidade: 128,316,090							
Especificação:							
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Ciclo	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
							(A) TOTAL
							0,00
Mão de Obra (B)							
Discriminação		Lote Socialis	Quantidade	Salário Base		Custo Horário	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,250000	23,70		5,92	
20003 - AJUDANTE		0,00	14,000000	14,55		203,70	
0011 - FR		0,00	1,120000	209,62		2,34	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	209,62		20,12	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	209,62		10,04	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	209,62		10,48	
							(A) TOTAL
							0,00
(C) Produção da Equipe 490,0000 M2 / H							TOTAL
							252,60
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							252,60
							0,51
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo		Custo Unitário	
Discriminação							
							(E) TOTAL
							0,00
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
							(F) TOTAL
							0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)							0,51
Bonificação: 20,40 %							0,10
Preço Unitário Total:							0,61

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
 DATA: 05/02/2024
 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,000000	0,000000	259,48	51,54	259,48
(A) TOTAL						259,48
Mão de Obra (B)						
Discriminação				Leit Sociais	Quantidade	Salário Base
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO				0,00	1,000000	23,70
20003 - AJUDANTE				0,00	12,000000	14,55
0011 - ER				0,00	1,120000	196,30
0012 - ALIMENTAÇÃO				0,00	9,600000	196,30
0013 - TRANSP. DE PESSOAL				0,00	4,780000	196,30
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS				0,00	5,000000	196,30
(B) TOTAL						238,95
(C) Produção da Equipe 90,0000 M2 / H						498,43
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						5,53
Materiais (E)						
Discriminação				Unidade	Custo	Consumo
10045 - REPS DE 2,5CM X 5,0CM				M	2,86	0,200000
10000 - ADUBO N°4 (4,14,8)				KG	3,70	0,020000
10031 - MUDA DE ARVORE HT=1,00M				U	35,05	0,130000
10041 - PO CALÇADÃO				KG	0,15	0,150000
(E) TOTAL						5,21
Transporte (F)						
Discriminação				DMT (P)	DMT (T)	DMT (Tot)
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						10,74
Beneficição: 20,40 %						2,19
Preço Unitário Total:						12,93

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40895		Serviço: SEMEADURA MANUAL		Unidade: M2	
Composição: C40895				Quantidade: 726.677,620	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação		Ciclo		Produtivo	
				Improdutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Codigo: 42480		Serviço: CANAÇÃO (3 DEMÃOS)		Unidade: M2	
Composição: C42480				Quantidade: 15.593,650	
Especificação:					
Equipamentos (A)		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Ciclo	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
30035 - CANAÇÃO O CARROCERA VALDEIRA - 15 T	1,000000	0,150000	0,850000	259,48	51,54
(A) TOTAL				82,73	
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Salário Base	
Discriminação				Quantidade	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		0,500000	11,85
20031 - SERVENTE		0,00		10,000000	135,70
0011 - EPI		0,00		1,120000	13,57
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	147,55
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,790000	14,16
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00		5,000000	147,55
				147,55	7,06
					7,37
TOTAL				177,79	
(C) Produção da Equipe 100,0000 M2 / H		Custo Horário Total (A + B)			
		260,52			
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =		2,60			
Materiais (E)		Unidade		Custo	
Discriminação				Consumo	Custo Unitário
10008 - CAL HIDRATADA	KG			2,03	0,440000
					0,89
(E) TOTAL		0,89			
Transporte (F)		DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação				DMT (Tot)	Custo
					Custo Unitário
(F) TOTAL				0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		3,49			
Bonificação: 20,40 %		0,71			
Preço Unitário Total		4,20			
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023					
DATA: 05/02/2024					
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER					



DESTESA
Engenharia e Construções

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45030		Serviço: LASTRO DE PEDRA		Unidade: M3		Quantidade: 57,900	
Composição: C45030		Especificação:					
Equipamentos (A)		Ciclo		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45050		Serviço: CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)		Unidade: M3		Quantidade: 20,360	
Composição: C45050		Especificação:					
Equipamentos (A)							
Discriminação	Ciclo	Utilização Produtiva Improdutiva	Custo Operacional Produtivo Improdutivo	Custo Horário			
30033 - CARRINHO DE MÃO 80L	7,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	5,04	
30032 - BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	1,000000	0,710000	0,290000	0,92	0,55	0,81	
30034 - VIBRADOR DE IMERSÃO 45MM	1,000000	0,290000	0,710000	5,24	0,61	1,95	
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	0,710000	0,290000	43,53	3,83	32,01	
(A) TOTAL				39,81			
Mão de Obra (B)							
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário			
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	0,250000	23,70	5,92	135,70		
20031 - SERVENTE	0,00	10,000000	13,57	19,56	19,56		
20017 - PEDREIRO	0,00	1,000000	180,74	2,02	17,35		
0011 - EPI	0,00	1,120000	180,74	8,65	9,03		
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	180,74	19,56	217,79		
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,790000	180,74	257,60	97,56		
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	180,74				
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	0,00	1,000000	19,56				
TOTAL				217,79			
(C) Produção da Equipe 2,8402 M3 / H							
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							
Materiais (E)							
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
10010 - CIMENTO PORTLAND CP 320	KG	0,62	280,000000	173,60	101,96		
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)	M3	110,47	0,923000	74,37			
10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	88,96	0,836000				
(E) TOTAL				349,93			
Transporte (F)							
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(F) TOTAL				0,00			
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)				447,49			
Bonificação: 20,40 %				91,28			
Preço Unitário Total				538,77			
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							

DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESEDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKERDESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕESDESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45140 Serviço: ESCORAMENTO PARA BUERO Unidade: M3									
Composição: C45140 Quantidade: 370,820 Especificação:									
Equipamentos (A)		Cide	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
30047 - MÁQUINA DEBANCADA SERRA CIRCULAR 12"		1,000000	1,000000	0,000000	0,96	0,62	0,98		
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA		0,070000	1,000000	0,000000	43,63	3,83	3,04		
(A) TOTAL							4,00		
Mão de Obra (B)		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário				
Discriminação									
20003 - AJUDANTE		0,00	0,500000	14,55	7,27				
20018 - CARPITEIRO		0,00	0,500000	19,56	9,78				
6011 - FPI		0,00	1,120000	18,41	0,20				
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	18,41	1,76				
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	18,41	0,88				
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	18,41	0,92				
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		0,00	0,070000	19,56	1,36				
TOTAL						22,17			
(C) Produção da Equipe 1,0380 M3 / H						26,17			
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						26,21			
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário				
Discriminação									
10044 - PREGOS		KG	21,82	0,200000	4,36				
10048 - SARRAFO		M	7,61	0,250000	1,90				
11020 - MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM		M	9,59	1,660000	15,91				
11030 - TABUA DE 30		M	22,64	0,330000	7,47				
(E) TOTAL						29,64			
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário			
Discriminação									
(F) TOTAL						0,00			
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						64,85			
Bonificação: 20,40 %						11,16			
Preço Unitário Total						66,03			



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45155		Serviço: AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA				Unidade: KG		Quantidade: 7.519,100	
Composição: C45155		Especificação:							
Equipamentos (A)		Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
				</					

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45160		Serviço: CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BIC)		Unidade: M3		Quantidade: 96,890	
Composição: C45160		Especificação:					
Equipamentos (A)				Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30033 - CARRIÃO DE MÃO 86L	7,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	5,04	
30032 - BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	1,000000	0,710000	0,290000	0,82	0,55	0,81	
30034 - VIBRADOR DE IMERSÃO 45MM	1,000000	0,290000	0,710000	5,24	0,61	1,95	
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	0,710000	0,290000	43,53	3,83	32,01	
				(A) TOTAL		39,81	
Mão de Obra (B)				Lois Sociais		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade	Salário Base		
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,250000	23,70	5,92	
20031 - SERVENTE			0,00	10,000000	13,57	135,70	
20017 - PEDREIRO			0,00	1,000000	19,56	19,56	
0011 - EPI			0,00	1,120000	180,74	2,02	
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	180,74	17,35	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	180,74	8,65	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS			0,00	5,000000	180,74	9,03	
20005 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE			0,00	1,000000	19,56	19,56	
				TOTAL		217,79	
(C) Produção da Equipe 2,6195 M3 / H				Custo Horário Total (A + B)		257,60	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						96,33	
Materiais (E)				Unidade		Custo	
Discriminação					Consumo		Custo Unitário
10010 - CIMENTO PORTLAND CP 320			KG	0,62	320,000000	198,40	
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)			M3	110,47	0,909000	89,37	
10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)			M3	88,96	0,639000	74,37	
				(E) TOTAL		362,14	
Transporte (F)				DMT (T)		DMT (P)	
Discriminação							Custo Unitário
				DMT (Tot)		Consumo	
				(F) TOTAL		0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						460,47	
Bonificação: 20,40 %						93,93	
Preço Unitário Total						554,40	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023							
DATA: 05/02/2024							
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA							
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45205		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE		Unidade: TKM		Quantidade: 22.270,210					
Composição: C45205		Especificação:									
Equipamentos (A)		Código		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação				Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo	
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		1,000000		1,000000		0,000000		231,86		63,91	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47050		Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO		Unidade: TKM		Quantidade: 22.017,910	
Composição: C47050		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30035 - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		1,000000	0,000000	259,48	51,54	259,48	
		(A) TOTAL				259,48	
Mão de Obra (B)				Leis Sociais		Custo Horário	
Discriminação				Quantidade		Salário Base	
20003 - AJUDANTE				2,000000		14,55	
0011 - EF				1,120000		28,10	
0012 - ALIMENTAÇÃO				0,00		29,10	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL				4,790000		28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	
						28,10	
						1,39	



Código: 47018										Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)										Unidade: M3																																																																																																			
Composição: C47018										Quantidade: 7.800										Especificação:																																																																																																			
Equipamentos (A)										Utilização										Custo Operacional										Custo Horário																																																																																									
Discriminação										Qtd										Produtiva										Improdutiva										Produtivo										Improdutivo																																																																					
30033 - CARRINHO DE MÃO BOL										3.000000										1.000000										0.000000										0.72										0.48										2.16																																																											
30031 - BETONEIRA DE 320L - DIESEL										1.000000										1.000000										0.000000										7.28										0.75										7.26																																																											
Mão de Obra (B)																				Leis Sociais										Quantidade										Salário Base										Custo Horário																																																																					
Discriminação																																																																																																																							
20003 - AJUDANTE																				0.00										12.000000										14.55										174.60																																																																					
20017 - PEDREIRO																				0.00										1.000000										19.58										19.58																																																																					
0011 - EPI																				0.00										1.120000										194.16										2.17																																																																					
0012 - ALIMENTAÇÃO																				0.00										9.600000										194.16										15.63																																																																					
0013 - TRANSP. DE PESSOAL																				0.00										4.790000										194.16										9.30																																																																					

Código: 45245 Serviço: LIMPEZA GERAL Quantidade: 1.314,280 Unidade: M2									
Especificação:									
Equipamentos (A)		Cofre	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo			
Mão de Obra (B)									
Discriminação									
					Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	0,00
					0,00	0,200000	13,57	2,71	2,71
					0,00	1,120000	2,71	0,03	0,03
					0,00	9,600000	2,71	0,26	0,26
					0,00	4,790000	2,71	0,12	0,12
20031 - SERVENTE 0011 - EPI 0012 - ALIMENTAÇÃO 0013 - TRANSP. DE PESSOAL									
(A) TOTAL									
0,00									
(C) Produção da Equipe 1,0000 M2 / H									
TOTAL									
3,12									
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =									
3,12									
Materiais (E)									
Discriminação			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário			
(E) TOTAL									
0,00									
Transporte (F)									
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(F) TOTAL									
0,00									
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)									
3,12									
Bonificação: 20,40 %									
0,63									
Preço Unitário Total:									
3,75									

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

DESTESA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45020		Serviço: ESCAVAÇÃO MECANIZADA		Unidade: M3		Quantidade: 135,280		Especificação:	
Composição: C45020									
Equipamentos (A)									
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	Operacional	Improdutiva	Custo	Horário
30008 - RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - MF 96HS OU EQUIVALENTE	1,000000	0,040000	0,000000	150,32	68,55			6,01	
				(A) TOTAL				6,01	
Mão de Obra (B)									
Discriminação				Lei Social	Quantidade	Salário Base		Custo	Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO				0,00	0,020000	23,70		0,47	
20031 - SERVENTE				0,00	0,040000	13,57		0,34	
0011 - EPI				0,00	1,120000	1,01		0,01	
0012 - ALIMENTAÇÃO				0,00	9,600000	1,01		0,09	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL				0,00	4,790000	1,01		0,04	
								1,15	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45050	Serviço: CONCRETO FCK=15 MPa (AC/BC)	Unidade: M3
Composição: C45050	Quantidade: 20,360	
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
33023 - CARRIÃO DE MÃO 80L	7,000000	5,64
33032 - BETONEIRA DE 120L - ELÉTRICA	1,000000	0,48
33034 - VIBRADOR DE MESA 0,45MM	1,000000	0,55
33042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	0,81
	0,710000	1,95
	0,710000	32,01
	43,53	
(A) TOTAL		39,81
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	5,92
20031 - SERVENTE	0,00	135,70
20017 - FÉRRERO	0,00	19,56
0011 - EPI	0,00	19,56
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	180,74
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	17,35
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	8,65
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	0,00	9,03
	0,00	180,74
	0,00	19,56
(B) TOTAL		217,79
(C) Produção da Equipe 2,6402 M3 / H		257,60
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		97,56
Materiais (E)		Custo Unitário
Descrição	Qtd	
10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320	0,62	173,60
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)	110,47	101,96
10082 - BRTA - COMERCIAL (BC)	88,96	74,37
	0,82	
	0,923000	
	0,836000	
(E) TOTAL		349,93
(F) TOTAL		0,00
(F) TOTAL		447,49
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		91,28
Bonificação: 20,40 %		538,77
Preço Unitário Total		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45140	Serviço: ESCORAMENTO PARA BUERO	Unidade: M3
Composição: C45140	Quantidade: 370,820	
Especificação:		
Equipamentos (A)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
33047 - MÁQUINA DE BANCADA: SERRA CIRCULAR	1,000000	0,62
12"	0,000000	0,96
33042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	3,83
	0,000000	43,53
	0,000000	3,04
(A) TOTAL		4,00
Mão de Obra (B)		Custo Horário
Descrição	Qtd	
20003 - AJUDANTE	0,00	14,55
20016 - CARPINTERO	0,00	19,56
0011 - EPI	0,00	19,56
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	18,41
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	1,76
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	18,41
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	0,00	0,88
	0,00	5,000000
	0,00	18,41
	0,00	0,92
	0,00	1,35
	0,070000	19,56
(B) TOTAL		22,17
(C) Produção da Equipe 1,0380 M3 / H		26,17
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =		25,21
Materiais (E)		Custo Unitário
Descrição	Qtd	
10044 - PREGOS	21,82	4,36
10048 - SARRAFO	7,61	0,200000
11020 - MADEIRA ROLÇA 10 A 12 CM	9,59	0,250000
11030 - TABUA DE 30	22,64	1,660000
	0,330000	15,91
	0,330000	7,47
(E) TOTAL		29,61
(F) TOTAL		0,00
(F) TOTAL		54,85
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)		11,18
Bonificação: 20,40 %		96,03
Preço Unitário Total		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023		
DATA: 05/02/2024		
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER		



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45160

Serviço: CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)

Unidade: M3

Quantidade: 96,890

Composição: C45160

Especificação:

Equipamentos (A)

Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30033 - CARRINHO DE MÃO 80L	7,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	5,04
30032 - BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	1,000000	0,710000	0,290000	0,92	0,55	0,61
30034 - VIBRADOR DE IMERSÃO 45MM	1,000000	0,290000	0,710000	5,24	0,61	1,95
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	0,710000	0,290000	43,53	3,83	32,01
(A) TOTAL						39,81

Mão de Obra (B)

Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	0,250000	23,70	5,92
20031 - SERVENTE	0,00	10,000000	13,57	135,70
20017 - PEDREIRO	0,00	1,000000	19,56	19,56
0011 - EP	0,00	1,120000	180,74	2,02
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	180,74	17,35
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,750000	180,74	8,65
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	180,74	9,03
20009 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	0,00	1,000000	19,56	19,56
TOTAL				217,79
(C) Produção da Equipe 2,6195 M3 / H				257,60
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =				98,33

Materiais (E)

Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320	KG	0,62	320,000000	198,40
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)	M3	110,47	0,609000	89,37
10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	88,96	0,839000	74,37
(E) TOTAL				362,14

Transporte (F)

Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,00

Bonificação: 20,40 %

93,93

Preço Unitário Total:

554,40

DESTESA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45205		Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE		Unidade: TCM		Quantidade: 21.694,340	
Composição: C45205		Especificação:					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Discriminação		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		1,0000000	0,0000000	231,86	63,91	231,86	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47018		Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)				Unidade: M3		Quantidade: 7,800		Especificação:	
Composição: C47018											
Equipamentos (A)											
Discriminação		Cide		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
				Produtiva		Produtivo		Improdutivo			
				Improdutiva							
30033 - CARREIRO DE MÃO 80L		3,000000		1,000000		0,000000		0,72		0,48	
30031 - BETONEIRA DE 320L - DIESEL		1,000000		1,000000		0,000000		7,26		0,75	
										2,16	
										7,26	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45245										Serviço: LIMPEZA GERAL										Unidade: M2											
Composição: C45245																				Quantidade: 1.314,280											
																				Especificação:											
Equipamentos (A)										Ciclo										Utilização				Custo Operacional				Custo Horário			
Discriminação																				Produtiva				Inprodutiva				Produtivo		Inprodutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45020

Com posição: C45020

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICADA

Unidade: M3

Quantidade: 185,320

Especificação:

Equipamentos (A)

Discriminação	Cide	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30008 - RETIRO ESCAVADORA DE PNEUS - MF 80HS OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,0400000	0,0000000	150,32	68,55	8,01
(A) TOTAL						6,01

Mão de Obra (B)

Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
				Quantidade	Salário Base
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	0,0200000	23,70	0,47	
20031 - SERVENTE	0,00	0,0400000	13,57	0,54	
0011 - EPI	0,00	1,1200000	1,01	0,01	
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,6000000	1,01	0,09	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,7800000	1,01	0,04	
TOTAL				1,15	
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H				7,16	
(D) Custo Unitário de Execução ((A) + (B)) / (C) =				7,16	

Materiais (E)

Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(E) TOTAL					0,00

Transporte (F)

Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação: 20,40 %

Preço Unitário Total:

7,16

1,46

8,62



DESTESA

Engenharia e Construção

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45030		Serviço: LASTRO DE PEDRA		Unidade: M3		Quantidade: 85,110		Especificação:	
Composição: C45030									
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação		Produtiva		Improdutiva		Produtivo		Improdutivo	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45050	Serviço: CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	Unidade: M3	Quantidade: 30,620	Especificação:		
Composição: C45050						
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Qtd	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	
30033 - CARREIRO DE MÃO 80L	7,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	5,04
30032 - BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	1,000000	0,710000	0,290000	0,92	0,55	0,81
30034 - VIBRADOR DE MERSÃO 45MM	1,000000	0,290000	0,710000	5,24	0,61	1,95
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	1,000000	0,710000	0,290000	43,53	3,83	32,01
(A) TOTAL						39,81
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade		Custo Horário
Discriminação					Salário Base	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00		0,250000	23,70	5,92
20031 - SERVENTE		0,00		10,000000	13,57	135,70
20017 - PEDREIRO		0,00		1,000000	19,56	19,56
0011 - EP		0,00		1,120000	180,74	2,02
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00		9,600000	180,74	17,35
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00		4,790000	180,74	8,65
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00		5,000000	180,74	9,03
20009 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		0,00		1,000000	19,56	19,56
TOTAL						217,79
(C) Produção da Equipe 2,6402 M3 / H						257,60
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						97,55
Materiais (E)		Unidade		Custo		Custo Unitário
Discriminação					Consumo	
10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320		KG		0,62	280,000000	173,80
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)		M3		110,47	0,920000	101,96
10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)		M3		88,96	0,836000	74,37
(E) TOTAL						349,93
Transporte (F)		DMT (P)		DMT (T)		Custo Unitário
Discriminação					Consumo	
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						447,49
Bonificação: 20,40 %						91,28
Preço Unitário Total						538,77
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESDESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45160		Serviço: CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BG)		Unidade: M3		Quantidade: 140,960	
Composição: C45160		Especificação:					
Equipamentos (A)		Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30033 - CARRINHO DE MÃO 80L		7,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	5,04
30032 - BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA		1,000000	0,710000	0,290000	0,92	0,55	0,81
30034 - VIBRADOR DE IMERSÃO 45MM		1,000000	0,290000	0,710000	5,24	0,61	1,95
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA		1,000000	0,710000	0,290000	43,53	3,83	32,01



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45155		Serviço: AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA				Unidade: KG	
Composição: C45155						Quantidade: 10,168,700	
		Especificação:					
Equipamentos (A)		Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
						(A) TOTAL	
						0,00	
Mão de Obra (B)			Lote Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
Discriminação							
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00	0,020000	23,70	0,47	0,47
20003 - AJUDANTE			0,00	0,140000	14,55	2,03	2,03
20018 - ARMADOR			0,00	0,080000	19,56	1,96	1,96
0011 - EPI			0,00	1,120000	4,06	0,04	0,04
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,600000	4,06	0,38	0,38
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,790000	4,06	0,19	0,19
						(B) TOTAL	
						4,67	
						4,67	
						4,67	
Materiais (E)			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação							
10068 - AÇO CA - 50			KG	7,38	1,100000	8,11	8,11
11003 - ARAME RECOZIDO Nº 18			KG	22,05	0,010000	0,22	0,22
						(E) TOTAL	
						8,33	
Transporte (F)			DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo
Discriminação							



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Codigo: 45205										Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DAE										Unidade: TKM									
Composição: C45205																				Quantidade: 29 948 720									
																				Especificação:									
Equipamentos (A)																													
Descrição		Qtd		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário																					
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T		1,000000		1,000000		0,000000		231,86		63,91																			
										(A) TOTAL										231,86									
Mão de Obra (B)																													
Descrição		Lois Sociais		Quantidade		Salário Base		Custo Horário																					
										TOTAL										0,00									
(C) Produção da Equipe 375.0000 TKM / H																				Custo Horário Total (A + B) 231,86									
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =																				0,61									
Materiais (E)																													
Descrição		Unidade		Custo		Consumo		Custo Unitário																					
										(E) TOTAL										0,00									
Transporte (F)																													
Descrição		DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tr)		Custo		Consumo		Custo Unitário																	
										(F) TOTAL										0,00									
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)																				0,61									
Bonificação: 20,40 %																				0,12									
Preço Unitário Total																				0,73									
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023																													
DATA: 05/02/2024																													
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA																													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER																													

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47050									
Composição: C47050									
Serviço: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO									
Unidade: TKM									
Quantidade: 29.862,790									
Especificação:									
Equipamentos (A)									
Discriminação		Qtd		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
				Produtiva		Produtiva			
				Improdutiva		Improdutiva			
30035 - CAMINHÃO CARROCERA, MADEIRA - 15 T		1,000000		1,000000		0,000000		259,48	
								51,54	
								259,48	
(A) TOTAL									
259,48									
Mão de Obra (B)									
Discriminação									
Leis Sociais									
Quantidade									
Salário Base									
Custo Horário									
20003 - AJUDANTE									
0011 - EPI									
0012 - ALIMENTAÇÃO									
0013 - TRANSP. DE PESSOAL									
0,00									
0,00									
0,00									
2,000000									
1,120000									
9,600000									
4,790000									
14,55									
29,10									
29,10									
29,10									
29,10									
1,39									
1,39									
TOTAL									
33,60									
(C) Produção da Equipe 225.000,00 TKM / H									
293,08									
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =									
1,30									
Materiais (E)									
Discriminação									
Unidade									
Custo									
Consumo									
Custo Unitário									

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Equipamentos (A)		Ciclo	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL							
0,00							
Mão de Obra (B)							
Discriminação							
20031 - SERVENTE							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(B) TOTAL							
0,00							
Material (C)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(C) TOTAL							
0,00							
Transporte (D)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(D) TOTAL							
0,00							
Outros (E)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(E) TOTAL							
0,00							
Total (F)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(F) TOTAL							
0,00							
Outros (G)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(G) TOTAL							
0,00							
Total (H)							
Discriminação							
20031 - CIMENTO							
0011 - EP							
0012 - ALIMENTAÇÃO							
0013 - TRANSP. DE PESSOAL							
(H) TOTAL							
0,00							

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

Unidade: M2

Quantidade: 1.479,230

Especificação:

</

Código: 47018		Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:4 (AC)		Unidade: M3			
Composição: C47018				Quantidade: 12,140			
				Especificação:			
Equipamentos (A)		Cble	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30033 - CARRINHO DE MÃO 80L		3,000000	1,000000	0,000000	0,72	0,48	2,16
30031 - BETONEIRA DE 320L - DIESEL		1,000000	1,000000	0,000000	7,26	0,75	7,26
(A) TOTAL							9,42
Mão de Obra (B)		Lote Social	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
Discriminação							
20003 - AJUDANTE		0,00	12,000000	14,55	174,60		
20017 - PEDREIRO		0,00	1,000000	19,56	19,56		
0011 - EPI		0,00	1,120000	194,16	2,17		
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	194,16	18,63		
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	194,16	9,30		
TOTAL					224,26		
(C) Produção da Equipe 2,5000 M3 / H					233,68		
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =					93,47		
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Discriminação							
10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320		KG	0,62	350,000000	217,00		
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)		M3	110,47	1,150000	127,04		
(E) TOTAL					344,04		
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
Discriminação							
(F) TOTAL							0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							437,51
Bonificação: 20,40 %							89,25
Preço Unitário Total							526,76



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40102 Serviço: COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: M3										
Composição: C40102										
Equipamentos (A)										
Discriminação	Ciclo	Utilização	Produtiva	Improdutiva	Custo Operacional	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário		
30048 - COMPACTADOR MANUAL - SOQUETE VIBRANTE	1,000000	1,000000	0,000000	0,000000	26,56	26,56	20,34	28,56		
					(A) TOTAL					28,56
Mão de Obra (B)										
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário						
					(B) TOTAL					28,56
Materiais (E)										
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário						
					(E) TOTAL					0,00
Transporte (F)										
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário				
					(F) TOTAL					0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)										0,00
Bonificação: 0,00 %										0,00
Preço Unitário Total										0,00
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER										

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 40315 Serviço: ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA Unidade: M3										
Composição: C40315										
Equipamentos (A)										
Discriminação	Ciclo	Utilização	Produtiva	Improdutiva	Custo Operacional	Produtivo	Improdutivo	Custo Horário		
30011 - ESCAVADORA HIDRAULICA - 3200CL OU EQUIVALENTE	1,000000	1,000000	0,000000	0,000000	283,86	283,86	117,60	283,98		
					(A) TOTAL					283,98
Mão de Obra (B)										
Discriminação	Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	0,500000	23,70	11,85						
20003 - AJUDANTE	0,00	2,000000	14,55	29,10						
0011 - EPI	0,00	1,120000	40,95	0,45						
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	40,95	3,93						
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,790000	40,95	1,96						
					(B) TOTAL					47,29
Materiais (E)										
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário						
					(E) TOTAL					4,34
Transporte (F)										
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário				
					(F) TOTAL					0,00
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)										0,00
Bonificação: 0,00 %										4,34
Preço Unitário Total										0,00
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER										



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: APILOAMENTO MANUAL										Unidade: M2	
Código: 41293		Com posição: C41293									
Equipamentos (A)		Cide	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva			
(A) TOTAL										0,00	
Mão de Obra (B)											
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,100000	23,70	2,37						
20031 - SERVENTE		0,00	1,000000	13,57	13,57						
0011 - EP		0,00	1,120000	15,94	0,17						
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	15,94	1,53						
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	15,94	0,76						
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	15,94	0,79						
TOTAL										19,19	
(C) Produção da Equipe 4,4444 M2 / H										19,19	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =										4,31	
Materiais (E)											
Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário						
(E) TOTAL										0,00	
Transporte (F)											
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário				
(F) TOTAL										0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)										4,31	
Bonificação: 0,00 %										0,00	
Preço Unitário Total										4,31	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023											
DATA: 05/02/2024											
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER											



DESTESA
Engenharia e Construção

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: ENLEVAMENTO (SVA)										Unidade: M2	
Código: 41289		Composição: C41289									
Equipamentos (A)		Cble	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário				
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva	Produtiva	Improdutiva			
(A) TOTAL										0,00	
Mão de Obra (B)											
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	1,000000	23,70	23,70						
20031 - SERVENTE		0,00	10,000000	13,57	135,70						
0011 - EPI		0,00	1,120000	159,40	1,78						
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	159,40	15,30						
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,790000	159,40	7,63						
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	159,40	7,97						
(B) TOTAL										192,08	
(C) Produção da Equipe 50,0000 M2 / H										192,08	
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =										3,84	
Materiais (E)											
Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário						
41292 - OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		M2	2,57	1,000000	2,57						
10045 - RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM		M	2,86	0,600000	1,71						
10000 - ADUBO NPK (4-14-8)		KG	3,70	0,060000	0,22						
10041 - PO CALÇARO		KG	0,15	0,175000	0,02						
10401 - ENOFRE		kg	4,47	0,003000	0,01						
10404 - ADUBO ORGÂNICO		kg	0,30	0,200000	0,08						
(E) TOTAL										4,59	
Transporte (F)											
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário				
(F) TOTAL										0,00	
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)										8,43	
Bonificação: 0,00 %										0,00	
Preço Unitário Total										8,43	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023											
DATA: 05/02/2024											
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER											



DESTESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO



EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	Custo Horário
	Código	Produtiva	Improdutiva		
Determinação					
(A) TOTAL					0,00
Mão de Obra (B)					
Determinação		Lote Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,250000	23,70	5,92
20031 - SERVENTE		0,00	2,000000	13,57	27,14
0011 - EPI		0,00	1,120000	33,06	0,37
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	33,06	3,17
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,700000	33,06	1,58
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	33,06	1,65
(B) TOTAL					39,83
(C) Produção da Equipe 2,6628 M3 / H					39,83
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =					14,95
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Determinação		M3	380,31	0,700000	266,21
42831 - CONCRETO FCK=11 MPa PI OBRAGEM (AC/BC)		M3	79,99	0,520000	42,07
10034 - PEDRA DE MÃO / VAIRROADA					
(E) TOTAL					308,28
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo
Determinação					Consumo
(F) TOTAL					0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					323,23
Bonificação: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total					323,23

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
 DATA: 05/02/2024
 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



Código: 42838

Composição: C42838

Serviço: CONCRETO FC/K-20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: M3

Equipamentos (A)

Discriminação

Ciclo

Utilização

Produtiva

Improdutiva

Custo Operacional

Produtivo

Improdutivo

Custo Horário

30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

0,030000

1,000000

0,000000

231,86

63,91

6,95

30033 - CARRINHO DE MÃO 80L

7,000000

1,000000

0,000000

0,72

0,48

5,04

30031 - BETONEIRA DE 320L - DIESEL

1,000000

0,710000

0,290000

7,26

0,75

5,37

(A) TOTAL

17,36

Mão de Obra (B)

Discriminação

Leis Sociais

Quantidade

Salário Base

Custo Horário

20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO

0,00

0,250000

23,70

5,92

20031 - SERVENTE

0,00

9,000000

13,57

122,13

20017 - PEDREIRO

0,00

1,000000

19,56

19,56

0011 - EPÍ

0,00

1,120000

167,17

1,87

0012 - ALIMENTAÇÃO

0,00

9,600000

167,17

16,04

0013 - TRANSP. DE PESSOAL

0,00

4,750000

167,17

8,00

0014 - FERRAMENTAS MANUAIS

0,00

5,000000

167,17

8,35

20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

0,00

1,000000

19,56

19,56

TOTAL

201,43

(C) Produção de Equipe 2,6193 M3 / H

(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =

83,52

Materiais (E)

Discriminação

Unidade

Custo

Consumo

Custo Unitário

10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320

KG

0,62

320,000000

198,40

10081 - ÁREA - COMERCIAL (AC)

M3

110,47

0,869000

89,37

10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)

M3

88,96

0,836000

74,37

(E) TOTAL

362,14

Transporte (F)

Discriminação

DMT (T)

DMT (P)

DMT (Tot)

Custo

Consumo

Custo Unitário

(F) TOTAL

0,00

Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)

445,66

Bonificação: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total

445,66

DESTESA

Engenharia e Construções

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 42856		Serviço: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)				Unidade: M3		
Composição: C42856								
Equipamentos (A)		Qtd		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL								
0,00								
Mão de Obra (B)								
Discriminação				Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO				0,00		0,200000	23,70	4,74
20003 - AJUDANTE				0,00		4,000000	14,55	58,20
20017 - PEDREIRO				0,00		0,800000	19,56	15,64
0011 - EP				0,00		1,120000	78,58	0,83
0012 - ALIMENTAÇÃO				0,00		9,600000	78,58	7,54
0013 - TRANSP. DE PESSOAL				0,00		4,790000	78,58	3,76
(A) TOTAL								
0,00								
TOTAL								
80,76								
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H								
Custo Horário Total (A + B)								
90,76								
(D) Custo Unitário da Execução ((A) + (B)) / (C) =								
90,76								
Materiais (E)								
Discriminação			Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)			M3	437,51	0,150000	65,62		
10004 - PEDRA DE MÃO / MARIPOADA			M3	79,99	1,150000	91,98		
(E) TOTAL								
157,60								
Transporte (F)								
Discriminação			DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL								
0,00								
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)								
248,36								
Bonificação: 0,00 %								
Preço Unitário Total								
248,36								
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023								
DATA: 05/02/2024								
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA								
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER								



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 45005		Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1º CAT.				Unidade: M3	
Composição: C45005							
Equipamentos (A)		Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação			Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL							
0,00							
Mão de Obra (B)							
Discriminação			Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,00		0,100000	23,70	2,37
20031 - SERVENTE			0,00		4,000000	13,57	54,28
0011 - EP			0,00		1,120000	56,65	0,63
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00		9,600000	56,65	5,43
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00		4,790000	56,65	2,71
(B) TOTAL							
0,00							
TOTAL							
65,42							
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H							
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							
		65,42					
Materiais (E)							
Discriminação			Unidade		Custo	Consumo	Custo Unitário
(E) TOTAL							
0,00							
Transporte (F)							
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL							
0,00							
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							
65,42							
Bonificação: 0,00 %							
Preço Unitário Total							
65,42							
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023							
DATA: 05/02/2024							
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA							
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER							



DESTESA
Engenharia e Construções

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47020		Serviço: FORMA DE PLACA COMPENSADA		Unidade: M2		
Composição: C47020						
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
Discriminação	Cide	Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30047 - MÁQUINA DE BANCADA, SERRA CIRCULAR 12"	0,040200	0,500000	0,500000	0,96	0,62	0,03
30042 - GRUPO GERADOR 40 KVA	0,040200	1,000000	0,000000	43,53	3,93	1,74
(A) TOTAL						1,77
Mão de Obra (B)		Leis Sociais		Quantidade	Salário Base	Custo Horário
Discriminação						
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,00	0,070000	23,70	1,95
20003 - AJUDANTE		0,00	0,00	0,700000	14,55	10,18
20016 - CARPINTERO		0,00	0,00	0,700000	19,56	13,69
0011 - EPI		0,00	0,00	1,120000	28,30	0,29
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	9,600000	26,30	2,52
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	0,00	4,790000	26,30	1,25
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	0,00	5,000000	26,30	1,51
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE		0,00	0,00	0,040200	19,56	0,78
TOTAL						31,67
(C) Produção da Equipe 1,0000 M2 / H						
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =		33,44				
Materiais (E)		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Discriminação						
10044 - PREGOS		KG	21,82	0,060000	1,30	
10048 - SARRAFO		M	7,61	1,940000	14,76	
10025 - MADEIRITE 10 MM		M2	31,96	0,408400	13,05	
(E) TOTAL						29,11
Transporte (F)		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
Discriminação						
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						62,55
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total						62,55
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47021		Serviço: CONFECCÃO DE GUAS		Unidade: M	
Composição: C47021					
Equipamentos (A)		Utilização		Custo Operacional	
Discriminação		Cide		Produtivo	
				Improdutivo	

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM										Unidade: M3	
Código: 47024		Composição: C47024									
Equipamentos (A)		Cide		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
30008 - RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - NF 86HS OU EQUIVALENTE		1,000000		1,000000	0,000000	150,32	68,65			150,32	
(A) TOTAL										150,32	
Mão de Obra (B)				Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário			
Discriminação						Quantidade					
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO					0,00	0,100000	23,70			2,37	
20031 - SERVENTE					0,00	1,000000	13,57			13,57	
0011 - EPI					0,00	1,120000	15,94			0,17	
0012 - ALIMENTAÇÃO					0,00	9,600000	15,94			1,53	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL					0,00	4,790000	15,94			0,76	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS					0,00	5,000000	15,94			0,79	
TOTAL										19,19	
(C) Produção de Equipe 9,1833 M3/H										189,51	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =										18,45	
Materiais (E)				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unitário	
Discriminação											
										0,00	
(E) TOTAL										0,00	
Transporte (F)				DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)		Custo Unitário	
Discriminação											
										0,00	
(F) TOTAL										0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)										18,45	
Bonificação: 0,00 %										0,00	
Preço Unitário Total:										18,45	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023											
DATA: 05/02/2024											
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER											



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)										Unidade: M3	
Código: 47023		Composição: C47023									
Equipamentos (A)		Cide		Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
Discriminação				Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
30036 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 110,5 T		1,000000		0,630000	0,370000	181,55	51,30			133,35	
30010 - CARREGADORA DE PNEUS CAT - 924 G OU EQUIVALENTE		1,000000		0,630000	0,370000	252,65	90,11			192,51	
30008 - RETRO ESCAVADORA DE PNEUS - NF 86HS OU EQUIVALENTE		1,000000		1,000000	0,000000	150,32	68,65			150,32	
(A) TOTAL										476,18	
Mão de Obra (B)				Leis Sociais		Salário Base		Custo Horário			
Discriminação						Quantidade					
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO					0,00	0,500000	23,70			11,85	
20003 - AJUDANTE					0,00	2,000000	14,55			29,10	
0011 - EPI					0,00	1,120000	40,95			0,45	
0012 - ALIMENTAÇÃO					0,00	9,600000	40,95			3,93	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL					0,00	4,790000	40,95			1,98	
TOTAL										47,28	
(C) Produção de Equipe 30,0000 M3/H										523,47	
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =										17,44	
Materiais (E)				Unidade		Custo		Consumo		Custo Unitário	
Discriminação											
										0,00	
(E) TOTAL										0,00	
Transporte (F)				DMT (T)		DMT (P)		DMT (Tot)		Custo Unitário	
Discriminação											
										0,00	
(F) TOTAL										0,00	
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)										17,44	
Bonificação: 0,00 %										0,00	
Preço Unitário Total:										17,44	
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023											
DATA: 05/02/2024											
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER											



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47027		Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL		Unidade: M3		
Composição: C47027						
Equipamentos (A)						
Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário	
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
(A) TOTAL						
0,00						
Mão de Obra (B)						
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário	
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,100000	23,70	2,37	
20003 - AJUDANTE		0,00	3,000000	14,55	43,65	
0011 - EPI		0,00	1,120000	46,02	0,51	
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,600000	48,02	4,41	
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,780000	46,02	2,20	
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS		0,00	5,000000	46,02	2,30	
TOTAL						
55,44						
(C) Produção da Equipe 1,0000 M3 / H						
Custo Horário Total (A + B)						
55,44						
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						
55,44						
Materiais (E)						
Discriminação		Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(E) TOTAL						
0,00						
Transporte (F)						
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo Unitário	
(F) TOTAL						
0,00						
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)						
55,44						
Bonificação: 0,00 %						
Preço Unitário Total						
55,44						
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023						
DATA: 05/02/2024						
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA						
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER						

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 47110A

Serviço: USINAGEM DE SOLO AREIA 10% EM PESO (SVA)

Composição: CU0083

Unidade: M3

Equipamentos (A)						
Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
30007 - CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H EQUIVALENTE	1,0000000	0,3000000	0,7000000	411,91	170,48	242,90
30016 - USINA MIST. SOLO 300 T/H	1,0000000	0,4600000	0,5400000	190,70	116,64	50,86
30043 - GRUPO GERADOR 150 KVA	1,0000000	0,4600000	0,5400000	144,97	6,40	70,14
(A) TOTAL 453,90						
Mão de Obra (B)						
Discriminação		Leis Sociais	Quantidade	Salário Base		Custo Horário
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO		0,00	0,2500000	23,70		5,92
20003 - AJUDANTE		0,00	3,0000000	14,55		43,65
0011 - EPI		0,00	1,1200000	49,57		0,55
0012 - ALIMENTAÇÃO		0,00	9,6000000	49,57		4,75
0013 - TRANSP. DE PESSOAL		0,00	4,7900000	49,57		2,37
TOTAL 57,24						
(C) Produção da Equipe 55,6000 M3 / H						
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) = 521,14						
9,35						
Materiais (E)						
Discriminação		Unidade	Custo	Consumo		Custo Unitário
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)		M3	110,47	0,137500		15,18
(E) TOTAL 15,18						
Transporte (F)						
Discriminação		DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Custo Unitário
(F) TOTAL 0,00						
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F) 24,53						
Bonificação: 0,00 %						
Preço Unitário Total 24,53						



DESTESA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023

DATA: 05/02/2024

EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Serviço: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO					Unidade: M2	
Equipamentos (A)						
Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
		Produtiva	Inprodutiva	Produtivo	Inprodutivo	
30005 - TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - NF292/4 OU EQUIVALENTE	0,400000	1,000000	0,000000	134,24	35,79	53,69
(A) TOTAL						53,69
Mão de Obra (B)						
Discriminação	Lois Sociais	Quantidade	Salário Base	Custo Horário		
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,00	1,000000	23,70	23,70		
20003 - AJUDANTE	0,00	10,000000	14,55	145,50		
0011 - EPI	0,00	1,120000	169,20	1,89		
0012 - ALIMENTAÇÃO	0,00	9,600000	169,20	16,24		
0013 - TRANSP. DE PESSOAL	0,00	4,790000	169,20	8,10		
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	5,000000	169,20	8,46		
TOTAL						203,89
(C) Produção da Equipe 100,0000 M2 / H						257,58
(D) Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (C) =						2,57
Materiais (E)						
Discriminação	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
(E) TOTAL						0,00
Transporte (F)						
Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário
(F) TOTAL						0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)						2,57
Bonificação: 0,00 %						0,00
Preço Unitário Total:						2,57


EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023
DATA: 05/02/2024
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER



Unidade: M3									
Serviço: CONCRETO CICLOPICO FCK= 20 MPA P/ DRENAGEM									
Com posição: CU0065									
Equipamentos (A)									
Discriminação	Código	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário			
		Produtiva	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo				
(A) TOTAL							0,00		
Mão de Obra (B)									
Discriminação									
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO									
20031 - SERVENTE									
0011 - EPI									
0012 - ALIMENTAÇÃO									
0013 - TRANSP. DE PESSOAL									
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS									
(B) TOTAL							0,00		
TOTAL									
(C) Produção da Equipe 2,6200 M3 / H							39,83		
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =							15,20		
Materiais (E)									
Discriminação									
42638 - CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM									
10034 - PEDRA DE MÃO / MARIPOALVA									
(E) TOTAL							354,03		
Transporte (F)									
Discriminação									
(F) TOTAL							0,00		
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)							369,23		
Bonificação: 0,00 %							0,00		
Preço Unitário Total							369,23		
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023									
DATA: 05/02/2024									
EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER									
									

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA

Código: 42831		Serviço: CONCRETO FCK-11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)		Unidade: M3					
Composição: C42831									
Equipamentos (A)		Qtds	Utilização		Custo Operacional	Custo Horário			
Discriminação			Produtiva	Improdutiva					
30037 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	0,0300000	1,0000000	0,0000000	231,86	63,91	6,95			
30033 - CARRINHO DE MÃO 80L	7,0000000	1,0000000	0,0000000	0,72	0,48	5,04			
30031 - BETONEIRA DE 320L - DIESEL	1,0000000	0,7100000	0,2900000	7,26	0,75	5,37			
(A) TOTAL						17,36			
Mão de Obra (B)		Discriminação	Leis Sociais		Custo Horário				
			Quantidade	Salário Base					
20002 - ENCARREGADO DE SERVIÇO			0,2500000	23,70	5,92				
20031 - SERVENTE			9,0000000	13,57	122,13				
20017 - PEDREIRO			1,0000000	19,56	19,56				
0011 - BR			0,00	1,1200000	1,87				
0012 - ALIMENTAÇÃO			0,00	9,6000000	16,04				
0013 - TRANSP. DE PESSOAL			0,00	4,7900000	8,00				
0014 - FERRAMENTAS MANUAIS			0,00	167,17	8,35				
20000 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE			1,0000000	19,56	19,56				
TOTAL						201,43			
(C) Produção da Equipe 2,6628 M3 / H						218,79			
(D) Custo Unitário da Execução [(A) + (B)] / (C) =						82,16			
Materiais (E)		Discriminação	Unidade	Custo		Custo Unitário			
				Consumo					
10010 - CIMENTO PORTLAND C.P. 320			KG	0,62	250,0000000	155,00			
10081 - AREIA - COMERCIAL (AC)			M3	110,47	0,7000000	77,32			
10082 - BRITA - COMERCIAL (BC)			M3	85,96	0,7400000	65,83			
(E) TOTAL						298,15			
Transporte (F)		Discriminação	DMT (T)	DMT (P)	DMT (Tot)	Custo	Consumo	Custo Unitário	
(F) TOTAL									
Custo Unitário Total (D) + (E) + (F)					0,00				
Bateriação: 0,00 %					380,31				
Preço Unitário Total					0,00				
					380,31				
EDITAL: CONCORRÊNCIA N. 73/2023 DATA: 05/02/2024 EMPRESA: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCUS VINICIUS BECKER									



TERMO DE ENCERRAMENTO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Prezados senhores.

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Nº 073/2023 – GOINFRA


TERMO DE ENCERRAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar as obras de pavimentação da rodovia GO-319, Trecho: Denislópolis/Castelândia, no estado de Goiás, extensão total: 32,24 km.

A DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrito no CNPJ Nº 89.104.632/0001-09, Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2690, Qd. B-26, LT.16/17, Sala 2505, Edifício Metropolitan Business & Lifestyle, Jardim Goiás, CEP: 74.810-100, Cidade: Goiânia - Goiás, Telefone: (62) 3207-7979, Fax: (62) 3264-7122, Inscrição Estadual: 10.314.2 77-0, vem por meio desta declarar que este volume se refere ao edital acima citado, contendo 69 folhas numericamente ordenadas.

Atenciosamente,

Goiânia-GO, 05 de fevereiro de 2024.



DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Eng.º Fabrício Mazeti Santana
CREA 018467 / MT RNP 1207225681

