

1. Especificações de Materiais:
 - 1.1. Aços:
 - 1.1.1. Chapa dobrada ASTM A-36
 - 1.1.2. Chapa ASTM A-36
 - 1.3. Parafusos, Porcas e Arruelas:
 - 1.3.1. Parafusos PARAFUSO 1/2"
 - 1.3.2. Eletrodos ELETRODO E6013
- 1.5. Preparação de Superfície:
 - 1.5.1. Jatear a peça abrasivo ao metal quase branco conforme padrão sa 2 1/2
- 1.6. Pintura:
 - 1.6.1. Espessura de cada demão: 30 a 35 (aplicação seca).
 - 1.6.2. 1 (uma) demão em Primer anti-corrosivo alquídico marrom ou primário de zinco.
 - 1.6.3. 2 (duas) demãos de esmalte sintético.
2. Conferir medidas na obra.
3. Fazer pre-montagem em todas peças da estrutura metálica.
4. As áreas deverão ter todo o comprimento da aresta em que estão posicionadas.
5. Colocar as chapas de apoio nas Paredes de alvenaria e no piso de concreto.
6. Caso a posição da chapa de apoio coincida com uma peça metálica existente, a peça deverá ser soldada à à de maneira sólida as outras peças.
7. Para qualquer modificação no projeto, o projetista deverá ser consultado.

SOLDA DE FIO COM 3MM DE LARGURA AO REDOR DA PEÇA

	UE250x85x25#3.04mm		Parafusos
	UE200x75x20#3.04mm		Eixo Parafusos
	UE150x60x20#3.04mm		Chapas #12.7mm
	Pilares - UE200x75x20#3.04mm		

Pça	Quantidade	Descrição	Comprometido (mm)	Apq	Peso Unitário (kg)	Peso Total (kg)	Área de Pintura (m²)	Área de Pintura Total (m²)
01039	1	2UE150620V6C30.0	20,836	336	441,9	441,9	17,50	17,50
01040	1	2UE150620V6C30.0	15,943	336	391,8	391,8	13,11	13,11
01038	2	2UE150620V6C30.0	15,833	336	327	654,7	12,50	25,00
01031	2	2UE150620V6C30.0	15,833	336	179,9	359,9	7,11	14,22
01032	2	2UE150620V6C30.0	7,344	336	168,8	337,6	3,53	7,06
01033	2	2UE150620V6C30.0	7,218	336	151	302,2	6,00	12,00
01041	1	2UE150620V6C30.0	6,894	336	148,2	148,2	5,79	5,79
01042	1	2UE150620V6C30.0	6,829	336	148,2	148,2	5,74	5,74
01039	2	2UE150620V6C30.0	14,800	336	140,3	280,6	3,91	7,83
01043	1	2UE150620V6C30.0	6,824	336	140,5	140,5	5,56	5,56
01021	4	2UE150620V6C30.0	6,572	336	121,8	487,2	4,88	19,52
01017	1	2UE150620V6C30.0	6,023	336	120,1	120,1	4,88	4,88
01014	7	2UE150620V6C30.0	6,894	336	120,2	841,4	4,83	33,81
01015	7	2UE150620V6C30.0	6,899	336	120,1	840,7	4,82	33,74
01016	1	2UE150620V6C30.0	6,834	336	119,2	119,2	4,78	4,78
01018	1	2UE150620V6C30.0	6,834	336	119,2	119,2	4,78	4,78
01016	5	2UE150620V6C30.0	6,721	336	117,2	586,0	4,70	23,50
01037	1	2UE150620V6C30.0	6,706	336	117,0	117,0	4,69	4,69
01038	1	2UE150620V6C30.0	6,706	336	116,5	116,5	4,68	4,68
01038	1	2UE150620V6C30.0	6,640	336	115,8	115,8	4,65	4,65
01012	7	2UE150620V6C30.0	6,624	336	115,5	805,5	4,64	32,52
01013	1	2UE150620V6C30.0	3,763	336	60,1	60,1	2,55	2,55
01024	20	2UE150620V6C30.0	3,733	336	65,1	1302,0	2,51	50,20
01027	3	2UE150620V6C30.0	1,572	336	27,4	82,2	1,10	3,30
01010	1	2UE150620V6C30.0	1,267	336	27,4	27,4	1,10	1,10
01011	22	2UE150620V6C30.0	1,915	336	26,2	282,2	1,03	22,66
01022	3	2UE150620V6C30.0	1,790	336	23,9	71,7	0,95	2,85
01022	34	2UE150620V6C30.0	1,595	336	23,2	788,8	0,92	31,28
01023	3	2UE150620V6C30.0	1,235	336	23,2	69,6	0,92	2,76
01023	3	2UE150620V6C30.0	1,614	336	22,1	66,3	0,87	2,61
01011	10	2UE150620V6C30.0	1,586	336	22,1	221,0	0,88	8,80
01012	1	2UE150620V6C30.0	1,586	336	21,2	21,2	0,88	0,88
01024	3	2UE150620V6C30.0	1,518	336	20,8	62,4	0,82	2,46
01011	63	2UE150620V6C30.0	1,485	336	20,3	1278,9	0,80	50,40
01010	4	2UE150620V6C30.0	1,485	336	20,3	73,2	0,80	3,20
01019	4	2UE150620V6C30.0	1,474	336	20,1	80,4	0,80	3,20
01020	4	2UE150620V6C30.0	1,466	336	20,0	80,0	0,79	3,16
01023	3	2UE150620V6C30.0	1,445	336	19,8	59,4	0,78	2,34
01019	3	2UE150620V6C30.0	1,445	336	17,8	53,4	0,68	2,04
01010	66	2UE150620V6C30.0	1,281	336	17,2	1135,2	0,68	40,80
01035	18	2UE150620V6C30.0	1,206	336	16,5	297,0	0,65	11,70
01036	1	2UE150620V6C30.0	1,157	336	14,4	43,2	0,62	1,92
01035	1	2UE150620V6C30.0	930	336	12,4	12,4	0,49	0,49
402						17.511,40		691,63
01002	27	1R.16011-3175P250	400	336	120	3240	5,62	203,33
01003	18	1R.12-712-519P250	300	336	128	2304	10,2	227
01004	18	1R.12-711-115P250	300	336	127	2286	10,3	226
01000	43	1R.12-710-519P250	300	336	81	3528	0,73	7,71
112						11.564,10		23,85

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº _____, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



ENDEREÇO DA OBRA: Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20, Cj Caiçara (BR-153),
Goiânia-GO. CEP: 74623-160. (62) 3265-4000

PROPRIETÁRIO: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

AUTOR DO PROJETO: Lucas Rincon - CREA 26.293/D-DI

ÁREA DO TERRENO: 00.000,00m²	DESENHO: Lucas Rincon	ESCALA: Indicada	FOLHA: 02/03
ÁREA CONSTRUÍDA: 765.85m²	PROGRAMA: AUTOCAD - 2021	DATA: 27/08/2021	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

