



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Goiás



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002375

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: 1020210020921..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 17/03/2021 .. Baixada em: 01/02/2022

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **R & D ENGENHARIA LTDA - ME -** Registro CREA-GO: 25037 .....

Contratante: **Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás**

CPF/CNPJ: 01.005.917/0001-41

Praça José Lobo ..... Número: 10.....

Bairro: Centro ..... CEP: 75240-000

Quadra: S/Q..... Lote: S/L..... Complemento: .....

Cidade: Bela Vista de Goiás.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)3551-7000...

Contrato: 01/2021...

Celebrado em: 04/01/2021 Valor R\$: 189.653,74.....

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Alan Kardec.....

Número: 0.....

Bairro: Centro.....

CEP: 75240-000.....

Quadra: S/Q..... Lote: S/L..... Complemento: .....

Cidade: Bela Vista de Goiás.....-GO

Data de início: 18/01/2021 Previsão término: 18/05/2021

Coordenadas Geográficas: -16.9097507,-48.9605972

Finalidade: **Escolar** .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás**

CPF/CNPJ: 01.005.917/0001-41

E-Mail: .....

Fone: (62....) 3551-7000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 524,15 METROS QUADRADOS;**

Observações:

EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO PREGO I, CONFORME CONTRATO Nº 01/2021.

Informações Complementares:

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/05/2021 até 25/01/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22028114 a 22028120, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002375  
Data: 18/10/2022 Hora: 14:59:00  
Código de Controle: RUDFKOW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
90344/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade nº 2202815  
CART n.º 102022000375 Pqina: 002  
www.creango.org.br/autenticacao



| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                      |      |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Item                  | Serviços                                                                                                             | Unid | QTDE<br>LICITADO |
| 1.0                   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                |      | SUBTOTAL         |
| 1.1                   | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2   | 12,00            |
| 1.2                   | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)                                                              | m3   | 4,91             |
| 2.0                   | IMPERMEABILIZAÇÃO NAS PAREDES DO BLOCO 3                                                                             |      | SUBTOTAL         |
| 2.1                   | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA                                                                         | m2   | 270,84           |
| 2.2                   | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA                                                              | m2   | 270,84           |
| 2.3                   | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL                                                                        | m2   | 270,84           |
| 2.4                   | CHAPISCO COMUM                                                                                                       | m2   | 270,84           |
| 2.5                   | REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)                                                                    | m2   | 270,84           |
| 3.0                   | TELHADO                                                                                                              |      | SUBTOTAL         |
| 3.1                   | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO                        | m2   | 162,53           |
| 3.2                   | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA                                                                       | m2   | 48,76            |
| 3.3                   | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS                                                                      | m2   | 32,51            |
| 3.4                   | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)                                                                                         | m    | 57,08            |
| 3.5                   | EMBOCAMENTO DE BEIRAL                                                                                                | M    | 98,74            |
| 3.6                   | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS                                                                     | m2   | 515,40           |
| 3.7                   | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                           | m    | 45,52            |
| 3.8                   | TUBO SOLDABEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM                                                                                  | m    | 18,00            |
| 3.9                   | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                                                                      | Un   | 18,00            |
| 3.10                  | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM                                                                                   | Un   | 6,00             |
| 3.11                  | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                               | UN   | 18,00            |
| 4.0                   | REVESTIMENTO EM CERÂMICA                                                                                             |      | SUBTOTAL         |
| 4.1                   | REVESTIMENTO DO PISO                                                                                                 |      |                  |
| 4.1.1                 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA                                     | m2   | 350,68           |
| 4.1.2                 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)                                                | m2   | 378,05           |
| 4.1.3                 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE                       | m2   | 378,05           |
| 4.1.4                 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE                                                                             | m    | 323,37           |
| 4.2                   | REVESTIMENTO DE PAREDE                                                                                               |      |                  |
| 4.2.1                 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA                                                     | m2   | 53,28            |
| 4.2.2                 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                                            | m2   | 144,67           |
| 4.2.3                 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA                                                                         | m2   | 144,67           |
| 4.2.4                 | CHAPISCO COMUM                                                                                                       | m2   | 144,67           |

|       |                                                                                                            |    |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 19.7  | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                  | m  | 14,50 |
| 19.8  | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                 | m  | 14,50 |
| 19.9  | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)                                                         | m2 | 22,08 |
| 19.10 | TUBO SOLDÁVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM                                                                        | m  | 12,00 |
| 19.11 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                                                            | un | 1,00  |
| 20.0  | DRENO AR CONDICIONADO                                                                                      |    |       |
| 20.1  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24,00 |
| 20.2  | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            | un | 12,00 |
| 20.3  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.             | m  | 36,00 |
| 20.4  | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA                                                                            | m  | 46,80 |
| 20.5  | CAXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO                                                                      | un | 12,00 |

Bela Vista de Goiás, 17 de Outubro de 2022.



*Juri de O. Schmitz*  
Juri de Oliveira Schmitz  
Crea 102034858SD-GO  
Engenheiro Civil  
Coordenador de Engenharia

Juri de Oliveira Schmitz  
Engenheiro Civil  
102034858SD-GO

*Jayson Rodrigues do Nascimento*  
Jayson Rodrigues do Nascimento  
Secretário Municipal de Obras  
Decreto nº 123/2022  
Município de Bela Vista de Goiás



Prefeitura Municipal de  
Bela Vista de Goiás-GO  
CNPJ: 01.005.917/0001-41