



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003453

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230171767**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **25/07/2023** .. Baixada em: **14/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **2D&B SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI -**.. Registro CREA-GO: **31311**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

Avenida

TOCANTINS.....

Número: **1140**...

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76170-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **Anicuns**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)35643559**....

Contrato: **226/2023**..

Celebrado em: **14/06/2023**

Valor R\$: **268.669,55**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Nonhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida LARANJEIRAS**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **VILA SANTA LUCIA**.....

CEP: **76170-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL**.....

Cidade: **Anicuns**.....-GO

Data de Início: **05/07/2023**

Previsão término: **05/10/2023**

Coordenadas Geográficas: **-16.4185145,-49.9777136**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **MUNICIPIO DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

E-Mail:

Fone: **(64....) 35643559**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 84,13 METROS QUADRADOS;**

Observações

REFERENTE REALIZAÇÃO DA FACHADA, HALL DE ENTRADA E COBERTURA DAS PASSARELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SANTA LUCIA NO MUNICIPIO DE ANICUNS - GO, CONFORME CONTRATO 226/2023.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **05/07/2023 até 30/01/2024.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24016097 a 24016106, o atestado contendo <10> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003453

Data: 17/06/2024 Hora: 09:41:00

Código de Controle: URDMYVY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
45355/2024


Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024

060304	5.1.3	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	105,91
060305	5.1.4	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	515,27
060306	5.1.5	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,82
060314	5.1.6	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	264,27
060517	5.1.7	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	10,37
060802	5.1.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	10,37
5.2		METÁLICA		
150204	5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.749,39
11964	5.2.2	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,00
11963	5.2.3	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	32,00
6		IMPERMEABILIZAÇÃO		
120902	6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	24,39
COMP.01	6.2	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	M2	63,38
7		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
7.1		ALVENARIA BLOCO CERÂMICO		
100160	7.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	121,67
271303	7.1.2	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	11,58
7.2		ALVENARIA BLOCO VAZADO (COBOGÓ)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade n.º: 24016101
CPF n.º: 10204003453 PAF n.º: 005
www.crespo.org.br/autenticacao



101161	7.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	20,38
7.3		VERGA E CONTRAVERGA		
060010	7.3.1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,10

8		COBERTURAS E FORROS		
8.1		COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA		
160501	8.1.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	63,38
94216	8.1.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	90,35
8.2		FORROS		
210460	8.2.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	68,96
8.3		CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS		
160603	8.3.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	7,16
201410	8.3.3	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	49,38
160601	AD 8.3.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	47,10

9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
91941	9.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
070563	9.2	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	464,18
071431	9.3	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	4,00
072578	9.4	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	1,00
071171	9.5	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade n.º: 24016105
CAT n.º: 1020240003453 Página: 009
www.cresgo.org.br/autenticacao



GOINFRA-I	H710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	un	1,00
-----------	------	---	----	------

11		ESQUADRIAS		
11.1		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
11.1.1		JANELAS		
COMP.02	11.1.1.2	JANELA FIXA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	2,72
180510	AD 11.1.1.3	PORTA CH./VENEZIANA PRE-MOLD.PPM- 1/PPM-2 C/FERRAGEM	M2	6,72
11.2		ESQUADRIAS DE FERRO		
11.2.1		PORTÃO/GRADIL		
180308	11.2.1.2	PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	5,00
COMP.06	AD 11.2.1.3	RECUPERAÇÃO PORTÃO 02 FOLHAS CHAPA TRAPEZOIDAL	m2	6,30

12		REVESTIMENTOS		
200101	12.1	CHAPISCO COMUM	m2	102,68
200403	12.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	1.045,04

13		PAVIMENTAÇÃO		
13.1		INTERNA		
96620	13.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	1,96
221101	13.1.2	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	71,64
221102	13.1.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	41,66
221104	13.1.3	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m2	71,64

14		PINTURAS		
14.2		PINTURA DE PAREDES INTERNAS		
261304	14.2.1	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	67,30
261000	14.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	34,86