



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003609

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA RNP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Título profissional: Engenharia Civil

Nº ART: 1020230015937..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 01/02/2023 .. Baixada em: 27/11/2023

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311.....

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA..

CPF/CNPJ: 04.394.796/0001-65

Rua Waldomiro Pereira..... Número: 90.....

Bairro: Ernestina Borges de
Andrade

CEP: 75528-395

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento:

Cidade: Itumbiara.....-GO

E-Mail:

Fone: (64.....)34330375....

Contrato: 233/2022..

Celebrado em: 01/12/2022

Valor R\$: 637.371,54.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Ernesto Rocha.....

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Habitacional Juca Avantes

CEP: 75528-055.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento:

Cidade: Itumbiara.....-GO

Data de Início: 18/01/2023 Previsão término: 18/05/2023

Coordenadas Geográficas -18,40732,-49,2341963

Finalidade: Saúde.....

Código/Obra pública:

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA..

CPF/CNPJ: 04.394.796/0001-65

E-Mail:

Fone: (64.....) 34330375..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.619,69 METROS QUADRADOS;

Observações

REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CIRO GARCIA, CONFORME CONTRATO 233/2022, NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/01/2023 até 26/10/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029312 a 23029322, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003609

Data: 30/11/2023 Hora: 10:48:00

Código de Controle: OXKCLWU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
122670/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº 1 21029313
CMT nº 1 1020230003609 Página 002
www.crespo.org.br/autenticacao



2.2.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	9,64
2.2.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	34,83
2.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	59,89
2.2.5	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	0,72
2.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,42
2.2.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,42
2.3			SUPERESTRUTURA		
2.3.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	68,98
2.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	88,55
2.3.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	kg	103,03
2.3.4	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	10,83
2.3.5	060192	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	30,80
2.3.6	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	24,68
2.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,59
2.3.8	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,59
2.3.9	061101	AGETOP CIVIL	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m²	17,52
2.4			ALVENARIA E REVESTIMENTOS		
2.4.1	100180	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TUILO FURADO 1/2 VEZ 14X28X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH+4ARML+100KG DE C/M3)	m³	55,87

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial - Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0451
Site: www.itumbiara.go.gov.br

Página 2 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº 1 23029316
CAT nº 1 1020230003609 Página: 005
www.cresgo.org.br/autenticacao



2.10.4.2	081770	AGETOP CIVIL	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	unid.	2,00
2.10.4.3	081825	AGETOP CIVIL	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	unid.	1,00
2.10.4.4	081828	AGETOP CIVIL	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	unid.	1,00
2.10.4.5	081838	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	unid.	1,00
2.10.4.6	081927	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	unid.	1,00
2.10.4.7	082301	AGETOP CIVIL	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	6,00
2.10.4.8	082302	AGETOP CIVIL	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	6,00
2.10.4.9	082304	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	6,00
3			REFORMA DA UNIDADE		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	97638	SINAPI	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,25
3.2			PINTURA		
3.2.1			REMOÇÃO DE PINTURA		
3.2.1.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	1223,09
3.2.2			PINTURA INTERNA		
3.2.2.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	694,65
3.2.2.2	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	810,42
3.2.2.3	261550	AGETOP CIVIL	PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m²	849,02
3.2.2.4	261302	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	1466,48
3.2.3			PINTURA EXTERNA		
3.2.3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	440,37
3.2.3.2	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	616,52
3.2.3.3	261303	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m²	1761,48
3.2.4			PINTURA DE TETO		
3.2.4.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	959,55
3.2.4.2	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	143,83
3.2.4.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m²	959,55
3.2.5			SERVIÇOS CORRESPONDENTES À PINTURA		
3.2.5.1	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021	m²	15,00

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial - Itumbiara/GO - CEP 75.532-450 - Fone: (64)3433-0457
Site: www.itumbiara.go.gov.br

Página 5 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029317
CAR nº: 1020230003609 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



3.2.5.2	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAM. SINT. SEMI FLEXÍVEL	m²	15,00
3.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.3.1			LUMINÁRIAS		
3.3.1.1	071577	AGETOP CIVIL	LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W	unid.	9,01
3.3.1.2	071684	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40	unid.	5,00
3.3.1.3	071688	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	unid.	9,01
3.3.2			CABOS E COMPONENTES		
3.3.2.1	070563	AGETOP CIVIL	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM²	m	150,00
3.3.2.2	071330	AGETOP CIVIL	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	unid.	10,00
3.3.2.3	072425	AGETOP CIVIL	TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4"x2"	unid.	20,00
3.3.3			MANUTENÇÃO ELÉTRICA		
3.3.3.1	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	80,00
3.3.3.2	88247	SINAPI	AJUDIA DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	120,00
3.4			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
3.4.1			ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS		
3.4.1.1	05547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	unid.	10,00
3.4.1.2	080721	AGETOP CIVIL	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	unid.	4,00
3.4.1.3	080526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	unid.	15,00
3.4.1.4	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	16,00
3.4.2			LOUÇAS / METAIS / REGISTROS		
3.4.2.1	080590	AGETOP CIVIL	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	unid.	3,00
3.4.2.2	080520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PIVASO SANITÁRIO (PAR)	cj	5,00
3.4.2.3	080226	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIÂMETRO 3/4"	unid.	10,00
3.4.2.4	88915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	15,75
3.4.2.5	88909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	2,00
3.4.2.6	080611	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	unid.	3,00
3.4.2.7	100868	SINAPI	MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	4,00
3.4.3			SANITÁRIO		

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4961 - Setor Industrial - Itumbiara/GO - CEP 75.333-458 - Fones (64)3433-045
Site: www.itumbiara.go.gov.br

Página 6 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº 1.23029318
CPF nº 1020210001609 PÁGINA 007
www.itumbara.go.gov.br/autenticacao



3.4.3.1	052008	SBC	REVISÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA VÁRIOS SANTUÁRIOS	unid.	16,00
3.5			COBERTURA		
3.5.1	100704	SBC	REVISÃO, RECUPERAÇÃO TELHADOS, COBERTURAS FIBROCIMENTO ESTRUMAD. (INCLUSO REPAROS NAS PINGADEIRAS)	m²	130,85
3.5.2	022320	SBC	RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDAS	m²	25,25
3.5.3	040128	SBC	TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1.25 CHAPA 18 GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	92,60
3.5.4	100010	SBC	ESTRUTURA AÇO PYCOBERTURA TELHA FIBROCIMENTO (1 ÁGUA) (44,114kg/m²) - INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	35,78
3.5.5	04227	SINAPI	CHALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	11,67
3.5.6	04231	SINAPI	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	22,53
3.6			FORRO		
3.6.1	210460	AGETOP CIVIL	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALOUÍDICA D.F. (INCLUSIVE MANUTENÇÃO NO FORRO EXISTENTE)	m²	135,40
3.7			PISO		
3.7.1	210041	SBC	POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA CESMERILHADEIRA ELÉTRICA	m²	970,50
3.7.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	6,00
3.8			ESQUADRIAS		
3.8.1	01338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08
3.8.2	170107	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	unid.	15,00
3.8.3	180710	AGETOP CIVIL	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	m²	1,50
3.8.4	230105	AGETOP CIVIL	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8768 - B19 IMAB OU EQUIV.	unid.	7,00
3.8.5	170112	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 1,20X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
3.8.6	170113	AGETOP CIVIL	FOLHA DE PORTA LISA 1,40X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
3.9			REVESTIMENTO		
3.9.1	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²	129,84

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4061 - Setor Industrial - Itumbara/GO - CEP 75.533-650 - Fone: (64)3433-0455
Site: www.itumbara.go.gov.br

Página 7 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBIARA
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade n.º 23029321
CAT n.º 1020210003609 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



1.3.3.2	81848	AGETOP CIVIL	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UNID.	1,00
1.3.3.3	180324	AGETOP CIVIL	GRELHA PADRÃO GOMFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	M2	42,82
1.3.4			LOUÇAS E METAIS		
1.3.4.1	180207	SBC	PEÇA DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.14"/1.1/2"	UNID.	10,00
1.3.4.2	43340	SBC	TORNEIRA ALAVANCA CLINICA COM AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX	UNID.	20,00
1.3.4.3	80572	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UNID.	19,00
1.3.4.4	80621	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	UNID.	2,00
1.4			COBERTURA		
1.4.1	160036	SBC	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E ARGAMASSA DE REGUL 1:4	M2	59,52
1.4.2	201410	AGETOP CIVIL	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATEANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	M2	50,85
1.4.3	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	17,00
1.4.4	81838	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM	UNID	8,00
1.4.5	81409	AGETOP CIVIL	TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 110 MM	UNID	1,00
1.4.8	150220	SBC	POLICARBONATO EM CHAPA 6MM EM CADILHO DE PAINEL FIXO ALUMINIO	M2	47,50
1.5			PISO		
1.5.5	C2135	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	23,16
1.5.8	120101	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	M2	198,69
1.6			ESQUADRIAS		
1.6.1	180506	AGETOP CIVIL	PORTA DE CORRER VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS	M2	11,13
1.6.2	102169	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	11,13
1.6.3	110351	SBC	BATE MACA EM PVC FLEXÍVEL 20CM SOBREPOR	M	35,00
1.6.4	94570	AGETOP CIVIL	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,89
1.7			REVESTIMENTO		
1.7.1	20117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TRATE C&E CARGA	M2	34,39

Avenida Modesta de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial - Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fones: (64)3433-8451
Site: www.itumbiara.go.gov.br

Página 10 de 11

Scanned with CamScanner