



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220002890

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: **1017196460** Registro: **1017196460D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020220169567**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/07/2022** .. Baixada em: **08/12/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -.. Registro CREA-GO: 31311**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

Avenida

TOCANTINS.....

Número: **1140**...

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76170-000**

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento:

Cidade: **Anicuns**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(64....)35643559**...

Contrato: **091/2022**..

Celebrado em: **21/06/2022**

Valor R\$: **138.078,57**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rua AEROPORTO**.....

Número: **77**.....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **76170-000**.....

Quadra: **00**..... Lote: **00**.....

Complemento: **ESC MUN FRANCISCO**

Cidade: **Anicuns**.....-GO

Data de Início: **01/07/2022**

Previsão término: **01/10/2022**

Coordenadas Geográficas: **-16.4185145,-49.9777136**

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS**.....

CPF/CNPJ: **02.262.368/0001-53**

E-Mail:

Fone: **(64....) 35643559**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 169,24 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 169,24 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.107,13 QUILOGRAMAS;**

Observações

REFORMA DA FACHADA, HALL DE ENTRADA, COBERTURA DAS PASSARELAS E ESQUADRIAS NOS PISOS SUPERIORES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO XAVIER NO MUNICIPIO DE ANICUNS - GO, CONFORME CONTRATO 091/2022.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/07/2022** até **01/10/2022**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22039070 a 22039074, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220002890

Data: 08/12/2022 Hora: 15:54:00

Código de Controle: ULDMFFW



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
94778/2022

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade nº: 22039070
CAP nº: 1020220002890 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.0 Dados da Obra/Serviço

Contrato/Convênio: Contrato nº 91/2022

Objeto: Reforma da Fachada, Hall de Entrada, Cobertura das Passarelas e Esquadrias dos Pisos Superiores da Escola Municipal Francisco Xavier Vieira

Local: Rua do Aeroporto, nº 77, Setor Central, Anicuns, GO, 76.170-000

Período de realização: 01/07/2022 à 01/10/2022

2.0 Dados do Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Anicuns

CNPJ: 02.262.368/0001-53

2.1 Dados da Contratada

Razão Social: 2D&B Soluções Integradas Eireli

CNPJ: 34.174.740/0001-66

3.0 Dados do Responsável Técnico

Nome: Daniele Cristina Pereira Maia

Profissional: Engenheira Civil

CREA: 1017196460D-GO

ART: 1020220169567

Atestamos na data de 01/10/2022 para os devidos fins de prova de Capacidade Técnica, da Resolução nº1.025, de outubro de 2009, que os serviços abaixo discriminados foram executados e concluídos, tendo sido atendido os projetos e especificações técnicas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade nº: 22039071
CAP nº: 1020220002890 Página: 002
www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	2,50
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	5,05
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	14,67
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/ TR.ATE CB. E CARGA	m3	4,73
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	15,54
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	6,08
3.3	REATERRO COM APOLOAMENTO	m3	9,76
3.4	CARGA MECANIZADA	m3	4,88
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m3km	24,39
4	FUNDAÇÃO		
4.1	ESTACA A TRADO DIAM.40 CM SEM FERRO	M	52,00
4.2	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	16,00
4.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	10,24
4.4	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	46,32
4.5	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	55,54
4.6	ACO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	128,36
4.7	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	260,00
4.8	ACO CA-50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	279,64
4.9	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	215,28
4.10	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	8,47
4.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	8,47
5	ESTRUTURA		
5.1	CONCRETO ARMADO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade n°: 22039072
CAP n°: 1020220002890 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



5.1.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	52,52
5.1.2	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	41,91
5.1.3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	107,09
5.1.4	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	24,45
5.1.5	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	65,19
5.1.6	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	3,07
5.1.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	3,07
5.2	METÁLICA		
5.2.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.722,47
5.2.2	CHAPA DE AÇO 20X20 CM, ASTM A36, COM 04 CHUMBADORES	UN	6,00
5.2.3	CHAPA DE AÇO 23X23 CM, ASTM A36, COM 04 CHUMBADORES	UN	11,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	14,54
7	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
7.1	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO		
7.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	66,72
7.2	ALVENARIA BLOCO VAZADO (COBOGÓ)		
7.2.1	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	M2	16,32
8	COBERTURAS E FORROS		
8.1	COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA		
8.1.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m2	60,16
8.1.2	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	71,04
8.1.3	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	28,65
8.1.4	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	0,00
8.2	CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS		
8.2.1	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	9,81
8.2.2	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	10,88
8.2.3	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	5,50
8.3	FORROS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024



Autenticidade n°: 22039073
CAP n°: 1020220002890 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao





8.3.1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	60,16
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
9.1	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	13,00
9.2	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00
9.3	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	3,00
9.4	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25MM	Und	3,00
9.5	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 100 MM	Und	5,00
9.6	TUBO SOLDAVEL P/ ESGOTO DIAMETRO 100 mm	Und	9,00
9.7	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	Und	1,00
9.8	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM	Und	1,00
10	ESQUADRIAS		
10.1	ESQUADRIAS METÁLICAS		
10.1.1	PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS	m2	5,00
10.1.2	JANELA DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 6MM, 06 FOLHAS	m2	81,44
10.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E= 6MM	m2	6,15
11	REVESTIMENTOS		
11.1	CHAPISCO COMUM	m2	130,38
11.2	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	130,38
12	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	23,46
12.2	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CE:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	60,16
12.3	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	28,16
13	PINTURAS		
13.1	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS		
13.1.1	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	113,86
13.1.2	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	m2	182,59
13.2	PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		
13.2.1	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	10,00
13.3	PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA		
13.3.1	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m2	118,02
14	DIVERSOS		
14.1	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	m	17,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANICUNS
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS
ADM 2021-2024

14.2	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS	m2	13,28
14.3	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	0,64
14.4	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	m3	1,17
14.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	1,17
14.6	REBOCO (1 CALH:4 ARFC:100kgCI/M3)	m2	21,46
15	LIMPEZA FINAL		
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	169,24
16	ADMINISTRAÇÃO		
16.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	15,00
16.2	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	60,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17.1	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 50MM	m	15,00
17.2	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM 20MM	m	15,00
17.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1/2"	m	33,00
17.4	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	und	2,00
17.5	CAIXA RETANGULAR 4"X2" MEDIA, PVC, INSTALADA EM PAREDE	und	3,00
17.6	TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A	und	2,00
17.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO)	und	3,00
17.8	FIO ISOLADO PVC 750 2,5 MM	m	320,00
17.9	LUMINARIA LINEAR SOBREPOR TUBULAR LED 25W	und	5,00
17.10	LUMINARIA LED SOBREPOR 25W	und	2,00
17.11	INSTALAÇÃO DE INTERFONE	und	1,00


Paulo Cesar José do Nascimento
Prefeito Municipal
02.262.368/0001-53


Juliana Mayla de Carvalho
Engenheira Civil
CREA 1015112099/D-GO
Fiscal de Obras



Autenticidade n°: 22039074
CAP n°: 1020220002890 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao

