



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001110

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: **1017196460** Registro: **1017196460AP-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020180100398**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **23/05/2018** .. Baixada em: **04/06/2018**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **25037 - R & D ENGENHARIA LTDA - ME**.....

Contratante: **Goiás Pick'up**.....

CPF/CNPJ: **18.546.142/0001-14**

Avenida

Bairro: Nossa Senhora de

Consolação.....

Número: 2841...

Fátima..

CEP: 74420-230

Quadra: 23..... Lote: 27.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)982270000...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 08/03/2018

Valor R\$: 300.000,00.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Consolação**.....

Número: 2841...

Bairro: Nossa Senhora de Fátima.....

CEP: 74420-230.....

Quadra: 23..... Lote: 27.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 12/03/2018

Previsão término: 12/05/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **LÉLIO NAVES OLIVEIRA JÚNIOR**.....

CPF/CNPJ: **020.389.471-55**

E-Mail:

Fone: (62....) 982270000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 360,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE 360 M².

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 12/03/2018 até 12/05/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18009523 a 18009524, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001110

Data: 07/06/2018 Hora: 13:40:00

Código de Controle: DBYCNYG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
64705/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

A GOIÁS PICK'UP inscrita no CNPJ: 18.546.142/0001-14, atesta para os devidos fins, para a empresa R&D ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 28.092.117/0001-61, sediada na Rua 02, S/N Qd 07 Lt.04, Setor Bela Vista na cidade Firminópolis - Goiás, através da Engenheira Civil Daniele Cristina Pereira Maia, CREA 1017196460-AP-GO, executou os serviços de construção de um galpão de 360 m² no município de Goiânia - Goiás.

Local : Goiânia - GO
Endereço : Avenida Consolação nº 2841 Qd 23 Lt.27 Bairro Nossa Sª de Fátima
RT : Daniele Cristina Pereira Maia - RNP 1017196460
Contratante : Goiás Pick'up
Período : 12/03/2018 a 12/05/2018

Código	Serviços	Unid	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M²	360
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6
2	FUNDAÇÕES		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M²	360
2.2	CORTE E NIVELAMENTO DO TERRENO	M²	360
2.3	APILOAMENTO MANUAL DO TERRENO	M²	360
2.4	COMPACTAÇÃO MANUAL	M²	6.8
3	ESTRUTURA		
3.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ RG. (1CALH 4ARML+100KG DE C/M3)	M²	504
3.2	FORMA DE TABUA CINTA /PILAR SOBRE/ ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	M²	524
3.2	REBOCO PAULISTA	M²	1008
3.3	CONSTRUÇÃO TANQUE DE SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS DE COMBUSTÍVEIS EM CONCRETO ARMADO DE 2,5X1X1,20 CM COM REBOCO E IMPERMEABILIZAÇÃO	UND	3
3.4	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	750
3.5	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	1100
3.6	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	3238
3.7	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	1192
3.8	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	M²	42
3.9	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	M²	42
3.10	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - (COM ALTURA ATÉ 2,50 M) - INCLUSO FUNDAÇÃO	M²	52
3.11	PAREDE EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E LÂ DE ROCHA	M²	48
3.12	FACHADA COM REVESTIMENTO EM ACM COM LETRAS EM CAIXA	M²	53,56
3.13	ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 90X30	M²	53,56
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	FIO ISOLADO PVC 450/750V ANTICHAMA 2,5 MM²	MTS	1650
4.2	FIO ISOLADO PVC 450/750V ANTICHAMA 4,0 MM²	MTS	430
4.3	FIO ISOLADO PVC 450/750V ANTICHAMA 10,0 MM²	MTS	85
4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 32-A	UND	1
4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25-A	UND	5
4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 20-A	UND	3
4.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO TUBULAR PARA 02 LÂMPADAS	UND	12
4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO)	UND	4
4.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES)	UND	2
4.10	TOMADA UNIVERSAL 2P+T DE 10-A	UND	15
4.11	TOMADA UNIVERSAL 2P+T DE 20-A	UND	5
4.12	padrao		
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/HIDROSANITÁRIAS		
5.1	INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DE 100 MM DE DIÂMETRO	MT	85
5.2	INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DE 50 MM DE DIÂMETRO	MT	17
5.3	INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DE 25 MM DE DIÂMETRO PARA ÁGUA	MT	137
5.4	INSTALAÇÃO DE TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DE 50 MM DE DIÂMETRO PARA ÁGUA	MT	4
5.5	INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UND	2
5.6	INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA	UND	2
5.7	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UND	2
5.8	INSTALAÇÃO PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60M	UND	1
5.9	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	UND	1
5.10	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	UND	1
6	ESQUADRIAS		
6.1	PORTA LISA 90X120 COM PORTAL E ALISAR COM FERRAGENS	UND	2
6.2	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUMÊ - COLOCADO	M²	16,6
6.3	PORTAS DE AÇO NA CHAPA DE 14 MM	M²	36
7	PINTURA		
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA 2 DEMAOS	M²	504

7.2	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS COM SELADOR	M²	504
7.3	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMAOS EM ESQ. DE AÇO	M²	158
7.4	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M²	90
8	ESTACIONAMENTO		
8.1	PAVIMENTO INTERTRAVADO DE ALTA RESISTÊNCIA ESP DE 10 CM COM SUBLEITO EM PÓ DE BRITA	M²	60
8.2	PISO DE LADRILHO MODELO TATIL	MT	12
8.3	INSTALAÇÃO DE GRADIL REMOVÍVEL	M²	36
9	PISO		
9.1	GRANITINA 8 MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI 3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27 MM	M²	360
10	COBERTURA		
10.1	ESTRUTURA EM AÇO TIPO USI SAC-300	KG	4654,17
10.2	COBERTURA COM TELHA ISOTELHA TRAPEZOIDAL	M²	360
10.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	60
10.4	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL 0,5MM	M	30

Goiânia - GO, 01 de Junho de 2018



LÉLIO NAVES OLIVEIRA JÚNIOR
GOIÁS PICK'UP
Proprietário

Breno Luiz de Oliveira
Eng. Civil
CREA 1016109776-D-GO

BRENO LUIZ DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA: 1016109776/D-GO



Autenticidade nº: 18009524
CAR nº: 102018000110 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao

