



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:								3.511.004,43
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: CÓDIGO: 42440 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	236,74	54,12	1,0000000	108,90
(A)Total:							108,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	4,0000000	62,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,5000000	12,66
(B)Total:						75,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,20
EPI	0011	1,1200000	X			0,84
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,59
(C)Total:						11,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					195,59
(D) Produção da Equipe					30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					6,51
BDI: 27,21%					1,77
Preço unitário total:					8,28



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00003 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)

Unidade: m2

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 42480 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,1500	0,8500	236,74	54,12	1,0000000	81,51
(A)Total:							81,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	10,0000000	156,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,5000000	12,66
(B)Total:					168,66	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19	
EPI	0011	1,1200000	X			1,88	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,43	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,07	
(C)Total:						34,57	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						284,74
(D) Produção da Equipe						300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAL PARA PINTURA	10009	Kg	2,07	0,2000000	0,41
(F)Total:					0,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,35
BDI: 27,21%								0,36
Preço unitário total:								1,71



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA

Unidade: m3

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 4915767 TABELA DNIT - GO - JUL/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW	E9690	1,0000	0,0000	294,01	106,51	1,0000000	294,01
MOTOSSERRA	31015	1,0000	0,0000	5,36	1,70	1,0000000	5,36
(A)Total:							299,37

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
JARDINEIRO	P9815	10,01	21,17	111,50	1,0000000	21,17
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	20,64	111,50	1,0000000	20,64
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	1,0000000	14,53
(B)Total:					56,34	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,40	
EPI	0011	1,1200000	X			0,63	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,81	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,69	
(C)Total:						11,53	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						367,24
(D) Produção da Equipe						5,2500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						69,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						69,95
BDI: 27,21%						19,03
Preço unitário total:						88,98



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: 00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS

Unidade: m3

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 4915699, 4915786 E 4915795 SICRO TABELA DNIT - GO - JUL/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,69	0,47	35,3093000	24,36
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	1,0000	0,0000	140,27	69,55	1,0000000	140,27
(A)Total:							164,63

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	88,4252000	1.284,81
(B)Total:						1.284,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			123,34
EPI	0011	1,1200000	X			14,38
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			64,24
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			61,54
(C)Total:						263,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.712,94
(D) Produção da Equipe					16,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					107,05

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								107,05
BDI: 27,21%								29,12
Preço unitário total:								136,17



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: 00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO

Unidade: m3

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 42445 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,69	0,47	2,0000000	1,38
(A)Total:							1,38

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	4,0000000	62,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,0000000	25,33
(B)Total:					87,73	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,42	
EPI	0011	1,1200000	X			0,98	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,38	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,20	
(C)Total:						17,98	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						107,09
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						53,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								53,54
BDI: 27,21%								14,56
Preço unitário total:								68,10



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00008 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO

Unidade: m3

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,1500	0,8500	145,56	72,48	1,0000000	83,43
(A)Total:							83,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	3,0000000	46,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,0000000	25,33
(B)Total:					72,13	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,92	
EPI	0011	1,1200000	X			0,80	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,60	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,45	
(C)Total:						14,77	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						170,33
(D) Produção da Equipe						170,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	90,90	1,0000000	90,90
(F)Total:					90,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								91,90
BDI: 27,21%								25,00
Preço unitário total:								116,90



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO

Unidade: t

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	1.000,0000000	650,00
(F)Total:					650,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								650,00
BDI: 27,21%								176,86
Preço unitário total:								826,86



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00011 MANUTENÇÃO EM Balsa com cabo e alojamento - TIPO I

Unidade: MÊS

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	112,0000000	1.747,20
CARPINTEIRO	20016	9,76	20,64	111,50	16,0000000	330,24
ELETRICISTA	P9810	10,89	23,03	111,50	16,0000000	368,48
PINTOR	20019	9,82	20,76	111,50	16,0000000	332,16
SERRALHEIRO	P9823	11,50	24,32	111,50	56,0000000	1.361,92
SOLDADOR	P9825	14,43	30,51	111,50	56,0000000	1.708,56
(B)Total:					5.848,56	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			561,46	
EPI	0011	1,1200000	X			65,50	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			292,42	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			280,14	
(C)Total:						1.199,52	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						7.048,08
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						7.048,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO	0001-SINAPI	Kg	62,22	1,7500000	108,88
ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG	COT028	un	1.993,58	0,0420000	83,73
APITO	COT015	un	11,75	2,0000000	23,50
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V	COT018	un	339,30	0,0830000	28,16
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	232,71	0,2500000	58,17
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	736-SINAPI	un	2.100,56	0,0420000	88,22
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	3.034,76	0,0420000	127,45
BUZINA 12 V	COT021	un	425,76	0,0420000	17,88
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	30,37	2,8500000	86,55



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	4777-SINAPI	Kg	8,02	1,1875000	9,52
CHAPA DE AÇO 1/4"	2481-OC	Kg	8,65	74,7000000	646,15
CHAPA PERFILADA 1/4"	2428-OC	Kg	8,73	121,8500000	1.063,75
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	54,66	1,8330000	100,19
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	41,15	0,1700000	6,99
CORDA DE 3/4" DE NYLON	COT002	m	20,96	6,2500000	131,00
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	29,51	12,5000000	368,87
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUPORTE	3772-OC	un	193,96	0,1250000	24,24
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	3314-OC	m	2,34	1,0420000	2,43
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	3315-OC	m	4,58	1,0420000	4,77
GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4")	M0851	un	1,24	2,3300000	2,88
GUINCHOS PARA CABO DE AÇO	COT017	un	355,90	0,3330000	118,51
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	300,00	28,0000000	8.400,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)	3340-OC	un	14,15	0,1040000	1,47
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS	COT016	un	1.311,94	0,2500000	327,98
LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES	COT009	un	215,36	0,8330000	179,39
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT006	un	228,34	0,1250000	28,54
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT004	un	410,33	0,1250000	51,29
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	357,22	0,1250000	44,65
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	731,11	0,1250000	91,38
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	281,18	0,1250000	35,14
LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA	COT008	un	162,97	0,1250000	20,37
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)	2771-OC	Kg	10,34	3,0833000	31,88
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)	2389-OC	Kg	10,70	3,8880000	41,60
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	13,63	4,5000000	61,33
PARAFUSO	11024	un	5,04	6,2500000	31,50
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	115,87	0,2917000	33,79
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	5,92	6,2500000	37,00
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	75,00	2,0833300	156,24
PREGO	10044	Kg	20,12	0,3750000	7,54
RÁDIO VHF 25 W	COT020	un	2.075,36	0,0416670	86,47



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM	COT013	m	2,25	5,0000000	11,25
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM	2070-OC	m2	56,00	0,9166000	51,32
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	7313-SINAPI	l	25,35	3,7500000	95,06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	31,30	4,5000000	140,85
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)	1227-OC	l	14,44	2,7000000	38,98
TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO	M3530	Kg	32,14	4,3300000	139,16
VIGOTA 6 X 16	11039	m	38,54	4,1700000	160,71

(F)Total: 13.406,73

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
------------------------	-----------------	-------	---------	----	----	----	-------	---------	-------------

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								20.454,81
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								20.454,81



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S
DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: 00014 OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO)

Unidade: MÊS

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL	P9849	2.517,72	5.324,97	111,50	1,5272730	8.132,68
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	168,0000000	4.255,44
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO	20204-PROJETO	60,03	126,96	111,50	8,0000000	1.015,68
(B)Total:					13.403,80	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1.286,76	
EPI	0011	1,1200000	X			150,12	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			670,19	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			642,04	
(C)Total:						2.749,11	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						16.152,91
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						16.152,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								16.152,91
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								16.152,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00017 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS

Unidade: m2

, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM

CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 020210 - TABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0.00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Adotado:						273,16
BDI: 27,21%						74,32
Preço unitário total:						347,48



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Unidade: kwh

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 021401 - TTABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ENERGIA ELETTRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	1317-OC	kwh	0,86	1,0000000	0,86
(F)Total:					0,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,86
BDI: 27,21%								0,23
Preço unitário total:								1,09



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00019 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO Unidade: un
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 020302 - TABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Adotado:						2.252,32
BDI: 27,21%						612,85
Preço unitário total:						2.865,17



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO

Unidade: Kg

Observações: COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA RODOVIDA FASE II, REMOÇÃO: 50% DA PRODUÇÃO DEVIDO À CORROSÃO DAS CHAPAS QUE DIFICULTA O TRABALHO E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,9000000	48,12
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	6,0000000	87,18
(B)Total:						135,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,98
EPI	0011	1,1200000	X			1,51
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,76
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,48
(C)Total:						27,73

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					163,03
(D) Produção da Equipe					116,7405
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1,39
BDI: 27,21%					0,37
Preço unitário total:					1,76



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA

Unidade: Kg

Observações: REFERENCIAIS: COMPOSIÇÕES DE BUEIROS DO DNIT - GO - JUL/24 (VALORES MÉDIOS) E COMPOSIÇÕES DO RODOVIDA CONSUMO DA CHAPA: 1 KG, NÃO HÁ PERDA NAS COMPOSIÇÕES DO DNIT. PREÇO: MÉDIO E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,9000000	48,12
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	6,0000000	87,18
(B)Total:					135,30	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,98	
EPI	0011	1,1200000	X			1,51	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,76	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,48	
(C)Total:						27,73	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						163,03
(D) Produção da Equipe						235,5648
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M (VARIÁVEIS)	2553M	Kg	42,03	1,0000000	42,03
(F)Total:					42,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								42,72
BDI: 27,21%								11,62
Preço unitário total:								54,34



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unidade: m2
Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 40855 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	236,74	54,12	1,0000000	145,43
(A)Total:							145,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	1,0000000	15,60
CARPINTEIRO	20016	9,76	20,64	111,50	0,9000000	18,57
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,3000000	7,59
(B)Total:					41,76	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,00	
EPI	0011	1,1200000	X			0,46	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,08	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,00	
(C)Total:						8,54	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						195,73
(D) Produção da Equipe						4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						48,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	149,38	1,3500000	201,66
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	115,87	1,0000000	115,87
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	42,79	3,0000000	128,37
(F)Total:					445,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								494,83
BDI: 27,21%								134,64
Preço unitário total:								629,47



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO

Unidade: m

DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE

Observações: REFERÊNCIA: CÓDIGO: 41309 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	296,11	72,75	0,0100000	2,96
(A)Total:							2,96

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	1,0500000	16,38
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,1800000	4,55
PEDREIRO	20017	9,76	20,64	111,50	0,0700000	1,44
(B)Total:					22,37	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,14	
EPI	0011	1,1200000	X			0,25	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,11	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,07	
(C)Total:						4,57	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						29,90
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						29,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	100,65	0,5600000	56,36
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,41	3,7000000	20,01
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
(F)Total:				98,87	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	32,33	0,1300000	4,20
(G)Total:					4,20

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								132,97
BDI: 27,21%								36,18
Preço unitário total:								169,15



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TAMBOR DE 200 L	11031	un	106,67	1,00000000	106,67
(F)Total:					106,67

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								106,67
BDI: 27,21%								29,02
Preço unitário total:								135,69



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM

Unidade: m3

REAPROVEITAMENTO

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 1619004 - TABELA DNIT - GO - JUL/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	1,0000	0,0000	279,07	116,18	1,0000000	279,07
(A)Total:							279,07

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	0,1000000	1,56
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,1000000	2,53
(B)Total:						4,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,39
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,19
(C)Total:						0,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					283,98
(D) Produção da Equipe					68,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,13
BDI: 27,21%								1,12
Preço unitário total:								5,25



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL

Unidade: m3

BETUMINOSO

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 42406 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,69	0,47	2,0000000	1,38
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	0,3000	0,7000	96,06	23,20	1,0000000	45,05
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	0,3000	0,7000	25,30	23,17	1,0000000	23,80
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,2000	0,8000	251,26	107,19	1,0000000	136,00
(A)Total:							206,23

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	6,0000000	93,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,0000000	25,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	20,64	111,50	1,0000000	20,64
(B)Total:					139,57	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,39	
EPI	0011	1,1200000	X			1,56	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,97	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,68	
(C)Total:						28,60	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					374,40
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					374,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	42491	m3	173,35	1,0000000	173,35
(G)Total:					173,35

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								547,75
---	--	--	--	--	--	--	--	--------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

	BDI: 27,21%	149,04
	Preço unitário total:	696,79



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Unidade: m3

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6)	11180	m3	6.145,39	1,0000000	6.145,39
(F)Total:					6.145,39

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6.145,39
BDI: 27,21%								1.672,16
Preço unitário total:								7.817,55



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M

Unidade: m

Observações: COTAÇÃO CONFORME ART 6 DECRETO Nº 9900-2021-MAPA DE COTAÇÃO VIGAS PRÉ MOLDADA DE 8 M (100 X 80 CM) E 10 M (100 X 80 CM) (CONFORME PLANILHA EM ANEXO, SENDO O VALOR MÉDIO) E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M	COT001	m	1.786,06	1,0000000	1.786,06
(F)Total:					1.786,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.786,06
BDI: 15,28%								272,90
Preço unitário total:								2.058,96



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M

Unidade: m

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,0000000	25,33
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	8,0000000	116,24
(B)Total:					141,57	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,59	
EPI	0011	1,1200000	X			1,58	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,07	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,78	
(C)Total:						29,02	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					170,59
(D) Produção da Equipe					25,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					6,82
BDI: 27,21%					1,85
Preço unitário total:					8,67



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00035-A MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01)

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0.00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Adotado:								271.002,68
----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: 00036 CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0.00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0.00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APARELHO FLUTUANTE	CPU8	un	3.034,76	1,0000000	3.034,76
AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL	CPU1	Kg	23,26	14.519,6300000	337.726,59
BANCO QUATRO LUGARES	CPU16	un	1.340,16	2,0000000	2.680,32
BATERIA 150 A/H 12V	CPU9	un	914,79	1,0000000	914,79
BENEFICIAMENTO DO AÇO	CPU2	Kg	6,85	14.519,6300000	99.459,46
BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III	CPU7	un	232,71	2,0000000	465,42
BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPU10	un	2.442,91	1,0000000	2.442,91
CABOS E AMARRAS	CPU15	m	32,80	200,0000000	6.560,00
COBERTURA	CPU14	m2	41,53	10,0000000	415,30
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III	CPU3	un	54,66	9,0000000	491,94
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III	CPU4	un	41,15	1,0000000	41,15
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG	CPU6	un	193,96	2,0000000	387,92
LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO	CPU5	un	3.046,93	1,0000000	3.046,93
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS	CPU13	m2	36,39	112,5500000	4.095,69
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS	CPU12	m2	48,36	96,9800000	4.689,95
PINTURA DE PROTEÇÃO	CPU11	m2	27,33	552,2000000	15.091,62
(G)Total:					481.544,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								481.544,75
---	--	--	--	--	--	--	--	------------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

	BDI: 27,21%	131.028,32
	Preço unitário total:	612.573,07



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 00037-A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01)

Unidade: MÊS

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO I	00011	MÊS	20.454,81	1,0000000	20.454,81
OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO)	00014	MÊS	16.152,91	1,0000000	16.152,91
(G)Total:					36.607,72

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								36.607,72
BDI: 27,21%								9.960,96
Preço unitário total:								46.568,68



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 020130-OC DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

Unidade: m

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 020130 - TABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	9,76	20,64	111,50	0,1200000	2,47
SERVENTE	20031	6,87	14,53	111,50	1,2000000	17,43
					(B)Total:	19,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,91	
EPI	0011	1,1200000	X			0,22	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,99	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,95	
(C)Total:						4,07	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					23,97
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					23,97

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					23,97
BDI: 27,21%					6,52
Preço unitário total:					30,49



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 100001-A CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) Unidade: mes

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES (QUANTITATIVOS DIVIDIDOS POR 24 MESES)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0.00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAPINA MANUAL	42420	m2	0,91	1.925,1300000	1.751,86
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA	42425	M	0,63	54.866,3000000	34.565,76
LIMPEZA DE SARJETA	42430	M	1,10	32.005,3400000	35.205,87
ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	42411	Ha	680,43	19,2500000	13.098,27
ROÇADA MECÂNZADA	42415	Ha	426,64	134,7500000	57.489,74
(G)Total:					142.111,50

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								142.111,50
BDI: 27,21%								38.668,53
Preço unitário total:								180.780,03



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 270702-OC ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA

Unidade: m

PADRÃO GOINFRA

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 270702 - TABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	1,7966000	28,02
PEDREIRO	20017	9,76	20,64	111,50	1,3674000	28,22
(B)Total:						56,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,39
EPI	0011	1,1200000	X			0,62
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,81
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,69
(C)Total:						11,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					67,75
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					67,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,60	1,6884000	11,14
ARAME FARPADO DIÂMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)	0101-OC	m	0,75	3,0300000	2,27
ARAME GALVANIZADO Nº 10	11002	Kg	15,20	0,2194000	3,33
ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	0105-OC	Kg	16,49	0,0312000	0,51
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	12,93	0,0328000	0,42
AREIA (POSTO PEDREIRA)	10081	m3	97,79	0,0191000	1,86
BRITA (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	100,65	0,0130000	1,30
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	14,68	0,2000000	2,93
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	9,3440000	6,07
PEDRISCO	10094	m3	114,05	0,0130000	1,48
POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10X10CM E H=2,76M(4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)	1709-OC	un	71,76	0,4000000	28,70
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM)	2357-OC	un	49,00	0,2000000	9,80
POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)	1332-OC	un	83,25	0,1000000	8,32
PREGO	10044	Kg	20,12	0,0789000	1,58
TABUA DE 30	11030	m	12,50	0,1500000	1,87
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12	2058-OC	m2	35,22	1,7800000	62,69



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

(F)Total: 144,27

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								212,02
BDI: 27,21%								57,69
Preço unitário total:								269,71



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) Unidade: m
Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 41319 DA TABELA GOINFRA- FEV/24 - COM A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS PARA TABELA GOINFRA DE AGO/24

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	0,1500000	3,79
(B)Total:					3,79	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,36	
EPI	0011	1,1200000	X			0,04	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,18	
(C)Total:						0,58	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						4,37
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	429,83	0,0660000	28,36
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,03	0,0235000	0,07
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	40315	m3	3,96	0,2000000	0,79
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	59,43	0,1100000	6,53
(G)Total:					35,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								40,12
BDI: 27,21%								10,91
Preço unitário total:								51,03



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: 4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: 42435 - TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E 4915710 - TABELA DNIT - GO - JUL/24

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	10,0000000	156,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,98	25,33	111,50	1,0000000	25,33
(B)Total:					181,33	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,40	
EPI	0011	1,1200000	X			2,03	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,06	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,68	
(C)Total:						37,17	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						218,50
(D) Produção da Equipe						50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						4,37
BDI: 27,21%						1,18
Preço unitário total:						5,55



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU1 AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL

Unidade: Kg

Observações: REFERÊNCIA: TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0.00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	11049-SINAPI	Kg	11,47	0,2026000	2,32
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2	1330-SINAPI	Kg	8,66	0,8064000	6,98
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"	4329-SINAPI	un	2,29	0,0116000	0,02
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	40624-SINAPI	m	86,42	0,0485000	4,19
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M	21151-SINAPI	m	314,75	0,0310000	9,75
(F)Total:					23,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								23,26
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								23,26



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: CPU10 BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BOMBEIRO HIDRAULICO	P9807	11,50	24,32	111,50	6,0000000	145,92
ELETRICISTA	P9810	10,89	23,03	111,50	6,0000000	138,18
(B)Total:						284,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			27,27
EPI	0011	1,1200000	X			3,18
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			14,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,60
(C)Total:						58,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					342,35
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					342,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	736-SINAPI	un	2.100,56	1,0000000	2.100,56
(F)Total:					2.100,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.442,91
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								2.442,91



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: CPU11 PINTURA DE PROTEÇÃO

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	0,1200000	1,87
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	20,64	111,50	0,1200000	2,47
PINTOR	20019	9,82	20,76	111,50	0,1200000	2,49
(B)Total:					6,83	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,65	
EPI	0011	1,1200000	X			0,07	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,34	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,32	
(C)Total:						1,38	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						8,21
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						8,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	I	49,07	0,0200000	0,98
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)	44481-SINAPI	SC25KG	180,68	0,0100000	1,80
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	44072-SINAPI	I	125,75	0,1300000	16,34
(F)Total:				19,12	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0.00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								27,33
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								27,33



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	0,5000000	7,80
PINTOR	20019	9,82	20,76	111,50	0,3000000	6,22
(B)Total:					14,02	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,34	
EPI	0011	1,1200000	X			0,15	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,70	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,67	
(C)Total:						2,86	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						16,88
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						16,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	I	49,07	0,0400000	1,96
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	154-SINAPI	I	73,81	0,4000000	29,52
(F)Total:				31,48	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0.00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								48,36
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								48,36



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS

Unidade: m2

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	15,60	111,50	0,6000000	9,36
PINTOR	20019	9,82	20,76	111,50	0,3000000	6,22
(B)Total:					15,58	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,49	
EPI	0011	1,1200000	X			0,17	
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,77	
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,74	
(C)Total:						3,17	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						18,75
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						18,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DILUENTE EPOXI	5330-SINAPI	I	49,07	0,0250000	1,22
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	7304-SINAPI	I	83,51	0,1500000	12,52
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	10478-SINAPI	I	35,48	0,1100000	3,90
(F)Total:				17,64	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0.00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0.00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								36,39
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								36,39



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S
DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: CPU14 COBERTURA

Unidade: m2

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MONTADOR	20015	9,61	20,32	111,50	0,1800000	3,65
(B)Total:						3,65

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,35
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,18
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,17
(C)Total:						0,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					4,39
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	25007-SINAPI	m2	35,38	1,0500000	37,14
(F)Total:					37,14

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								41,53
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								41,53



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: CPU15 CABOS E AMARRAS

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MONTADOR	20015	9,61	20,32	111,50	0,1000000	2,03
(B)Total:						2,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,19
EPI	0011	1,1200000	X			0,02
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,10
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,09
(C)Total:						0,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					2,43
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2")	M0804	m	30,37	1,0000000	30,37
(F)Total:				30,37	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								32,80
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								32,80



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Data orçamento: 05/12/2024

Serviço: CPU16 BANCO QUATRO LUGARES

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0.00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BANCO QUATRO LUGARES	COT030	un	1.340,16	1,0000000	1.340,16
(F)Total:					1.340,16

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1.340,16
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								1.340,16



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU2 BENEFICIAMENTO DO AÇO

Unidade: Kg

Observações: REFERÊNCIA: TABELA SINAPI AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO
SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW	E9643	0,6200	0,3800	1,73	0,30	0,0022000	0,00
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO	E9662	0,8000	0,2000	0,86	0,47	0,0600000	0,04
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L	E9701	0,6200	0,3800	25,43	23,24	0,0011000	0,02
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW	E9623	0,5500	0,4500	14,38	9,00	0,0300000	0,35
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	E9547	0,7500	0,2500	0,22	0,12	0,3333000	0,06
(A)Total:							0,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MONTADOR	20015	9,61	20,32	111,50	0,0870000	1,76
SOLDADOR	P9825	14,43	30,51	111,50	0,0870000	2,65
(B)Total:					4,41	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,42
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,22
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,21
(C)Total:						0,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					5,77
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELETRODO 2.5 OK	2246-OC	Kg	29,51	0,0120000	0,35
GAS DE COZINHA - GLP	2975-OC	Kg	8,46	0,0470000	0,39
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE	0002-SINAPI	m3	13,63	0,0250000	0,34
(F)Total:				1,08	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,85	
BDI: %								0,00	
Preço unitário total:								6,85	



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE)	COT011	un	54,66	1,0000000	54,66
(F)Total:					54,66

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								54,66
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								54,66



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0.00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0.00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO)	COT012	un	41,15	1,0000000	41,15
(F)Total:					41,15

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								41,15
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								41,15



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU5 LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO Unidade: un
Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	P9810	10,89	23,03	111,50	18,0000000	414,54
(B)Total:						414,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			39,79
EPI	0011	1,1200000	X			4,64
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			20,72
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			19,85
(C)Total:						85,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					499,54
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					499,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT004	un	410,33	2,0000000	820,66
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT005	un	357,22	2,0000000	714,44
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT007	un	731,11	1,0000000	731,11
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)	COT003	un	281,18	1,0000000	281,18
(F)Total:					2.547,39

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					3.046,93
BDI: %					0,00



Setor	: PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS	
Orçamento	: 110767	Data orçamento: 05/12/2024
Descrição	: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)	
Versão	: 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00	
Nat. serviço	: Obra Rodoviária	
Extensão	: 1.068,210 Km	
Tabela de origem	: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269	

Preço unitário total:	3.046,93
-----------------------	----------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU6 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG

Unidade: un

Observações: CÓDIGO REFERÊNCIA: 3772 - TABELA DE OBRAS CIVIS GOINFRA AGO/24 E COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA /SETA/ SUPORTE	3772-OC	un	193,96	1,0000000	193,96
(F)Total:					193,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								193,96
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								193,96



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU7 BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III

Unidade: un

Observações: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BOIA SALVA-VIDAS	COT010	un	232,71	1,0000000	232,71
(F)Total:					232,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								232,71
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								232,71



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767 Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU8 APARELHO FLUTUANTE

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0.00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS	COT014	un	3.034,76	1,0000000	3.034,76
(F)Total:					3.034,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								3.034,76
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								3.034,76



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 110767
Data orçamento: 05/12/2024
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Versão : 1 - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_AGO/24_S DESON_T269-LOTE 01_R00
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 1.068,210 Km
Tabela de origem : 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T269

Serviço: CPU9 BATERIA 150 A/H 12V

Unidade: un

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CONFORME DOCUMENTO SISLOG Nº 112968 - PLANILHA DE QUANTITATIVO E COMPOSIÇÕES

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ELETRICISTA	P9810	10,89	23,03	111,50	2,0000000	46,06
(B)Total:						46,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,42
EPI	0011	1,1200000	X			0,51
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,20
(C)Total:						9,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					55,49
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					55,49

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V	COT019	un	859,30	1,0000000	859,30
(F)Total:				859,30	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					914,79
BDI: %					0,00
Preço unitário total:					914,79