



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 0705271DN CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL -

Unidade: m

ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0.00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - E= 10 MM	M0446	m2	28,78	0,0937900	2,69
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)	M0786	m3	383,55	0,0009400	0,36
(F)Total:					3,05

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,40	204,3980000	2.534,53
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	410,43	0,2000000	82,08
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	398,95	0,4800000	191,49
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	475,65	2,3200000	1.103,50
ESCORAMENTO PARA BUEIRO	45140	m3	60,72	8,0000000	485,76
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	3108005DN	m2	74,58	16,6000000	1.238,02
(G)Total:					5.635,38

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								5.638,43
BDI: 27,21%								1.534,21
Preço unitário total:								7.172,64



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 0705322DN BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E

Unidade: un

BRITA COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0.00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,40	777,0000000	9.634,80
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	410,43	0,6900000	283,19
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	398,95	3,2250000	1.286,61
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	475,65	10,4300000	4.961,02
FÔRMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	3103302D	m2	72,11	60,4000000	4.355,44
(G)Total:					20.521,06

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								20.521,06
BDI: 27,21%								5.583,78
Preço unitário total:								26.104,84



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 0804303DN CORPO DE BTTC D=1,20 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE

Unidade: m

MÃO COMERCIAIS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 kW	E9686	1,0000	0,0000	303,21	106,83	1,0000000	303,21
(A)Total:							303,21

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	3,0000000	65,19
(B)Total:						65,19

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					368,40
(D) Produção da Equipe					0,8300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					443,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 - D= 1,20M	M2180	m	719,40	3,0000000	2.158,20
(F)Total:					2.158,20

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	410,43	0,0375000	15,39
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	475,65	1,5880000	755,33
FÔRMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	3103302D	m2	72,11	0,9000000	64,89
(G)Total:					835,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					3.437,66
BDI: 27,21%					935,38
Preço unitário total:					4.373,04



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 0804317DN BOCA DE BTTC D=1,00 - ESCONSIDADE Oº - AREIA E BRITA

Unidade: un

COMERCIAIS - ALAS RETAS

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	475,65	3,8110000	1.812,70
FÔRMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	3103302DN	m2	72,11	13,3400000	961,94
(G)Total:					2.774,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2.774,64
BDI: 27,21%								754,97
Preço unitário total:								3.529,61



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 1106165DN CONCRETO CICLÓPICO FCK=20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	2,0000000	43,46
(B)Total:						43,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					43,46
(D) Produção da Equipe					3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					11,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO OU RACHÃO	M1097	m3	139,57	0,5260000	73,41
(F)Total:				73,41	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA	45160	m3	475,65	0,7000000	332,95
(G)Total:				332,95	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					417,42
BDI: %					0,00
Preço unitário total:					417,42



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306017DN EMENDA DE ESTACAS POR SOLDAGEM

Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT -JAN/2021 (ESTÁ COMPOSIÇÃO NÃO SE ENCONTRA NOS CADERNOS DE COMPOSIÇÕES, DO DNIT, SEGUINTE)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	42,54	5,23	1,0000000	42,54
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20 kW	E9547	1,0000	0,0000	0,22	0,12	1,0000000	0,22
(A)Total:							42,76

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	1,0000000	21,73
SOLDADOR	P9825	14,84	38,05	156,44	1,0000000	38,05
					(B)Total:	59,78

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						102,54
(D) Produção da Equipe						2,5200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						40,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELETRODO REVESTIDO E70XX	M2130	Kg	37,04	0,3083000	11,41
(F)Total:					11,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								52,10
BDI: 27,21%								14,17
Preço unitário total:								66,27



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306072DN ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW	E9630	1,0000	0,0000	0,97	0,56	1,0000000	0,97
DESARENADOR - 15 KW	E9707	1,0000	0,0000	30,04	28,98	1,0000000	30,04
GRUPO GERADOR 68 kVA	30041	1,0000	0,0000	69,85	7,56	1,0000000	69,85
MISTURADOR DE LAMA BENTONÍTICA - 4 KW	E9705	1,0000	0,0000	30,54	29,35	1,0000000	30,54
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS - 283 KW	E9516	1,0000	0,0000	1.031,19	504,00	1,0000000	1.031,19
(A)Total:							1.162,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	2,0000000	43,46
(B)Total:						43,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.206,05
(D) Produção da Equipe					1,5971
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					755,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BENTONITA	M0140	Kg	3,02	13,0000000	39,26
TUBO EM AÇO-CARBONO COM FUNIL CÔNICO TREMONHA PARA LANÇAMENTO DE CONCRETO	M1384	Kg	25,19	0,6042100	15,22
(F)Total:					54,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=30 MPA	45166	m3	518,86	1,1000000	570,74
(G)Total:					570,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					1.380,36
BDI: %					0,00
Preço unitário total:					1.380,36



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306248DN ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO

Unidade: m3

SUPERIOR À 900 CM²

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14KW	E9640	1,0000	0,0000	28,71	8,48	1,0000000	28,71
MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 28KG PARA CONCRETO COM CAPACIDADE DE 1.230 GPM	E9706	1,0000	0,0000	32,39	30,27	1,0000000	32,39
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80L	E9071	1,0000	0,0000	0,66	0,45	0,1366500	0,09
(A)Total:							61,19

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	0,2315000	5,03
(B)Total:						5,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					66,22
(D) Produção da Equipe					0,1545
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					428,60

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PONTEIRO PARA MARTELETE - D=32 MM E C=1,00 M	M0601	un	754,53	0,1780000	134,30
(F)Total:				134,30	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					562,90
BDI: 27,21%					153,16
Preço unitário total:					716,06



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306271DN ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 35 x 35

Unidade: m

CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6T - 119 KW	E9502	1,0000	0,0000	240,88	112,17	1,0000000	240,88
(A)Total:							240,88

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	2,0000000	45,40
(B)Total:						45,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					286,28
(D) Produção da Equipe					5,8100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					49,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:					0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDA SEÇÃO 35x35 CM	2306309D N	m	151,64	1,1000000	166,80
(G)Total:					166,80

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					216,07
BDI: 27,21%					58,79
Preço unitário total:					274,86



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306279DN BERÇO PARA PRÉ-MOLDAGEM DE ESTACAS PROTENDIDAS
COM CAPACIDADE DE 19M³, INCLUSIVE FORMAS METÁLICAS - UTILIZAÇÃO DE 100
VEZES

Unidade: m3

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	2,0000000	45,40
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
					(B)Total:	72,74

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						72,74
(D) Produção da Equipe						10,8100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO	M1367	Kg	11,39	1,8506400	21,07
(F)Total:					21,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,40	1,8421100	22,84
COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	40101	m3	5,33	0,0587400	0,31
CONCRETO FCK=30 MPA	45166	m3	518,86	0,0473700	24,57
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	40001	m2	0,54	0,2936800	0,15
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	40315	m3	4,18	0,0646100	0,27
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	45005	m3	89,61	0,0372600	3,33
ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO	2306072D N	m3	1.380,36	0,0254000	35,06
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	45033	m2	151,63	0,0545700	8,27
(G)Total:					94,80

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	122,59
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	122,59



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2306309DN FABRICAÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO

Unidade: m

PROTENDIDA SEÇÃO 35x35 CM

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	0,2200	0,7800	42,54	5,23	1,0000000	13,42
MACACO DE PROTENSÃO DE FIOS COM BOMBA - 3,72 KW	E9148	1,0000	0,0000	58,05	52,06	0,0180700	1,04
PONTE ROLANTE COM CAPACIDADE DE 5T E VÃO DE ATÉ 15M - 10kW	E9070	0,2000	0,8000	55,42	46,91	1,0000000	48,60
(A)Total:							63,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	1,0000000	21,73
					(B)Total:	44,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						107,49
(D) Produção da Equipe						30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						3,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CP 175 RB	M0009	Kg	8,47	1,7760000	15,04
CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36	M1378	Kg	8,74	1,6903000	14,77
(F)Total:				29,81	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	12,40	2,8081100	34,82
BERÇO PARA PRÉ-MOLDAGEM DE ESTACAS PROTENDIDAS COM CAPACIDADE DE 19M³, INCLUSIVE FORMAS METÁLICAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES	2306279D N	m3	122,59	0,1225000	15,01
CONCRETO FCK=30 MPA	45166	m3	518,86	0,1225000	63,56
SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX	2408058D N	Kg	68,59	0,0709800	4,86
				(G)Total:	118,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	151,64
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	151,64



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 2408058DN SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO
COM ELETRODO E70XX
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 23 kVA	E9753	1,0000	0,0000	27,83	5,49	1,0000000	27,83
MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20 kW	E9547	1,0000	0,0000	0,22	0,12	1,0000000	0,22
(A)Total:							28,05

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
SOLDADOR	P9825	14,84	38,05	156,44	1,0000000	38,05
					(B)Total:	60,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						88,80
(D) Produção da Equipe						2,8138
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						31,55

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ELETRODO REVESTIDO E70XX	M2130	Kg	37,04	1,0000000	37,04
(F)Total:					37,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								68,59
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								68,59



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3103302DN FÔRMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 14 kVA	E9066	1,0000	0,0000	18,86	4,56	0,0937200	1,76
SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D= 30CM - 4 kW	E9535	1,0000	0,0000	28,76	28,42	0,0937200	2,69
(A)Total:							4,45

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	0,9000000	20,43
CARPINTEIRO	20016	9,82	27,82	183,31	0,9000000	25,03
					(B)Total:	45,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						49,91
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA	M0560	l	12,78	0,0185200	0,23
PREGO DE FERRO	M1205	Kg	18,90	0,0236500	0,44
TÁBUA - E= 2,5cm E L=10cm	M0290	m	3,86	1,2148900	4,68
TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E=2,5CM	M1429	m2	41,69	0,4043000	16,85
(F)Total:					22,20

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								72,11
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								72,11



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3108005DN FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 14 kVA	E9066	1,0000	0,0000	18,86	4,56	0,0401000	0,75
SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D= 30CM - 4 kW	E9535	1,0000	0,0000	28,76	28,42	0,0401000	1,15
(A)Total:							1,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	0,7000000	15,89
CARPINTEIRO	20016	9,82	27,82	183,31	0,7000000	19,47
					(B)Total:	35,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					37,26
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					37,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBRO DE PINHO - L=7,5CM E E=7,5CM	M0284	m	12,15	0,4492000	5,45
COMPENSADO RESINADO - E = 14 MM	M0448	m2	34,19	0,4042000	13,81
DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA	M0560	l	12,78	0,0185000	0,23
PEÇA DE MADEIRA - L=7,5CM E E=2,5CM	M0310	m	4,16	0,1991000	0,82
PREGO DE FERRO	M1205	Kg	18,90	0,2039000	3,85
TÁBUA - E= 2,5 CM E L= 30 CM	M0286	m	14,21	0,3593000	5,10
TÁBUA - E= 2,5cm E L=10cm	M0290	m	3,86	2,0897000	8,06
(F)Total:					37,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					74,58
BDI: %					0,00
Preço unitário total:					74,58



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3713604DN DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	353,11	146,22	1,0000000	353,11
(A)Total:							353,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	3,0000000	68,10
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
					(B)Total:	95,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						448,55
(D) Produção da Equipe						66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	M1968	un	1.476,46	0,2500000	369,11
(F)Total:					369,11

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								375,86
BDI: 27,21%								102,27
Preço unitário total:								478,13



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3713605DN ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES -
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	353,11	146,22	1,0000000	353,11
(A)Total:							353,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	3,0000000	68,10
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
(B)Total:						95,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					448,55
(D) Produção da Equipe					7,3800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					60,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMIMALEÁVEL SIMPLES	M1968	un	1.476,46	0,2500000	369,11
(F)Total:					369,11

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					429,88
BDI: 27,21%					116,97
Preço unitário total:					546,85



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3713690DN TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM
BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
					(B)Total:	50,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						50,04
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						25,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY (TIPO D - NBR 6.971)	M1977	un	367,28	1,0000000	367,28
(F)Total:					367,28

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3807865DN	un	19,22	5,0000000	96,10
(G)Total:					96,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								488,40
BDI: 27,21%								132,89
Preço unitário total:								621,29



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 3807865DN CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE
PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 7,2kVA	E9764	1,0000	0,0000	11,22	0,47	1,0000000	11,22
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	1,18	0,65	1,0000000	1,18
(A)Total:							12,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
(B)Total:						22,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					35,10
(D) Produção da Equipe					12,6100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,78

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BROCA DE WIDIA - D=19MM E C= 160MM	M2389	un	74,28	0,0067100	0,49
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D=20,0MM	M0410	un	15,95	1,0000000	15,95
(F)Total:					16,44

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								19,22
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								19,22



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5212552DN PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM

Unidade: m2

CHAPA DE AÇO

Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 kW E ESTUFA DE 80.000 KCAL	E9076	1,0000	0,0000	46,57	40,81	1,0000000	46,57
GRUPO GERADOR - 23 KVA	E9753	1,0000	0,0000	27,83	5,49	1,0000000	27,83
(A)Total:							74,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
PINTOR	20019	9,91	26,84	170,85	2,0000000	53,68
(B)Total:					76,38	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					150,78
(D) Produção da Equipe					19,1500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					7,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER	M3153	Kg	66,63	0,1120000	7,46
(F)Total:					7,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								15,33
BDI: %								0,00
Preço unitário total:								15,33



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR - 14 kVA	E9066	1,0000	0,0000	18,86	4,56	0,3614000	6,81
SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D= 30CM - 4 kW	E9535	1,0000	0,0000	28,76	28,42	0,3614000	10,39
(A)Total:							17,20

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	1,0000000	22,70
CARPINTEIRO	20016	9,82	27,82	183,31	1,0000000	27,82
PINTOR	20019	9,91	26,84	170,85	1,0000000	26,84
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	1,0000000	21,73
(B)Total:					99,09	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						116,29
(D) Produção da Equipe						2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						58,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBRO DE PINHO - L=7,5CM E E=7,5CM	M0284	m	12,15	7,2160000	87,67
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI	M3236	m2	547,52	1,0800000	591,32
PREGO DE FERRO	M1205	Kg	18,90	0,1800000	3,40
SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E=2, 5CM E L=5CM	M1358	m	2,27	2,0900000	4,74
SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2034	l	16,70	0,0562000	0,93
TÁBUA - E= 2,5 CM E L= 30 CM	M0286	m	14,21	3,9600000	56,27
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2128	l	31,03	0,5625000	17,45
(F)Total:					761,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								819,92
BDI: 27,21%								223,10
Preço unitário total:								1.043,02



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213417DN PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA
RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 kW	E9568	1,0000	0,0000	0,19	0,13	0,1506000	0,02
GRUPO GERADOR - 23 kVA	E9753	1,0000	0,0000	27,83	5,49	0,4819300	13,41
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00kW	E9623	1,0000	0,0000	14,71	9,33	0,2008000	2,95
MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 kW	E9622	1,0000	0,0000	12,13	7,69	0,4819300	5,84
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL	E9507	1,0000	0,0000	25,16	15,84	0,4819300	12,12
(A)Total:							34,34

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,38	22,70	207,62	2,0000000	45,40
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
SERRALHEIRO	P9823	11,50	30,94	169,12	1,0000000	30,94
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	2,0000000	43,46
					(B)Total:	147,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						181,48
(D) Produção da Equipe						4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						45,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO	M1367	Kg	11,39	11,7750000	134,11
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I	M3235	m2	148,85	1,0000000	148,85
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III	M3237	m2	259,22	0,4000000	103,68
(F)Total:				386,64	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO	5212552DN	m2	15,33	1,0000000	15,33
(G)Total:				15,33	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO
MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM
DESONERAÇÃO - T276

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	447,34
BDI: %	0,00
Preço unitário total:	447,34



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213571DN PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 kW	E9687	0,3000	0,7000	142,28	51,67	1,0000000	78,84
(A)Total:							78,84

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
MONTADOR	20015	9,66	27,34	183,05	1,0000000	27,34
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	2,0000000	43,46
					(B)Total:	70,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						149,64
(D) Produção da Equipe						3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						49,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	5213417D N	m2	447,34	1,0000000	447,34
(G)Total:				447,34	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								497,22
BDI: 27,21%								135,29
Preço unitário total:								632,51



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213835DN CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: DIA

Observações: VALOR MATERIAL RETIRADO DO CANTEIRO DE OBRA- T276 E T275, OUTUBRO/2024 - GOINFRA COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:						0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONE DE SINALIZAÇÃO (DESVIO)	M01	un	100,00	0,0066700	0,66
(F)Total:					0,66

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								0,66
BDI: 27,21%								0,17
Preço unitário total:								0,83



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213838DN CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (UNID.DIA)
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,0000	0,0000	250,02	66,47	0,2321000	58,02
(A)Total:							58,02

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	1,0000000	21,73
(B)Total:						21,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					79,75
(D) Produção da Equipe					20,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					3,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO EM POLIETILENO - H=117CM E BASE QUADRADA DE 60X60 CM	M0051	un	161,07	0,0017000	0,27
(F)Total:					0,27

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					4,25
BDI: 27,21%					1,15
Preço unitário total:					5,40



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5213848DN LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA (UNID.DIA)
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
(B)Total:					0,00	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						0,00
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SINALIZADOR A LED COM BATERIA	M0767	un	217,37	0,0050000	1,08
(F)Total:					1,08

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,08
BDI: 27,21%								0,29
Preço unitário total:								1,37



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Serviço: 5216111DN SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI
TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
Observações: COMPOSIÇÃO SICRO DNIT - OUTUBRO/2024

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 115 kW	E9687	0,3000	0,7000	142,28	51,67	1,0000000	78,84
(A)Total:							78,84

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO	20016	9,82	27,82	183,31	1,0000000	27,82
PINTOR	20019	9,91	26,84	170,85	0,5000000	13,42
SERVENTE	20031	6,87	21,73	216,44	1,0000000	21,73
					(B)Total:	62,97

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						141,81
(D) Produção da Equipe						4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						35,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUDOD, PORCAS E ARRUELAS	M0789	Kg	28,70	0,6970000	20,00
SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8X8 CM	M1662	m	15,96	3,0000000	47,88
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	M2128	l	31,03	0,2562200	7,95
(F)Total:					75,83

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO CICLÓPICO FCK=20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	1106165DN	m3	417,42	0,0037500	1,56
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	45005	m3	89,61	0,0565500	5,06
REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	45435	m3	16,04	0,0528000	0,84
(G)Total:					7,46

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:									0,00



Setor : PL-GEFOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000036011464 Data orçamento: 21/01/2025
Descrição : ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DE CRIXÁS MIRIM, GO-347, TRECHO MOZALÂNDIA/ CRIXÁS
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 50,000 m
Tabela de origem : 276 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/24 - SEM DESONERAÇÃO - T276

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	118,74
BDI: 27,21%	32,30
Preço unitário total:	151,04