Secretaria de Estado da Administração

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

PARECER TÉCNICO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

PARECER TÉCNICO

Número do Processo - SEI
202400005030472

1. Trata-se de autos da contratação nº **108669,** por **Concorrência,** que objetiva a contratação de **Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - Rodovias GO-060, GO-070, GO-020 e GO-040** de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da **GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES** .

2. No âmbito dessa contratação, procedeu-se à análise da proposta comercial apresentada pela empresa **MATERA ENGENHARIA LTDA (SISLOG n° 163936) e das planilhas editáveis anexadas no site da Goinfra (Planilhas),** encaminhadas pela Gerência de Licitação - GELIC,referentes ao Lote 2, conforme tabela a seguir:

ANÁLISE TÉCNICA LOTE 02 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSARELAS PARA PEDESTRES NAS GO-070, GO-040 E GO-020. - MATERA ENGENHARIA LTDA	
VALOR ORÇADO PELA GOINFRA	R$ 16.017.241,55
VALOR DA PROPOSTA	R$ 15.800.000,00
DESCONTO (DESÁGIO)	1,35%

3. Durante a análise de conformidade dos serviços dos serviços que compõem a proposta da empresa **MATERA ENGENHARIA LTDA (LOTE 2: SISLOG n° 163936) e das planilhas editáveis anexadas no site da Goinfra (Planilhas),** identificou-se duplicidade na soma dos valores da mão de obra e materiais na composição **261610 - PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA 1 DEMÃO** , o que resultou em um valor superior ao previsto na composição orçamentária da GOINFRA, conforme ilustrado na imagem abaixo:

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 27/02/2025 - 17:49

Relatório de Composição do Serviço ıgina: 1863 de 1959

Tabela de preços: 285 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO Data base: 01/12/2024

Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,65	16,62	117,37	0,0420000	0,69
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,0780000	1,82
					(B) Total:	2,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	un	2,75	0,0027000	0,00
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	43,94	0,0960000	4,21
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0192000	0,46
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,11	0,2500000	0,77
				(C) Total:	5,44

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	7,95
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	7,95

Composição GOINFRA

Serviço: 261610 - PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO Unidade: m²

Página 3

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	7,56	16,43	117,37	0,0420000	0,69
0018	PINTOR	10,77	23,41	117,37	0,0780000	1,82
					(B) Total:	2,51

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE	un	2,75	0,0002700	0,00
2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	l	24,40	0,0192000	0,46
1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	3,11	0,2500000	0,77
2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	l	12,30	0,0960000	1,18
				(C) Total:	2,41

(D) Total mão-de-obra:	2,51
(E) Total material:	2,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	=Y141+Y140+Y138+Y131
BDI: 24,10%	0,00
Preço unitário total	9,84

Manoel de Oliveira Cavalcanti Neto
Eng. Civil/Eng. Seg. do Trab. - CREA/RN 210158561-8
CPF Nº 020.100.114-49 RG Nº 76430 SSP/RN

Composição proposta pela licitante

4. Ademais, observou-se que o valor apresentado pela empresa no orçamento sintético, para o item **261610**, diverge do valor apresentado na respectiva composição orçamentária, evidenciando uma inconsistência que necessita ser corrigida.

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material		M.Obra		Total sem BDI	Total com BDI
	TRATAMENTOS SUPERFICIAIS E PINTURA									
260105	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	24,10%	m2	1.564,80	1,92	3.004,41	7,35	11.501,28	14.505,69	18.001,56
CPU383	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA	24,10%	m2	469,44	0,71	333,30	6,99	3.281,38	3.614,68	4.485,81
261009	FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS)	24,10%	m2	1.564,80	8,78	13.738,94	4,19	6.556,51	20.295,45	25.186,65
261610	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 1 DEMAO	24,10%	m2	1.567,80	2,41	3.778,39	2,51	3.935,18	7.713,57	9.572,54
								Total do grupo:	46.129,39	57.246,56

Orçamento Sintético referente as Reformas do Lote 2 proposto pela licitante.

5. Dessa forma, é necessário que a composição orçamentária seja ajustada de modo a refletir corretamente o valor apresentado no orçamento sintético.

6.Diante do exposto, recomenda-se que seja solicitada à empresa licitante a correção das inconsistências identificadas conforme descrito nos itens 3 e 4.

7. Encaminham-se os autos à Gerência de Licitação (GELIC) para as providências cabíveis.

FLAVIO CAVALCANTE REIS

Versão do Doc. Padrão 0.01

GOIANIA, aos 10 dias do mês de abril de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO CAVALCANTE REIS**, **Diretor**, em 11/04/2025, às 16:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **73160907** e o código CRC **0F611250**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE
UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referência: Processo nº 202400005030472

SEI 73160907