



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 114379 (SISLOG)
Descrição: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Extensão Total: 21.424,52 KM
Tabelas: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
BDI: 27,21% BDI REDUZIDO: 18,98%

Data: 21/05/2025

RESUMO

Código	Orçamento	Total
114379-1	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 01 (1.068,21 KM)	R\$ 162.454.383,65
114379-2	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 02 (1.165,37 KM)	R\$ 124.341.841,04
114379-3	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 03 (1.083,32 KM)	R\$ 164.921.296,70
114379-4	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 04 (974,22 KM)	R\$ 176.011.879,02
114379-5	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 05 (1.152,18 KM)	R\$ 164.154.519,68
114379-6	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 06 (1.066,12 KM)	R\$ 158.362.096,50
114379-7	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 07 (986,15 KM)	R\$ 149.193.966,39
114379-8	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 08 (1.046,65 KM)	R\$ 159.527.579,35
114379-9	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 09 (1.159,33 KM)	R\$ 211.800.182,71
114379-10	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 10 (977,57 KM)	R\$ 118.267.877,98



GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Orçamento: 114379 (SISLOG)
Descrição: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20)
Extensão Total: 21.424,52 KM
Tabelas: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
BDI: 27,21% BDI REDUZIDO: 18,98%

Data: 21/05/2025

RESUMO

Código	Orçamento	Total
114379-11	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 11 (1.093,85 KM)	R\$ 95.938.137,73
114379-12	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 12 (1.209,37 KM)	R\$ 124.357.036,66
114379-13	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 13 (1.087,82 KM)	R\$ 130.187.387,96
114379-14	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 14 (1.048,86 KM)	R\$ 136.636.100,01
114379-15	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 15 (1.047,16 KM)	R\$ 150.621.650,12
114379-16	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 16 (1.156,73 KM)	R\$ 217.011.526,37
114379-17	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 17 (1.204,15 KM)	R\$ 156.461.037,86
114379-18	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 18 (899,80 KM)	R\$ 120.494.187,63
114379-19	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 19 (950,54 KM)	R\$ 92.807.719,23
114379-20	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 A 20) - CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9-LOTE 20 (1.047,12 KM)	R\$ 155.575.346,86
TOTAL GERAL:		R\$ 2.969.125.753,45



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-A	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01)	27,21	mes	24,000	193.926,44	4.654.234,56
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	101.509,400	1,97	199.973,51
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	54.866,300	1,90	104.245,97
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	59.084,300	6,60	389.956,38
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	11.550,800	9,94	114.814,95
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	1.041,600	108,80	113.326,08
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	2.083,200	172,40	359.143,68
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	2.083,200	77,40	161.239,68

Total do Grupo : 6.096.934,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	8.931,000	206,48	1.844.072,88
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	11.163,750	3,25	36.282,18
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	223.275,120	0,47	104.939,30
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	4.465,500	273,15	1.219.751,32
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.465,500	551,17	2.461.249,63
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	8.931,000	334,60	2.988.312,60

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.232,750	206,48	461.018,22
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.790,930	3,25	9.070,52
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.790,930	0,68	1.897,83
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.790,930	0,50	1.395,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.790,930	5,36	14.959,38
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.790,930	24,58	68.601,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.232,750	8,76	19.558,89
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	11.163,750	0,57	6.363,33
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	11.163,750	0,47	5.246,96
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	223,270	273,15	60.986,20
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.009,470	551,17	1.107.559,57
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.232,750	334,60	747.078,15

Total do Grupo : 11.158.343,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	558,180	141,49	78.976,88
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.977,340	0,68	4.744,59
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	6.977,340	0,50	3.488,67



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.977,340	5,36	37.398,54
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	6.977,340	24,58	171.503,01
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	5.581,870	84,02	468.988,71
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	5.581,870	134,46	750.538,24
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	5.581,870	182,67	1.019.640,19
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	27.909,390	0,47	13.117,41
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.116,370	607,52	678.217,10
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	27.909,390	0,57	15.908,35
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	27.909,390	10,87	303.375,06

Total do Grupo : 3.545.896,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.820,100	0,68	3.957,66
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	5.820,100	20,21	117.624,22
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.279,140	3,53	4.515,36
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.400,250	6,85	30.141,71
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.820,100	0,52	3.026,45

Total do Grupo : 159.265,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.455,020	0,68	989,41
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.455,020	20,21	29.405,95
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.164,020	8,76	10.196,81
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.455,020	0,52	756,61

Total do Grupo : 41.348,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	10.107,210	122,27	1.235.808,56

Total do Grupo : 1.235.808,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.746,030	11,77	20.550,77

Total do Grupo : 20.550,77



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.164,020	823,54	958.617,03

Total do Grupo : 958.617,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	582,010	486,27	283.014,00

Total do Grupo : 283.014,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	12,220	269,37	3.291,70
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	5,230	844,57	4.417,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	209,520	108,63	22.760,15

Total do Grupo : 30.468,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.437,500	0,68	1.657,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.437,500	0,52	1.267,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.437,500	13,52	32.955,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	195,000	8,76	1.708,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.242,500	6,85	15.361,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	104,000	108,63	11.297,52

Total do Grupo : 64.246,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.065,610	0,68	724,61
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.065,610	0,52	554,11
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.025,910	13,52	13.870,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	39,690	8,76	347,68
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,800	353,74	9.480,23
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	781,040	6,16	4.811,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	698,410	108,63	75.868,27



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_VF/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	11,640	347,57	4.045,71
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	296,940	1,17	347,41
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	74,230	116,84	8.673,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	71,910	204,21	14.684,74
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	14,840	26,93	399,64
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,820	269,37	1.567,73
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	11,640	844,57	9.830,79

Total do Grupo : 148.090,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.371,700	0,68	932,75
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.371,700	13,52	18.545,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	160,940	8,76	1.409,83
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	936,410	6,16	5.768,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.371,700	0,52	713,28
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	512,950	108,63	55.721,75
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	10.476,180	2,02	21.161,88
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	10.476,180	55,78	584.361,32

Total do Grupo : 688.614,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.164,020	10,26	11.942,84

Total do Grupo : 11.942,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	116,400	297,69	34.651,11

Total do Grupo : 34.651,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	408,380	694,88	283.775,09
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	93,000	139,93	13.013,49
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	232,800	628,39	146.289,19
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 480.718,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	29,100	1.027,10	29.888,61
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.164,020	26,11	30.392,56
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	291,000	59,05	17.183,55
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	58,200	99,52	5.792,06
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	145,500	111,49	16.221,79
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	145,500	78,71	11.452,30
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	58,200	172,12	10.017,38
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	21,000	79,22	1.663,62
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	14,000	96,97	1.357,58
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	232,800	134,18	31.237,10
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	58,200	385,16	22.416,31
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	14,000	456,73	6.394,22
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	21,000	226,05	4.747,05

Total do Grupo : 188.764,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	291,000	0,68	197,88
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	343,49	343,49
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	90,42	90,42
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	291,000	223,55	65.053,05
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	291,000	211,33	61.497,03
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	291,000	39,52	11.500,32
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	291,000	9,74	2.834,34

Total do Grupo : 141.516,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	582,010	232,46	135.294,04
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	727,510	28,22	20.530,33
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.552,020	14,17	21.992,12
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	582,010	6,85	3.986,76
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	388,000	23,24	9.017,12
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	388,000	0,68	263,84



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-1/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	388,000	0,50	194,00
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	485,000	5,36	2.599,60
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	485,000	24,58	11.921,30

Total do Grupo : 205.799,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	465,600	28,22	13.139,23

Total do Grupo : 13.139,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.820,100	0,68	3.957,66
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	5.820,100	13,52	78.687,75
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.656,080	6,16	28.681,45
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.820,100	0,68	3.957,66
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.820,100	0,52	3.026,45
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.164,020	5,36	6.239,14
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.164,020	24,58	28.611,61
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	931,210	23,24	21.641,32

Total do Grupo : 174.803,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.328,040	4,69	10.918,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.328,040	3,25	7.566,13

Total do Grupo : 18.484,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	582,010	0,47	273,54
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	58,200	798,80	46.490,16

Total do Grupo : 46.763,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-1/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	5.246,280	38,30	200.932,52
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	5.246,280	297,67	1.561.660,16

Total do Grupo : 1.762.592,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	29.709,870	7,93	235.599,26
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	29.709,870	12,39	368.105,28

Total do Grupo : 603.704,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	777.920,000	0,15	116.688,00

Total do Grupo : 116.688,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	17.503,200	0,52	9.101,66
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	17.503,200	13,52	236.643,26
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	35.006,400	0,53	18.553,39

Total do Grupo : 264.298,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	97.240,000	5,77	561.074,80

Total do Grupo : 561.074,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.950,000	0,68	1.326,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.950,000	0,52	1.014,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.950,000	13,52	26.364,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	195,000	8,76	1.708,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.755,000	6,85	12.021,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	104,000	108,63	11.297,52

Total do Grupo : 53.731,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.065,610	0,68	724,61
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.065,610	0,52	554,11
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.025,910	13,52	13.870,30
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	39,690	8,76	347,68
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,800	353,74	9.480,23
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	781,040	6,85	5.350,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	698,410	108,63	75.868,27
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	11,640	347,57	4.045,71
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	296,940	1,17	347,41
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	74,230	116,84	8.673,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	71,910	204,21	14.684,74
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	14,840	26,93	399,64
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,820	269,37	1.567,73
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	11,640	844,57	9.830,79

Total do Grupo : 148.629,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	204.204,000	5,88	1.200.719,52

Total do Grupo : 1.200.719,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.403.400,000	0,68	2.314.312,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.403.400,000	0,52	1.769.768,00
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	612.612,000	5,36	3.283.600,32
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	612.612,000	24,58	15.058.002,96
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	3.403.400,000	0,53	1.803.802,00

Total do Grupo : 24.229.485,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	530.930,400	0,68	361.032,67



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.062,000	51,44	54.629,28
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	531,000	128,62	68.297,22
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	530.930,400	0,52	276.083,80
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	530.930,400	13,52	7.178.179,00
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.123,720	17,52	37.207,57
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.123,720	66,42	141.057,48
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	408.408,000	6,16	2.515.793,28

Total do Grupo : 10.632.280,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	85,080	7.422,57	631.512,25

Total do Grupo : 631.512,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	230,000	10,45	2.403,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.725,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

	GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00037-A	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01)	27,21	MÊS	24,000	62.104,65	1.490.511,60

Total do Grupo : 1.490.511,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	131,450	4.526,92	595.063,63
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.184,830	4.652,12	5.511.971,33
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.093,140	6.230,41	6.810.710,38
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	46,880	4.330,78	203.026,96
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	33,490	9.171,70	307.160,23
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	75,350	6.059,18	456.559,21
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	30.289,870	16,24	491.907,48
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	16,000	680,11	10.881,76
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	361,830	964,35	348.930,76
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	16,000	1.272,44	20.359,04
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	16,000	2.156,20	34.499,20
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.095,50	2.191,00
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.576,99	6.307,96
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.096,06	4.192,12
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.939,99	7.879,98
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	101,890	663,14	67.567,33
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	438,960	503,81	221.152,43
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	116,400	692,41	80.596,52
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	144,010	814,14	117.244,30
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,340	596,67	1.396,20
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	746,53	162.370,27
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	230,000	2.125,05	488.761,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	632,460	11,94	7.551,57
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.460,100	16,04	167.780,00
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.637,560	173,08	629.588,88
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.790,930	345,09	963.122,03
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.116,370	117,12	130.749,25

Total do Grupo : 18.027.954,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	13.954,680	3,68	51.353,22
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	943.996,580	2,34	2.208.951,99
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	3.127.901,860	1,76	5.505.107,27
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	33.281,500	1,05	34.945,57
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.547.192,470	1,59	4.050.036,02
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	155.556,740	3,51	546.004,15



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-1/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	15.600.732,850	3,25	50.702.381,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	38.664,940	1,73	66.890,34
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	230.576,790	0,89	205.213,34
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.840.698,990	2,35	4.325.642,62
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10.047,280	0,89	8.942,07
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	200,060	1,73	346,10
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.596.915,780	0,92	2.389.162,51
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	46.560,800	2,95	137.354,36
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	2.135,000	23,31	49.766,85
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	98.210,000	0,91	89.371,10
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	4.270,000	6,92	29.548,40

Total do Grupo : 70.401.017,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-A	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01)	27,21	un	1,000	291.416,02	291.416,02
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	1,000	625.078,32	625.078,32

Total do Grupo : 916.494,34

Total do Orçamento : 162.454.383,65



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-1/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 01_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,7530	6.096.934,81	5.707,61
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	6,8686	11.158.343,47	10.445,83
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,1827	3.545.896,75	3.319,47
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0980	159.265,40	149,09
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0255	41.348,78	38,70
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7607	1.235.808,56	1.156,89
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0126	20.550,77	19,23
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,5901	958.617,03	897,40
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1742	283.014,00	264,94
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0188	30.468,95	28,52
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0395	64.246,84	60,14
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0912	148.090,99	138,63
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,4239	688.614,47	644,64
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0073	11.942,84	11,18
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0213	34.651,11	32,43
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2959	480.718,77	450,02
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1162	188.764,13	176,71
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0872	141.516,53	132,48
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1266	205.799,11	192,65
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0081	13.139,23	12,30
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1076	174.803,04	163,64
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0114	18.484,63	17,30
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0288	46.763,70	43,77
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	1,0850	1.762.592,68	1.650,04
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,3716	603.704,54	565,15
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0718	116.688,00	109,23
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1627	264.298,31	247,42
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3454	561.074,80	525,24
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0330	53.731,47	50,30



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-1/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S_DESON_T289-LOTE 01_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.068,21 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0915	148.629,91	139,13
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7392	1.200.719,52	1.124,04
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	14,9146	24.229.485,28	22.682,32
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	6,5448	10.632.280,30	9.953,36
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3887	631.512,25	591,18
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4720	766.725,95	717,76
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,9175	1.490.511,60	1.395,33
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	11,0972	18.027.954,12	16.876,78
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	43,3359	70.401.017,67	65.905,59
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,0157	4.899.179,00	4.586,34
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,5641	916.494,34	857,97
Total geral	100,0000	162.454.383,65	152.080,75



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-B	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 02)	27,21	mes	24,000	173.774,03	4.170.576,72
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	94.728,720	1,97	186.615,57
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	49.163,450	1,90	93.410,55
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	50.692,950	6,60	334.573,47
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.350,200	9,94	102.880,98
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	969,940	108,80	105.529,47
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.939,880	172,40	334.435,31
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.939,880	77,40	150.146,71

Total do Grupo : 5.478.168,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.466,240	206,48	509.229,23
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.082,800	3,25	10.019,10
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	61.656,000	0,47	28.978,32
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	1.233,120	273,15	336.826,72
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.233,120	551,17	679.658,75
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.466,240	334,60	825.203,90

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	616,560	206,48	127.307,30
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	770,700	3,25	2.504,77
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	770,700	0,68	524,07
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	770,700	0,50	385,35
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	770,700	5,36	4.130,95
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	770,700	24,58	18.943,80
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	616,560	8,76	5.401,06
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	3.082,800	0,57	1.757,19
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	3.082,800	0,47	1.448,91
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	61,650	273,15	16.839,69
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	554,900	551,17	305.844,23
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	616,560	334,60	206.300,97

Total do Grupo : 3.081.304,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	154,140	141,49	21.809,26
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.926,750	0,68	1.310,19
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	1.926,750	0,50	963,37



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.926,750	5,36	10.327,38
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.926,750	24,58	47.359,51
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	1.541,400	84,02	129.508,42
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	1.541,400	134,46	207.256,64
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	1.541,400	182,67	281.567,53
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	7.707,000	0,47	3.622,29
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	308,280	607,52	187.286,26
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	7.707,000	0,57	4.392,99
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	7.707,000	10,87	83.775,09

Total do Grupo : 979.178,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.129,400	0,68	4.847,99
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	7.129,400	20,21	144.085,17
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.566,900	3,53	5.531,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.390,130	6,85	36.922,39
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.129,400	0,52	3.707,28

Total do Grupo : 195.093,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.782,350	0,68	1.211,99
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.782,350	20,21	36.021,29
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.425,880	8,76	12.490,70
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.782,350	0,52	926,82

Total do Grupo : 50.650,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	12.380,950	122,27	1.513.818,75

Total do Grupo : 1.513.818,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.138,820	11,77	25.173,91

Total do Grupo : 25.173,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-2/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.425,880	823,54	1.174.269,21

Total do Grupo : 1.174.269,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	712,940	486,27	346.681,33

Total do Grupo : 346.681,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	14,970	269,37	4.032,46
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	6,410	844,57	5.413,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	256,650	108,63	27.879,88

Total do Grupo : 37.326,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.812,500	0,68	1.912,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.812,500	0,52	1.462,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.812,500	13,52	38.025,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.587,500	6,85	17.724,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 74.130,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.292,750	0,68	879,07
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.292,750	0,52	672,23
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.249,720	13,52	16.896,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	43,030	8,76	376,94
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,540	353,74	9.741,99
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	956,740	6,16	5.893,51
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	855,520	108,63	92.935,13



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,250	347,57	4.952,87
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	363,740	1,17	425,57
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	90,930	116,84	10.624,26
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	80,260	204,21	16.389,89
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,180	26,93	489,58
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,120	269,37	1.917,91
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,250	844,57	12.035,12

Total do Grupo : 177.115,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.680,280	0,68	1.142,59
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.680,280	13,52	22.717,38
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	197,150	8,76	1.727,03
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.147,070	6,16	7.065,95
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.680,280	0,52	873,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	628,340	108,63	68.256,57
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	12.832,920	2,02	25.922,49
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	12.832,920	55,78	715.820,27

Total do Grupo : 843.526,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.425,880	10,26	14.629,52

Total do Grupo : 14.629,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	142,580	297,69	42.444,64

Total do Grupo : 42.444,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	500,250	694,88	347.613,72
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	114,000	139,93	15.952,02
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	285,170	628,39	179.197,97
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 580.404,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	35,640	1.027,10	36.605,84
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.425,880	26,11	37.229,72
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	356,470	59,05	21.049,55
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	71,290	99,52	7.094,78
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	178,230	111,49	19.870,86
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	178,230	78,71	14.028,48
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	71,290	172,12	12.270,43
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	25,000	79,22	1.980,50
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	17,000	96,97	1.648,49
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	285,170	134,18	38.264,11
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	71,290	385,16	27.458,05
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	17,000	456,73	7.764,41
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	25,000	226,05	5.651,25

Total do Grupo : 230.916,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	356,470	0,68	242,39
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	343,49	343,49
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	90,42	90,42
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	356,470	223,55	79.688,86
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	356,470	211,33	75.332,80
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	356,470	39,52	14.087,69
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	356,470	9,74	3.472,01

Total do Grupo : 173.257,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	712,940	232,46	165.730,03
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	891,170	28,22	25.148,81
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.901,170	14,17	26.939,57
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	712,940	6,85	4.883,63
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	475,290	23,24	11.045,73
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	475,290	0,68	323,19



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-2/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	475,290	0,50	237,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	594,110	5,36	3.184,42
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	594,110	24,58	14.603,22

Total do Grupo : 252.096,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	570,350	28,22	16.095,27

Total do Grupo : 16.095,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.129,400	0,68	4.847,99
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	7.129,400	13,52	96.389,48
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.703,520	6,16	35.133,68
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.129,400	0,68	4.847,99
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.129,400	0,52	3.707,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.425,880	5,36	7.642,71
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.425,880	24,58	35.048,13
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.140,700	23,24	26.509,86

Total do Grupo : 214.127,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.851,760	4,69	13.374,75
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.851,760	3,25	9.268,22

Total do Grupo : 22.642,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	712,940	0,47	335,08
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	71,290	798,80	56.946,45

Total do Grupo : 57.281,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	6.381,670	38,30	244.417,96
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	6.381,670	297,67	1.899.631,70
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	184,300	601,89	110.928,32
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	55,290	1.004,74	55.552,07

Total do Grupo : 2.310.530,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	36.393,460	7,93	288.600,13
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	36.393,460	12,39	450.914,96

Total do Grupo : 739.515,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	723.888,000	0,15	108.583,20

Total do Grupo : 108.583,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	16.287,480	0,52	8.469,48
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	16.287,480	13,52	220.206,72
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	32.574,960	0,53	17.264,72

Total do Grupo : 245.940,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	90.486,000	5,77	522.104,22

Total do Grupo : 522.104,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.250,000	0,68	1.530,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.250,000	0,52	1.170,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.250,000	13,52	30.420,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.025,000	6,85	13.871,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 61.997,85



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.292,750	0,68	879,07
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.292,750	0,52	672,23
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.249,720	13,52	16.896,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	43,030	8,76	376,94
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,540	353,74	9.741,99
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	956,740	6,85	6.553,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	855,520	108,63	92.935,13
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,250	347,57	4.952,87
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	363,740	1,17	425,57
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	90,930	116,84	10.624,26
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	80,260	204,21	16.389,89
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,180	26,93	489,58
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,120	269,37	1.917,91
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,250	844,57	12.035,12

Total do Grupo : 177.775,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	190.020,600	5,88	1.117.321,12

Total do Grupo : 1.117.321,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.167.010,000	0,68	2.153.566,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.167.010,000	0,52	1.646.845,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	570.061,800	5,36	3.055.531,24
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	570.061,800	24,58	14.012.119,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	3.167.010,000	0,53	1.678.515,30

Total do Grupo : 22.546.577,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	494.053,560	0,68	335.956,42
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	989,000	51,44	50.874,16
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	495,000	128,62	63.666,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	494.053,560	0,52	256.907,85
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	494.053,560	13,52	6.679.604,13
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.976,210	17,52	34.623,19
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.976,210	66,42	131.259,86
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	380.041,200	6,16	2.341.053,79

Total do Grupo : 9.893.946,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	79,170	7.422,57	587.644,86

Total do Grupo : 587.644,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	220,000	10,45	2.299,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.621,45



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00037-B	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 02)	27,21	MÊS	24,000	89.823,36	2.155.760,64

Total do Grupo : 2.155.760,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	36,560	4.526,92	165.504,19
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	338,550	4.652,12	1.574.975,22
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	301,850	6.230,41	1.880.649,25
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	12,930	4.330,78	55.996,98
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	9,240	9.171,70	84.746,50
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	20,800	6.059,18	126.030,94
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	32.204,270	16,24	522.997,34
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	680,11	12.241,98
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	374,990	964,35	361.621,60
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.272,44	22.903,92
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.156,20	38.811,60
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.095,50	2.191,00
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.576,99	6.307,96
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.096,06	4.192,12
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.939,99	7.879,98
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	121,540	663,14	80.598,03
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	448,350	503,81	225.883,21
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	142,580	692,41	98.723,81
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	39,760	814,14	32.370,20
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,700	596,67	1.611,00
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	746,53	162.370,27
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	220,000	2.125,05	467.511,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	665,860	11,94	7.950,36
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.573,200	16,04	185.634,12
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.455,870	173,08	771.221,97
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	770,700	345,09	265.960,86
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	308,280	117,12	36.105,75

Total do Grupo : 7.381.423,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	3.853,500	3,68	14.180,88
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	238.325,860	2,34	557.682,51
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	729.467,940	1,76	1.283.863,57



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-2/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	12.944,810	1,05	13.592,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	548.137,580	1,59	871.538,75
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	36.754,070	3,51	129.006,78
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	14.369.481,160	3,25	46.700.813,77
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	8.877,040	1,73	15.357,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	79.798,850	0,89	71.020,97
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	730.648,690	2,35	1.717.024,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	7.512,230	0,89	6.685,88
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	203,750	1,73	352,48
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.885.340,120	0,92	2.654.512,91
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	57.035,200	2,95	168.253,84
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.950,000	23,31	45.454,50
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	85.800,000	0,91	78.078,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	3.900,000	6,92	26.988,00

Total do Grupo : 54.354.406,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-B	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 02)	27,21	un	1,000	267.098,96	267.098,96
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	1,000	625.078,32	625.078,32

Total do Grupo : 892.177,28

Total do Orçamento : 124.341.841,04



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-2/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,4057	5.478.168,78	4.700,79
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	2,4781	3.081.304,31	2.644,05
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	0,7875	979.178,93	840,23
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1569	195.093,98	167,40
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0407	50.650,80	43,46
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,2175	1.513.818,75	1.299,00
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0202	25.173,91	21,60
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,9444	1.174.269,21	1.007,63
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2788	346.681,33	297,48
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0300	37.326,03	32,02
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0596	74.130,97	63,61
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1425	177.115,82	151,98
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,6784	843.526,02	723,82
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0118	14.629,52	12,55
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0341	42.444,64	36,42
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4668	580.404,71	498,04
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1857	230.916,47	198,14
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1393	173.257,66	148,67
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,2028	252.096,24	216,32
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0129	16.095,27	13,81
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1722	214.127,12	183,74
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0182	22.642,97	19,42
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0461	57.281,53	49,15
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	1,8582	2.310.530,05	1.982,65
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,5947	739.515,09	634,57
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0874	108.583,20	93,17
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1978	245.940,92	211,04
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4199	522.104,22	448,01
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0498	61.997,85	53,20



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-2/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 02_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.165,37 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1430	177.775,97	152,54
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8986	1.117.321,12	958,76
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	18,1327	22.546.577,58	19.347,14
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	7,9571	9.893.946,30	8.489,96
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,4726	587.644,86	504,25
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,6165	766.621,45	657,83
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	1,7338	2.155.760,64	1.849,85
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	5,9364	7.381.423,96	6.333,97
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	43,7136	54.354.406,58	46.641,32
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,9401	4.899.179,00	4.203,96
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,7175	892.177,28	765,57
Total geral	100,0000	124.341.841,04	106.697,12



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-C	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 03)	27,21	mes	24,000	223.234,64	5.357.631,36
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	122.767,380	1,97	241.851,73
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	63.156,000	1,90	119.996,40
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	65.133,900	6,60	429.883,74
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	13.296,000	9,94	132.162,24
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	1.256,460	108,80	136.702,84
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	2.512,920	172,40	433.227,40
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	2.512,920	77,40	194.500,00

Total do Grupo : 7.045.955,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	6.228,080	206,48	1.285.973,95
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	7.785,100	3,25	25.301,57
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	155.702,120	0,47	73.179,99
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	3.114,040	201,27	626.762,83
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.114,040	429,00	1.335.923,16
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	6.228,080	334,60	2.083.915,56

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	1.557,020	206,48	321.493,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.946,270	3,25	6.325,37
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.946,270	0,68	1.323,46
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	1.946,270	0,50	973,13
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.946,270	5,36	10.432,00
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.946,270	24,58	47.839,31
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.557,020	8,76	13.639,49
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	7.785,100	0,57	4.437,50
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	7.785,100	0,47	3.658,99
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	155,700	201,27	31.337,73
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.401,310	429,00	601.161,99
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	1.557,020	334,60	520.978,89

Total do Grupo : 6.994.658,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	389,250	141,49	55.074,98
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.865,690	0,68	3.308,66
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.865,690	0,50	2.432,84



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.865,690	5,36	26.080,09
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.865,690	24,58	119.598,66
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	3.892,550	84,02	327.052,05
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	3.892,550	134,46	523.392,27
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	3.892,550	149,05	580.184,57
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	19.462,760	0,47	9.147,49
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	778,510	482,91	375.950,26
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	19.462,760	0,57	11.093,77
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	19.462,760	8,38	163.097,92

Total do Grupo : 2.196.413,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.916,600	0,68	3.343,28
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	4.916,600	20,21	99.364,48
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.080,570	3,53	3.814,41
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.717,160	6,85	25.462,54
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.916,600	0,52	2.556,63

Total do Grupo : 134.541,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.229,150	0,68	835,82
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.229,150	20,21	24.841,12
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	983,320	8,76	8.613,88
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.229,150	0,52	639,15

Total do Grupo : 34.929,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	8.538,190	122,27	1.043.964,49

Total do Grupo : 1.043.964,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.474,980	11,77	17.360,51

Total do Grupo : 17.360,51



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	983,320	823,54	809.803,35

Total do Grupo : 809.803,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	491,660	370,35	182.086,28

Total do Grupo : 182.086,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	10,320	269,37	2.779,89
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	4,420	844,57	3.732,99
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	176,990	108,63	19.226,42

Total do Grupo : 25.739,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.125,000	0,68	1.445,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.125,000	0,52	1.105,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.125,000	13,52	28.730,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.955,000	6,85	13.391,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 56.009,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	908,860	0,68	618,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	908,860	0,52	472,60
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	871,470	13,52	11.782,27
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,380	8,76	327,44
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,290	333,74	8.774,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	659,790	6,16	4.064,30
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	589,990	108,63	64.090,61



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,830	347,57	3.416,61
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	250,840	1,17	293,48
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	62,710	116,84	7.327,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	66,150	204,21	13.508,49
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,540	26,93	337,70
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,910	269,37	1.322,60
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,830	844,57	8.302,12

Total do Grupo : 127.522,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.158,760	0,68	787,95
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.158,760	13,52	15.666,43
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	135,960	8,76	1.191,00
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	791,050	6,16	4.872,86
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.158,760	0,52	602,55
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	433,320	108,63	47.071,55
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	8.849,880	2,02	17.876,75
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	8.849,880	55,78	493.646,30

Total do Grupo : 581.715,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	983,320	10,26	10.088,86

Total do Grupo : 10.088,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	98,330	289,61	28.477,35

Total do Grupo : 28.477,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	344,980	694,88	239.719,70
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	79,000	139,93	11.054,47
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	196,660	628,39	123.579,17
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 411.994,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	24,580	890,94	21.899,30
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	983,320	21,56	21.200,37
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	245,830	50,01	12.293,95
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	49,160	83,61	4.110,26
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	122,910	93,37	11.476,10
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	122,910	65,79	8.086,24
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	49,160	150,40	7.393,66
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	64,16	1.154,88
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	12,000	77,81	933,72
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	196,660	115,43	22.700,46
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	49,160	337,25	16.579,21
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	12,000	406,10	4.873,20
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	216,46	3.896,28

Total do Grupo : 136.597,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	245,830	0,68	167,16
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	315,58	315,58
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	77,28	77,28
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	245,830	157,89	38.814,09
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	245,830	123,38	30.330,50
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	245,830	20,76	5.103,43
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	245,830	9,74	2.394,38

Total do Grupo : 77.202,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	491,660	103,47	50.872,06
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	614,570	28,22	17.343,16
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.311,090	14,17	18.578,14
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	491,660	6,85	3.367,87
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	327,770	23,24	7.617,37
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	327,770	0,68	222,88



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	327,770	0,50	163,88
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	409,710	5,36	2.196,04
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	409,710	24,58	10.070,67

Total do Grupo : 110.432,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	393,320	28,22	11.099,49

Total do Grupo : 11.099,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.916,600	0,68	3.343,28
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	4.916,600	13,52	66.472,43
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.933,280	6,16	24.229,00
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.916,600	0,68	3.343,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.916,600	0,52	2.556,63
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	983,320	5,36	5.270,59
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	983,320	24,58	24.170,00
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	786,650	23,24	18.281,74

Total do Grupo : 147.666,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	1.966,640	4,69	9.223,54
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.966,640	3,25	6.391,58

Total do Grupo : 15.615,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	491,660	0,47	231,08
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	49,160	726,91	35.734,89

Total do Grupo : 35.965,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	25.097,770	7,93	199.025,31
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	25.097,770	12,39	310.961,37



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 509.986,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	946.656,000	0,15	141.998,40

Total do Grupo : 141.998,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	21.299,760	0,52	11.075,87
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	21.299,760	13,52	287.972,75
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	42.599,520	0,53	22.577,74

Total do Grupo : 321.626,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	118.332,000	5,77	682.775,64

Total do Grupo : 682.775,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.700,000	0,68	1.156,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.700,000	0,52	884,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.700,000	13,52	22.984,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.530,000	6,85	10.480,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 46.842,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	908,860	0,68	618,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	908,860	0,52	472,60
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	871,470	13,52	11.782,27
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,380	8,76	327,44
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,290	333,74	8.774,02
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	659,790	6,85	4.519,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	589,990	108,63	64.090,61



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,830	347,57	3.416,61
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	250,840	1,17	293,48
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	62,710	116,84	7.327,03
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	66,150	204,21	13.508,49
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,540	26,93	337,70
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,910	269,37	1.322,60
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,830	844,57	8.302,12

Total do Grupo : 127.978,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	248.497,200	5,88	1.461.163,53

Total do Grupo : 1.461.163,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.141.620,000	0,68	2.816.301,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.141.620,000	0,52	2.153.642,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	745.491,600	5,36	3.995.834,97
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	745.491,600	24,58	18.324.183,52
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	4.141.620,000	0,53	2.195.058,60

Total do Grupo : 29.485.021,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	646.092,720	0,68	439.343,04
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.293,000	51,44	66.511,92
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	647,000	128,62	83.217,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	646.092,720	0,52	335.968,21
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	646.092,720	13,52	8.735.173,57
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.584,370	17,52	45.278,16
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.584,370	66,42	171.653,85
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	496.994,400	6,16	3.061.485,50



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 12.938.631,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	103,540	7.422,57	768.532,89

Total do Grupo : 768.532,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	270,000	10,45	2.821,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 x 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 767.143,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00037-C	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 03)	27,21	MÊS	24,000	62.104,65	1.490.511,60

Total do Grupo : 1.490.511,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	91,710	4.526,92	415.163,83
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	828,010	4.652,12	3.852.001,88
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	762,300	6.230,41	4.749.441,54



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-3/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	32,690	4.330,78	141.573,19
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	23,350	9.171,70	214.159,19
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	52,540	6.059,18	318.349,31
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	28.968,800	16,24	470.453,31
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	14,000	679,14	9.507,96
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	352,890	962,53	339.667,21
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	14,000	1.269,41	17.771,74
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	14,000	2.152,38	30.133,32
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	922,06	1.844,12
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.320,73	5.282,92
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.747,50	3.495,00
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.250,94	6.501,88
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	87,320	526,29	45.955,64
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	431,380	394,83	170.321,76
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	98,320	556,25	54.690,50
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	100,420	814,14	81.755,93
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,040	463,37	945,27
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	611,16	132.927,30
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	270,000	2.125,05	573.763,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	609,420	11,94	7.276,47
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.729,100	16,04	172.094,76
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.072,870	173,08	531.852,33
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	1.946,270	173,10	336.899,33
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	778,510	117,12	91.179,09

Total do Grupo : 12.953.441,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	9.731,370	3,68	35.811,44
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	929.358,780	2,34	2.174.699,54
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.835.704,930	1,76	3.230.840,67
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	37.823,920	1,05	39.715,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.347.688,260	1,59	3.732.824,33
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	91.368,050	3,51	320.701,85
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	18.842.415,100	3,25	61.237.849,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	22.669,690	1,73	39.218,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	273.303,440	0,89	243.240,06
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.127.618,030	2,35	2.649.902,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10.264,970	0,89	9.135,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	142,090	1,73	245,81
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	3.206.055,960	0,92	2.949.571,48
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	39.332,800	2,95	116.031,76
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	3.100,000	23,31	72.261,00
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	167.400,000	0,91	152.334,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	6.200,000	6,92	42.904,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-3/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 77.047.286,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-C	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 03)	27,21	un	1,000	418.259,05	418.259,05
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	1,000	625.078,32	625.078,32

Total do Grupo : 1.043.337,37

Total do Orçamento : 164.921.296,70



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-3/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,2723	7.045.955,71	6.504,03
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	4,2412	6.994.658,40	6.456,68
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	1,3318	2.196.413,56	2.027,48
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0815	134.541,34	124,19
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0212	34.929,97	32,24
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6330	1.043.964,49	963,67
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0106	17.360,51	16,02
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,4910	809.803,35	747,51
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1104	182.086,28	168,08
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0156	25.739,30	23,75
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0340	56.009,34	51,70
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0773	127.522,83	117,71
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,3527	581.715,39	536,97
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0061	10.088,86	9,31
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0173	28.477,35	26,28
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2498	411.994,34	380,30
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0828	136.597,63	126,09
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0468	77.202,42	71,26
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0670	110.432,07	101,93
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0067	11.099,49	10,24
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0896	147.666,95	136,30
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0094	15.615,12	14,41
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0218	35.965,97	33,19
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,3093	509.986,68	470,76
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0861	141.998,40	131,07
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1950	321.626,36	296,88
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4140	682.775,64	630,26
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0284	46.842,09	43,23
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0776	127.978,09	118,13



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-3/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 03_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.083,32 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8860	1.461.163,53	1.348,78
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	17,8782	29.485.021,09	27.217,27
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	7,8454	12.938.631,39	11.943,49
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,4660	768.532,89	709,42
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4651	767.143,95	708,14
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,9038	1.490.511,60	1.375,87
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	7,8543	12.953.441,08	11.957,16
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	46,7176	77.047.286,87	71.121,44
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,9706	4.899.179,00	4.522,37
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,6327	1.043.337,37	963,09
Total geral	100,0000	164.921.296,70	152.236,70



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-D	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 04)	27,21	mes	24,000	170.720,11	4.097.282,64
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	90.443,880	1,97	178.174,44
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	48.302,750	1,90	91.775,22
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	49.716,350	6,60	328.127,91
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.169,000	9,94	101.079,86
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	927,460	108,80	100.907,64
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.854,920	172,40	319.788,20
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.854,920	77,40	143.570,80

Total do Grupo : 5.360.706,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	12.674,970	206,48	2.617.127,80
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	15.843,720	3,25	51.492,09
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	316.874,440	0,47	148.930,98
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.337,480	201,27	1.275.544,59
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.337,480	429,00	2.718.778,92
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	12.674,970	334,60	4.241.044,96

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.168,740	206,48	654.281,43
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.960,930	3,25	12.873,02
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.960,930	0,68	2.693,43
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.960,930	0,50	1.980,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.960,930	5,36	21.230,58
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.960,930	24,58	97.359,65
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.168,740	8,76	27.758,16
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	15.843,720	0,57	9.030,92
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	15.843,720	0,47	7.446,54
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	316,870	201,27	63.776,42
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.851,860	429,00	1.223.447,94
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.168,740	334,60	1.060.260,40

Total do Grupo : 14.235.058,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	792,180	141,49	112.085,54
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.902,320	0,68	6.733,57
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	9.902,320	0,50	4.951,16



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	9.902,320	5,36	53.076,43
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	9.902,320	24,58	243.399,02
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	7.921,860	84,02	665.594,67
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	7.921,860	134,46	1.065.173,29
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	7.921,860	149,05	1.180.753,23
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	39.609,300	0,47	18.616,37
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.584,370	482,91	765.108,11
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	39.609,300	0,57	22.577,30
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	39.609,300	8,38	331.925,93

Total do Grupo : 4.469.994,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.367,100	0,68	2.969,62
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	4.367,100	20,21	88.259,09
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	959,800	3,53	3.388,09
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.301,710	6,85	22.616,71
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.367,100	0,52	2.270,89

Total do Grupo : 119.504,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.091,770	0,68	742,40
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.091,770	20,21	22.064,67
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	873,420	8,76	7.651,15
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.091,770	0,52	567,72

Total do Grupo : 31.025,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	7.583,920	122,27	927.285,89

Total do Grupo : 927.285,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.310,130	11,77	15.420,23

Total do Grupo : 15.420,23



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	873,420	823,54	719.296,30

Total do Grupo : 719.296,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	436,710	370,35	161.735,54

Total do Grupo : 161.735,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	9,170	269,37	2.470,12
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	3,930	844,57	3.319,16
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	157,210	108,63	17.077,72

Total do Grupo : 22.867,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.812,500	0,68	1.232,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.812,500	0,52	942,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.812,500	13,52	24.505,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	145,000	8,76	1.270,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.667,500	6,85	11.422,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	77,330	108,63	8.400,35

Total do Grupo : 47.772,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	813,530	0,68	553,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	813,530	0,52	423,03
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	777,540	13,52	10.512,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	35,980	8,76	315,18
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	25,990	333,74	8.673,90
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	586,050	6,16	3.610,06
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	524,050	108,63	56.927,55



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	8,730	347,57	3.034,28
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	222,810	1,17	260,68
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	55,700	116,84	6.507,98
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	62,650	204,21	12.793,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	11,140	26,93	300,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,360	269,37	1.174,45
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	8,730	844,57	7.373,09

Total do Grupo : 115.345,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.029,250	0,68	699,89
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.029,250	13,52	13.915,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	120,760	8,76	1.057,85
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	702,630	6,16	4.328,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.029,250	0,52	535,21
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	384,890	108,63	41.810,60
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	7.860,780	2,02	15.878,77
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	7.860,780	55,78	438.474,30

Total do Grupo : 516.700,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	873,420	10,26	8.961,28

Total do Grupo : 8.961,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	87,340	289,61	25.294,53

Total do Grupo : 25.294,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	306,420	694,88	212.925,12
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	70,000	139,93	9.795,10
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	174,680	628,39	109.767,16
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 370.128,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	21,830	890,94	19.449,22
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	873,420	21,56	18.830,93
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	218,350	50,01	10.919,68
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	43,670	83,61	3.651,24
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	109,170	93,37	10.193,20
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	109,170	65,79	7.182,29
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	43,670	150,40	6.567,96
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	64,16	1.026,56
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	11,000	77,81	855,91
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	174,680	115,43	20.163,31
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	43,670	337,25	14.727,70
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	11,000	406,10	4.467,10
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	216,46	3.463,36

Total do Grupo : 121.498,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	218,350	0,68	148,47
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	315,58	315,58
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	77,28	77,28
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	218,350	157,89	34.475,28
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	218,350	123,38	26.940,02
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	218,350	20,76	4.532,94
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	218,350	9,74	2.126,72

Total do Grupo : 68.616,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	436,710	103,47	45.186,38
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	545,880	28,22	15.404,73
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.164,560	14,17	16.501,81
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	436,710	6,85	2.991,46
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	291,140	23,24	6.766,09
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	291,140	0,68	197,97



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	291,140	0,50	145,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	363,920	5,36	1.950,61
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	363,920	24,58	8.945,15

Total do Grupo : 98.089,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	349,360	28,22	9.858,93

Total do Grupo : 9.858,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.367,100	0,68	2.969,62
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	4.367,100	13,52	59.043,19
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.493,680	6,16	21.521,06
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.367,100	0,68	2.969,62
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.367,100	0,52	2.270,89
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	873,420	5,36	4.681,53
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	873,420	24,58	21.468,66
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	698,730	23,24	16.238,48

Total do Grupo : 131.163,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	1.746,840	4,69	8.192,67
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.746,840	3,25	5.677,23

Total do Grupo : 13.869,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	436,710	0,47	205,25
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	43,670	726,91	31.744,15

Total do Grupo : 31.949,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	5.779,860	38,30	221.368,63
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	5.779,860	293,93	1.698.874,24
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	120,240	601,89	72.371,25
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	36,070	1.004,74	36.240,97

Total do Grupo : 2.028.855,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	22.292,740	7,93	176.781,42
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	22.292,740	12,39	276.207,04

Total do Grupo : 452.988,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	860.016,000	0,15	129.002,40

Total do Grupo : 129.002,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	19.350,360	0,52	10.062,18
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	19.350,360	13,52	261.616,86
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	38.700,720	0,53	20.511,38

Total do Grupo : 292.190,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	107.502,000	5,77	620.286,54

Total do Grupo : 620.286,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.450,000	0,68	986,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.450,000	0,52	754,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.450,000	13,52	19.604,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	145,000	8,76	1.270,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.305,000	6,85	8.939,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	77,330	108,63	8.400,35

Total do Grupo : 39.953,80



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	813,530	0,68	553,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	813,530	0,52	423,03
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	777,540	13,52	10.512,34
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	35,980	8,76	315,18
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	25,990	333,74	8.673,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	586,050	6,85	4.014,44
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	524,050	108,63	56.927,55
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	8,730	347,57	3.034,28
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	222,810	1,17	260,68
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	55,700	116,84	6.507,98
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	62,650	204,21	12.793,75
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	11,140	26,93	300,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,360	269,37	1.174,45
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	8,730	844,57	7.373,09

Total do Grupo : 115.749,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	225.754,200	5,88	1.327.434,69

Total do Grupo : 1.327.434,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.762.570,000	0,68	2.558.547,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.762.570,000	0,52	1.956.536,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	677.262,600	5,36	3.630.127,53
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	677.262,600	24,58	16.647.114,70
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	3.762.570,000	0,53	1.994.162,10

Total do Grupo : 26.786.488,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	586.960,920	0,68	399.133,42
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.174,000	51,44	60.390,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	587,000	128,62	75.499,94
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	586.960,920	0,52	305.219,67
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	586.960,920	13,52	7.935.711,63
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.347,840	17,52	41.134,15
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.347,840	66,42	155.943,53
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	451.508,400	6,16	2.781.291,74

Total do Grupo : 11.754.324,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	94,060	7.422,57	698.166,93

Total do Grupo : 698.166,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	250,000	10,45	2.612,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.934,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	186,360	4.526,92	843.636,81
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.673,520	4.652,12	7.785.415,86
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.551,390	6.230,41	9.665.795,76
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	66,540	4.330,78	288.170,10
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	47,530	9.171,70	435.930,90
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	106,940	6.059,18	647.968,70
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	28.165,350	16,24	457.405,28
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	12,000	679,14	8.149,68
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	345,880	962,53	332.919,87
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	12,000	1.269,41	15.232,92
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	12,000	2.152,38	25.828,56
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	922,06	1.844,12
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.320,73	5.282,92
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.747,50	3.495,00
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.250,94	6.501,88
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	76,140	526,29	40.071,72
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	424,250	394,83	167.506,62
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	87,340	556,25	48.582,87
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	204,380	814,14	166.393,93
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	1,740	463,37	806,26
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	611,16	132.927,30
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	250,000	2.125,05	531.262,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	595,400	11,94	7.109,07
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	9.667,800	16,04	155.071,51
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	2.729,430	173,08	472.409,74
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.960,930	173,10	685.636,98
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.584,370	117,12	185.561,41

Total do Grupo : 23.295.351,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	19.804,650	3,68	72.881,11
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.340.339,690	2,34	3.136.394,87
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.366.394,620	1,76	4.164.854,53
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	31.326,790	1,05	32.893,12
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.250.643,120	1,59	5.168.522,56
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	117.469,780	3,51	412.318,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	17.309.080,030	3,25	56.254.510,09
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	29.315,200	1,73	50.715,29
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	359.762,990	0,89	320.189,06
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.256.057,140	2,35	2.951.734,27
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6.142,660	0,89	5.466,96
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	80,190	1,73	138,72



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-4/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.168.742,620	0,92	1.995.243,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	34.936,800	2,95	103.063,56
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	2.350,000	23,31	54.778,50
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	117.500,000	0,91	106.925,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	4.700,000	6,92	32.524,00

Total do Grupo : 74.863.153,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-D	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 04)	27,21	un	1,000	319.676,38	319.676,38

Total do Grupo : 319.676,38

Total do Orçamento : 176.011.879,02



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-4/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,0456	5.360.706,71	5.502,56
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	8,0876	14.235.058,29	14.611,74
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,5396	4.469.994,62	4.588,28
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0678	119.504,40	122,66
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0177	31.025,94	31,84
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5268	927.285,89	951,82
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0088	15.420,23	15,82
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,4086	719.296,30	738,33
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0919	161.735,54	166,01
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0130	22.867,00	23,47
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0272	47.772,92	49,03
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0655	115.345,03	118,39
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,2935	516.700,28	530,37
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0051	8.961,28	9,19
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0144	25.294,53	25,96
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2103	370.128,38	379,92
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0690	121.498,46	124,71
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0390	68.616,29	70,43
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0557	98.089,77	100,68
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0056	9.858,93	10,11
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0746	131.163,05	134,63
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0078	13.869,90	14,23
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0182	31.949,40	32,79
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	1,1527	2.028.855,09	2.082,54
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,2573	452.988,46	464,97
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0733	129.002,40	132,41
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1660	292.190,42	299,92
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3524	620.286,54	636,70
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0227	39.953,80	41,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-4/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 04_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 974,22 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0658	115.749,41	118,81
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7542	1.327.434,69	1.362,56
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	15,2185	26.786.488,33	27.495,31
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	6,6782	11.754.324,64	12.065,36
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3966	698.166,93	716,64
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4358	766.934,95	787,22
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	13,2351	23.295.351,07	23.911,79
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	42,5330	74.863.153,77	76.844,19
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,7834	4.899.179,00	5.028,82
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1816	319.676,38	328,13
Total geral	100,0000	176.011.879,02	180.669,35



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-E	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 05)	27,21	mes	24,000	178.104,17	4.274.500,08
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	92.850,880	1,97	182.916,23
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	50.388,000	1,90	95.737,20
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	52.466,600	6,60	346.279,56
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.608,000	9,94	105.443,52
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	952,960	108,80	103.682,04
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.905,920	172,40	328.580,60
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.905,920	77,40	147.518,20

Total do Grupo : 5.584.657,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	11.101,250	206,48	2.292.186,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	13.876,560	3,25	45.098,82
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	277.531,320	0,47	130.439,72
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	5.550,620	231,49	1.284.913,02
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	5.550,620	414,51	2.300.787,49
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	11.101,250	334,60	3.714.478,25

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.775,310	206,48	573.046,00
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.469,140	3,25	11.274,70
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.469,140	0,68	2.359,01
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.469,140	0,50	1.734,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.469,140	5,36	18.594,59
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.469,140	24,58	85.271,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.775,310	8,76	24.311,71
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	13.876,560	0,57	7.909,63
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	13.876,560	0,47	6.521,98
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	277,530	231,49	64.245,41
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.497,780	414,51	1.035.354,78
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.775,310	334,60	928.618,72

Total do Grupo : 12.527.145,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	693,820	141,49	98.168,59
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.672,850	0,68	5.897,53
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	8.672,850	0,50	4.336,42



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	8.672,850	5,36	46.486,47
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	8.672,850	24,58	213.178,65
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	6.938,280	84,02	582.954,28
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	6.938,280	134,46	932.921,12
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	6.938,280	163,18	1.132.188,53
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	34.691,410	0,47	16.304,96
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.387,650	468,13	649.600,59
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	34.691,410	0,57	19.774,10
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	34.691,410	9,42	326.793,08

Total do Grupo : 4.028.604,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.296,200	0,68	4.961,41
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	7.296,200	20,21	147.456,20
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.603,560	3,53	5.660,56
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.516,240	6,85	37.786,24
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.296,200	0,52	3.794,02

Total do Grupo : 199.658,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.824,050	0,68	1.240,35
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.824,050	20,21	36.864,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.459,240	8,76	12.782,94
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.824,050	0,52	948,50

Total do Grupo : 51.835,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	12.670,610	122,27	1.549.235,48

Total do Grupo : 1.549.235,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.188,860	11,77	25.762,88

Total do Grupo : 25.762,88



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.459,240	823,54	1.201.742,50

Total do Grupo : 1.201.742,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	729,620	331,36	241.766,88

Total do Grupo : 241.766,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	15,320	269,37	4.126,74
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	6,560	844,57	5.540,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	262,660	108,63	28.532,75

Total do Grupo : 38.199,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.062,500	0,68	2.082,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.062,500	0,52	1.592,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.062,500	13,52	41.405,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	245,000	8,76	2.146,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.817,500	6,85	19.299,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	130,660	108,63	14.193,59

Total do Grupo : 80.719,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.321,690	0,68	898,74
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.321,690	0,52	687,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.278,230	13,52	17.281,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	43,450	8,76	380,62
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,630	327,03	9.035,83
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	979,120	6,16	6.031,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	875,540	108,63	95.109,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,590	347,57	5.071,04
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	372,250	1,17	435,53
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	93,060	116,84	10.873,13
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	81,330	204,21	16.608,39
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,610	26,93	501,16
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,290	269,37	1.963,70
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,590	844,57	12.322,27

Total do Grupo : 180.086,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.719,600	0,68	1.169,32
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.719,600	13,52	23.248,99
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	201,760	8,76	1.767,41
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.173,910	6,16	7.231,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.719,600	0,52	894,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	643,040	108,63	69.853,43
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	13.133,160	2,02	26.528,98
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	13.133,160	55,78	732.567,66

Total do Grupo : 863.261,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.459,240	10,26	14.971,80

Total do Grupo : 14.971,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	145,920	290,19	42.344,52

Total do Grupo : 42.344,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	511,950	694,88	355.743,81
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	117,000	139,93	16.371,81
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	291,840	628,39	183.389,33
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 593.145,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	36,480	896,43	32.701,76
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.459,240	21,75	31.738,47
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	364,810	50,32	18.357,23
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	72,960	84,26	6.147,60
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	182,400	94,10	17.163,84
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	182,400	66,31	12.094,94
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	72,960	151,27	11.036,65
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	26,000	64,68	1.681,68
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	18,000	78,46	1.412,28
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	291,840	116,06	33.870,95
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	72,960	338,88	24.724,68
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	407,82	7.340,76
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	26,000	213,22	5.543,72

Total do Grupo : 203.814,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	364,810	0,68	248,07
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	316,52	316,52
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	77,72	77,72
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	364,810	185,49	67.668,60
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	364,810	160,36	58.500,93
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	364,810	28,64	10.448,15
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	364,810	9,74	3.553,24

Total do Grupo : 140.813,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	729,620	157,71	115.068,37
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	912,020	28,22	25.737,20
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.945,650	14,17	27.569,86
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	729,620	6,85	4.997,89
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	486,410	23,24	11.304,16
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	486,410	0,68	330,75



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	486,410	0,50	243,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	608,010	5,36	3.258,93
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	608,010	24,58	14.944,88

Total do Grupo : 203.455,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	583,690	28,22	16.471,73

Total do Grupo : 16.471,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.296,200	0,68	4.961,41
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	7.296,200	13,52	98.644,62
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.836,960	6,16	35.955,67
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.296,200	0,68	4.961,41
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.296,200	0,52	3.794,02
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.459,240	5,36	7.821,52
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.459,240	24,58	35.868,11
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.167,390	23,24	27.130,14

Total do Grupo : 219.136,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.918,480	4,69	13.687,67
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.918,480	3,25	9.485,06

Total do Grupo : 23.172,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	729,620	0,47	342,92
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	72,960	757,14	55.240,93

Total do Grupo : 55.583,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-5/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	11.022,100	38,30	422.146,43
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	11.022,100	293,81	3.238.403,20

Total do Grupo : 3.660.549,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	37.244,920	7,93	295.352,21
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	37.244,920	12,39	461.464,55

Total do Grupo : 756.816,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	676.096,000	0,15	101.414,40

Total do Grupo : 101.414,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	15.212,160	0,52	7.910,32
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	15.212,160	13,52	205.668,40
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	30.424,320	0,53	16.124,88

Total do Grupo : 229.703,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	84.512,000	5,77	487.634,24

Total do Grupo : 487.634,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.450,000	0,68	1.666,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.450,000	0,52	1.274,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.450,000	13,52	33.124,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	245,000	8,76	2.146,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.205,000	6,85	15.104,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	130,660	108,63	14.193,59

Total do Grupo : 67.508,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.321,690	0,68	898,74
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.321,690	0,52	687,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.278,230	13,52	17.281,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	43,450	8,76	380,62
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,630	327,03	9.035,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	979,120	6,85	6.706,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	875,540	108,63	95.109,91
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,590	347,57	5.071,04
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	372,250	1,17	435,53
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	93,060	116,84	10.873,13
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	81,330	204,21	16.608,39
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,610	26,93	501,16
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,290	269,37	1.963,70
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,590	844,57	12.322,27

Total do Grupo : 180.761,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	177.475,200	5,88	1.043.554,17

Total do Grupo : 1.043.554,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.957.920,000	0,68	2.011.385,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.957.920,000	0,52	1.538.118,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	532.425,600	5,36	2.853.801,21
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	532.425,600	24,58	13.087.021,24
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.957.920,000	0,53	1.567.697,60

Total do Grupo : 21.058.024,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	461.435,520	0,68	313.776,15



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	923,000	51,44	47.479,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	462,000	128,62	59.422,44
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	461.435,520	0,52	239.946,47
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	461.435,520	13,52	6.238.608,23
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.845,740	17,52	32.337,36
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.845,740	66,42	122.594,05
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	354.950,400	6,16	2.186.494,46

Total do Grupo : 9.240.658,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	73,940	7.422,57	548.824,82

Total do Grupo : 548.824,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	200,000	10,45	2.090,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.412,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-5/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	163,390	4.526,92	739.653,45
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.472,890	4.652,12	6.852.061,02
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.358,790	6.230,41	8.465.818,80
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	58,270	4.330,78	252.354,55
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	41,620	9.171,70	381.726,15
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	93,660	6.059,18	567.502,79
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	32.448,150	16,24	526.957,95
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	20,000	678,81	13.576,20
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	377,910	961,92	363.519,18
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	20,000	1.268,39	25.367,80
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	20,000	2.151,09	43.021,80
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	933,07	1.866,14
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.338,59	5.354,36
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.770,77	3.541,54
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.301,26	6.602,52
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	127,860	530,93	67.884,70
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	453,720	403,85	183.234,82
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	145,920	561,74	81.969,10
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	179,000	814,14	145.731,06
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,940	418,54	1.230,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	618,07	134.430,22
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	200,000	2.125,05	425.010,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	670,120	11,94	8.001,23
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.412,400	16,04	183.054,89
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.560,120	173,08	789.265,56
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.469,140	245,42	851.396,33
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.387,650	117,12	162.521,56

Total do Grupo : 21.461.087,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	17.345,700	3,68	63.832,17
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	886.455,280	2,34	2.074.305,35
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	4.506.742,830	1,76	7.931.867,38
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	56.715,870	1,05	59.551,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.329.685,730	1,59	6.884.200,31
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	224.136,680	3,51	786.719,74
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	13.665.871,280	3,25	44.414.081,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	55.707,040	1,73	96.373,17
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	294.407,740	0,89	262.022,88
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.656.818,030	2,35	6.243.522,37
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	10.761,020	0,89	9.577,30
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	290,700	1,73	502,91
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.423.134,080	0,92	2.229.283,35
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	58.369,600	2,95	172.190,32
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.600,000	23,31	37.296,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-5/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	64.000,000	0,91	58.240,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	3.200,000	6,92	22.144,00

Total do Grupo : 71.345.710,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-E	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 05)	27,21	un	1,000	221.093,72	221.093,72

Total do Grupo : 221.093,72

Total do Orçamento : 164.154.519,68



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-5/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,4020	5.584.657,43	4.847,03
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	7,6313	12.527.145,96	10.872,55
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,4542	4.028.604,32	3.496,50
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1216	199.658,43	173,28
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0316	51.835,84	44,98
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,9438	1.549.235,48	1.344,61
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0157	25.762,88	22,36
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,7320	1.201.742,50	1.043,01
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1473	241.766,88	209,83
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0233	38.199,86	33,15
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0492	80.719,66	70,05
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1097	180.086,16	156,30
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,5258	863.261,26	749,24
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0092	14.971,80	12,99
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0258	42.344,52	36,75
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3613	593.145,95	514,80
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1242	203.814,56	176,89
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0857	140.813,23	122,21
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1240	203.455,24	176,58
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0100	16.471,73	14,29
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1335	219.136,90	190,19
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0141	23.172,73	20,11
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0339	55.583,85	48,24
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	2,2299	3.660.549,63	3.177,06
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,4611	756.816,76	656,85
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0617	101.414,40	88,01
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1400	229.703,60	199,36
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2970	487.634,24	423,22
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0412	67.508,04	58,59



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-5/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 05_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.152,18 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1101	180.761,76	156,88
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6357	1.043.554,17	905,72
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	12,8282	21.058.024,05	18.276,67
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	5,6292	9.240.658,28	8.020,15
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3343	548.824,82	476,33
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4669	766.412,45	665,18
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	13,0737	21.461.087,02	18.626,50
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	43,4626	71.345.710,57	61.922,36
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,9845	4.899.179,00	4.252,09
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1346	221.093,72	191,89
Total geral	100,0000	164.154.519,68	142.472,80



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-F	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 06)	27,21	mes	24,000	182.955,29	4.390.926,96
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	92.123,300	1,97	181.482,90
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	51.761,700	1,90	98.347,23
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	58.273,000	6,60	384.601,80
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.897,200	9,94	108.318,16
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	947,300	108,80	103.066,24
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.894,600	172,40	326.629,04
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.894,600	77,40	146.642,04

Total do Grupo : 5.740.014,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	11.789,200	206,48	2.434.234,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	14.736,510	3,25	47.893,65
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	294.730,200	0,47	138.523,19
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	5.894,600	273,15	1.610.109,99
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	5.894,600	551,17	3.248.926,68
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	11.789,200	334,60	3.944.666,32

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.947,300	206,48	608.558,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.684,120	3,25	11.973,39
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.684,120	0,68	2.505,20
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.684,120	0,50	1.842,06
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.684,120	5,36	19.746,88
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.684,120	24,58	90.555,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.947,300	8,76	25.818,34
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	14.736,510	0,57	8.399,81
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	14.736,510	0,47	6.926,15
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	294,730	273,15	80.505,49
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.652,570	551,17	1.462.017,00
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.947,300	334,60	986.166,58

Total do Grupo : 14.729.368,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	736,820	141,49	104.252,66
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.210,310	0,68	6.263,01
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	9.210,310	0,50	4.605,15



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	9.210,310	5,36	49.367,26
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	9.210,310	24,58	226.389,41
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	7.368,250	84,02	619.080,36
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	7.368,250	134,46	990.734,89
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	7.368,250	182,67	1.345.958,22
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	36.841,270	0,47	17.315,39
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.473,650	607,52	895.271,84
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	36.841,270	0,57	20.999,52
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	36.841,270	10,87	400.464,60

Total do Grupo : 4.680.702,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.636,800	0,68	4.513,02
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	6.636,800	20,21	134.129,72
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.458,630	3,53	5.148,96
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.017,710	6,85	34.371,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.636,800	0,52	3.451,13

Total do Grupo : 181.614,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.659,200	0,68	1.128,25
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.659,200	20,21	33.532,43
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.327,360	8,76	11.627,67
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.659,200	0,52	862,78

Total do Grupo : 47.151,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	11.525,500	122,27	1.409.222,88

Total do Grupo : 1.409.222,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.991,040	11,77	23.434,54

Total do Grupo : 23.434,54



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.327,360	823,54	1.093.134,05

Total do Grupo : 1.093.134,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	663,680	486,27	322.727,67

Total do Grupo : 322.727,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	13,930	269,37	3.752,32
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	5,970	844,57	5.042,08
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	238,920	108,63	25.953,87

Total do Grupo : 34.748,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.750,000	0,68	1.870,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.750,000	0,52	1.430,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.750,000	13,52	37.180,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.530,000	6,85	17.330,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 72.483,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.207,290	0,68	820,95
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.207,290	0,52	627,79
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.165,520	13,52	15.757,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,770	8,76	365,90
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,260	353,74	9.642,95
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	890,630	6,16	5.486,28
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	796,410	108,63	86.514,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,270	347,57	4.612,25
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	338,610	1,17	396,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	84,650	116,84	9.890,50
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	77,120	204,21	15.748,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,930	26,93	455,92
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,630	269,37	1.785,92
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,270	844,57	11.207,44

Total do Grupo : 166.198,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.564,180	0,68	1.063,64
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.564,180	13,52	21.147,71
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	183,530	8,76	1.607,72
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.067,820	6,16	6.577,77
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.564,180	0,52	813,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	584,930	108,63	63.540,94
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	11.946,240	2,02	24.131,40
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	11.946,240	55,78	666.361,26

Total do Grupo : 785.243,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.327,360	10,26	13.618,71

Total do Grupo : 13.618,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	132,730	297,69	39.512,39

Total do Grupo : 39.512,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	465,680	694,88	323.591,71
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	106,000	139,93	14.832,58
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	265,470	628,39	166.818,69
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 542.883,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	33,180	1.027,10	34.079,17
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.327,360	26,11	34.657,36
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	331,840	59,05	19.595,15
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	66,360	99,52	6.604,14
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	165,920	111,49	18.498,42
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	165,920	78,71	13.059,56
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	66,360	172,12	11.421,88
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	79,22	1.901,28
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	16,000	96,97	1.551,52
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	265,470	134,18	35.620,76
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	66,360	385,16	25.559,21
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	456,73	7.307,68
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	226,05	5.425,20

Total do Grupo : 215.281,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	331,840	0,68	225,65
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	343,49	343,49
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	90,42	90,42
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	331,840	223,55	74.182,83
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	331,840	211,33	70.127,74
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	331,840	39,52	13.114,31
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	331,840	9,74	3.232,12

Total do Grupo : 161.316,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	663,680	232,46	154.279,05
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	829,600	28,22	23.411,31
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.769,810	14,17	25.078,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	663,680	6,85	4.546,20
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	442,450	23,24	10.282,53
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	442,450	0,68	300,86



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	442,450	0,50	221,22
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	553,060	5,36	2.964,40
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	553,060	24,58	13.594,21

Total do Grupo : 234.677,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	530,940	28,22	14.983,12

Total do Grupo : 14.983,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.636,800	0,68	4.513,02
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.636,800	13,52	89.729,53
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.309,440	6,16	32.706,15
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.636,800	0,68	4.513,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.636,800	0,52	3.451,13
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.327,360	5,36	7.114,64
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.327,360	24,58	32.626,50
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.061,880	23,24	24.678,09

Total do Grupo : 199.332,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.654,720	4,69	12.450,63
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.654,720	3,25	8.627,84

Total do Grupo : 21.078,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	663,680	0,47	311,92
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	66,360	798,80	53.008,36

Total do Grupo : 53.320,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	33.878,880	7,93	268.659,51
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	33.878,880	12,39	419.759,32



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 688.418,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	643.904,000	0,15	96.585,60

Total do Grupo : 96.585,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	14.487,840	0,52	7.533,67
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	14.487,840	13,52	195.875,59
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	28.975,680	0,53	15.357,11

Total do Grupo : 218.766,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	80.488,000	5,77	464.415,76

Total do Grupo : 464.415,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.200,000	0,68	1.496,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.200,000	0,52	1.144,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.200,000	13,52	29.744,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.980,000	6,85	13.563,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 60.619,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.207,290	0,68	820,95
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.207,290	0,52	627,79
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.165,520	13,52	15.757,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,770	8,76	365,90
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,260	353,74	9.642,95
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	890,630	6,85	6.100,81
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	796,410	108,63	86.514,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,270	347,57	4.612,25
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	338,610	1,17	396,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	84,650	116,84	9.890,50
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	77,120	204,21	15.748,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,930	26,93	455,92
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,630	269,37	1.785,92
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,270	844,57	11.207,44

Total do Grupo : 166.812,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	169.024,800	5,88	993.865,82

Total do Grupo : 993.865,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.817.080,000	0,68	1.915.614,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.817.080,000	0,52	1.464.881,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	507.074,400	5,36	2.717.918,78
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	507.074,400	24,58	12.463.888,75
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.817.080,000	0,53	1.493.052,40

Total do Grupo : 20.055.355,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	439.464,480	0,68	298.835,84
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	879,000	51,44	45.215,76
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	440,000	128,62	56.592,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	439.464,480	0,52	228.521,52
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	439.464,480	13,52	5.941.559,76
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.757,850	17,52	30.797,53
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.757,850	66,42	116.756,39
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	338.049,600	6,16	2.082.385,53



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 8.800.665,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	70,420	7.422,57	522.697,37

Total do Grupo : 522.697,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	200,000	10,45	2.090,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 x 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.412,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00037-F	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 06)	27,21	MÊS	24,000	137.778,79	3.306.690,96

Total do Grupo : 3.306.690,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	173,470	4.526,92	785.284,81
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.561,880	4.652,12	7.266.053,18
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.442,990	6.230,41	8.990.419,32



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-6/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	61,880	4.330,78	267.988,66
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	44,200	9.171,70	405.389,14
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	99,470	6.059,18	602.706,63
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	31.484,020	16,24	511.300,48
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	680,11	12.241,98
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	370,300	964,35	357.098,80
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.272,44	22.903,92
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.156,20	38.811,60
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.095,50	2.191,00
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.576,99	6.307,96
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.096,06	4.192,12
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.939,99	7.879,98
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	115,640	663,14	76.685,50
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	446,440	503,81	224.920,93
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	132,720	692,41	91.896,65
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	190,100	814,14	154.768,01
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,640	596,67	1.575,20
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	746,53	162.370,27
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	200,000	2.125,05	425.010,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	653,300	11,94	7.800,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.318,500	16,04	165.508,74
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.148,000	173,08	717.935,84
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.684,120	345,09	1.271.352,97
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.473,650	117,12	172.593,88

Total do Grupo : 22.931.620,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	18.420,630	3,68	67.787,91
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	460.217,010	2,34	1.076.907,80
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.554.087,830	1,76	4.495.194,58
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	71.004,780	1,05	74.555,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.413.746,470	1,59	8.607.856,88
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	126.952,690	3,51	445.603,94
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	13.046.231,800	3,25	42.400.253,35
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	31.591,620	1,73	54.653,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	118.350,270	0,89	105.331,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.460.527,080	2,35	3.432.238,63
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6.464,400	0,89	5.753,31
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	141,210	1,73	244,29
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.332.796,620	0,92	1.226.172,89
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	53.094,400	2,95	156.628,48
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	965,000	23,31	22.494,15
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	38.600,000	0,91	35.126,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.930,000	6,92	13.355,60



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-6/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 62.220.158,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-F	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 06)	27,21	un	1,000	137.627,07	137.627,07
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	2,000	625.078,32	1.250.156,64

Total do Grupo : 1.387.783,71

Total do Orçamento : 158.362.096,50



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-6/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,6246	5.740.014,37	5.384,02
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	9,3010	14.729.368,90	13.815,86
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,9557	4.680.702,31	4.390,40
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1147	181.614,14	170,35
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0298	47.151,13	44,22
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8899	1.409.222,88	1.321,82
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0148	23.434,54	21,98
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,6902	1.093.134,05	1.025,33
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2038	322.727,67	302,71
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0220	34.748,27	32,59
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0457	72.483,25	67,98
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1050	166.198,12	155,89
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,4958	785.243,81	736,54
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0086	13.618,71	12,77
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0250	39.512,39	37,06
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3428	542.883,98	509,21
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1359	215.281,33	201,92
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1019	161.316,56	151,31
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1482	234.677,98	220,12
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0095	14.983,12	14,05
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1258	199.332,08	186,96
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0133	21.078,47	19,77
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0337	53.320,28	50,01
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,4347	688.418,83	645,72
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0610	96.585,60	90,59
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1382	218.766,37	205,19
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2932	464.415,76	435,61
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0383	60.619,75	56,86
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1053	166.812,65	156,46



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-6/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 06_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.066,12 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6276	993.865,82	932,22
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	12,6643	20.055.355,93	18.811,53
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	5,5573	8.800.665,13	8.254,85
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3300	522.697,37	490,28
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4840	766.412,45	718,88
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,0881	3.306.690,96	3.101,61
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	14,4805	22.931.620,77	21.509,41
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	39,2898	62.220.158,06	58.361,30
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,0936	4.899.179,00	4.595,33
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,8764	1.387.783,71	1.301,71
Total geral	100,0000	158.362.096,50	148.540,42



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-G	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 07)	27,21	mes	24,000	192.452,84	4.618.868,16
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	105.327,120	1,97	207.494,42
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	54.450,200	1,90	103.455,38
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	58.643,500	6,60	387.047,10
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	11.463,200	9,94	113.944,20
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	1.078,240	108,80	117.312,51
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	2.156,480	172,40	371.777,15
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	2.156,480	77,40	166.911,55

Total do Grupo : 6.086.810,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	8.926,500	206,48	1.843.143,72
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	11.158,130	3,25	36.263,92
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	223.162,720	0,47	104.886,47
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	4.463,250	201,27	898.318,32
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.463,250	429,00	1.914.734,25
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	8.926,500	334,60	2.986.806,90

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.231,620	206,48	460.784,89
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.789,530	3,25	9.065,97
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.789,530	0,68	1.896,88
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.789,530	0,50	1.394,76
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.789,530	5,36	14.951,88
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.789,530	24,58	68.566,64
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.231,620	8,76	19.548,99
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	11.158,130	0,57	6.360,13
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	11.158,130	0,47	5.244,32
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	223,160	201,27	44.915,41
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.008,460	429,00	861.629,34
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.231,620	334,60	746.700,05

Total do Grupo : 10.025.212,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	557,900	141,49	78.937,27
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.973,830	0,68	4.742,20
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	6.973,830	0,50	3.486,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.973,830	5,36	37.379,72
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	6.973,830	24,58	171.416,74
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	5.579,060	84,02	468.752,62
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	5.579,060	134,46	750.160,40
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	5.579,060	149,05	831.558,89
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	27.895,340	0,47	13.110,80
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.115,810	482,91	538.835,80
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	27.895,340	0,57	15.900,34
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	27.895,340	8,38	233.762,94

Total do Grupo : 3.148.044,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.810,700	0,68	3.271,27
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	4.810,700	20,21	97.224,24
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.057,290	3,53	3.732,23
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.637,100	6,85	24.914,13
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.810,700	0,52	2.501,56

Total do Grupo : 131.643,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.202,670	0,68	817,81
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.202,670	20,21	24.305,96
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	962,140	8,76	8.428,34
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.202,670	0,52	625,38

Total do Grupo : 34.177,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	8.354,280	122,27	1.021.477,81

Total do Grupo : 1.021.477,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.443,210	11,77	16.986,58

Total do Grupo : 16.986,58



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	962,140	823,54	792.360,77

Total do Grupo : 792.360,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	481,070	370,35	178.164,27

Total do Grupo : 178.164,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	10,100	269,37	2.720,63
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	4,320	844,57	3.648,54
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	173,180	108,63	18.812,54

Total do Grupo : 25.181,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.125,000	0,68	1.445,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.125,000	0,52	1.105,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.125,000	13,52	28.730,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.955,000	6,85	13.391,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 56.009,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	890,490	0,68	605,53
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	890,490	0,52	463,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	853,370	13,52	11.537,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,110	8,76	325,08
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,230	333,74	8.754,00
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	645,580	6,16	3.976,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	577,280	108,63	62.709,92



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,620	347,57	3.343,62
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	245,440	1,17	287,16
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	61,360	116,84	7.169,30
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	65,480	204,21	13.371,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,270	26,93	330,43
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,810	269,37	1.295,66
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,620	844,57	8.124,76

Total do Grupo : 125.180,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.133,800	0,68	770,98
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.133,800	13,52	15.328,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	133,030	8,76	1.165,34
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	774,010	6,16	4.767,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.133,800	0,52	589,57
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	423,980	108,63	46.056,94
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	8.659,260	2,02	17.491,70
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	8.659,260	55,78	483.013,52

Total do Grupo : 569.184,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	962,140	10,26	9.871,55

Total do Grupo : 9.871,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	96,210	289,61	27.863,37

Total do Grupo : 27.863,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	337,550	694,88	234.556,74
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	77,000	139,93	10.774,61
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	192,420	628,39	120.914,80
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 403.887,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	24,050	890,94	21.427,10
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	962,140	21,56	20.743,73
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	240,530	50,01	12.028,90
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	48,100	83,61	4.021,64
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	120,260	93,37	11.228,67
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	120,260	65,79	7.911,90
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	48,100	150,40	7.234,24
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	17,000	64,16	1.090,72
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	12,000	77,81	933,72
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	192,420	115,43	22.211,04
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	48,100	337,25	16.221,72
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	12,000	406,10	4.873,20
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	17,000	216,46	3.679,82

Total do Grupo : 133.606,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	240,530	0,68	163,56
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	315,58	315,58
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	77,28	77,28
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	240,530	157,89	37.977,28
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	240,530	123,38	29.676,59
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	240,530	20,76	4.993,40
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	240,530	9,74	2.342,76

Total do Grupo : 75.546,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	481,070	103,47	49.776,31
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	601,330	28,22	16.969,53
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.282,850	14,17	18.177,98
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	481,070	6,85	3.295,32
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	320,710	23,24	7.453,30
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	320,710	0,68	218,08



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	320,710	0,50	160,35
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	400,890	5,36	2.148,77
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	400,890	24,58	9.853,87

Total do Grupo : 108.053,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	384,850	28,22	10.860,46

Total do Grupo : 10.860,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.810,700	0,68	3.271,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	4.810,700	13,52	65.040,66
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.848,560	6,16	23.707,12
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.810,700	0,68	3.271,27
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.810,700	0,52	2.501,56
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	962,140	5,36	5.157,07
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	962,140	24,58	23.649,40
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	769,710	23,24	17.888,06

Total do Grupo : 144.486,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	1.924,280	4,69	9.024,87
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.924,280	3,25	6.253,91

Total do Grupo : 15.278,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	481,070	0,47	226,10
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	48,100	726,91	34.964,37

Total do Grupo : 35.190,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	24.557,190	7,93	194.738,51
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	24.557,190	12,39	304.263,58



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 499.002,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	808.128,000	0,15	121.219,20

Total do Grupo : 121.219,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	18.182,880	0,52	9.455,09
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	18.182,880	13,52	245.832,53
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	36.365,760	0,53	19.273,85

Total do Grupo : 274.561,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	101.016,000	5,77	582.862,32

Total do Grupo : 582.862,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.700,000	0,68	1.156,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.700,000	0,52	884,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.700,000	13,52	22.984,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.530,000	6,85	10.480,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 46.842,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	890,490	0,68	605,53
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	890,490	0,52	463,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	853,370	13,52	11.537,56
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,110	8,76	325,08
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,230	333,74	8.754,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	645,580	6,85	4.422,22
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	577,280	108,63	62.709,92



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,620	347,57	3.343,62
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	245,440	1,17	287,16
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	61,360	116,84	7.169,30
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	65,480	204,21	13.371,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,270	26,93	330,43
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,810	269,37	1.295,66
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,620	844,57	8.124,76

Total do Grupo : 125.625,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	212.133,600	5,88	1.247.345,56

Total do Grupo : 1.247.345,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.535.560,000	0,68	2.404.180,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.535.560,000	0,52	1.838.491,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	636.400,800	5,36	3.411.108,28
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	636.400,800	24,58	15.642.731,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	3.535.560,000	0,53	1.873.846,80

Total do Grupo : 25.170.358,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	551.547,360	0,68	375.052,20
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.104,000	51,44	56.789,76
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	552,000	128,62	70.998,24
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	551.547,360	0,52	286.804,62
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	551.547,360	13,52	7.456.920,30
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.206,180	17,52	38.652,27
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.206,180	66,42	146.534,47
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	424.267,200	6,16	2.613.485,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 11.045.237,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	88,380	7.422,57	656.006,73

Total do Grupo : 656.006,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	240,000	10,45	2.508,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.830,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	131,330	4.526,92	594.520,40
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.182,170	4.652,12	5.499.596,70
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.092,580	6.230,41	6.807.221,35
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	46,850	4.330,78	202.897,04
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	33,470	9.171,70	306.976,79
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	75,310	6.059,18	456.316,84
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	28.813,960	16,24	467.938,71
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	14,000	679,14	9.507,96



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-7/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	352,310	962,53	339.108,94
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	14,000	1.269,41	17.771,74
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	14,000	2.152,38	30.133,32
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	922,06	1.844,12
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.320,73	5.282,92
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.747,50	3.495,00
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.250,94	6.501,88
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	86,310	526,29	45.424,08
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	431,240	394,83	170.266,48
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	96,200	556,25	53.511,25
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	143,930	814,14	117.179,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,040	463,37	945,27
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	611,16	132.927,30
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	240,000	2.125,05	510.012,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	606,720	11,94	7.244,23
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	9.640,800	16,04	154.638,43
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.006,680	173,08	520.396,17
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.789,530	173,10	482.867,64
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.115,810	117,12	130.683,66

Total do Grupo : 17.253.642,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	13.947,660	3,68	51.327,38
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	494.426,060	2,34	1.156.956,98
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.961.446,440	1,76	3.452.145,73
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	6.338,370	1,05	6.655,28
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	705.346,720	1,59	1.121.501,28
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	97.481,060	3,51	342.158,52
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	16.188.180,010	3,25	52.611.585,03
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	24.265,320	1,73	41.979,00
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	133.432,670	0,89	118.755,07
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.112.784,170	2,35	2.615.042,79
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6.185,510	0,89	5.505,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	103,830	1,73	179,62
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.489.156,440	0,92	1.370.023,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	38.485,600	2,95	113.532,52
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.470,000	23,31	34.265,70
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	70.560,000	0,91	64.209,60
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	2.940,000	6,92	20.344,80

Total do Grupo : 63.126.168,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-7/2025
Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-G	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 07)	27,21	un	1,000	204.006,06	204.006,06

Total do Grupo : 204.006,06

Total do Orçamento : 149.193.966,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-7/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,0797	6.086.810,47	6.172,29
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	6,7196	10.025.212,84	10.166,01
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,1101	3.148.044,63	3.192,25
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0882	131.643,43	133,49
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0229	34.177,49	34,65
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6847	1.021.477,81	1.035,82
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0114	16.986,58	17,22
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,5311	792.360,77	803,48
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1194	178.164,27	180,66
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0168	25.181,71	25,53
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0376	56.009,34	56,79
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0839	125.180,05	126,93
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,3815	569.184,92	577,17
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0066	9.871,55	10,01
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0187	27.863,37	28,25
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2707	403.887,15	409,55
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0896	133.606,40	135,48
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0506	75.546,45	76,60
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0724	108.053,51	109,57
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0073	10.860,46	11,01
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0968	144.486,41	146,51
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0103	15.278,78	15,49
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0236	35.190,47	35,68
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,3344	499.002,09	506,01
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0813	121.219,20	122,92
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1840	274.561,47	278,41
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3907	582.862,32	591,04
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0314	46.842,09	47,49
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0842	125.625,50	127,38



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-7/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 07_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 986,15 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8360	1.247.345,56	1.264,86
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	16,8709	25.170.358,74	25.523,86
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	7,4033	11.045.237,81	11.200,36
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,4397	656.006,73	665,22
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5140	766.830,45	777,60
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	11,5646	17.253.642,19	17.495,96
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	42,3114	63.126.168,32	64.012,74
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,2838	4.899.179,00	4.967,98
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1368	204.006,06	206,87
Total geral	100,0000	149.193.966,39	151.289,14



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-H	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 08)	27,21	mes	24,000	168.937,01	4.054.488,24
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	84.673,760	1,97	166.807,30
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	47.794,500	1,90	90.809,55
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	57.703,000	6,60	380.839,80
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.062,000	9,94	100.016,28
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	870,920	108,80	94.756,09
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.741,840	172,40	300.293,21
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.741,840	77,40	134.818,41

Total do Grupo : 5.322.828,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	13.436,730	206,48	2.774.416,01
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	16.795,920	3,25	54.586,74
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	335.918,400	0,47	157.881,64
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.718,360	231,49	1.555.233,15
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.718,360	414,51	2.784.827,40
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	13.436,730	334,60	4.495.929,85

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.359,180	206,48	693.603,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.198,980	3,25	13.646,68
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.198,980	0,68	2.855,30
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.198,980	0,50	2.099,49
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.198,980	5,36	22.506,53
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.198,980	24,58	103.210,92
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.359,180	8,76	29.426,41
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	16.795,920	0,57	9.573,67
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	16.795,920	0,47	7.894,08
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	335,910	231,49	77.759,80
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.023,260	414,51	1.253.171,50
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.359,180	334,60	1.123.981,62

Total do Grupo : 15.162.604,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	839,790	141,49	118.821,88
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	10.497,450	0,68	7.138,26
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	10.497,450	0,50	5.248,72



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	10.497,450	5,36	56.266,33
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	10.497,450	24,58	258.027,32
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	8.397,960	84,02	705.596,59
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	8.397,960	134,46	1.129.189,70
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	8.397,960	163,18	1.370.379,11
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	41.989,800	0,47	19.735,20
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.679,590	468,13	786.266,46
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	41.989,800	0,57	23.934,18
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	41.989,800	9,42	395.543,91

Total do Grupo : 4.876.147,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.576,300	0,68	4.471,88
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	6.576,300	20,21	132.907,02
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.445,340	3,53	5.102,05
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.971,970	6,85	34.057,99
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.576,300	0,52	3.419,67

Total do Grupo : 179.958,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.644,070	0,68	1.117,96
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.644,070	20,21	33.226,65
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.315,260	8,76	11.521,67
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.644,070	0,52	854,91

Total do Grupo : 46.721,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	11.420,430	122,27	1.396.375,97

Total do Grupo : 1.396.375,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.972,890	11,77	23.220,91

Total do Grupo : 23.220,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.315,260	823,54	1.083.169,22

Total do Grupo : 1.083.169,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	657,630	331,36	217.912,27

Total do Grupo : 217.912,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	13,810	269,37	3.719,99
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	5,910	844,57	4.991,40
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	236,740	108,63	25.717,06

Total do Grupo : 34.428,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.750,000	0,68	1.870,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.750,000	0,52	1.430,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.750,000	13,52	37.180,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.530,000	6,85	17.330,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 72.483,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.196,800	0,68	813,82
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.196,800	0,52	622,33
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.155,170	13,52	15.617,89
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,620	8,76	364,59
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,230	327,03	8.905,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	882,520	6,16	5.436,32
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	789,150	108,63	85.725,36



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,150	347,57	4.570,54
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	335,520	1,17	392,55
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	83,880	116,84	9.800,53
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	76,740	204,21	15.671,07
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,770	26,93	451,61
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,570	269,37	1.769,76
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,150	844,57	11.106,09

Total do Grupo : 164.133,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.549,930	0,68	1.053,95
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.549,930	13,52	20.955,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	181,850	8,76	1.593,00
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.058,080	6,16	6.517,77
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.549,930	0,52	805,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	579,590	108,63	62.960,86
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	11.837,340	2,02	23.911,42
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	11.837,340	55,78	660.286,82

Total do Grupo : 778.084,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.315,260	10,26	13.494,56

Total do Grupo : 13.494,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	131,520	290,19	38.165,78

Total do Grupo : 38.165,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	461,440	694,88	320.645,42
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	105,000	139,93	14.692,65
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	263,050	628,39	165.297,98
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 538.277,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	32,880	896,43	29.474,61
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.315,260	21,75	28.606,90
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	328,810	50,32	16.545,71
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	65,760	84,26	5.540,93
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	164,400	94,10	15.470,04
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	164,400	66,31	10.901,36
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	65,760	151,27	9.947,51
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	64,68	1.552,32
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	16,000	78,46	1.255,36
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	263,050	116,06	30.529,58
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	65,760	338,88	22.284,74
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	407,82	6.525,12
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	213,22	5.117,28

Total do Grupo : 183.751,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	328,810	0,68	223,59
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	316,52	316,52
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	77,72	77,72
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	328,810	185,49	60.990,96
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	328,810	160,36	52.727,97
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	328,810	28,64	9.417,11
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	328,810	9,74	3.202,60

Total do Grupo : 126.956,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	657,630	157,71	103.714,82
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	822,030	28,22	23.197,68
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.753,680	14,17	24.849,64
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	657,630	6,85	4.504,76
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	438,420	23,24	10.188,88
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	438,420	0,68	298,12



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-8/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	438,420	0,50	219,21
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	548,020	5,36	2.937,38
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	548,020	24,58	13.470,33

Total do Grupo : 183.380,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	526,100	28,22	14.846,54

Total do Grupo : 14.846,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.576,300	0,68	4.471,88
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.576,300	13,52	88.911,57
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.261,040	6,16	32.408,00
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.576,300	0,68	4.471,88
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.576,300	0,52	3.419,67
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.315,260	5,36	7.049,79
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.315,260	24,58	32.329,09
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.052,200	23,24	24.453,12

Total do Grupo : 197.515,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.630,520	4,69	12.337,13
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.630,520	3,25	8.549,19

Total do Grupo : 20.886,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	657,630	0,47	309,08
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	65,760	757,14	49.789,52

Total do Grupo : 50.098,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.438,770	38,30	93.404,89
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.438,770	293,81	716.535,01
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	37,140	601,89	22.354,19
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	11,140	1.004,74	11.192,80

Total do Grupo : 843.486,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	33.570,050	7,93	266.210,49
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	33.570,050	12,39	415.932,91

Total do Grupo : 682.143,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	622.432,000	0,15	93.364,80

Total do Grupo : 93.364,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	14.004,720	0,52	7.282,45
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	14.004,720	13,52	189.343,81
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	28.009,440	0,53	14.845,00

Total do Grupo : 211.471,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	77.804,000	5,77	448.929,08

Total do Grupo : 448.929,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.200,000	0,68	1.496,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.200,000	0,52	1.144,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.200,000	13,52	29.744,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.980,000	6,85	13.563,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 60.619,75



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.196,800	0,68	813,82
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.196,800	0,52	622,33
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.155,170	13,52	15.617,89
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,620	8,76	364,59
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,230	327,03	8.905,02
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	882,520	6,85	6.045,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	789,150	108,63	85.725,36
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,150	347,57	4.570,54
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	335,520	1,17	392,55
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	83,880	116,84	9.800,53
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	76,740	204,21	15.671,07
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,770	26,93	451,61
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,570	269,37	1.769,76
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,150	844,57	11.106,09

Total do Grupo : 164.741,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	163.388,400	5,88	960.723,79

Total do Grupo : 960.723,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.723.140,000	0,68	1.851.735,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.723.140,000	0,52	1.416.032,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	490.165,200	5,36	2.627.285,47
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	490.165,200	24,58	12.048.260,61
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.723.140,000	0,53	1.443.264,20

Total do Grupo : 19.386.578,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	424.809,840	0,68	288.870,69
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	850,000	51,44	43.724,00
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	425,000	128,62	54.663,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	424.809,840	0,52	220.901,11
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	424.809,840	13,52	5.743.429,03
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.699,230	17,52	29.770,50
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.699,230	66,42	112.862,85
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	326.776,800	6,16	2.012.945,08

Total do Grupo : 8.507.166,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	68,070	7.422,57	505.254,33

Total do Grupo : 505.254,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	190,000	10,45	1.985,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.307,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00037-H	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 08)	27,21	MÊS	24,000	75.674,13	1.816.179,12

Total do Grupo : 1.816.179,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	197,650	4.526,92	894.745,73
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.778,100	4.652,12	8.271.934,57
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.644,650	6.230,41	10.246.843,80
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	70,530	4.330,78	305.449,91
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	50,380	9.171,70	462.070,24
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	113,370	6.059,18	686.929,23
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	31.395,540	16,24	509.863,56
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	678,81	12.218,58
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	369,970	961,92	355.881,54
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.268,39	22.831,02
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.151,09	38.719,62
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	933,07	1.866,14
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.338,59	5.354,36
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.770,77	3.541,54
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.301,26	6.602,52
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	115,060	530,93	61.088,80
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	446,350	403,85	180.258,44
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	131,520	561,74	73.880,04
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	216,660	814,14	176.391,57
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,640	418,54	1.104,94
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	618,07	134.430,22
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	190,000	2.125,05	403.759,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	651,760	11,94	7.782,01
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	9.945,000	16,04	159.517,80
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.110,180	173,08	711.389,95
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.198,980	245,42	1.030.513,67
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.679,590	117,12	196.713,58

Total do Grupo : 25.140.115,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	20.994,900	3,68	77.261,23
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	451.007,720	2,34	1.055.358,06
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	3.426.312,810	1,76	6.030.310,54



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-8/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	63.204,490	1,05	66.364,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.402.116,670	1,59	8.589.365,50
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	170.232,510	3,51	597.516,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	12.668.122,870	3,25	41.171.399,32
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	42.402,200	1,73	73.355,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	176.961,580	0,89	157.495,80
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.911.997,850	2,35	4.493.194,94
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6.954,250	0,89	6.189,28
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	164,770	1,73	285,05
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.129.455,020	0,92	1.039.098,61
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	52.610,400	2,95	155.200,68
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	825,000	23,31	19.230,75
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	31.350,000	0,91	28.528,50
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.650,000	6,92	11.418,00

Total do Grupo : 63.571.572,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-H	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 08)	27,21	un	1,000	119.224,97	119.224,97
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	1,000	625.078,32	625.078,32

Total do Grupo : 744.303,29

Total do Orçamento : 159.527.579,35



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-8/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,3366	5.322.828,88	5.085,58
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	9,5047	15.162.604,27	14.486,79
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,0566	4.876.147,66	4.658,81
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1128	179.958,61	171,93
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0293	46.721,19	44,63
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8753	1.396.375,97	1.334,13
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0145	23.220,91	22,18
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,6790	1.083.169,22	1.034,89
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1366	217.912,27	208,19
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0216	34.428,45	32,89
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0455	72.483,25	69,25
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1028	164.133,02	156,81
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,4878	778.084,83	743,40
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0084	13.494,56	12,89
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0240	38.165,78	36,46
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3374	538.277,05	514,28
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1152	183.751,46	175,56
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0796	126.956,47	121,29
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1149	183.380,82	175,20
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0093	14.846,54	14,18
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1238	197.515,00	188,71
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0131	20.886,32	19,95
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0314	50.098,60	47,86
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,5288	843.486,89	805,89
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,4276	682.143,40	651,73
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0585	93.364,80	89,20
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1325	211.471,26	202,04
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2815	448.929,08	428,91
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0380	60.619,75	57,91



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-8/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 08_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.046,65 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1032	164.741,96	157,39
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6023	960.723,79	917,90
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	12,1525	19.386.578,28	18.522,50
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	5,3327	8.507.166,76	8.127,99
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3167	505.254,33	482,73
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4804	766.307,95	732,15
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	1,1384	1.816.179,12	1.735,23
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	15,7591	25.140.115,68	24.019,60
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	39,8499	63.571.572,88	60.738,13
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,0711	4.899.179,00	4.680,81
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,4666	744.303,29	711,12
Total geral	100,0000	159.527.579,35	152.417,09



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-I	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09)	27,21	mes	24,000	230.917,27	5.542.014,48
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	127.620,500	1,97	251.412,38
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	65.330,550	1,90	124.128,04
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	68.252,750	6,60	450.468,15
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	13.753,800	9,94	136.712,77
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	1.305,800	108,80	142.071,04
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	2.611,600	172,40	450.239,84
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	2.611,600	77,40	202.137,84

Total do Grupo : 7.299.184,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	13.104,540	206,48	2.705.825,41
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	16.380,670	3,25	53.237,17
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	327.613,520	0,47	153.978,35
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.552,270	221,72	1.452.769,30
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.552,270	474,25	3.107.414,04
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	13.104,540	334,60	4.384.779,08

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.276,130	206,48	676.455,32
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.095,160	3,25	13.309,27
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.095,160	0,68	2.784,70
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.095,160	0,50	2.047,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.095,160	5,36	21.950,05
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.095,160	24,58	100.659,03
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.276,130	8,76	28.698,89
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	16.380,670	0,57	9.336,98
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	16.380,670	0,47	7.698,91
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	327,610	221,72	72.637,68
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.948,520	474,25	1.398.335,61
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.276,130	334,60	1.096.193,09

Total do Grupo : 15.288.110,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	819,030	141,49	115.884,55
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	10.237,920	0,68	6.961,78
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	10.237,920	0,50	5.118,96



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	10.237,920	5,36	54.875,25
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	10.237,920	24,58	251.648,07
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	8.190,330	84,02	688.151,52
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	8.190,330	134,46	1.101.271,77
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	8.190,330	158,61	1.299.068,24
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	40.951,690	0,47	19.247,29
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.638,060	529,06	866.632,02
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	40.951,690	0,57	23.342,46
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	40.951,690	9,08	371.841,34

Total do Grupo : 4.804.043,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.412,200	0,68	3.680,29
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	5.412,200	20,21	109.380,56
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.189,490	3,53	4.198,89
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.091,860	6,85	28.029,24
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.412,200	0,52	2.814,34

Total do Grupo : 148.103,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.353,050	0,68	920,07
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.353,050	20,21	27.345,14
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.082,440	8,76	9.482,17
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.353,050	0,52	703,58

Total do Grupo : 38.450,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	9.398,850	122,27	1.149.197,38

Total do Grupo : 1.149.197,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.623,660	11,77	19.110,47

Total do Grupo : 19.110,47



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.082,440	823,54	891.432,63

Total do Grupo : 891.432,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	541,220	417,29	225.845,69

Total do Grupo : 225.845,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	11,360	269,37	3.060,04
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	4,870	844,57	4.113,05
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	194,830	108,63	21.164,38

Total do Grupo : 28.337,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.187,500	0,68	1.487,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.187,500	0,52	1.137,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.187,500	13,52	29.575,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	175,000	8,76	1.533,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.012,500	6,85	13.785,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	93,330	108,63	10.138,43

Total do Grupo : 57.657,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	994,840	0,68	676,49
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	994,840	0,52	517,31
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	956,190	13,52	12.927,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	38,650	8,76	338,57
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,570	341,85	9.082,95
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	726,300	6,16	4.474,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	649,460	108,63	70.550,83



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	10,820	347,57	3.760,70
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	276,130	1,17	323,07
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	69,030	116,84	8.065,46
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	69,310	204,21	14.153,79
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	13,800	26,93	371,63
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,410	269,37	1.457,29
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	10,820	844,57	9.138,24

Total do Grupo : 138.723,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.275,570	0,68	867,38
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.275,570	13,52	17.245,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	149,660	8,76	1.311,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	870,780	6,16	5.364,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.275,570	0,52	663,29
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	477,000	108,63	51.816,51
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	9.741,960	2,02	19.678,75
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	9.741,960	55,78	543.406,52

Total do Grupo : 640.353,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.082,440	10,26	11.105,83

Total do Grupo : 11.105,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	108,240	292,37	31.646,12

Total do Grupo : 31.646,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	379,760	694,88	263.887,62
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	87,000	139,93	12.173,91
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-9/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	216,480	628,39	136.033,86
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 449.736,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	27,060	937,91	25.379,84
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.082,440	23,12	25.026,01
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	270,610	53,14	14.380,21
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	54,120	89,11	4.822,63
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	135,300	99,63	13.479,93
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	135,300	70,24	9.503,47
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	54,120	157,89	8.545,00
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	19,000	69,38	1.318,22
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	13,000	84,44	1.097,72
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	216,480	121,91	26.391,07
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	54,120	353,84	19.149,82
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	13,000	423,62	5.507,06
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	19,000	220,35	4.186,65

Total do Grupo : 158.787,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	270,610	0,68	184,01
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	325,23	325,23
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	81,83	81,83
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	270,610	176,58	47.784,31
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	270,610	148,41	40.161,23
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	270,610	26,10	7.062,92
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	270,610	9,74	2.635,74

Total do Grupo : 98.235,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	541,220	140,18	75.868,21
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	676,520	28,22	19.091,39
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.443,250	14,17	20.450,85
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	541,220	6,85	3.707,35
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	360,810	23,24	8.385,22
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	360,810	0,68	245,35



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-9/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	360,810	0,50	180,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	451,010	5,36	2.417,41
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	451,010	24,58	11.085,82

Total do Grupo : 141.432,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	432,970	28,22	12.218,41

Total do Grupo : 12.218,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.412,200	0,68	3.680,29
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	5.412,200	13,52	73.172,94
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.329,760	6,16	26.671,32
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.412,200	0,68	3.680,29
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.412,200	0,52	2.814,34
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.082,440	5,36	5.801,87
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.082,440	24,58	26.606,37
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	865,950	23,24	20.124,67

Total do Grupo : 162.552,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.164,880	4,69	10.153,28
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.164,880	3,25	7.035,86

Total do Grupo : 17.189,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	541,220	0,47	254,37
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	54,120	747,37	40.447,66

Total do Grupo : 40.702,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-9/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	4.869,270	38,30	186.493,04
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	4.869,270	295,25	1.437.651,96

Total do Grupo : 1.624.145,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	27.627,660	7,93	219.087,34
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	27.627,660	12,39	342.306,70

Total do Grupo : 561.394,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	988.976,000	0,15	148.346,40

Total do Grupo : 148.346,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.251,960	0,52	11.571,01
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	22.251,960	13,52	300.846,49
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	44.503,920	0,53	23.587,07

Total do Grupo : 336.004,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	123.622,000	5,77	713.298,94

Total do Grupo : 713.298,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.750,000	0,68	1.190,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.750,000	0,52	910,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.750,000	13,52	23.660,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	175,000	8,76	1.533,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.575,000	6,85	10.788,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	93,330	108,63	10.138,43

Total do Grupo : 48.220,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	994,840	0,68	676,49
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	994,840	0,52	517,31
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	956,190	13,52	12.927,68
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	38,650	8,76	338,57
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,570	341,85	9.082,95
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	726,300	6,85	4.975,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	649,460	108,63	70.550,83
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	10,820	347,57	3.760,70
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	276,130	1,17	323,07
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	69,030	116,84	8.065,46
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	69,310	204,21	14.153,79
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	13,800	26,93	371,63
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,410	269,37	1.457,29
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	10,820	844,57	9.138,24

Total do Grupo : 139.224,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	259.606,200	5,88	1.526.484,45

Total do Grupo : 1.526.484,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.326.770,000	0,68	2.942.203,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.326.770,000	0,52	2.249.920,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	778.818,600	5,36	4.174.467,69
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	778.818,600	24,58	19.143.361,18
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	4.326.770,000	0,53	2.293.188,10

Total do Grupo : 30.803.140,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	674.976,120	0,68	458.983,76



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.350,000	51,44	69.444,00
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	675,000	128,62	86.818,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	674.976,120	0,52	350.987,58
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	674.976,120	13,52	9.125.677,14
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.699,900	17,52	47.302,24
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.699,900	66,42	179.327,35
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	519.212,400	6,16	3.198.348,38

Total do Grupo : 13.516.888,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	108,160	7.422,57	802.825,17

Total do Grupo : 802.825,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	280,000	10,45	2.926,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 767.248,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

	GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00037-I	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 09)	27,21	MÊS	24,000	62.104,65	1.490.511,60

Total do Grupo : 1.490.511,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	192,730	4.526,92	872.473,29
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.732,080	4.652,12	8.057.844,00
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.603,980	6.230,41	9.993.453,03
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	68,790	4.330,78	297.914,35
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	49,140	9.171,70	450.697,33
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	110,560	6.059,18	669.902,94
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	29.693,460	16,24	482.221,79
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	14,000	679,54	9.513,56
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	357,600	963,27	344.465,35
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	14,000	1.270,63	17.788,82
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	14,000	2.153,93	30.155,02
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	981,27	1.962,54
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.407,96	5.631,84
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.866,32	3.732,64
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.485,09	6.970,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	93,250	573,65	53.492,86
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	433,320	431,69	187.059,91
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	108,240	603,22	65.292,53
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	211,310	814,14	172.035,92
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,100	517,36	1.086,45
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	657,63	143.034,52
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	280,000	2.125,05	595.014,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	622,060	11,94	7.427,39
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.439,500	16,04	183.489,58
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.382,620	173,08	585.463,86
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.095,160	222,04	909.289,32
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.638,060	117,12	191.849,58

Total do Grupo : 24.517.695,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	20.475,830	3,68	75.351,05
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	837.889,640	2,34	1.960.661,75
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	3.929.466,220	1,76	6.915.860,54
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	112.611,150	1,05	118.241,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.136.924,800	1,59	16.117.710,43
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	195.141,930	3,51	684.948,17



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-9/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	19.867.128,690	3,25	64.568.168,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	48.655,200	1,73	84.173,49
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	223.893,710	0,89	199.265,40
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.136.330,090	2,35	5.020.375,71
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	12.579,590	0,89	11.195,83
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	159,550	1,73	276,02
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.377.004,200	0,92	1.266.843,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	43.297,600	2,95	127.727,92
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.215,000	23,31	28.321,65
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	68.040,000	0,91	61.916,40
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	2.430,000	6,92	16.815,60

Total do Grupo : 97.257.853,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-I	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 09)	27,21	un	1,000	170.487,96	170.487,96
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	1,000	625.078,32	625.078,32

Total do Grupo : 795.566,28

Total do Orçamento : 211.800.182,71



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-9/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,4462	7.299.184,54	6.296,03
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	7,2182	15.288.110,46	13.187,02
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,2682	4.804.043,25	4.143,81
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0699	148.103,32	127,74
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0182	38.450,96	33,16
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5425	1.149.197,38	991,25
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0091	19.110,47	16,48
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,4209	891.432,63	768,92
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1066	225.845,69	194,80
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0134	28.337,47	24,44
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0272	57.657,05	49,73
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0655	138.723,55	119,65
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,3023	640.353,17	552,34
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0053	11.105,83	9,57
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0149	31.646,12	27,29
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2123	449.736,39	387,92
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0750	158.787,63	136,96
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0464	98.235,27	84,73
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0668	141.432,00	121,99
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0057	12.218,41	10,53
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0768	162.552,09	140,21
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0081	17.189,14	14,82
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0192	40.702,03	35,10
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,7669	1.624.145,00	1.400,93
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,2650	561.394,04	484,24
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0701	148.346,40	127,95
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1586	336.004,57	289,82
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3368	713.298,94	615,26
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0227	48.220,18	41,59



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-9/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 09_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.159,33 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0658	139.224,70	120,09
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7207	1.526.484,45	1.316,69
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	14,5435	30.803.140,97	26.569,77
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	6,3819	13.516.888,95	11.659,22
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3790	802.825,17	692,49
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,3623	767.248,45	661,80
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,7037	1.490.511,60	1.285,66
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	11,5759	24.517.695,40	21.148,15
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	45,9196	97.257.853,76	83.891,43
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,3131	4.899.179,00	4.225,87
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,3756	795.566,28	686,22
Total geral	100,0000	211.800.182,71	182.691,67



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-J	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 10)	27,21	mes	24,000	103.602,22	2.486.453,28
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	56.308,320	1,97	110.927,39
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	29.313,200	1,90	55.695,08
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	33.158,800	6,60	218.848,08
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	6.171,200	9,94	61.341,72
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	576,640	108,80	62.738,43
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.153,280	172,40	198.825,47
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.153,280	77,40	89.263,87

Total do Grupo : 3.284.093,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	7.762,200	206,48	1.602.739,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	9.702,750	3,25	31.533,93
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	194.055,000	0,47	91.205,85
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	3.881,100	221,72	860.517,49
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.881,100	474,25	1.840.611,67
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	7.762,200	334,60	2.597.232,12

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	1.940,550	206,48	400.684,76
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.425,680	3,25	7.883,46
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.425,680	0,68	1.649,46
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.425,680	0,50	1.212,84
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.425,680	5,36	13.001,64
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.425,680	24,58	59.623,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.940,550	8,76	16.999,21
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	9.702,750	0,57	5.530,56
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	9.702,750	0,47	4.560,29
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	194,050	221,72	43.024,76
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.746,490	474,25	828.272,88
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	1.940,550	334,60	649.308,03

Total do Grupo : 9.055.591,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	485,130	141,49	68.641,04
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.064,210	0,68	4.123,66
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	6.064,210	0,50	3.032,10



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.064,210	5,36	32.504,16
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	6.064,210	24,58	149.058,28
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	4.851,370	84,02	407.612,10
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	4.851,370	134,46	652.315,21
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	4.851,370	158,61	769.475,79
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	24.256,870	0,47	11.400,72
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	970,270	529,06	513.331,04
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	24.256,870	0,57	13.826,41
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	24.256,870	9,08	220.252,37

Total do Grupo : 2.845.572,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.318,200	0,68	4.296,37
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	6.318,200	20,21	127.690,82
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.388,610	3,53	4.901,79
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.776,830	6,85	32.721,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.318,200	0,52	3.285,46

Total do Grupo : 172.895,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.579,550	0,68	1.074,09
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.579,550	20,21	31.922,70
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.263,640	8,76	11.069,48
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.579,550	0,52	821,36

Total do Grupo : 44.887,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	10.972,210	122,27	1.341.572,11

Total do Grupo : 1.341.572,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.895,460	11,77	22.309,56

Total do Grupo : 22.309,56



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.263,640	823,54	1.040.658,08

Total do Grupo : 1.040.658,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	631,820	417,29	263.652,16

Total do Grupo : 263.652,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	13,260	269,37	3.571,84
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	5,680	844,57	4.797,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	227,450	108,63	24.707,89

Total do Grupo : 33.076,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.500,000	0,68	1.700,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.500,000	0,52	1.300,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.500,000	13,52	33.800,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	200,000	8,76	1.752,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.300,000	6,85	15.755,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,660	108,63	11.586,47

Total do Grupo : 65.893,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.152,020	0,68	783,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.152,020	0,52	599,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.111,060	13,52	15.021,53
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	40,960	8,76	358,80
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,080	341,85	9.257,29
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	847,880	6,16	5.222,94
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	758,180	108,63	82.361,09



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	12,630	347,57	4.389,80
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	322,350	1,17	377,14
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	80,580	116,84	9.414,96
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	75,090	204,21	15.334,12
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,110	26,93	433,84
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,310	269,37	1.699,72
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,630	844,57	10.666,91

Total do Grupo : 158.806,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.489,100	0,68	1.012,58
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.489,100	13,52	20.132,63
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	174,720	8,76	1.530,54
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.016,550	6,16	6.261,94
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.489,100	0,52	774,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	556,850	108,63	60.490,61
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	11.372,760	2,02	22.972,97
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	11.372,760	55,78	634.372,55

Total do Grupo : 747.548,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.263,640	10,26	12.964,94

Total do Grupo : 12.964,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	126,360	292,37	36.943,87

Total do Grupo : 36.943,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	443,330	694,88	308.061,15
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	101,000	139,93	14.132,93
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	252,720	628,39	158.806,72
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 518.641,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	31,590	937,91	29.628,57
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.263,640	23,12	29.215,35
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	315,910	53,14	16.787,45
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	63,180	89,11	5.629,96
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	157,950	99,63	15.736,55
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	157,950	70,24	11.094,40
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	63,180	157,89	9.975,49
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	23,000	69,38	1.595,74
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	15,000	84,44	1.266,60
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	252,720	121,91	30.809,09
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	63,180	353,84	22.355,61
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	15,000	423,62	6.354,30
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	23,000	220,35	5.068,05

Total do Grupo : 185.517,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	315,910	0,68	214,81
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	325,23	325,23
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	81,83	81,83
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	315,910	176,58	55.783,38
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	315,910	148,41	46.884,20
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	315,910	26,10	8.245,25
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	315,910	9,74	3.076,96

Total do Grupo : 114.611,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	631,820	140,18	88.568,52
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	789,770	28,22	22.287,30
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.684,850	14,17	23.874,32
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	631,820	6,85	4.327,96
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	421,210	23,24	9.788,92
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	421,210	0,68	286,42



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	421,210	0,50	210,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	526,510	5,36	2.822,09
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	526,510	24,58	12.941,61

Total do Grupo : 165.107,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	505,450	28,22	14.263,79

Total do Grupo : 14.263,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.318,200	0,68	4.296,37
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.318,200	13,52	85.422,06
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.054,560	6,16	31.136,08
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.318,200	0,68	4.296,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.318,200	0,52	3.285,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.263,640	5,36	6.773,11
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.263,640	24,58	31.060,27
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.010,910	23,24	23.493,54

Total do Grupo : 189.763,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.527,280	4,69	11.852,94
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.527,280	3,25	8.213,66

Total do Grupo : 20.066,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	631,820	0,47	296,95
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	63,180	747,37	47.218,83

Total do Grupo : 47.515,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	32.252,520	7,93	255.762,48
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	32.252,520	12,39	399.608,72



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 655.371,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	553.200,000	0,15	82.980,00

Total do Grupo : 82.980,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	12.447,000	0,52	6.472,44
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	12.447,000	13,52	168.283,44
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	24.894,000	0,53	13.193,82

Total do Grupo : 187.949,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	69.150,000	5,77	398.995,50

Total do Grupo : 398.995,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.000,000	0,68	1.360,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.000,000	0,52	1.040,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.000,000	13,52	27.040,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	200,000	8,76	1.752,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.800,000	6,85	12.330,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	106,660	108,63	11.586,47

Total do Grupo : 55.108,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.152,020	0,68	783,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.152,020	0,52	599,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.111,060	13,52	15.021,53
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	40,960	8,76	358,80
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,080	341,85	9.257,29
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	847,880	6,85	5.807,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	758,180	108,63	82.361,09



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	12,630	347,57	4.389,80
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	322,350	1,17	377,14
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	80,580	116,84	9.414,96
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	75,090	204,21	15.334,12
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,110	26,93	433,84
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,310	269,37	1.699,72
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	12,630	844,57	10.666,91

Total do Grupo : 159.391,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	145.215,000	5,88	853.864,20

Total do Grupo : 853.864,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.420.250,000	0,68	1.645.770,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.420.250,000	0,52	1.258.530,00
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	435.645,000	5,36	2.335.057,20
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	435.645,000	24,58	10.708.154,10
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.420.250,000	0,53	1.282.732,50

Total do Grupo : 17.230.243,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	377.559,000	0,68	256.740,12
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	756,000	51,44	38.888,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	378,000	128,62	48.618,36
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	377.559,000	0,52	196.330,68
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	377.559,000	13,52	5.104.597,68
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.510,230	17,52	26.459,22
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.510,230	66,42	100.309,47
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	290.430,000	6,16	1.789.048,80



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 7.560.992,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	60,500	7.422,57	449.065,48

Total do Grupo : 449.065,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	170,000	10,45	1.776,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.098,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	114,300	4.526,92	517.426,95
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.032,370	4.652,12	4.802.709,12
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	950,070	6.230,41	5.919.325,62
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	40,740	4.330,78	176.435,97
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	29,100	9.171,70	266.896,47
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	65,490	6.059,18	396.815,69
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	31.018,170	16,24	503.735,08
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	16,000	679,54	10.872,64



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-10/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	366,560	963,27	353.096,25
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	16,000	1.270,63	20.330,08
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	16,000	2.153,93	34.462,88
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	981,27	1.962,54
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.407,96	5.631,84
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.866,32	3.732,64
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.485,09	6.970,18
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	107,840	573,65	61.862,41
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	440,900	431,69	190.332,12
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	126,360	603,22	76.222,87
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	125,160	814,14	101.897,76
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,400	517,36	1.241,66
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	657,63	143.034,52
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	170,000	2.125,05	361.258,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	645,160	11,94	7.703,21
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	9.573,300	16,04	153.555,73
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.948,870	173,08	683.470,41
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.425,680	222,04	538.597,98
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	970,270	117,12	113.638,02

Total do Grupo : 15.631.651,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	12.128,430	3,68	44.632,62
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	274.555,200	2,34	642.459,16
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.419.424,500	1,76	2.498.187,12
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	61.760,280	1,05	64.848,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.704.517,510	1,59	5.890.182,84
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	70.658,920	3,51	248.012,80
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	11.148.126,550	3,25	36.231.411,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	17.525,880	1,73	30.319,77
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	76.259,220	0,89	67.870,70
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	878.425,850	2,35	2.064.300,74
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.943,110	0,89	4.399,36
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	113,260	1,73	195,93
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	940.925,120	0,92	865.651,11
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	50.545,600	2,95	149.109,52
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	715,000	23,31	16.666,65
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	24.310,000	0,91	22.122,10
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.430,000	6,92	9.895,60

Total do Grupo : 48.850.265,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025 Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-J	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 10)	27,21	un	1,000	104.766,18	104.766,18

Total do Grupo : 104.766,18

Total do Orçamento : 118.267.877,98



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,7768	3.284.093,32	3.359,44
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	7,6568	9.055.591,21	9.263,36
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,4061	2.845.572,88	2.910,86
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1462	172.895,72	176,86
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0379	44.887,63	45,91
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,1344	1.341.572,11	1.372,35
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0188	22.309,56	22,82
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,8799	1.040.658,08	1.064,53
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2230	263.652,16	269,70
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0279	33.076,88	33,83
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0557	65.893,47	67,40
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1343	158.806,10	162,44
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,6321	747.548,15	764,70
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0110	12.964,94	13,26
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0312	36.943,87	37,79
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4385	518.641,80	530,54
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1569	185.517,16	189,77
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0969	114.611,66	117,24
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1396	165.107,74	168,89
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0121	14.263,79	14,59
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1604	189.763,26	194,11
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0170	20.066,60	20,52
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0402	47.515,78	48,60
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,5541	655.371,20	670,40
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0702	82.980,00	84,88
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1589	187.949,70	192,26
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3374	398.995,50	408,15
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0466	55.108,47	56,37
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1347	159.391,13	163,04



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-10/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 10_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 977,57 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7220	853.864,20	873,45
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	14,5688	17.230.243,80	17.625,58
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	6,3931	7.560.992,97	7.734,47
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3797	449.065,48	459,36
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,6478	766.098,95	783,67
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	13,2172	15.631.651,94	15.990,31
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	41,3047	48.850.265,59	49.971,11
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	4,1425	4.899.179,00	5.011,58
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0886	104.766,18	107,17
Total geral	100,0000	118.267.877,98	120.981,31



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-K	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 11)	27,21	mes	24,000	202.699,86	4.864.796,64
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	75.955,520	1,97	149.632,37
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	57.347,700	1,90	108.960,63
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	95.017,100	6,60	627.112,86
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	12.073,200	9,94	120.007,60
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	796,040	108,80	86.609,15
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.592,080	172,40	274.474,59
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.592,080	77,40	123.226,99

Total do Grupo : 6.354.820,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	9.343,590	206,48	1.929.264,46
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	11.679,480	3,25	37.958,31
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	233.589,760	0,47	109.787,18
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	4.671,790	221,72	1.035.829,27
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.671,790	474,25	2.215.596,40
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	9.343,590	334,60	3.126.365,21

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.335,890	206,48	482.314,56
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.919,870	3,25	9.489,57
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.919,870	0,68	1.985,51
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.919,870	0,50	1.459,93
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.919,870	5,36	15.650,50
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.919,870	24,58	71.770,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.335,890	8,76	20.462,39
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	11.679,480	0,57	6.657,30
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	11.679,480	0,47	5.489,35
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	233,580	221,72	51.789,35
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.102,300	474,25	997.015,77
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.335,890	334,60	781.588,79

Total do Grupo : 10.900.474,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	583,970	141,49	82.625,91
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.299,680	0,68	4.963,78
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	7.299,680	0,50	3.649,84



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	7.299,680	5,36	39.126,28
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	7.299,680	24,58	179.426,13
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	5.839,740	84,02	490.654,95
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	5.839,740	134,46	785.211,44
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	5.839,740	158,61	926.241,16
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	29.198,720	0,47	13.723,39
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.167,940	529,06	617.910,33
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	29.198,720	0,57	16.643,27
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	29.198,720	9,08	265.124,37

Total do Grupo : 3.425.300,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.048,100	0,68	6.152,70
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	9.048,100	20,21	182.862,10
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.988,590	3,53	7.019,72
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.840,760	6,85	46.859,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	9.048,100	0,52	4.705,01

Total do Grupo : 247.598,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.262,020	0,68	1.538,17
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	2.262,020	20,21	45.715,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.809,620	8,76	15.852,27
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.262,020	0,52	1.176,25

Total do Grupo : 64.282,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	15.712,970	122,27	1.921.224,84

Total do Grupo : 1.921.224,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.714,430	11,77	31.948,84

Total do Grupo : 31.948,84



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.809,620	823,54	1.490.294,45

Total do Grupo : 1.490.294,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	904,810	417,29	377.568,16

Total do Grupo : 377.568,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	19,000	269,37	5.118,03
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	8,140	844,57	6.874,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	325,730	108,63	35.384,04

Total do Grupo : 47.376,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.687,500	0,68	2.507,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.687,500	0,52	1.917,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.687,500	13,52	49.855,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	295,000	8,76	2.584,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.392,500	6,85	23.238,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	157,330	108,63	17.090,75

Total do Grupo : 97.193,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.625,620	0,68	1.105,42
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.625,620	0,52	845,32
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.577,690	13,52	21.330,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	47,920	8,76	419,77
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,610	341,85	9.780,32
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.214,220	6,16	7.479,59
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.085,770	108,63	117.947,19



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	18,090	347,57	6.287,54
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	461,630	1,17	540,10
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	115,400	116,84	13.483,33
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	92,500	204,21	18.889,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	23,080	26,93	621,54
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	9,040	269,37	2.435,10
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	18,090	844,57	15.278,27

Total do Grupo : 219.328,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.132,490	0,68	1.450,09
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.132,490	13,52	28.831,26
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	250,210	8,76	2.191,83
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.455,780	6,16	8.967,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.132,490	0,52	1.108,89
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	797,450	108,63	86.626,99
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	16.286,580	2,02	32.898,89
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	16.286,580	55,78	908.465,43

Total do Grupo : 1.070.540,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.809,620	10,26	18.566,70

Total do Grupo : 18.566,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	180,960	292,37	52.907,27

Total do Grupo : 52.907,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	634,870	694,88	441.158,46
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	145,000	139,93	20.289,85
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	361,920	628,39	227.426,90
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 726.516,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	45,240	937,91	42.431,04
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.809,620	23,12	41.838,41
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	452,400	53,14	24.040,53
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	90,480	89,11	8.062,67
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	226,200	99,63	22.536,30
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	226,200	70,24	15.888,28
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	90,480	157,89	14.285,88
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	32,000	69,38	2.220,16
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	22,000	84,44	1.857,68
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	361,920	121,91	44.121,66
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	90,480	353,84	32.015,44
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	22,000	423,62	9.319,64
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	32,000	220,35	7.051,20

Total do Grupo : 265.668,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	452,400	0,68	307,63
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	2,000	325,23	650,46
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	2,000	81,83	163,66
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	452,400	176,58	79.884,79
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	452,400	148,41	67.140,68
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	452,400	26,10	11.807,64
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	452,400	9,74	4.406,37

Total do Grupo : 164.361,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	904,810	140,18	126.836,26
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.131,010	28,22	31.917,10
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	2.412,820	14,17	34.189,65
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	904,810	6,85	6.197,94
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	603,200	23,24	14.018,36
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	603,200	0,68	410,17



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	603,200	0,50	301,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	754,000	5,36	4.041,44
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	754,000	24,58	18.533,32

Total do Grupo : 236.445,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	723,840	28,22	20.426,76

Total do Grupo : 20.426,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.048,100	0,68	6.152,70
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	9.048,100	13,52	122.330,31
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	7.238,480	6,16	44.589,03
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.048,100	0,68	6.152,70
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	9.048,100	0,52	4.705,01
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.809,620	5,36	9.699,56
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.809,620	24,58	44.480,45
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.447,690	23,24	33.644,31

Total do Grupo : 271.754,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	3.619,240	4,69	16.974,23
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.619,240	3,25	11.762,53

Total do Grupo : 28.736,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	904,810	0,47	425,26
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	90,480	747,37	67.622,03

Total do Grupo : 68.047,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	46.187,850	7,93	366.269,65
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	46.187,850	12,39	572.267,46



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 938.537,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	302.464,000	0,15	45.369,60

Total do Grupo : 45.369,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.805,440	0,52	3.538,82
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.805,440	13,52	92.009,54
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	13.610,880	0,53	7.213,76

Total do Grupo : 102.762,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	37.808,000	5,77	218.152,16

Total do Grupo : 218.152,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.950,000	0,68	2.006,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.950,000	0,52	1.534,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.950,000	13,52	39.884,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	295,000	8,76	2.584,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.655,000	6,85	18.186,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	157,330	108,63	17.090,75

Total do Grupo : 81.285,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.625,620	0,68	1.105,42
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.625,620	0,52	845,32
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.577,690	13,52	21.330,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	47,920	8,76	419,77
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,610	341,85	9.780,32
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.214,220	6,85	8.317,40
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.085,770	108,63	117.947,19



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	18,090	347,57	6.287,54
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	461,630	1,17	540,10
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	115,400	116,84	13.483,33
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	92,500	204,21	18.889,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	23,080	26,93	621,54
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	9,040	269,37	2.435,10
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	18,090	844,57	15.278,27

Total do Grupo : 220.166,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	79.396,800	5,88	466.853,18

Total do Grupo : 466.853,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.323.280,000	0,68	899.830,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.323.280,000	0,52	688.105,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	238.190,400	5,36	1.276.700,54
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	238.190,400	24,58	5.854.720,03
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	1.323.280,000	0,53	701.338,40

Total do Grupo : 9.420.694,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	206.431,680	0,68	140.373,54
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	413,000	51,44	21.244,72
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	207,000	128,62	26.624,34
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	206.431,680	0,52	107.344,47
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	206.431,680	13,52	2.790.956,31
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	825,720	17,52	14.466,61
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	825,720	66,42	54.844,32
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	158.793,600	6,16	978.168,57



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.134.022,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	33,080	7.422,57	245.538,61

Total do Grupo : 245.538,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	110,000	10,45	1.149,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 765.471,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	137,660	4.526,92	623.175,80
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.245,660	4.652,12	5.794.959,79
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.143,640	6.230,41	7.125.346,09
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	49,040	4.330,78	212.381,45
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	35,030	9.171,70	321.284,65
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	78,830	6.059,18	477.645,15
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	35.009,700	16,24	568.557,52
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	24,000	679,54	16.308,96



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-11/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	395,490	963,27	380.963,65
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	24,000	1.270,63	30.495,12
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	24,000	2.153,93	51.694,32
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	4,000	981,27	3.925,08
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.407,96	8.447,76
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.866,32	7.465,28
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.485,09	13.940,36
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	156,490	573,65	89.770,48
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	468,800	431,69	202.376,27
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	180,960	603,22	109.158,69
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	150,660	814,14	122.658,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,540	517,36	1.831,45
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	657,63	143.034,52
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	110,000	2.125,05	233.755,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	714,800	11,94	8.534,71
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	8.939,200	16,04	143.384,76
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	5.655,060	173,08	978.777,78
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.919,870	222,04	648.327,93
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.167,940	117,12	136.789,13

Total do Grupo : 18.633.423,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	14.599,350	3,68	53.725,60
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	60.255,010	2,34	140.996,72
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.346.178,750	1,76	2.369.274,60
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	13.339,590	1,05	14.006,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	904.262,870	1,59	1.437.777,96
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	67.074,110	3,51	235.430,12
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	6.274.339,500	3,25	20.391.603,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	16.603,450	1,73	28.723,96
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	59.382,830	0,89	52.850,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	871.922,790	2,35	2.049.018,55
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.912,080	0,89	1.701,75
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	127,660	1,73	220,85
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	651.835,520	0,92	599.688,67
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	72.384,800	2,95	213.535,16
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	349,000	23,31	8.135,19
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	7.678,000	0,91	6.986,98
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	698,000	6,92	4.830,16

Total do Grupo : 27.608.506,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-K	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 11)	27,21	un	1,000	56.789,29	56.789,29

Total do Grupo : 56.789,29

Total do Orçamento : 95.938.137,73



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	6,6238	6.354.820,83	5.809,59
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	11,3620	10.900.474,25	9.965,23
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,5703	3.425.300,85	3.131,41
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2581	247.598,73	226,35
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0670	64.282,11	58,76
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	2,0026	1.921.224,84	1.756,38
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0333	31.948,84	29,20
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	1,5534	1.490.294,45	1.362,43
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,3935	377.568,16	345,17
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0494	47.376,86	43,31
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,1013	97.193,57	88,85
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2286	219.328,81	200,51
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	1,1159	1.070.540,98	978,69
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0194	18.566,70	16,97
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0551	52.907,27	48,36
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7573	726.516,21	664,18
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,2769	265.668,89	242,87
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1713	164.361,23	150,25
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,2465	236.445,84	216,15
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0213	20.426,76	18,67
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,2832	271.754,07	248,43
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0300	28.736,76	26,27
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0709	68.047,29	62,20
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,9783	938.537,11	858,01
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0473	45.369,60	41,47
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1071	102.762,12	93,94
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2274	218.152,16	199,43
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0847	81.285,70	74,31
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,2295	220.166,62	201,27



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-11/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 11_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.093,85 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4866	466.853,18	426,79
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	9,8196	9.420.694,97	8.612,41
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,3090	4.134.022,88	3.779,33
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,2559	245.538,61	224,47
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,7979	765.471,95	699,79
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	19,4223	18.633.423,33	17.034,71
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	28,7775	27.608.506,91	25.239,75
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	5,1066	4.899.179,00	4.478,83
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0591	56.789,29	51,91
Total geral	100,0000	95.938.137,73	87.706,65



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-L	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 12)	27,21	mes	24,000	171.499,40	4.115.985,60
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	72.208,320	1,97	142.250,39
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	48.522,200	1,90	92.192,18
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	69.089,700	6,60	455.992,02
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.215,200	9,94	101.539,08
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	750,640	108,80	81.669,63
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.501,280	172,40	258.820,67
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.501,280	77,40	116.199,07

Total do Grupo : 5.364.648,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	12.420,070	206,48	2.564.496,05
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	15.525,090	3,25	50.456,54
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	310.501,920	0,47	145.935,90
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.210,030	201,27	1.249.892,73
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.210,030	429,00	2.664.102,87
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	12.420,070	334,60	4.155.755,42

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.105,010	206,48	641.122,46
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.881,270	3,25	12.614,12
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.881,270	0,68	2.639,26
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.881,270	0,50	1.940,63
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.881,270	5,36	20.803,60
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.881,270	24,58	95.401,61
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.105,010	8,76	27.199,88
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	15.525,090	0,57	8.849,30
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	15.525,090	0,47	7.296,79
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	310,500	201,27	62.494,33
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.794,510	429,00	1.198.844,79
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.105,010	334,60	1.038.936,34

Total do Grupo : 13.948.782,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	776,250	141,49	109.831,61
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.703,180	0,68	6.598,16
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	9.703,180	0,50	4.851,59



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	9.703,180	5,36	52.009,04
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	9.703,180	24,58	238.504,16
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	7.762,540	84,02	652.208,61
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	7.762,540	134,46	1.043.751,12
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	7.762,540	149,05	1.157.006,58
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	38.812,740	0,47	18.241,98
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.552,500	482,91	749.717,77
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	38.812,740	0,57	22.123,26
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	38.812,740	8,38	325.250,76

Total do Grupo : 4.380.094,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.608,400	0,68	6.533,71
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	9.608,400	20,21	194.185,76
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	2.111,730	3,53	7.454,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	7.264,370	6,85	49.760,93
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	9.608,400	0,52	4.996,36

Total do Grupo : 262.931,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.402,100	0,68	1.633,42
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	2.402,100	20,21	48.546,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.921,680	8,76	16.833,91
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.402,100	0,52	1.249,09

Total do Grupo : 68.262,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	16.685,990	122,27	2.040.195,99

Total do Grupo : 2.040.195,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.882,520	11,77	33.927,26

Total do Grupo : 33.927,26



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.921,680	823,54	1.582.580,34

Total do Grupo : 1.582.580,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	960,840	370,35	355.847,09

Total do Grupo : 355.847,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	20,170	269,37	5.433,19
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	8,640	844,57	7.297,08
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	345,900	108,63	37.575,11

Total do Grupo : 50.305,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.000,000	0,68	2.720,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.000,000	0,52	2.080,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	4.000,000	13,52	54.080,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	320,000	8,76	2.803,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.680,000	6,85	25.208,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	170,660	108,63	18.538,79

Total do Grupo : 105.429,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.722,830	0,68	1.171,52
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.722,830	0,52	895,87
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.673,470	13,52	22.625,31
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	49,350	8,76	432,30
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,930	333,74	9.655,09
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.289,410	6,16	7.942,76
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.153,000	108,63	125.250,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	19,210	347,57	6.676,81
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	490,220	1,17	573,55
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	122,550	116,84	14.318,74
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	96,070	204,21	19.618,45
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	24,510	26,93	660,05
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	9,600	269,37	2.585,95
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	19,210	844,57	16.224,18

Total do Grupo : 231.516,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.264,540	0,68	1.539,88
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.264,540	13,52	30.616,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	265,700	8,76	2.327,53
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.545,930	6,16	9.522,92
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.264,540	0,52	1.177,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	846,830	108,63	91.991,14
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	17.295,120	2,02	34.936,14
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	17.295,120	55,78	964.721,79

Total do Grupo : 1.136.833,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.921,680	10,26	19.716,43

Total do Grupo : 19.716,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	192,160	289,61	55.651,45

Total do Grupo : 55.651,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	674,190	694,88	468.481,14
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	154,000	139,93	21.549,22
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	384,330	628,39	241.509,12
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 769.180,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	48,040	890,94	42.800,75
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.921,680	21,56	41.431,42
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	480,420	50,01	24.025,80
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	96,080	83,61	8.033,24
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	240,210	93,37	22.428,40
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	240,210	65,79	15.803,41
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	96,080	150,40	14.450,43
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	34,000	64,16	2.181,44
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	23,000	77,81	1.789,63
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	384,330	115,43	44.363,21
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	96,080	337,25	32.402,98
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	23,000	406,10	9.340,30
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	34,000	216,46	7.359,64

Total do Grupo : 266.410,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	480,420	0,68	326,68
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	2,000	315,58	631,16
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	2,000	77,28	154,56
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	480,420	157,89	75.853,51
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	480,420	123,38	59.274,21
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	480,420	20,76	9.973,51
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	480,420	9,74	4.679,29

Total do Grupo : 150.892,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	960,840	103,47	99.418,11
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.201,050	28,22	33.893,63
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	2.562,240	14,17	36.306,94
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	960,840	6,85	6.581,75
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	640,560	23,24	14.886,61
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	640,560	0,68	435,58



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-12/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	640,560	0,50	320,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	800,700	5,36	4.291,75
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	800,700	24,58	19.681,20

Total do Grupo : 215.815,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	768,670	28,22	21.691,86

Total do Grupo : 21.691,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.608,400	0,68	6.533,71
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	9.608,400	13,52	129.905,56
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	7.686,720	6,16	47.350,19
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.608,400	0,68	6.533,71
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	9.608,400	0,52	4.996,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.921,680	5,36	10.300,20
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.921,680	24,58	47.234,89
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.537,340	23,24	35.727,78

Total do Grupo : 288.582,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	3.843,360	4,69	18.025,35
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.843,360	3,25	12.490,92

Total do Grupo : 30.516,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	960,840	0,47	451,59
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	96,080	726,91	69.841,51

Total do Grupo : 70.293,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.422,950	38,30	92.798,98
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.422,950	293,93	712.177,69
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	54,210	601,89	32.628,45
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	16,260	1.004,74	16.337,07

Total do Grupo : 853.942,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	49.048,010	7,93	388.950,71
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	49.048,010	12,39	607.704,84

Total do Grupo : 996.655,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	397.648,000	0,15	59.647,20

Total do Grupo : 59.647,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	8.947,080	0,52	4.652,48
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	8.947,080	13,52	120.964,52
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	17.894,160	0,53	9.483,90

Total do Grupo : 135.100,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	49.706,000	5,77	286.803,62

Total do Grupo : 286.803,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.200,000	0,68	2.176,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.200,000	0,52	1.664,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.200,000	13,52	43.264,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	320,000	8,76	2.803,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.880,000	6,85	19.728,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	170,660	108,63	18.538,79

Total do Grupo : 88.173,99



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.722,830	0,68	1.171,52
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.722,830	0,52	895,87
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.673,470	13,52	22.625,31
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	49,350	8,76	432,30
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,930	333,74	9.655,09
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.289,410	6,85	8.832,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.153,000	108,63	125.250,39
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	19,210	347,57	6.676,81
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	490,220	1,17	573,55
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	122,550	116,84	14.318,74
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	96,070	204,21	19.618,45
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	24,510	26,93	660,05
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	9,600	269,37	2.585,95
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	19,210	844,57	16.224,18

Total do Grupo : 232.406,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	104.382,600	5,88	613.769,68

Total do Grupo : 613.769,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.739.710,000	0,68	1.183.002,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.739.710,000	0,52	904.649,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	313.147,800	5,36	1.678.472,20
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	313.147,800	24,58	7.697.172,92
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	1.739.710,000	0,53	922.046,30

Total do Grupo : 12.385.343,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	271.394,760	0,68	184.548,43
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	543,000	51,44	27.931,92
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	272,000	128,62	34.984,64
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	271.394,760	0,52	141.125,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	271.394,760	13,52	3.669.257,15
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.085,570	17,52	19.019,18
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.085,570	66,42	72.103,55
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	208.765,200	6,16	1.285.993,63

Total do Grupo : 5.434.963,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	43,490	7.422,57	322.807,56

Total do Grupo : 322.807,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	130,000	10,45	1.358,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 765.680,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-12/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	182,890	4.526,92	827.928,39
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.650,850	4.652,12	7.679.952,30
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.520,210	6.230,41	9.471.531,58
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	65,200	4.330,78	282.366,85
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	46,570	9.171,70	427.126,06
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	104,790	6.059,18	634.941,47
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	35.828,950	16,24	581.862,14
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	26,000	679,14	17.657,64
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	402,550	962,53	387.466,45
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	26,000	1.269,41	33.004,66
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	26,000	2.152,38	55.961,88
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	4,000	922,06	3.688,24
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.320,73	7.924,38
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.747,50	6.990,00
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.250,94	13.003,76
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	167,760	526,29	88.290,41
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	475,960	394,83	187.923,28
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	192,160	556,25	106.889,00
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	200,270	814,14	163.047,81
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,840	463,37	1.779,34
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	611,16	132.927,30
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	130,000	2.125,05	276.256,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	729,100	11,94	8.705,45
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.011,200	16,04	176.619,64
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	6.005,250	173,08	1.039.388,67
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.881,270	173,10	671.847,83
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.552,500	117,12	181.828,80

Total do Grupo : 23.645.342,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	19.406,360	3,68	71.415,40
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	111.758,270	2,34	261.514,35
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.805.947,480	1,76	4.938.467,56
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	33.706,730	1,05	35.392,06
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.453.156,030	1,59	3.900.518,08
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	139.646,570	3,51	490.159,46
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	8.236.365,970	3,25	26.768.189,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	34.655,380	1,73	59.953,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	66.456,960	0,89	59.146,69
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.715.311,720	2,35	4.030.982,54
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.016,770	0,89	3.574,92
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	212,870	1,73	368,26



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-12/2025
Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.307.609,160	0,92	1.203.000,42
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	76.867,200	2,95	226.758,24
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	660,000	23,31	15.384,60
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	17.160,000	0,91	15.615,60
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.320,000	6,92	9.134,40

Total do Grupo : 42.089.575,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-L	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 12)	27,21	un	1,000	97.536,79	97.536,79

Total do Grupo : 97.536,79

Total do Orçamento : 124.357.036,66



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-12/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 12_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,3139	5.364.648,64	4.435,90
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	11,2167	13.948.782,62	11.533,92
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,5222	4.380.094,64	3.621,79
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2114	262.931,16	217,41
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0549	68.262,86	56,44
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,6406	2.040.195,99	1.686,99
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0273	33.927,26	28,05
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	1,2726	1.582.580,34	1.308,59
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2861	355.847,09	294,24
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0405	50.305,38	41,59
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0848	105.429,99	87,17
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1861	231.516,51	191,43
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,9142	1.136.833,54	940,02
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0159	19.716,43	16,30
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0447	55.651,45	46,01
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6185	769.180,48	636,01
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,2143	266.410,65	220,28
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1213	150.892,92	124,76
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1736	215.815,85	178,45
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0174	21.691,86	17,93
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,2321	288.582,40	238,62
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0245	30.516,27	25,23
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0565	70.293,10	58,12
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,6867	853.942,19	706,10
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,8015	996.655,55	824,11
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0479	59.647,20	49,32
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1087	135.100,90	111,71
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2306	286.803,62	237,15
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0709	88.173,99	72,90



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-12/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S_DESON_T289-LOTE 12_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.209,37 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1869	232.406,20	192,17
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4935	613.769,68	507,51
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	9,9595	12.385.343,42	10.241,15
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,3705	5.434.963,77	4.494,04
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,2596	322.807,56	266,92
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,6157	765.680,95	633,12
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	19,0141	23.645.342,63	19.551,78
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	33,8457	42.089.575,78	34.802,89
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,9396	4.899.179,00	4.051,01
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0784	97.536,79	80,65
Total geral	100,0000	124.357.036,66	102.827,78



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-M	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 13)	27,21	mes	24,000	109.466,77	2.627.202,48
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	59.856,140	1,97	117.916,59
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	30.971,900	1,90	58.846,61
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	33.844,700	6,60	223.375,02
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	6.520,400	9,94	64.812,77
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	612,780	108,80	66.670,46
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.225,560	172,40	211.286,54
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.225,560	77,40	94.858,34

Total do Grupo : 3.464.968,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	13.303,110	206,48	2.746.826,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	16.628,890	3,25	54.043,89
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	332.577,800	0,47	156.311,56
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.651,550	235,55	1.566.772,60
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.651,550	588,21	3.912.508,22
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	13.303,110	334,60	4.451.220,60

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.325,770	206,48	686.704,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.157,220	3,25	13.510,96
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.157,220	0,68	2.826,90
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.157,220	0,50	2.078,61
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.157,220	5,36	22.282,69
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.157,220	24,58	102.184,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.325,770	8,76	29.133,74
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	16.628,890	0,57	9.478,46
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	16.628,890	0,47	7.815,57
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	332,570	235,55	78.336,86
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.993,200	588,21	1.760.630,17
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.325,770	334,60	1.112.802,64

Total do Grupo : 16.715.469,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	831,440	141,49	117.640,44
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	10.393,050	0,68	7.067,27
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	10.393,050	0,50	5.196,52



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	10.393,050	5,36	55.706,74
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	10.393,050	24,58	255.461,16
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	8.314,440	84,02	698.579,24
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	8.314,440	134,46	1.117.959,60
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	8.314,440	165,08	1.372.547,75
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	41.572,220	0,47	19.538,94
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.662,880	645,31	1.073.073,09
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	41.572,220	0,57	23.696,16
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	41.572,220	9,56	397.430,42

Total do Grupo : 5.143.897,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.010,600	0,68	5.447,20
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	8.010,600	20,21	161.894,22
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.760,570	3,53	6.214,81
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.056,360	6,85	41.486,06
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	8.010,600	0,52	4.165,51

Total do Grupo : 219.207,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.002,650	0,68	1.361,80
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	2.002,650	20,21	40.473,55
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.602,120	8,76	14.034,57
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.002,650	0,52	1.041,37

Total do Grupo : 56.911,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	13.911,240	122,27	1.700.927,31

Total do Grupo : 1.700.927,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.403,180	11,77	28.285,42

Total do Grupo : 28.285,42



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.602,120	823,54	1.319.409,90

Total do Grupo : 1.319.409,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	801,060	560,14	448.705,74

Total do Grupo : 448.705,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	16,820	269,37	4.530,80
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	7,200	844,57	6.080,90
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	288,380	108,63	31.326,71

Total do Grupo : 41.938,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.375,000	0,68	2.295,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.375,000	0,52	1.755,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.375,000	13,52	45.630,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	270,000	8,76	2.365,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.105,000	6,85	21.269,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	144,000	108,63	15.642,72

Total do Grupo : 88.957,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.445,630	0,68	983,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.445,630	0,52	751,72
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.400,350	13,52	18.932,73
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	45,280	8,76	396,65
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,030	366,49	10.272,71
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.074,990	6,16	6.621,93
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	961,270	108,63	104.422,76



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	16,020	347,57	5.568,07
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	408,700	1,17	478,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	102,170	116,84	11.937,54
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	85,880	204,21	17.537,55
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	20,430	26,93	550,17
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	8,010	269,37	2.157,65
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	16,020	844,57	13.530,01

Total do Grupo : 197.026,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.887,970	0,68	1.283,81
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.887,970	13,52	25.525,35
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	221,520	8,76	1.940,51
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.288,850	6,16	7.939,31
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.887,970	0,52	981,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	706,010	108,63	76.693,86
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	14.419,080	2,02	29.126,54
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	14.419,080	55,78	804.296,28

Total do Grupo : 947.787,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.602,120	10,26	16.437,75

Total do Grupo : 16.437,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	160,210	297,81	47.712,14

Total do Grupo : 47.712,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	562,070	694,88	390.571,20
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	128,000	139,93	17.911,04
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	320,420	628,39	201.348,72
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 647.471,96

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	40,050	1.035,22	41.460,56
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.602,120	26,38	42.263,92
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	400,530	59,67	23.899,62
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	80,100	100,47	8.047,64
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	200,260	112,58	22.545,27
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	200,260	79,48	15.916,66
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	80,100	173,42	13.890,94
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	29,000	80,26	2.327,54
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	19,000	98,30	1.867,70
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	320,420	135,47	43.407,29
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	80,100	388,49	31.118,04
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	19,000	460,25	8.744,75
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	29,000	232,17	6.732,93

Total do Grupo : 262.222,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	400,530	0,68	272,36
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	2,000	345,43	690,86
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	2,000	91,33	182,66
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	400,530	189,19	75.776,27
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	400,530	165,32	66.215,61
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	400,530	29,70	11.895,74
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	400,530	9,74	3.901,16

Total do Grupo : 158.934,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	801,060	164,99	132.166,88
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.001,320	28,22	28.257,25
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	2.136,160	14,17	30.269,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	801,060	6,85	5.487,26
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	534,040	23,24	12.411,08
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	534,040	0,68	363,14



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	534,040	0,50	267,02
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	667,550	5,36	3.578,06
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	667,550	24,58	16.408,37

Total do Grupo : 229.208,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	640,840	28,22	18.084,50

Total do Grupo : 18.084,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.010,600	0,68	5.447,20
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	8.010,600	13,52	108.303,31
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.408,480	6,16	39.476,23
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.010,600	0,68	5.447,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	8.010,600	0,52	4.165,51
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.602,120	5,36	8.587,36
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.602,120	24,58	39.380,10
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.281,690	23,24	29.786,47

Total do Grupo : 240.593,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	3.204,240	4,69	15.027,88
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.204,240	3,25	10.413,78

Total do Grupo : 25.441,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	801,060	0,47	376,49
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	80,100	761,19	60.971,31

Total do Grupo : 61.347,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-13/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.490,250	38,30	95.376,57
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.490,250	298,28	742.791,77

Total do Grupo : 838.168,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	40.891,720	7,93	324.271,33
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	40.891,720	12,39	506.648,41

Total do Grupo : 830.919,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	458.816,000	0,15	68.822,40

Total do Grupo : 68.822,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	10.323,360	0,52	5.368,14
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	10.323,360	13,52	139.571,82
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	20.646,720	0,53	10.942,76

Total do Grupo : 155.882,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	57.352,000	5,77	330.921,04

Total do Grupo : 330.921,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.700,000	0,68	1.836,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.700,000	0,52	1.404,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.700,000	13,52	36.504,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	270,000	8,76	2.365,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.430,000	6,85	16.645,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	144,000	108,63	15.642,72

Total do Grupo : 74.397,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.445,630	0,68	983,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.445,630	0,52	751,72
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.400,350	13,52	18.932,73
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	45,280	8,76	396,65
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,030	366,49	10.272,71
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.074,990	6,85	7.363,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	961,270	108,63	104.422,76
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	16,020	347,57	5.568,07
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	408,700	1,17	478,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	102,170	116,84	11.937,54
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	85,880	204,21	17.537,55
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	20,430	26,93	550,17
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	8,010	269,37	2.157,65
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	16,020	844,57	13.530,01

Total do Grupo : 197.767,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	120.439,200	5,88	708.182,49

Total do Grupo : 708.182,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.007.320,000	0,68	1.364.977,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.007.320,000	0,52	1.043.806,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	361.317,600	5,36	1.936.662,33
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	361.317,600	24,58	8.881.186,60
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.007.320,000	0,53	1.063.879,60

Total do Grupo : 14.290.512,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	313.141,920	0,68	212.936,50



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	627,000	51,44	32.252,88
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	314,000	128,62	40.386,68
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	313.141,920	0,52	162.833,79
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	313.141,920	13,52	4.233.678,75
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.252,560	17,52	21.944,85
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.252,560	66,42	83.195,03
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	240.878,400	6,16	1.483.810,94

Total do Grupo : 6.271.039,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	50,180	7.422,57	372.464,56

Total do Grupo : 372.464,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	150,000	10,45	1.567,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 765.889,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-13/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	195,770	4.526,92	886.235,12
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.763,520	4.652,12	8.204.106,66
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.628,290	6.230,41	10.144.914,29
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	69,830	4.330,78	302.418,36
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	49,880	9.171,70	457.484,39
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	112,240	6.059,18	680.082,36
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	33.492,710	16,24	543.921,61
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	22,000	680,73	14.976,06
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	385,810	965,51	372.503,41
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	22,000	1.274,36	28.035,92
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	22,000	2.158,65	47.490,30
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.099,74	4.398,96
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.580,80	9.484,80
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	4,000	2.102,84	8.411,36
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.946,72	15.786,88
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	140,620	672,67	94.590,85
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	461,060	503,25	232.028,44
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	160,200	700,53	112.224,90
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	214,510	814,14	174.641,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,240	681,62	2.208,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	150,000	2.125,05	318.757,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	688,340	11,94	8.218,77
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.727,000	16,04	172.061,08
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	5.006,620	173,08	866.545,78
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.157,220	255,11	1.060.548,39
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.662,880	117,12	194.756,50

Total do Grupo : 25.298.907,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	20.786,110	3,68	76.492,88
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	416.336,050	2,34	974.226,35
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.179.098,080	1,76	3.835.212,62
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	21.079,670	1,05	22.133,65
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.770.487,400	1,59	2.815.074,96
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	108.338,900	3,51	380.269,53
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	9.453.438,710	3,25	30.723.675,80
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	26.945,900	1,73	46.616,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	34.804,480	0,89	30.975,98
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.262.120,470	2,35	2.965.983,10
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3.148,620	0,89	2.802,27
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	128,830	1,73	222,87
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	895.741,840	0,92	824.082,49
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	64.084,800	2,95	189.050,16
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	540,000	23,31	12.587,40



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-13/2025
Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	16.200,000	0,91	14.742,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.080,000	6,92	7.473,60

Total do Grupo : 42.921.622,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-M	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 13)	27,21	un	1,000	81.763,56	81.763,56

Total do Grupo : 81.763,56

Total do Orçamento : 130.187.387,96



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-13/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,6615	3.464.968,81	3.185,24
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	12,8395	16.715.469,06	15.366,02
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,9512	5.143.897,33	4.728,62
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1683	219.207,80	201,51
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0438	56.911,29	52,31
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,3065	1.700.927,31	1.563,61
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0217	28.285,42	26,00
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	1,0135	1.319.409,90	1.212,89
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,3446	448.705,74	412,48
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0323	41.938,41	38,55
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0683	88.957,17	81,77
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1513	197.026,22	181,12
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,7280	947.787,40	871,27
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0127	16.437,75	15,11
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0366	47.712,14	43,86
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4974	647.471,96	595,20
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,2014	262.222,86	241,05
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1221	158.934,66	146,10
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1760	229.208,44	210,70
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0139	18.084,50	16,62
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1848	240.593,38	221,17
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0196	25.441,66	23,38
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0471	61.347,80	56,39
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,6438	838.168,34	770,50
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,6382	830.919,74	763,83
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0529	68.822,40	63,26
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1197	155.882,72	143,29
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2542	330.921,04	304,20
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0572	74.397,42	68,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-13/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 13_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.087,82 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1519	197.767,97	181,80
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5440	708.182,49	651,01
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	10,9768	14.290.512,53	13.136,83
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,8170	6.271.039,42	5.764,77
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,2861	372.464,56	342,39
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5883	765.889,95	704,05
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	19,4327	25.298.907,75	23.256,52
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	32,9691	42.921.622,06	39.456,54
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,7631	4.899.179,00	4.503,66
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0629	81.763,56	75,16
Total geral	100,0000	130.187.387,96	119.677,17



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-N	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 14)	27,21	mes	24,000	171.411,14	4.113.867,36
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	83.701,600	1,97	164.892,15
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	48.497,500	1,90	92.145,25
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	64.550,600	6,60	426.033,96
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	10.210,000	9,94	101.487,40
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	862,200	108,80	93.807,36
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.724,400	172,40	297.286,56
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.724,400	77,40	133.468,56

Total do Grupo : 5.422.988,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	10.414,100	206,48	2.150.303,36
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	13.017,630	3,25	42.307,29
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	260.352,680	0,47	122.365,75
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	5.207,050	235,55	1.226.520,62
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	5.207,050	588,21	3.062.838,88
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	10.414,100	334,60	3.484.557,86

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.603,520	206,48	537.574,80
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.254,400	3,25	10.576,80
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.254,400	0,68	2.212,99
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.254,400	0,50	1.627,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.254,400	5,36	17.443,58
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.254,400	24,58	79.993,15
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.603,520	8,76	22.806,83
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	13.017,630	0,57	7.420,04
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	13.017,630	0,47	6.118,28
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	260,350	235,55	61.325,44
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.343,170	588,21	1.378.276,02
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.603,520	334,60	871.137,79

Total do Grupo : 13.085.406,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	650,880	141,49	92.093,01
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.136,020	0,68	5.532,49
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	8.136,020	0,50	4.068,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	8.136,020	5,36	43.609,06
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	8.136,020	24,58	199.983,37
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	6.508,810	84,02	546.870,21
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	6.508,810	134,46	875.174,59
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	6.508,810	165,08	1.074.474,35
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	32.544,080	0,47	15.295,71
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.301,760	645,31	840.038,74
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	32.544,080	0,57	18.550,12
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	32.544,080	9,56	311.121,40

Total do Grupo : 4.026.811,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.073,400	0,68	4.809,91
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	7.073,400	20,21	142.953,41
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.554,590	3,53	5.487,70
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.347,800	6,85	36.632,43
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.073,400	0,52	3.678,16

Total do Grupo : 193.561,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.768,350	0,68	1.202,47
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.768,350	20,21	35.738,35
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.414,680	8,76	12.392,59
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.768,350	0,52	919,54

Total do Grupo : 50.252,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	12.283,700	122,27	1.501.927,99

Total do Grupo : 1.501.927,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.122,020	11,77	24.976,17

Total do Grupo : 24.976,17



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.414,680	823,54	1.165.045,56

Total do Grupo : 1.165.045,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	707,340	560,14	396.209,42

Total do Grupo : 396.209,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	14,850	269,37	4.000,14
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	6,360	844,57	5.371,46
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	254,640	108,63	27.661,54

Total do Grupo : 37.033,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.812,500	0,68	1.912,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.812,500	0,52	1.462,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.812,500	13,52	38.025,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.587,500	6,85	17.724,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 74.130,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.283,040	0,68	872,46
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.283,040	0,52	667,18
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.240,150	13,52	16.766,82
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	42,890	8,76	375,71
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,500	366,49	10.078,47
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	949,220	6,16	5.847,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	848,800	108,63	92.205,14



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,140	347,57	4.914,63
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	360,880	1,17	422,22
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	90,220	116,84	10.541,30
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	79,910	204,21	16.318,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,040	26,93	485,81
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,070	269,37	1.904,44
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,140	844,57	11.942,21

Total do Grupo : 176.227,54

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.667,080	0,68	1.133,61
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.667,080	13,52	22.538,92
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	195,600	8,76	1.713,45
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.138,060	6,16	7.010,44
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.667,080	0,52	866,88
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	623,410	108,63	67.721,02
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	12.732,120	2,02	25.718,88
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	12.732,120	55,78	710.197,65

Total do Grupo : 836.900,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.414,680	10,26	14.514,61

Total do Grupo : 14.514,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	141,460	297,81	42.128,20

Total do Grupo : 42.128,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	496,310	694,88	344.875,89
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	113,000	139,93	15.812,09
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	282,930	628,39	177.790,38
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 576.119,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	35,360	1.035,22	36.605,37
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.414,680	26,38	37.319,25
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	353,670	59,67	21.103,48
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	70,730	100,47	7.106,24
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	176,830	112,58	19.907,52
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	176,830	79,48	14.054,44
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	70,730	173,42	12.265,99
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	25,000	80,26	2.006,50
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	17,000	98,30	1.671,10
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	282,930	135,47	38.328,52
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	70,730	388,49	27.477,89
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	17,000	460,25	7.824,25
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	25,000	232,17	5.804,25

Total do Grupo : 231.474,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	353,670	0,68	240,49
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	345,43	345,43
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	91,33	91,33
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	353,670	189,19	66.910,82
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	353,670	165,32	58.468,72
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	353,670	29,70	10.503,99
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	353,670	9,74	3.444,74

Total do Grupo : 140.005,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	707,340	164,99	116.704,02
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	884,170	28,22	24.951,27
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.886,240	14,17	26.728,02
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	707,340	6,85	4.845,27
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	471,560	23,24	10.959,05
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	471,560	0,68	320,66



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	471,560	0,50	235,78
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	589,450	5,36	3.159,45
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	589,450	24,58	14.488,68

Total do Grupo : 202.392,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	565,870	28,22	15.968,85

Total do Grupo : 15.968,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.073,400	0,68	4.809,91
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	7.073,400	13,52	95.632,36
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.658,720	6,16	34.857,71
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.073,400	0,68	4.809,91
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.073,400	0,52	3.678,16
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.414,680	5,36	7.582,68
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.414,680	24,58	34.772,83
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.131,740	23,24	26.301,63

Total do Grupo : 212.445,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.829,360	4,69	13.269,69
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.829,360	3,25	9.195,42

Total do Grupo : 22.465,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	707,340	0,47	332,44
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	70,730	761,19	53.838,96

Total do Grupo : 54.171,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	36.107,590	7,93	286.333,18
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	36.107,590	12,39	447.373,04



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 733.706,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	546.432,000	0,15	81.964,80

Total do Grupo : 81.964,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	12.294,720	0,52	6.393,25
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	12.294,720	13,52	166.224,61
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	24.589,440	0,53	13.032,40

Total do Grupo : 185.650,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	68.304,000	5,77	394.114,08

Total do Grupo : 394.114,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.250,000	0,68	1.530,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.250,000	0,52	1.170,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.250,000	13,52	30.420,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.025,000	6,85	13.871,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 61.997,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.283,040	0,68	872,46
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.283,040	0,52	667,18
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.240,150	13,52	16.766,82
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	42,890	8,76	375,71
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,500	366,49	10.078,47
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	949,220	6,85	6.502,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	848,800	108,63	92.205,14



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	14,140	347,57	4.914,63
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	360,880	1,17	422,22
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	90,220	116,84	10.541,30
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	79,910	204,21	16.318,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	18,040	26,93	485,81
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,070	269,37	1.904,44
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	14,140	844,57	11.942,21

Total do Grupo : 176.882,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	143.438,400	5,88	843.417,79

Total do Grupo : 843.417,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.390.640,000	0,68	1.625.635,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.390.640,000	0,52	1.243.132,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	430.315,200	5,36	2.306.489,47
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	430.315,200	24,58	10.577.147,61
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.390.640,000	0,53	1.267.039,20

Total do Grupo : 17.019.444,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	372.939,840	0,68	253.599,09
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	746,000	51,44	38.374,24
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	373,000	128,62	47.975,26
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	372.939,840	0,52	193.928,71
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	372.939,840	13,52	5.042.146,63
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.491,750	17,52	26.135,46
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.491,750	66,42	99.082,03
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	286.876,800	6,16	1.767.161,08



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 7.468.402,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	59,760	7.422,57	443.572,78

Total do Grupo : 443.572,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	170,000	10,45	1.776,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 x 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.098,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	153,290	4.526,92	693.931,56
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.382,190	4.652,12	6.430.113,74
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.274,670	6.230,41	7.941.716,71
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	54,670	4.330,78	236.763,74
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	39,050	9.171,70	358.154,88
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	87,860	6.059,18	532.359,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	32.122,380	16,24	521.667,45
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	680,73	12.253,14



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-14/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	374,690	965,51	361.766,94
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.274,36	22.938,48
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.158,65	38.855,70
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	121,010	672,67	81.399,79
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	448,290	503,25	225.601,94
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	141,460	700,53	99.096,97
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	167,920	814,14	136.710,38
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,700	681,62	1.840,37
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	170,000	2.125,05	361.258,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	664,440	11,94	7.933,41
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	9.592,800	16,04	153.868,51
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.420,870	173,08	765.164,17
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.254,400	255,11	830.229,98
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.301,760	117,12	152.462,13

Total do Grupo : 20.328.785,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	16.272,030	3,68	59.881,07
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	394.917,240	2,34	924.106,34
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.842.418,670	1,76	3.242.656,85
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	94.533,310	1,05	99.259,97
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.310.343,210	1,59	10.033.445,70
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	91.642,140	3,51	321.663,91
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	11.092.743,990	3,25	36.051.417,96
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	22.770,270	1,73	39.392,56
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	125.413,380	0,89	111.617,90
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.093.729,350	2,35	2.570.263,97
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5.590,630	0,89	4.975,66
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	122,790	1,73	212,42
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.035.265,420	0,92	952.444,18
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	56.587,200	2,95	166.932,24
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	705,000	23,31	16.433,55
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	23.970,000	0,91	21.812,70
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.410,000	6,92	9.757,20

Total do Grupo : 54.626.274,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025 Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-N	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 14)	27,21	un	1,000	103.451,75	103.451,75

Total do Grupo : 103.451,75

Total do Orçamento : 136.636.100,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,9689	5.422.988,60	5.170,36
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	9,5768	13.085.406,68	12.475,83
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,9471	4.026.811,06	3.839,22
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1417	193.561,61	184,54
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0368	50.252,95	47,91
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,0992	1.501.927,99	1.431,96
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0183	24.976,17	23,81
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,8526	1.165.045,56	1.110,77
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2900	396.209,42	377,75
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0271	37.033,14	35,30
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0542	74.130,97	70,67
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1290	176.227,54	168,01
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,6125	836.900,85	797,91
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0106	14.514,61	13,83
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0309	42.128,20	40,16
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4216	576.119,36	549,28
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1694	231.474,80	220,69
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1025	140.005,52	133,48
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1481	202.392,20	192,96
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0117	15.968,85	15,22
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1555	212.445,19	202,54
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0164	22.465,11	21,41
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0397	54.171,40	51,64
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,5370	733.706,22	699,52
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0600	81.964,80	78,14
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1358	185.650,26	177,00
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2885	394.114,08	375,75
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0453	61.997,85	59,10
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1295	176.882,50	168,64



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-14/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 14_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.048,86 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6173	843.417,79	804,12
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	12,4560	17.019.444,28	16.226,61
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	5,4659	7.468.402,50	7.120,49
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3246	443.572,78	422,90
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5607	766.098,95	730,41
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	14,8781	20.328.785,29	19.381,79
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	39,9794	54.626.274,18	52.081,56
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,5855	4.899.179,00	4.670,95
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0758	103.451,75	98,63
Total geral	100,0000	136.636.100,01	130.270,86



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)						
100001-O	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 15)	27,21	mes	24,000	208.140,56	4.995.373,44
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	107.963,700	1,97	212.688,48
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	58.131,450	1,90	110.449,75
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	58.311,950	6,60	384.858,87
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	12.238,200	9,94	121.647,70
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	1.107,600	108,80	120.506,88
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	2.215,200	172,40	381.900,48
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	2.215,200	77,40	171.456,48

Total do Grupo : 6.498.882,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)						
REPARO SUPERFICIAL						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	8.067,520	206,48	1.665.781,52
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	10.084,400	3,25	32.774,30
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	201.688,040	0,47	94.793,37
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	4.033,760	235,55	950.152,16
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.033,760	588,21	2.372.697,96
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	8.067,520	334,60	2.699.392,19

REPARO PROFUNDO						
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.016,880	206,48	416.445,38
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.521,100	3,25	8.193,57
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.521,100	0,68	1.714,34
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.521,100	0,50	1.260,55
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.521,100	5,36	13.513,09
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.521,100	24,58	61.968,63
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.016,880	8,76	17.667,86
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	10.084,400	0,57	5.748,10
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	10.084,400	0,47	4.739,66
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	201,680	235,55	47.505,72
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.815,190	588,21	1.067.712,90
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.016,880	334,60	674.848,04

Total do Grupo : 10.136.909,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)						
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	504,220	141,49	71.342,08
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.302,750	0,68	4.285,87
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	6.302,750	0,50	3.151,37



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.302,750	5,36	33.782,74
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	6.302,750	24,58	154.921,59
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	5.042,200	84,02	423.645,64
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	5.042,200	134,46	677.974,21
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	5.042,200	165,08	832.366,37
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	25.211,000	0,47	11.849,17
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.008,440	645,31	650.756,41
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	25.211,000	0,57	14.370,27
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	25.211,000	9,56	241.017,16

Total do Grupo : 3.119.462,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.514,700	0,68	3.749,99
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	5.514,700	20,21	111.452,08
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.212,020	3,53	4.278,43
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.169,350	6,85	28.560,04
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.514,700	0,52	2.867,64

Total do Grupo : 150.908,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.378,670	0,68	937,49
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.378,670	20,21	27.862,92
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.102,940	8,76	9.661,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.378,670	0,52	716,90

Total do Grupo : 39.179,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	9.576,850	122,27	1.170.961,44

Total do Grupo : 1.170.961,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.654,410	11,77	19.472,40

Total do Grupo : 19.472,40



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.102,940	823,54	908.315,20

Total do Grupo : 908.315,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	551,470	560,14	308.900,40

Total do Grupo : 308.900,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	11,580	269,37	3.119,30
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	4,960	844,57	4.189,06
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	198,520	108,63	21.565,22

Total do Grupo : 28.873,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.187,500	0,68	1.487,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.187,500	0,52	1.137,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.187,500	13,52	29.575,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	175,000	8,76	1.533,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.012,500	6,85	13.785,62
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	93,330	108,63	10.138,43

Total do Grupo : 57.657,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.012,630	0,68	688,58
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.012,630	0,52	526,56
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	973,710	13,52	13.164,55
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	38,910	8,76	340,85
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,630	366,49	9.759,62
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	740,050	6,16	4.558,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	661,760	108,63	71.886,98



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	11,020	347,57	3.830,22
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	281,360	1,17	329,19
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	70,340	116,84	8.218,52
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	69,970	204,21	14.288,57
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	14,060	26,93	378,63
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,510	269,37	1.484,22
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	11,020	844,57	9.307,16

Total do Grupo : 141.647,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.299,720	0,68	883,80
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.299,720	13,52	17.572,21
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	152,500	8,76	1.335,90
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	887,280	6,16	5.465,64
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.299,720	0,52	675,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	486,030	108,63	52.797,43
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	9.926,460	2,02	20.051,44
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	9.926,460	55,78	553.697,93

Total do Grupo : 652.480,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.102,940	10,26	11.316,16

Total do Grupo : 11.316,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	110,290	297,81	32.845,46

Total do Grupo : 32.845,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	386,950	694,88	268.883,81
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	88,000	139,93	12.313,84
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	220,580	628,39	138.610,26
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 457.448,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	27,570	1.035,22	28.541,01
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.102,940	26,38	29.095,55
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	275,730	59,67	16.452,80
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	55,140	100,47	5.539,91
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	137,860	112,58	15.520,27
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	137,860	79,48	10.957,11
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	55,140	173,42	9.562,37
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	20,000	80,26	1.605,20
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	13,000	98,30	1.277,90
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	220,580	135,47	29.881,97
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	55,140	388,49	21.421,33
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	13,000	460,25	5.983,25
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	20,000	232,17	4.643,40

Total do Grupo : 180.482,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	275,730	0,68	187,49
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	345,43	345,43
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	91,33	91,33
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	275,730	189,19	52.165,35
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	275,730	165,32	45.583,68
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	275,730	29,70	8.189,18
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	275,730	9,74	2.685,61

Total do Grupo : 109.248,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	551,470	164,99	90.987,03
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	689,330	28,22	19.452,89
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.470,580	14,17	20.838,11
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	551,470	6,85	3.777,56
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	367,640	23,24	8.543,95
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	367,640	0,68	249,99



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	367,640	0,50	183,82
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	459,550	5,36	2.463,18
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	459,550	24,58	11.295,73

Total do Grupo : 157.792,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	441,170	28,22	12.449,81

Total do Grupo : 12.449,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.514,700	0,68	3.749,99
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	5.514,700	13,52	74.558,74
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.411,760	6,16	27.176,44
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	5.514,700	0,68	3.749,99
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	5.514,700	0,52	2.867,64
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.102,940	5,36	5.911,75
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.102,940	24,58	27.110,26
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	882,350	23,24	20.505,81

Total do Grupo : 165.630,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.205,880	4,69	10.345,57
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.205,880	3,25	7.169,11

Total do Grupo : 17.514,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	551,470	0,47	259,19
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	55,140	761,19	41.972,01

Total do Grupo : 42.231,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.859,290	38,30	109.510,80
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.859,290	298,28	852.869,02
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	52,660	601,89	31.695,52
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	15,800	1.004,74	15.874,89

Total do Grupo : 1.009.950,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	28.150,900	7,93	223.236,63
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	28.150,900	12,39	348.789,65

Total do Grupo : 572.026,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	793.104,000	0,15	118.965,60

Total do Grupo : 118.965,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	17.844,840	0,52	9.279,31
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	17.844,840	13,52	241.262,23
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	35.689,680	0,53	18.915,53

Total do Grupo : 269.457,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	99.138,000	5,77	572.026,26

Total do Grupo : 572.026,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.750,000	0,68	1.190,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.750,000	0,52	910,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.750,000	13,52	23.660,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	175,000	8,76	1.533,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.575,000	6,85	10.788,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	93,330	108,63	10.138,43

Total do Grupo : 48.220,18



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.012,630	0,68	688,58
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.012,630	0,52	526,56
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	973,710	13,52	13.164,55
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	38,910	8,76	340,85
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,630	366,49	9.759,62
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	740,050	6,85	5.069,34
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	661,760	108,63	71.886,98
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	11,020	347,57	3.830,22
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	281,360	1,17	329,19
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	70,340	116,84	8.218,52
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	69,970	204,21	14.288,57
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	14,060	26,93	378,63
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	5,510	269,37	1.484,22
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	11,020	844,57	9.307,16

Total do Grupo : 142.158,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	208.189,800	5,88	1.224.156,02

Total do Grupo : 1.224.156,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.469.830,000	0,68	2.359.484,40
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.469.830,000	0,52	1.804.311,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	624.569,400	5,36	3.347.691,98
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	624.569,400	24,58	15.351.915,85
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	3.469.830,000	0,53	1.839.009,90

Total do Grupo : 24.702.413,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	541.293,480	0,68	368.079,56
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.083,000	51,44	55.709,52
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	542,000	128,62	69.712,04
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	541.293,480	0,52	281.472,60
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	541.293,480	13,52	7.318.287,84
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.165,170	17,52	37.933,77
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.165,170	66,42	143.810,59
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	416.379,600	6,16	2.564.898,33

Total do Grupo : 10.839.904,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	86,740	7.422,57	643.833,72

Total do Grupo : 643.833,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	230,000	10,45	2.403,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.725,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-15/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	118,750	4.526,92	537.571,75
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.070,820	4.652,12	4.981.583,13
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	987,450	6.230,41	6.152.218,35
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	42,350	4.330,78	183.408,53
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	30,250	9.171,70	277.443,92
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	68,060	6.059,18	412.387,79
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	29.843,320	16,24	484.655,51
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	14,000	680,73	9.530,22
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	358,160	965,51	345.807,06
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	14,000	1.274,36	17.841,04
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	14,000	2.158,65	30.221,10
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	94,240	672,67	63.392,42
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	433,430	503,25	218.123,64
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	110,280	700,53	77.254,44
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	130,080	814,14	105.903,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,100	681,62	1.431,40
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	230,000	2.125,05	488.761,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	624,680	11,94	7.458,67
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.462,100	16,04	167.812,08
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.446,680	173,08	596.551,37
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.521,100	255,11	643.157,82
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.008,440	117,12	118.108,49

Total do Grupo : 16.283.320,81

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	12.605,500	3,68	46.388,24
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.010.533,340	2,34	2.364.648,01
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.615.198,010	1,76	2.842.748,49
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	12.234,080	1,05	12.845,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	970.027,820	1,59	1.542.344,23
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	80.342,240	3,51	282.001,26
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	15.873.893,740	3,25	51.590.154,65
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	19.961,470	1,73	34.533,34
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	244.452,770	0,89	217.562,96
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	960.160,330	2,35	2.256.376,77
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5.682,730	0,89	5.057,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	108,340	1,73	187,42



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.515.364,220	0,92	2.314.135,08
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	44.117,600	2,95	130.146,92
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	2.180,000	23,31	50.815,80
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	100.280,000	0,91	91.254,80
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	4.360,000	6,92	30.171,20

Total do Grupo : 63.811.372,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-O	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 15)	27,21	un	1,000	297.330,98	297.330,98

Total do Grupo : 297.330,98

Total do Orçamento : 150.621.650,12



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,3147	6.498.882,08	6.206,19
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	6,7300	10.136.909,34	9.680,38
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,0711	3.119.462,88	2.978,97
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1002	150.908,18	144,11
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0260	39.179,06	37,41
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7774	1.170.961,44	1.118,22
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0129	19.472,40	18,59
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,6031	908.315,20	867,40
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2050	308.900,40	294,98
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0192	28.873,58	27,57
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0383	57.657,05	55,06
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0940	141.647,89	135,26
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,4332	652.480,20	623,09
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0075	11.316,16	10,80
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0218	32.845,46	31,36
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3037	457.448,91	436,84
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1199	180.482,07	172,35
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0725	109.248,07	104,32
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1048	157.792,26	150,68
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0082	12.449,81	11,88
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1100	165.630,62	158,17
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0116	17.514,68	16,72
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0281	42.231,20	40,32
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,6705	1.009.950,23	964,46
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,3798	572.026,28	546,26
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0789	118.965,60	113,60
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1789	269.457,07	257,32
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3798	572.026,26	546,26
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0320	48.220,18	46,04



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-15/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 15_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,16 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0944	142.158,53	135,75
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8127	1.224.156,02	1.169,02
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	16,4004	24.702.413,73	23.589,91
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	7,1967	10.839.904,25	10.351,71
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,4275	643.833,72	614,83
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5090	766.725,95	732,19
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	10,8108	16.283.320,81	15.549,98
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	42,3653	63.811.372,57	60.937,55
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,2526	4.899.179,00	4.678,53
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1974	297.330,98	283,94
Total geral	100,0000	150.621.650,12	143.838,02



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-P	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 16)	27,21	mes	24,000	164.043,22	3.937.037,28
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	92.888,280	1,97	182.989,91
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	46.412,250	1,90	88.183,27
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	48.310,350	6,60	318.848,31
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	9.771,000	9,94	97.123,74
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	949,260	108,80	103.279,48
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.898,520	172,40	327.304,84
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.898,520	77,40	146.945,44

Total do Grupo : 5.201.712,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	14.273,670	206,48	2.947.227,38
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	17.842,080	3,25	57.986,76
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	356.841,760	0,47	167.715,62
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	7.136,830	235,55	1.681.080,30
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	7.136,830	588,21	4.197.954,77
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	14.273,670	334,60	4.775.969,98

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.568,410	206,48	736.805,29
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.460,520	3,25	14.496,69
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.460,520	0,68	3.033,15
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.460,520	0,50	2.230,26
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.460,520	5,36	23.908,38
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.460,520	24,58	109.639,58
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.568,410	8,76	31.259,27
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	17.842,080	0,57	10.169,98
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	17.842,080	0,47	8.385,77
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	356,840	235,55	84.053,66
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.211,570	588,21	1.889.077,58
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.568,410	334,60	1.193.989,98

Total do Grupo : 17.934.984,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	892,100	141,49	126.223,22
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	11.151,300	0,68	7.582,88
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	11.151,300	0,50	5.575,65



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	11.151,300	5,36	59.770,96
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	11.151,300	24,58	274.098,95
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	8.921,040	84,02	749.545,78
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	8.921,040	134,46	1.199.523,03
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	8.921,040	165,08	1.472.685,28
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	44.605,220	0,47	20.964,45
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.784,200	645,31	1.151.362,10
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	44.605,220	0,57	25.424,97
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	44.605,220	9,56	426.425,90

Total do Grupo : 5.519.183,17

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.961,200	0,68	3.373,61
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	4.961,200	20,21	100.265,85
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.090,370	3,53	3.849,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.750,880	6,85	25.693,52
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.961,200	0,52	2.579,82

Total do Grupo : 135.761,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.240,300	0,68	843,40
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.240,300	20,21	25.066,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	992,240	8,76	8.692,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.240,300	0,52	644,95

Total do Grupo : 35.246,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	8.615,640	122,27	1.053.434,30

Total do Grupo : 1.053.434,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.488,360	11,77	17.517,99

Total do Grupo : 17.517,99



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	992,240	823,54	817.149,32

Total do Grupo : 817.149,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	496,120	560,14	277.896,65

Total do Grupo : 277.896,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	10,410	269,37	2.804,14
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	4,460	844,57	3.766,78
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	178,600	108,63	19.401,31

Total do Grupo : 25.972,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.125,000	0,68	1.445,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.125,000	0,52	1.105,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.125,000	13,52	28.730,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.955,000	6,85	13.391,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 56.009,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	916,600	0,68	623,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	916,600	0,52	476,63
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	879,100	13,52	11.885,43
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,500	8,76	328,50
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,320	366,49	9.646,01
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	665,770	6,16	4.101,14
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	595,340	108,63	64.671,78



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,920	347,57	3.447,89
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	253,120	1,17	296,15
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	63,280	116,84	7.393,63
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	66,440	204,21	13.567,71
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,650	26,93	340,66
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,960	269,37	1.336,07
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,920	844,57	8.378,13

Total do Grupo : 129.378,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.169,270	0,68	795,10
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.169,270	13,52	15.808,53
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	137,190	8,76	1.201,78
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	798,220	6,16	4.917,03
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.169,270	0,52	608,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	437,250	108,63	47.498,46
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	8.930,160	2,02	18.038,92
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	8.930,160	55,78	498.124,32

Total do Grupo : 586.992,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	992,240	10,26	10.180,38

Total do Grupo : 10.180,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	99,220	297,81	29.548,70

Total do Grupo : 29.548,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	348,100	694,88	241.887,72
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	79,000	139,93	11.054,47
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	198,440	628,39	124.697,71
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 415.280,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	24,800	1.035,22	25.673,45
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	992,240	26,38	26.175,29
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	248,060	59,67	14.801,74
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	49,610	100,47	4.984,31
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	124,030	112,58	13.963,29
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	124,030	79,48	9.857,90
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	49,610	173,42	8.603,36
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	80,26	1.444,68
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	12,000	98,30	1.179,60
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	198,440	135,47	26.882,66
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	49,610	388,49	19.272,98
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	12,000	460,25	5.523,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	232,17	4.179,06

Total do Grupo : 162.541,32

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	248,060	0,68	168,68
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	345,43	345,43
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	91,33	91,33
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	248,060	189,19	46.930,47
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	248,060	165,32	41.009,27
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	248,060	29,70	7.367,38
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	248,060	9,74	2.416,10

Total do Grupo : 98.328,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	496,120	164,99	81.854,83
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	620,150	28,22	17.500,63
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.322,980	14,17	18.746,62
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	496,120	6,85	3.398,42
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	330,740	23,24	7.686,39
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	330,740	0,68	224,90



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	330,740	0,50	165,37
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	413,430	5,36	2.215,98
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	413,430	24,58	10.162,10

Total do Grupo : 141.955,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	396,890	28,22	11.200,23

Total do Grupo : 11.200,23

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.961,200	0,68	3.373,61
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	4.961,200	13,52	67.075,42
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.968,960	6,16	24.448,79
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.961,200	0,68	3.373,61
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.961,200	0,52	2.579,82
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	992,240	5,36	5.318,40
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	992,240	24,58	24.389,25
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	793,790	23,24	18.447,67

Total do Grupo : 149.006,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	1.984,480	4,69	9.307,21
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	1.984,480	3,25	6.449,56

Total do Grupo : 15.756,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	496,120	0,47	233,17
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	49,610	761,19	37.762,63

Total do Grupo : 37.995,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	25.325,440	7,93	200.830,73
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	25.325,440	12,39	313.782,20



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-16/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 514.612,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	1.056.976,000	0,15	158.546,40

Total do Grupo : 158.546,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	23.781,960	0,52	12.366,61
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	23.781,960	13,52	321.532,09
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	47.563,920	0,53	25.208,87

Total do Grupo : 359.107,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	132.122,000	5,77	762.343,94

Total do Grupo : 762.343,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.700,000	0,68	1.156,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.700,000	0,52	884,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.700,000	13,52	22.984,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	170,000	8,76	1.489,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.530,000	6,85	10.480,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	90,660	108,63	9.848,39

Total do Grupo : 46.842,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	916,600	0,68	623,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	916,600	0,52	476,63
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	879,100	13,52	11.885,43
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	37,500	8,76	328,50
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	26,320	366,49	9.646,01
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	665,770	6,85	4.560,52
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	595,340	108,63	64.671,78



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	9,920	347,57	3.447,89
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	253,120	1,17	296,15
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	63,280	116,84	7.393,63
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	66,440	204,21	13.567,71
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	12,650	26,93	340,66
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	4,960	269,37	1.336,07
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	9,920	844,57	8.378,13

Total do Grupo : 129.837,93

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	277.456,200	5,88	1.631.442,45

Total do Grupo : 1.631.442,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.624.270,000	0,68	3.144.503,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	4.624.270,000	0,52	2.404.620,40
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	832.368,600	5,36	4.461.495,69
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	832.368,600	24,58	20.459.620,18
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	4.624.270,000	0,53	2.450.863,10

Total do Grupo : 32.921.102,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	721.386,120	0,68	490.542,56
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	1.443,000	51,44	74.227,92
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	722,000	128,62	92.863,64
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	721.386,120	0,52	375.120,78
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	721.386,120	13,52	9.753.140,34
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.885,540	17,52	50.554,66
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.885,540	66,42	191.657,56
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	554.912,400	6,16	3.418.260,38



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-16/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 14.446.367,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	115,600	7.422,57	858.049,09

Total do Grupo : 858.049,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	300,000	10,45	3.135,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 767.457,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	209,880	4.526,92	950.109,96
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.884,700	4.652,12	8.767.850,56
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.747,080	6.230,41	10.885.024,70
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	74,930	4.330,78	324.505,34
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	53,520	9.171,70	490.869,38
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	120,430	6.059,18	729.707,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	29.034,020	16,24	471.512,48
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	14,000	680,73	9.530,22



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-16/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	353,130	965,51	340.950,54
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	14,000	1.274,36	17.841,04
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	14,000	2.158,65	30.221,10
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	87,750	672,67	59.026,79
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	431,440	503,25	217.122,18
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	99,220	700,53	69.506,58
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	230,160	814,14	187.382,46
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,040	681,62	1.390,50
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	300,000	2.125,05	637.515,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	610,560	11,94	7.290,08
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.467,400	16,04	183.937,09
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	3.100,750	173,08	536.677,81
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.460,520	255,11	1.137.923,25
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.784,200	117,12	208.965,50

Total do Grupo : 26.627.556,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	22.302,600	3,68	82.073,56
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.358.078,120	2,34	3.177.902,80
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	7.106.586,500	1,76	12.507.592,24
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	7.284,810	1,05	7.649,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.649.060,170	1,59	2.622.005,67
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	352.783,270	3,51	1.238.269,27
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	21.234.652,500	3,25	69.012.620,62
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	88.035,430	1,73	152.301,29
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	287.289,340	0,89	255.687,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.776.156,620	2,35	8.873.968,05
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	17.915,110	0,89	15.944,44
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	242,950	1,73	420,30
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.721.167,140	0,92	1.583.473,76
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	39.689,600	2,95	117.084,32
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.650,000	23,31	38.461,50
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	99.000,000	0,91	90.090,00
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	3.300,000	6,92	22.836,00

Total do Grupo : 99.798.380,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-16/2025 Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-P	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 16)	27,21	un	1,000	227.665,90	227.665,90

Total do Grupo : 227.665,90

Total do Orçamento : 217.011.526,37



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-16/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,3969	5.201.712,27	4.496,91
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	8,2646	17.934.984,40	15.504,90
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,5432	5.519.183,17	4.771,36
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0626	135.761,80	117,36
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0162	35.246,83	30,47
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4855	1.053.434,30	910,70
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0080	17.517,99	15,14
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,3766	817.149,32	706,43
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1280	277.896,65	240,24
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0120	25.972,23	22,45
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0258	56.009,34	48,42
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0596	129.378,55	111,84
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,2705	586.992,16	507,45
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0047	10.180,38	8,80
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0136	29.548,70	25,54
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1914	415.280,90	359,01
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0749	162.541,32	140,51
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0453	98.328,66	85,00
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0654	141.955,24	122,72
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0052	11.200,23	9,68
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0686	149.006,57	128,81
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0073	15.756,77	13,62
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0175	37.995,80	32,84
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,2371	514.612,93	444,88
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0731	158.546,40	137,06
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1655	359.107,57	310,45
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3513	762.343,94	659,05
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0216	46.842,09	40,49
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0598	129.837,93	112,24



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-16/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 16_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.156,73 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,7518	1.631.442,45	1.410,39
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	15,1702	32.921.102,97	28.460,49
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	6,6569	14.446.367,84	12.488,97
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,3954	858.049,09	741,78
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,3537	767.457,45	663,47
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	12,2701	26.627.556,85	23.019,68
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	45,9876	99.798.380,38	86.276,29
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,2575	4.899.179,00	4.235,36
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1049	227.665,90	196,81
Total geral	100,0000	217.011.526,37	187.607,61



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-Q	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17)	27,21	mes	24,000	125.073,48	3.001.763,52
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	69.948,740	1,97	137.799,01
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	35.388,450	1,90	67.238,05
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	38.213,750	6,60	252.210,75
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	7.450,200	9,94	74.054,98
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	715,280	108,80	77.822,46
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.430,560	172,40	246.628,54
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.430,560	77,40	110.725,34

Total do Grupo : 3.968.242,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	15.590,600	206,48	3.219.147,08
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	19.488,250	3,25	63.336,81
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	389.765,160	0,47	183.189,62
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	7.795,300	235,55	1.836.182,91
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	7.795,300	588,21	4.585.273,41
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	15.590,600	334,60	5.216.614,76

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.897,650	206,48	804.786,77
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.872,060	3,25	15.834,19
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.872,060	0,68	3.313,00
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.872,060	0,50	2.436,03
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.872,060	5,36	26.114,24
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.872,060	24,58	119.755,23
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.897,650	8,76	34.143,41
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	19.488,250	0,57	11.108,30
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	19.488,250	0,47	9.159,47
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	389,760	235,55	91.807,96
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.507,880	588,21	2.063.370,09
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.897,650	334,60	1.304.153,69

Total do Grupo : 19.589.726,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	974,410	141,49	137.869,27
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	12.180,160	0,68	8.282,50
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	12.180,160	0,50	6.090,08



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	12.180,160	5,36	65.285,65
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	12.180,160	24,58	299.388,33
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	9.744,120	84,02	818.700,96
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	9.744,120	134,46	1.310.194,37
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	9.744,120	165,08	1.608.559,32
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	48.720,640	0,47	22.898,70
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.948,820	645,31	1.257.593,03
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	48.720,640	0,57	27.770,76
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	48.720,640	9,56	465.769,31

Total do Grupo : 6.028.402,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.613,800	0,68	5.857,38
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	8.613,800	20,21	174.084,89
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.893,140	3,53	6.682,78
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.512,410	6,85	44.610,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	8.613,800	0,52	4.479,17

Total do Grupo : 235.714,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.153,450	0,68	1.464,34
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	2.153,450	20,21	43.521,22
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.722,760	8,76	15.091,37
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.153,450	0,52	1.119,79

Total do Grupo : 61.196,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	14.958,760	122,27	1.829.007,58

Total do Grupo : 1.829.007,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.584,140	11,77	30.415,32

Total do Grupo : 30.415,32



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.722,760	823,54	1.418.761,77

Total do Grupo : 1.418.761,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	861,380	560,14	482.493,39

Total do Grupo : 482.493,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	18,080	269,37	4.870,20
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	7,750	844,57	6.545,41
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	310,090	108,63	33.685,07

Total do Grupo : 45.100,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.437,500	0,68	2.337,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.437,500	0,52	1.787,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.437,500	13,52	46.475,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	275,000	8,76	2.409,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	3.162,500	6,85	21.663,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	146,660	108,63	15.931,67

Total do Grupo : 90.603,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.550,280	0,68	1.054,19
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.550,280	0,52	806,14
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.503,460	13,52	20.326,77
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	46,820	8,76	410,14
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,370	366,49	10.397,32
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.155,940	6,16	7.120,59
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.033,650	108,63	112.285,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	17,220	347,57	5.985,15
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	439,470	1,17	514,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	109,860	116,84	12.836,04
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	89,730	204,21	18.323,76
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	21,970	26,93	591,65
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	8,610	269,37	2.319,27
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	17,220	844,57	14.543,49

Total do Grupo : 210.399,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.030,130	0,68	1.380,48
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.030,130	13,52	27.447,35
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	238,200	8,76	2.086,63
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.385,900	6,16	8.537,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.030,130	0,52	1.055,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	759,170	108,63	82.468,63
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	15.504,840	2,02	31.319,77
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	15.504,840	55,78	864.859,97

Total do Grupo : 1.019.155,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.722,760	10,26	17.675,51

Total do Grupo : 17.675,51

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	172,270	297,81	51.303,72

Total do Grupo : 51.303,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	604,410	694,88	419.992,42
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	138,000	139,93	19.310,34
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	344,550	628,39	216.511,77
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 693.455,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	43,060	1.035,22	44.576,57
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.722,760	26,38	45.446,40
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	430,690	59,67	25.699,27
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	86,130	100,47	8.653,48
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	215,340	112,58	24.242,97
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	215,340	79,48	17.115,22
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	86,130	173,42	14.936,66
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	31,000	80,26	2.488,06
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	21,000	98,30	2.064,30
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	344,550	135,47	46.676,18
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	86,130	388,49	33.460,64
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	21,000	460,25	9.665,25
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	31,000	232,17	7.197,27

Total do Grupo : 282.222,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	430,690	0,68	292,86
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	2,000	345,43	690,86
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	2,000	91,33	182,66
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	430,690	189,19	81.482,24
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	430,690	165,32	71.201,67
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	430,690	29,70	12.791,49
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	430,690	9,74	4.194,92

Total do Grupo : 170.836,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	861,380	164,99	142.119,08
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	1.076,720	28,22	30.385,03
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	2.297,010	14,17	32.548,63
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	861,380	6,85	5.900,45
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	574,250	23,24	13.345,57
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	574,250	0,68	390,49



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	574,250	0,50	287,12
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	717,810	5,36	3.847,46
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	717,810	24,58	17.643,76

Total do Grupo : 246.467,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	689,100	28,22	19.446,40

Total do Grupo : 19.446,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.613,800	0,68	5.857,38
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	8.613,800	13,52	116.458,57
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.891,040	6,16	42.448,80
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	8.613,800	0,68	5.857,38
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	8.613,800	0,52	4.479,17
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.722,760	5,36	9.233,99
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.722,760	24,58	42.345,44
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.378,200	23,24	32.029,36

Total do Grupo : 258.710,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	3.445,520	4,69	16.159,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.445,520	3,25	11.197,94

Total do Grupo : 27.357,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	861,380	0,47	404,84
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	86,130	761,19	65.561,29

Total do Grupo : 65.966,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	43.970,880	7,93	348.689,07
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	43.970,880	12,39	544.799,20



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 893.488,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	548.432,000	0,15	82.264,80

Total do Grupo : 82.264,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	12.339,720	0,52	6.416,65
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	12.339,720	13,52	166.833,01
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	24.679,440	0,53	13.080,10

Total do Grupo : 186.329,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	68.554,000	5,77	395.556,58

Total do Grupo : 395.556,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.750,000	0,68	1.870,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.750,000	0,52	1.430,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.750,000	13,52	37.180,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	275,000	8,76	2.409,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.475,000	6,85	16.953,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	146,660	108,63	15.931,67

Total do Grupo : 75.774,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.550,280	0,68	1.054,19
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.550,280	0,52	806,14
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.503,460	13,52	20.326,77
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	46,820	8,76	410,14
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	28,370	366,49	10.397,32
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.155,940	6,85	7.918,18
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.033,650	108,63	112.285,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	17,220	347,57	5.985,15
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	439,470	1,17	514,17
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	109,860	116,84	12.836,04
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	89,730	204,21	18.323,76
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	21,970	26,93	591,65
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	8,610	269,37	2.319,27
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	17,220	844,57	14.543,49

Total do Grupo : 211.197,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	143.963,400	5,88	846.504,79

Total do Grupo : 846.504,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.399.390,000	0,68	1.631.585,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.399.390,000	0,52	1.247.682,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	431.890,200	5,36	2.314.931,47
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	431.890,200	24,58	10.615.861,11
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.399.390,000	0,53	1.271.676,70

Total do Grupo : 17.081.737,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	374.304,840	0,68	254.527,29
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	749,000	51,44	38.528,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	375,000	128,62	48.232,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	374.304,840	0,52	194.638,51
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	374.304,840	13,52	5.060.601,43
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.497,210	17,52	26.231,11
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.497,210	66,42	99.444,68
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	287.926,800	6,16	1.773.629,08



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 7.495.833,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	5,990	7.422,57	44.461,19

Total do Grupo : 44.461,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	170,000	10,45	1.776,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.098,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	229,410	4.526,92	1.038.520,71
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	2.065,170	4.652,12	9.607.418,66
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.908,280	6.230,41	11.889.366,79
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	81,840	4.330,78	354.431,03
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	58,460	9.171,70	536.177,58
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	131,540	6.059,18	797.024,53
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	34.374,680	16,24	558.244,80
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	22,000	680,73	14.976,06



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-17/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	391,110	965,51	377.620,61
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	22,000	1.274,36	28.035,92
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	22,000	2.158,65	47.490,30
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.099,74	4.398,96
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	1.580,80	9.484,80
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	4,000	2.102,84	8.411,36
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.946,72	15.786,88
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	147,600	672,67	99.286,09
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	463,110	503,25	233.060,10
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	172,260	700,53	120.673,29
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	251,390	814,14	204.666,65
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,300	681,62	2.249,34
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	170,000	2.125,05	361.258,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	703,720	11,94	8.402,41
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	11.892,800	16,04	190.760,51
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	5.383,620	173,08	931.796,94
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.872,060	255,11	1.242.911,22
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.948,820	117,12	228.245,79

Total do Grupo : 29.252.775,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	24.360,310	3,68	89.645,94
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	1.078.414,730	2,34	2.523.490,46
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	3.160.476,140	1,76	5.562.438,00
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	36.684,510	1,05	38.518,73
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.163.895,810	1,59	5.030.594,33
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	157.083,850	3,51	551.364,31
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	11.284.575,050	3,25	36.674.868,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	39.094,950	1,73	67.634,26
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	210.417,600	0,89	187.271,66
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.801.081,690	2,35	4.232.541,97
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.494,620	0,89	1.330,21
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	171,500	1,73	296,69
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	2.144.208,800	0,92	1.972.672,09
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	68.910,400	2,95	203.285,68
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.205,000	23,31	28.088,55
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	40.970,000	0,91	37.282,70
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	2.410,000	6,92	16.677,20

Total do Grupo : 57.218.001,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-17/2025 Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)					
00035-Q	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17)	27,21	un	1,000	169.173,52	169.173,52

Total do Grupo : 169.173,52

Total do Orçamento : 156.461.037,86



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-17/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,5362	3.968.242,65	3.295,47
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	12,5205	19.589.726,97	16.268,51
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,8530	6.028.402,28	5.006,35
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1506	235.714,22	195,75
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0392	61.196,72	50,82
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,1689	1.829.007,58	1.518,92
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0195	30.415,32	25,25
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,9068	1.418.761,77	1.178,22
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,3083	482.493,39	400,69
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0289	45.100,68	37,45
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0579	90.603,79	75,24
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1344	210.399,61	174,72
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,6514	1.019.155,63	846,36
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0113	17.675,51	14,67
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0328	51.303,72	42,60
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4432	693.455,53	575,88
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1804	282.222,27	234,37
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1092	170.836,70	141,87
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1575	246.467,59	204,68
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0125	19.446,40	16,14
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1653	258.710,09	214,84
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0175	27.357,42	22,71
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0421	65.966,13	54,78
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,5711	893.488,27	742,00
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0526	82.264,80	68,31
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1191	186.329,76	154,73
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2528	395.556,58	328,49
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0484	75.774,42	62,92
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1350	211.197,20	175,39



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-17/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 17_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.204,15 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5410	846.504,79	702,98
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	10,9176	17.081.737,28	14.185,72
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,7909	7.495.833,16	6.224,99
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0284	44.461,19	36,92
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4896	766.098,95	636,21
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	18,6966	29.252.775,28	24.293,29
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	36,5701	57.218.001,69	47.517,33
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,1312	4.899.179,00	4.068,57
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1081	169.173,52	140,49
Total geral	100,0000	156.461.037,86	129.934,63



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-R	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 18)	27,21	mes	24,000	95.099,55	2.282.389,20
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	48.575,100	1,97	95.692,94
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	26.905,900	1,90	51.121,21
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	30.610,900	6,60	202.031,94
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	5.664,400	9,94	56.304,13
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	499,100	108,80	54.302,08
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	998,200	172,40	172.089,68
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	998,200	77,40	77.260,68

Total do Grupo : 2.991.191,86

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	13.608,880	206,48	2.809.961,54
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	17.011,110	3,25	55.286,10
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	340.222,200	0,47	159.904,43
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.804,440	235,55	1.602.785,84
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.804,440	588,21	4.002.439,65
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	13.608,880	334,60	4.553.531,24

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.402,220	206,48	702.490,38
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	4.252,770	3,25	13.821,50
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	4.252,770	0,68	2.891,88
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	4.252,770	0,50	2.126,38
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	4.252,770	5,36	22.794,84
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	4.252,770	24,58	104.533,08
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.402,220	8,76	29.803,44
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	17.011,110	0,57	9.696,33
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	17.011,110	0,47	7.995,22
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	340,220	235,55	80.138,82
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	3.061,990	588,21	1.801.093,13
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.402,220	334,60	1.138.382,81

Total do Grupo : 17.099.676,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	850,550	141,49	120.344,31
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	10.631,940	0,68	7.229,71
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	10.631,940	0,50	5.315,97



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	10.631,940	5,36	56.987,19
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	10.631,940	24,58	261.333,08
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	8.505,550	84,02	714.636,31
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	8.505,550	134,46	1.143.656,25
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	8.505,550	165,08	1.404.096,19
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	42.527,770	0,47	19.988,05
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.701,110	645,31	1.097.743,29
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	42.527,770	0,57	24.240,82
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	42.527,770	9,56	406.565,48

Total do Grupo : 5.262.136,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.839,200	0,68	4.650,65
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	6.839,200	20,21	138.220,23
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.503,120	3,53	5.306,01
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.170,730	6,85	35.419,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.839,200	0,52	3.556,38

Total do Grupo : 187.152,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.709,800	0,68	1.162,66
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.709,800	20,21	34.555,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.367,840	8,76	11.982,27
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.709,800	0,52	889,09

Total do Grupo : 48.589,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	11.876,980	122,27	1.452.198,34

Total do Grupo : 1.452.198,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.051,760	11,77	24.149,21

Total do Grupo : 24.149,21



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.367,840	823,54	1.126.470,95

Total do Grupo : 1.126.470,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	683,920	560,14	383.090,94

Total do Grupo : 383.090,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	14,360	269,37	3.868,15
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	6,150	844,57	5.194,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	246,210	108,63	26.745,79

Total do Grupo : 35.808,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.812,500	0,68	1.912,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.812,500	0,52	1.462,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.812,500	13,52	38.025,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.587,500	6,85	17.724,37
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 74.130,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.242,410	0,68	844,83
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.242,410	0,52	646,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.200,110	13,52	16.225,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	42,290	8,76	370,46
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,370	366,49	10.030,83
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	917,800	6,16	5.653,64
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	820,700	108,63	89.152,64



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,670	347,57	4.751,28
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	348,930	1,17	408,24
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	87,230	116,84	10.191,95
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	78,410	204,21	16.012,10
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	17,440	26,93	469,65
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,830	269,37	1.839,79
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,670	844,57	11.545,27

Total do Grupo : 171.027,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.611,890	0,68	1.096,08
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.611,890	13,52	21.792,75
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	189,120	8,76	1.656,69
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.100,380	6,16	6.778,34
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.611,890	0,52	838,18
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	602,770	108,63	65.478,90
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	12.310,560	2,02	24.867,33
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	12.310,560	55,78	686.683,03

Total do Grupo : 809.191,30

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.367,840	10,26	14.034,03

Total do Grupo : 14.034,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	136,780	297,81	40.734,45

Total do Grupo : 40.734,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	479,880	694,88	333.459,01
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	109,000	139,93	15.252,37
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	273,560	628,39	171.902,36
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 558.254,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	34,190	1.035,22	35.394,17
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.367,840	26,38	36.083,61
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	341,960	59,67	20.404,75
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	68,390	100,47	6.871,14
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	170,980	112,58	19.248,92
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	170,980	79,48	13.589,49
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	68,390	173,42	11.860,19
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	80,26	1.926,24
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	16,000	98,30	1.572,80
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	273,560	135,47	37.059,17
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	68,390	388,49	26.568,83
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	460,25	7.364,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	232,17	5.572,08

Total do Grupo : 223.515,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	341,960	0,68	232,53
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	345,43	345,43
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	91,33	91,33
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	341,960	189,19	64.695,41
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	341,960	165,32	56.532,82
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	341,960	29,70	10.156,21
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	341,960	9,74	3.330,69

Total do Grupo : 135.384,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	683,920	164,99	112.839,96
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	854,890	28,22	24.124,99
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.823,780	14,17	25.842,96
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	683,920	6,85	4.684,85
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	455,940	23,24	10.596,04
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	455,940	0,68	310,03



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	455,940	0,50	227,97
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	569,930	5,36	3.054,82
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	569,930	24,58	14.008,87

Total do Grupo : 195.690,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	547,130	28,22	15.440,00

Total do Grupo : 15.440,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.839,200	0,68	4.650,65
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.839,200	13,52	92.465,98
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.471,360	6,16	33.703,57
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.839,200	0,68	4.650,65
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.839,200	0,52	3.556,38
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.367,840	5,36	7.331,62
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.367,840	24,58	33.621,50
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.094,270	23,24	25.430,83

Total do Grupo : 205.411,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.735,680	4,69	12.830,33
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.735,680	3,25	8.890,96

Total do Grupo : 21.721,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	683,920	0,47	321,44
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	68,390	761,19	52.057,78

Total do Grupo : 52.379,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.713,360	38,30	103.921,68
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.713,360	298,28	809.341,02

Total do Grupo : 913.262,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	34.912,070	7,93	276.852,71
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	34.912,070	12,39	432.560,54

Total do Grupo : 709.413,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	345.408,000	0,15	51.811,20

Total do Grupo : 51.811,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.771,680	0,52	4.041,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	7.771,680	13,52	105.073,11
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	15.543,360	0,53	8.237,98

Total do Grupo : 117.352,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	43.176,000	5,77	249.125,52

Total do Grupo : 249.125,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.250,000	0,68	1.530,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.250,000	0,52	1.170,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.250,000	13,52	30.420,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	225,000	8,76	1.971,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.025,000	6,85	13.871,25
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	120,000	108,63	13.035,60

Total do Grupo : 61.997,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.242,410	0,68	844,83
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.242,410	0,52	646,05
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.200,110	13,52	16.225,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	42,290	8,76	370,46
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,370	366,49	10.030,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	917,800	6,85	6.286,93
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	820,700	108,63	89.152,64
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,670	347,57	4.751,28
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	348,930	1,17	408,24
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	87,230	116,84	10.191,95
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	78,410	204,21	16.012,10
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	17,440	26,93	469,65
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,830	269,37	1.839,79
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,670	844,57	11.545,27

Total do Grupo : 171.661,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	90.669,600	5,88	533.137,24

Total do Grupo : 533.137,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.511.160,000	0,68	1.027.588,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.511.160,000	0,52	785.803,20
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	272.008,800	5,36	1.457.967,16
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	272.008,800	24,58	6.685.976,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	1.511.160,000	0,53	800.914,80

Total do Grupo : 10.758.250,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	235.740,960	0,68	160.303,85



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	472,000	51,44	24.279,68
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	236,000	128,62	30.354,32
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	235.740,960	0,52	122.585,29
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	235.740,960	13,52	3.187.217,77
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	942,960	17,52	16.520,65
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	942,960	66,42	62.631,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	181.339,200	6,16	1.117.049,47

Total do Grupo : 4.720.942,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	3,770	7.422,57	27.983,08

Total do Grupo : 27.983,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	120,000	10,45	1.254,00
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 765.576,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-18/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	200,210	4.526,92	906.334,65
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.801,260	4.652,12	8.379.677,67
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.665,700	6.230,41	10.377.993,93
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	71,440	4.330,78	309.390,92
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	51,030	9.171,70	468.031,85
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	114,820	6.059,18	695.715,04
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	31.779,940	16,24	516.106,22
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	680,73	12.253,14
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	373,410	965,51	360.531,08
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.274,36	22.938,48
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.158,65	38.855,70
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	118,760	672,67	79.886,28
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	447,990	503,25	225.450,96
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	136,780	700,53	95.818,49
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	219,440	814,14	178.654,88
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,700	681,62	1.840,37
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	120,000	2.125,05	255.006,00
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	658,460	11,94	7.862,01
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	8.803,000	16,04	141.200,12
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.274,500	173,08	739.830,46
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	4.252,770	255,11	1.084.924,15
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.701,110	117,12	199.234,00

Total do Grupo : 25.460.233,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	21.263,880	3,68	78.251,07
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	215.139,660	2,34	503.426,80
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	3.449.499,340	1,76	6.071.118,83
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	18.804,350	1,05	19.744,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.915.485,820	1,59	3.045.622,45
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	171.397,940	3,51	601.606,76
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	7.220.782,350	3,25	23.467.542,63
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	42.685,190	1,73	73.845,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	151.783,110	0,89	135.086,96
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.933.442,210	2,35	4.543.589,19
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.033,620	0,89	919,92
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	170,320	1,73	294,65
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.151.513,480	0,92	1.059.392,40
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	54.713,600	2,95	161.405,12
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	810,000	23,31	18.881,10



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	19.440,000	0,91	17.690,40
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.620,000	6,92	11.210,40

Total do Grupo : 39.809.628,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-R	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 18)	27,21	un	1,000	117.253,32	117.253,32

Total do Grupo : 117.253,32

Total do Orçamento : 120.494.187,63



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,4824	2.991.191,86	3.324,28
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	14,1913	17.099.676,61	19.003,86
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	4,3671	5.262.136,65	5.848,11
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1553	187.152,77	207,99
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0403	48.589,07	53,99
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,2053	1.452.198,34	1.613,91
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0200	24.149,21	26,83
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,9349	1.126.470,95	1.251,91
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,3179	383.090,94	425,75
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0297	35.808,04	39,79
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0615	74.130,97	82,38
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1420	171.027,75	190,07
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,6715	809.191,30	899,30
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0117	14.034,03	15,59
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0338	40.734,45	45,27
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4633	558.254,74	620,42
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1855	223.515,39	248,40
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1124	135.384,42	150,46
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1624	195.690,49	217,48
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0128	15.440,00	17,15
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1704	205.411,18	228,28
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0181	21.721,29	24,14
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0434	52.379,22	58,21
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,7580	913.262,70	1.014,96
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,5887	709.413,25	788,41
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0430	51.811,20	57,58
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0974	117.352,36	130,42
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2068	249.125,52	276,86
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0514	61.997,85	68,90



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-18/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 18_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 899,80 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1425	171.661,04	190,77
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4425	533.137,24	592,50
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	8,9284	10.758.250,26	11.956,26
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	3,9180	4.720.942,43	5.246,65
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0232	27.983,08	31,09
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,6354	765.576,45	850,82
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	21,1298	25.460.233,65	28.295,43
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	33,0386	39.809.628,61	44.242,75
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	4,0659	4.899.179,00	5.444,74
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0974	117.253,32	130,31
Total geral	100,0000	120.494.187,63	133.912,02



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-S	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 19)	27,21	mes	24,000	95.606,48	2.294.555,52
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	49.196,440	1,97	96.916,98
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	27.050,300	1,90	51.395,57
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	36.813,450	6,60	242.968,77
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	5.694,800	9,94	56.606,31
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	505,280	108,80	54.974,46
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.010,560	172,40	174.220,54
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.010,560	77,40	78.217,34

Total do Grupo : 3.049.855,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	8.279,090	206,48	1.709.466,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	10.348,860	3,25	33.633,79
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	206.977,360	0,47	97.279,35
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	4.139,540	235,55	975.068,64
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	4.139,540	588,21	2.434.918,82
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	8.279,090	334,60	2.770.183,51

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	2.069,770	206,48	427.366,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.587,210	3,25	8.408,43
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.587,210	0,68	1.759,30
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	2.587,210	0,50	1.293,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	2.587,210	5,36	13.867,44
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	2.587,210	24,58	63.593,62
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.069,770	8,76	18.131,18
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	10.348,860	0,57	5.898,85
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	10.348,860	0,47	4.863,96
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	206,970	235,55	48.751,78
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.862,790	588,21	1.095.711,70
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	2.069,770	334,60	692.545,04

Total do Grupo : 10.402.741,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	517,440	141,49	73.212,58
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.468,040	0,68	4.398,26
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	6.468,040	0,50	3.234,02



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	6.468,040	5,36	34.668,69
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	6.468,040	24,58	158.984,42
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	5.174,430	84,02	434.755,60
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	5.174,430	134,46	695.753,85
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	5.174,430	165,08	854.194,90
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	25.872,170	0,47	12.159,91
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.034,880	645,31	667.818,41
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	25.872,170	0,57	14.747,13
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	25.872,170	9,56	247.337,94

Total do Grupo : 3.201.265,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.685,700	0,68	5.226,27
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	7.685,700	20,21	155.327,99
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.689,160	3,53	5.962,73
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.810,720	6,85	39.803,43
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.685,700	0,52	3.996,56

Total do Grupo : 210.316,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.921,420	0,68	1.306,56
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.921,420	20,21	38.831,89
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.537,140	8,76	13.465,34
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.921,420	0,52	999,13

Total do Grupo : 54.602,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	13.347,020	122,27	1.631.940,13

Total do Grupo : 1.631.940,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	2.305,710	11,77	27.138,20

Total do Grupo : 27.138,20



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.537,140	823,54	1.265.896,27

Total do Grupo : 1.265.896,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	768,570	560,14	430.506,79

Total do Grupo : 430.506,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	16,130	269,37	4.344,93
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	6,910	844,57	5.835,97
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	276,680	108,63	30.055,74

Total do Grupo : 40.236,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.125,000	0,68	2.125,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	3.125,000	0,52	1.625,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	3.125,000	13,52	42.250,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	250,000	8,76	2.190,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.875,000	6,85	19.693,75
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	133,330	108,63	14.483,63

Total do Grupo : 82.367,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.389,260	0,68	944,69
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.389,260	0,52	722,41
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.344,810	13,52	18.181,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	44,450	8,76	389,38
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,850	366,49	10.206,74
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.031,390	6,16	6.353,36
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	922,280	108,63	100.187,27



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	15,370	347,57	5.342,15
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	392,120	1,17	458,78
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	98,030	116,84	11.453,82
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	83,810	204,21	17.114,84
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	19,600	26,93	527,82
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,680	269,37	2.068,76
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	15,370	844,57	12.981,04

Total do Grupo : 189.818,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.811,390	0,68	1.231,74
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.811,390	13,52	24.489,99
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	212,530	8,76	1.861,76
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.236,580	6,16	7.617,33
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.811,390	0,52	941,92
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	677,370	108,63	73.582,70
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	13.834,260	2,02	27.945,20
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	13.834,260	55,78	771.675,02

Total do Grupo : 909.345,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.537,140	10,26	15.771,05

Total do Grupo : 15.771,05

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	153,710	297,81	45.776,37

Total do Grupo : 45.776,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	539,280	694,88	374.734,88
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	123,000	139,93	17.211,39
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	307,420	628,39	193.179,65
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 622.766,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	38,420	1.035,22	39.773,15
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.537,140	26,38	40.549,75
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	384,280	59,67	22.929,98
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	76,850	100,47	7.721,11
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	192,140	112,58	21.631,12
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	192,140	79,48	15.271,28
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	76,850	173,42	13.327,32
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	27,000	80,26	2.167,02
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	18,000	98,30	1.769,40
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	307,420	135,47	41.646,18
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	76,850	388,49	29.855,45
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	18,000	460,25	8.284,50
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	27,000	232,17	6.268,59

Total do Grupo : 251.194,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	384,280	0,68	261,31
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	2,000	345,43	690,86
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	2,000	91,33	182,66
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	384,280	189,19	72.701,93
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	384,280	165,32	63.529,16
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	384,280	29,70	11.413,11
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	384,280	9,74	3.742,88

Total do Grupo : 152.521,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	768,570	164,99	126.806,36
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	960,710	28,22	27.111,23
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	2.049,520	14,17	29.041,69
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	768,570	6,85	5.264,70
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	512,380	23,24	11.907,71
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	512,380	0,68	348,41



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-19/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	512,380	0,50	256,19
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	640,470	5,36	3.432,91
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	640,470	24,58	15.742,75

Total do Grupo : 219.911,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	614,850	28,22	17.351,06

Total do Grupo : 17.351,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.685,700	0,68	5.226,27
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	7.685,700	13,52	103.910,66
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	6.148,560	6,16	37.875,12
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	7.685,700	0,68	5.226,27
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	7.685,700	0,52	3.996,56
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.537,140	5,36	8.239,07
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.537,140	24,58	37.782,90
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.229,710	23,24	28.578,46

Total do Grupo : 230.835,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	3.074,280	4,69	14.418,37
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.074,280	3,25	9.991,41

Total do Grupo : 24.409,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	768,570	0,47	361,22
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	76,850	761,19	58.497,45

Total do Grupo : 58.858,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-19/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	2.230,380	38,30	85.423,55
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	2.230,380	298,28	665.277,74

Total do Grupo : 750.701,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	39.233,200	7,93	311.119,27
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	39.233,200	12,39	486.099,34

Total do Grupo : 797.218,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	291.152,000	0,15	43.672,80

Total do Grupo : 43.672,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.550,920	0,52	3.406,47
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.550,920	13,52	88.568,43
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	13.101,840	0,53	6.943,97

Total do Grupo : 98.918,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	36.394,000	5,77	209.993,38

Total do Grupo : 209.993,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.500,000	0,68	1.700,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.500,000	0,52	1.300,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.500,000	13,52	33.800,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	250,000	8,76	2.190,00
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.250,000	6,85	15.412,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	133,330	108,63	14.483,63

Total do Grupo : 68.886,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.389,260	0,68	944,69
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.389,260	0,52	722,41
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.344,810	13,52	18.181,83
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	44,450	8,76	389,38
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,850	366,49	10.206,74
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.031,390	6,85	7.065,02
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	922,280	108,63	100.187,27
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	15,370	347,57	5.342,15
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	392,120	1,17	458,78
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	98,030	116,84	11.453,82
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	83,810	204,21	17.114,84
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	19,600	26,93	527,82
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	7,680	269,37	2.068,76
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	15,370	844,57	12.981,04

Total do Grupo : 190.530,09

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	76.427,400	5,88	449.393,11

Total do Grupo : 449.393,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.273.790,000	0,68	866.177,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.273.790,000	0,52	662.370,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	229.282,200	5,36	1.228.952,59
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	229.282,200	24,58	5.635.756,47
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	1.273.790,000	0,53	675.108,70

Total do Grupo : 9.068.365,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	198.711,240	0,68	135.123,64



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	398,000	51,44	20.473,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	199,000	128,62	25.595,38
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	198.711,240	0,52	103.329,84
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	198.711,240	13,52	2.686.575,96
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	794,840	17,52	13.925,59
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	794,840	66,42	52.793,27
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	152.854,800	6,16	941.585,56

Total do Grupo : 3.979.402,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	3,180	7.422,57	23.603,77

Total do Grupo : 23.603,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	110,000	10,45	1.149,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 765.471,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-19/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	121,960	4.526,92	552.103,16
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.103,070	4.652,12	5.131.614,00
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.013,350	6.230,41	6.313.585,97
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	43,450	4.330,78	188.172,39
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	31,040	9.171,70	284.689,56
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	69,850	6.059,18	423.233,72
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	33.017,650	16,24	536.206,63
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	20,000	680,73	13.614,60
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	382,040	965,51	368.863,44
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	20,000	1.274,36	25.487,20
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	20,000	2.158,65	43.173,00
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	132,780	672,67	89.317,12
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	455,510	503,25	229.235,40
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	153,700	700,53	107.671,46
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	133,500	814,14	108.687,69
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	3,000	681,62	2.044,86
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	110,000	2.125,05	233.755,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	680,060	11,94	8.119,91
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	8.798,700	16,04	141.131,14
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.803,560	173,08	831.400,16
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	2.587,210	255,11	660.023,14
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.034,880	117,12	121.205,14

Total do Grupo : 16.776.032,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	12.936,070	3,68	47.604,73
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	21.921,710	2,34	51.296,80
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.683.633,160	1,76	2.963.194,36
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	51.222,390	1,05	53.783,50
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.014.261,900	1,59	4.792.676,42
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	83.868,070	3,51	294.376,92
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	6.012.876,850	3,25	19.541.849,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	20.771,390	1,73	35.934,50
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	85.236,430	0,89	75.860,42
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.077.907,940	2,35	2.533.083,65
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.660,550	0,89	1.477,88
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	153,100	1,73	264,86
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	931.532,940	0,92	857.010,30
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	61.485,600	2,95	181.382,52
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	585,000	23,31	13.636,35



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-19/2025
Data Orçamento : 05/05/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	12.870,000	0,91	11.711,70
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	1.170,000	6,92	8.096,40

Total do Grupo : 31.463.241,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-S	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 19)	27,21	un	1,000	87.678,52	87.678,52

Total do Grupo : 87.678,52

Total do Orçamento : 92.807.719,23



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-19/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	3,2862	3.049.855,49	3.208,55
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	11,2089	10.402.741,61	10.944,03
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,4493	3.201.265,71	3.367,83
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2266	210.316,98	221,26
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0589	54.602,92	57,44
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	1,7584	1.631.940,13	1.716,85
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0292	27.138,20	28,55
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	1,3640	1.265.896,27	1.331,76
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,4639	430.506,79	452,90
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0434	40.236,64	42,33
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0887	82.367,38	86,65
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2045	189.818,43	199,69
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,9799	909.345,66	956,66
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0169	15.771,05	16,59
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0494	45.776,37	48,15
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6710	622.766,92	655,17
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,2707	251.194,85	264,26
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,1643	152.521,91	160,45
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,2370	219.911,95	231,35
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0187	17.351,06	18,25
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,2487	230.835,31	242,84
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0263	24.409,78	25,67
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0634	58.858,67	61,92
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,8089	750.701,29	789,76
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,8590	797.218,61	838,70
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0470	43.672,80	45,94
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1066	98.918,87	104,06
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2263	209.993,38	220,92
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0742	68.886,13	72,47



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-19/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 19_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 950,54 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,2053	190.530,09	200,44
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,4842	449.393,11	472,77
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	9,7712	9.068.365,76	9.540,22
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,2877	3.979.402,36	4.186,46
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0255	23.603,77	24,83
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,8248	765.471,95	805,30
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	18,0761	16.776.032,44	17.648,94
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	33,9015	31.463.241,07	33.100,38
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	5,2789	4.899.179,00	5.154,10
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,0945	87.678,52	92,24
Total geral	100,0000	92.807.719,23	97.636,68



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-T	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 20)	27,21	mes	24,000	143.149,79	3.435.594,96
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	27,21	m2	79.648,940	1,97	156.908,41
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	27,21	M	40.499,450	1,90	76.948,95
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	27,21	m	44.103,750	6,60	291.084,75
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	27,21	m	8.526,200	9,94	84.750,42
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	27,21	m3	814,680	108,80	88.637,18
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	27,21	m3	1.629,360	172,40	280.901,66
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	27,21	m3	1.629,360	77,40	126.112,46

Total do Grupo : 4.540.938,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	12.328,030	206,48	2.545.491,63
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	15.410,040	3,25	50.082,63
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	308.200,920	0,47	144.854,43
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	6.164,010	235,55	1.451.932,55
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	6.164,010	588,21	3.625.732,32
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	12.328,030	334,60	4.124.958,83

	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	27,21	m3	3.082,000	206,48	636.371,36
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	3.852,510	3,25	12.520,65
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	3.852,510	0,68	2.619,70
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	3.852,510	0,50	1.926,25
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	3.852,510	5,36	20.649,45
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	3.852,510	24,58	94.694,69
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	3.082,000	8,76	26.998,32
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	15.410,040	0,57	8.783,72
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	15.410,040	0,47	7.242,71
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	27,21	m3	308,200	235,55	72.596,51
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.773,800	588,21	1.631.576,89
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	27,21	m3	3.082,000	334,60	1.031.237,20

Total do Grupo : 15.490.269,84

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	27,21	m3	770,500	141,49	109.018,04
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	9.631,270	0,68	6.549,26
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	9.631,270	0,50	4.815,63



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	9.631,270	5,36	51.623,60
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	9.631,270	24,58	236.736,61
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21	m3	7.705,020	84,02	647.375,78
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	27,21	m3	7.705,020	134,46	1.036.016,98
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	27,21	m3	7.705,020	165,08	1.271.944,70
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	38.525,110	0,47	18.106,80
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.541,000	645,31	994.422,71
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	38.525,110	0,57	21.959,31
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	38.525,110	9,56	368.300,05

Total do Grupo : 4.766.869,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.587,500	0,68	4.479,50
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	6.587,500	20,21	133.133,37
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	1.447,800	3,53	5.110,73
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	4.980,430	6,85	34.115,94
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.587,500	0,52	3.425,50

Total do Grupo : 180.265,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.646,870	0,68	1.119,87
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	1.646,870	20,21	33.283,24
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	1.317,500	8,76	11.541,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.646,870	0,52	856,37

Total do Grupo : 46.800,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	27,21	m3	11.439,880	122,27	1.398.754,12

Total do Grupo : 1.398.754,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	27,21	m3	1.976,250	11,77	23.260,46

Total do Grupo : 23.260,46



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)						
42800	GABIÕES (1,00 M)	27,21	m3	1.317,500	823,54	1.085.013,95

Total do Grupo : 1.085.013,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)						
42816	RIP-RAP	27,21	m3	658,750	560,14	368.992,22

Total do Grupo : 368.992,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	13,830	269,37	3.725,38
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	5,920	844,57	4.999,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	237,150	108,63	25.761,60

Total do Grupo : 34.486,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.750,000	0,68	1.870,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.750,000	0,52	1.430,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.750,000	13,52	37.180,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	2.530,000	6,85	17.330,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 72.483,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.198,740	0,68	815,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.198,740	0,52	623,34
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.157,090	13,52	15.643,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,650	8,76	364,85
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,230	366,49	9.979,52
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	884,020	6,16	5.445,56
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	790,500	108,63	85.872,01



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,170	347,57	4.577,49
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	336,090	1,17	393,22
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	84,020	116,84	9.816,89
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	76,810	204,21	15.685,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,800	26,93	452,42
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,580	269,37	1.772,45
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,170	844,57	11.122,98

Total do Grupo : 165.450,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.552,570	0,68	1.055,74
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.552,570	13,52	20.990,74
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	182,160	8,76	1.595,72
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.059,880	6,16	6.528,86
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.552,570	0,52	807,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	580,580	108,63	63.068,40
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	27,21	Kg	11.857,500	2,02	23.952,15
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	27,21	Kg	11.857,500	55,78	661.411,35

Total do Grupo : 779.410,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)						
41295	CORTA-RIO	27,21	m3	1.317,500	10,26	13.517,55

Total do Grupo : 13.517,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)						
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m	131,750	297,81	39.236,46

Total do Grupo : 39.236,46

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	462,230	694,88	321.194,38
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	27,21	un	105,000	139,93	14.692,65
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	75,000	501,88	37.641,00



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	27,21	m2	263,500	628,39	165.580,76
-------	--	-------	----	---------	--------	------------

Total do Grupo : 539.108,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)						
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	27,21	m3	32,930	1.035,22	34.089,79
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	1.317,500	26,38	34.755,65
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	27,21	m	329,370	59,67	19.653,50
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	27,21	m	65,870	100,47	6.617,95
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	27,21	m	164,680	112,58	18.539,67
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	27,21	m	164,680	79,48	13.088,76
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	65,870	173,42	11.423,17
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	80,26	1.926,24
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	16,000	98,30	1.572,80
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	27,21	m	263,500	135,47	35.696,34
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	27,21	m	65,870	388,49	25.589,83
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	16,000	460,25	7.364,00
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	27,21	un	24,000	232,17	5.572,08

Total do Grupo : 215.889,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	329,370	0,68	223,97
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	345,43	345,43
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	27,21	un	1,000	91,33	91,33
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	27,21	m	329,370	189,19	62.313,51
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	329,370	165,32	54.451,44
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	329,370	29,70	9.782,28
45020	ESCAVAÇÃO MECÂNICADA	27,21	m3	329,370	9,74	3.208,06

Total do Grupo : 130.416,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)						
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	658,750	164,99	108.687,16
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	823,430	28,22	23.237,19
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.756,660	14,17	24.891,87
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	658,750	6,85	4.512,43
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	439,160	23,24	10.206,07
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	439,160	0,68	298,62



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	439,160	0,50	219,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	548,950	5,36	2.942,37
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	548,950	24,58	13.493,19

Total do Grupo : 188.488,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	527,000	28,22	14.871,94

Total do Grupo : 14.871,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.587,500	0,68	4.479,50
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	6.587,500	13,52	89.063,00
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	5.270,000	6,16	32.463,20
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	6.587,500	0,68	4.479,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	6.587,500	0,52	3.425,50
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	1.317,500	5,36	7.061,80
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	1.317,500	24,58	32.384,15
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	1.054,000	23,24	24.494,96

Total do Grupo : 197.851,61

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	27,21	m3	2.635,000	4,69	12.358,15
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	2.635,000	3,25	8.563,75

Total do Grupo : 20.921,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	658,750	0,47	309,61
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	27,21	m3	65,870	761,19	50.139,58

Total do Grupo : 50.449,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO)					



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	27,21	m	6.356,950	38,30	243.471,18
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	27,21	m	6.356,950	298,28	1.896.151,04
42415	ROÇADA MECANIZADA	27,21	Ha	166,200	601,89	100.034,11
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	27,21	Ha	49,860	1.004,74	50.096,33

Total do Grupo : 2.289.752,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	27,21	m2	33.627,220	7,93	266.663,85
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	27,21	m2	33.627,220	12,39	416.641,25

Total do Grupo : 683.305,10

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)						
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	27,21	m	621.392,000	0,15	93.208,80

Total do Grupo : 93.208,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)						
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	13.981,320	0,52	7.270,28
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	13.981,320	13,52	189.027,44
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	27.962,640	0,53	14.820,19

Total do Grupo : 211.117,91

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)						
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	27,21	m3	77.674,000	5,77	448.178,98

Total do Grupo : 448.178,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.200,000	0,68	1.496,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.200,000	0,52	1.144,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.200,000	13,52	29.744,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	220,000	8,76	1.927,20
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	1.980,000	6,85	13.563,00
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	117,330	108,63	12.745,55

Total do Grupo : 60.619,75



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.198,740	0,68	815,14
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	1.198,740	0,52	623,34
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.157,090	13,52	15.643,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,650	8,76	364,85
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	27,230	366,49	9.979,52
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	884,020	6,85	6.055,53
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	790,500	108,63	85.872,01
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	13,170	347,57	4.577,49
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	336,090	1,17	393,22
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	1,000	2.885,54	2.885,54
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	84,020	116,84	9.816,89
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	76,810	204,21	15.685,37
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	27,21	m3	16,800	26,93	452,42
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	6,580	269,37	1.772,45
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	13,170	844,57	11.122,98

Total do Grupo : 166.060,60

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)						
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	27,21	ARE	163.115,400	5,88	959.118,55

Total do Grupo : 959.118,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	2.718.590,000	0,68	1.848.641,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	2.718.590,000	0,52	1.413.666,80
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	27,21	m3	489.346,200	5,36	2.622.895,63
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	489.346,200	24,58	12.028.129,59
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	27,21	m2	2.718.590,000	0,53	1.440.852,70

Total do Grupo : 19.354.185,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)						



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	424.100,040	0,68	288.388,02
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	849,000	51,44	43.672,56
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	425,000	128,62	54.663,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	424.100,040	0,52	220.532,02
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	424.100,040	13,52	5.733.832,54
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.696,400	17,52	29.720,92
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	1.696,400	66,42	112.674,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	326.230,800	6,16	2.009.581,72

Total do Grupo : 8.493.066,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)						
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	27,21	m3	6,790	7.422,57	50.399,25

Total do Grupo : 50.399,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	22.440,000	0,68	15.259,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	22.440,000	0,52	11.668,80
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	240,000	116,84	28.041,60
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	27,21	m3	120,000	150,87	18.104,40
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	27,21	m3	60,000	478,10	28.686,00
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	600,000	9,74	5.844,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	440,000	8,76	3.854,40
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	22.000,000	6,16	135.520,00
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	37,500	269,37	10.101,37
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	60,000	844,57	50.674,20
45055	ENSECADEIRA	27,21	m2	450,000	635,00	285.750,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	27,21	m	190,000	10,45	1.985,50
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	1.125,000	64,76	72.855,00
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	3.375,000	5,66	19.102,50
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	27,21	m2	75,000	347,57	26.067,75
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	27,21	kwh	2.500,000	1,17	2.925,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	27,21	un	5,000	2.885,54	14.427,70
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	326,250	108,63	35.440,53

Total do Grupo : 766.307,95



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 114379-20/2025

Data Orçamento : 05/05/2025

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
00037-T	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 20)	27,21	MÊS	24,000	151.928,02	3.646.272,48

Total do Grupo : 3.646.272,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	181,380	4.526,92	821.092,74
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	1.632,540	4.652,12	7.594.771,98
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	1.508,930	6.230,41	9.401.252,56
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	64,720	4.330,78	280.288,08
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	18,98	T	46,230	9.171,70	424.007,69
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	104,010	6.059,18	630.215,31
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	31.411,930	16,24	510.129,74
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	27,21	m	18,000	680,73	12.253,14
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	27,21	m	370,030	965,51	357.267,66
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	27,21	m	18,000	1.274,36	22.938,48
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	27,21	m	18,000	2.158,65	38.855,70
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	2,000	1.099,74	2.199,48
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	1.580,80	6.323,20
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	2.102,84	4.205,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.946,72	7.893,44
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	115,170	672,67	77.471,40
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	446,380	503,25	224.640,73
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	131,740	700,53	92.287,82
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	27,21	t	198,780	814,14	161.834,74
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	2,640	681,62	1.799,47
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,500	752,38	163.642,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	18,98	m	190,000	2.125,05	403.759,50
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	652,040	11,94	7.785,35
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	10.281,500	16,04	164.915,26
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	4.117,180	173,08	712.601,51
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA	27,21	m3	3.852,510	255,11	982.813,82
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	160,000	415,55	66.488,00
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	27,21	h	80,000	1.399,31	111.944,80
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	27,21	m3	1.541,000	117,12	180.481,92

Total do Grupo : 23.466.161,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	19.262,550	3,68	70.886,18
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	650.967,870	2,34	1.523.264,81
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	2.894.164,390	1,76	5.093.729,32



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	28.448,050	1,05	29.870,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.487.627,170	1,59	3.955.327,20
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	143.831,880	3,51	504.849,89
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	12.617.411,190	3,25	41.006.586,36
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	35.805,260	1,73	61.943,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	261.425,560	0,89	232.668,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.639.457,580	2,35	3.852.725,31
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.424,120	0,89	1.267,46
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	151,910	1,73	262,80
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.755.233,780	0,92	1.614.815,07
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	52.700,000	2,95	155.465,00
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	27,21	Km	1.280,000	23,31	29.836,80
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	48.640,000	0,91	44.262,40
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	27,21	Km	2.560,000	6,92	17.715,20

Total do Grupo : 58.195.476,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)						
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	27,21	un	1,000	4.899.179,00	4.899.179,00

Total do Grupo : 4.899.179,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)						
00035-T	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 20)	27,21	un	1,000	179.031,79	179.031,79
00036	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	27,21	un	2,000	625.078,32	1.250.156,64

Total do Grupo : 1.429.188,43

Total do Orçamento : 155.575.346,86



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	2,9188	4.540.938,79	4.336,59
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	9,9567	15.490.269,84	14.793,21
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	3,0640	4.766.869,47	4.552,36
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1159	180.265,04	172,15
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0301	46.800,78	44,69
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8991	1.398.754,12	1.335,81
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0149	23.260,46	22,21
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,6975	1.085.013,95	1.036,18
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2371	368.992,22	352,38
GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0222	34.486,83	32,93
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0466	72.483,25	69,22
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1063	165.450,63	158,00
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,5010	779.410,29	744,33
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0087	13.517,55	12,90
GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0252	39.236,46	37,47
GRUPO 03.13 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,3466	539.108,79	514,84
GRUPO 03.14 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,1387	215.889,78	206,17
GRUPO 03.15 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0839	130.416,02	124,54
GRUPO 03.16 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,1211	188.488,48	180,00
GRUPO 03.17 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0096	14.871,94	14,20
GRUPO 03.18 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1271	197.851,61	188,94
GRUPO 03.19 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0135	20.921,90	19,98
GRUPO 03.20 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRAMOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0324	50.449,19	48,17
GRUPO 03.21 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DO AERÓDROMO)	1,4718	2.289.752,66	2.186,71
GRUPO 03.22 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,4392	683.305,10	652,55
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0599	93.208,80	89,01
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,1357	211.117,91	201,61
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2881	448.178,98	428,01
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0390	60.619,75	57,89



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 114379-20/2025
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA A MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DIVIDIDOS EM GRUPOS DE SERVIÇOS: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 E G9 - TABELA_FEV/25_S DESON_T289-LOTE 20_R03
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 1.047,12 Km

Data Base : 01/02/2025

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,1067	166.060,60	158,58
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,6165	959.118,55	915,95
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	12,4404	19.354.185,92	18.483,25
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	5,4591	8.493.066,16	8.110,88
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0324	50.399,25	48,13
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,4926	766.307,95	731,82
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)	2,3437	3.646.272,48	3.482,19
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	15,0835	23.466.161,85	22.410,19
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	37,4066	58.195.476,08	55.576,70
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,1491	4.899.179,00	4.678,71
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,9186	1.429.188,43	1.364,87
Total geral	100,0000	155.575.346,86	148.574,32