

QUANTITATIVOS PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Projeto de Engenharia para Implantação GO-132, Fim perímetro urbano Santo Antônio do Cana Brava/Divisa TO/GO

Km 0,00 : Início: 13.498609º S, 48.363926º O
Km 34,70: Fim: 13.262238º S, 48.387346º O

Km 4,60: BSCC
Km 13,60: BDCC

Km 18,00: Projeto de OAE, PCA sobre Córrego Dois de Junho

Extensão estimada: 55,00 m

Considerando vãos de 20 metros

Sondagem, numero de furos : 8 un (Duas linhas de portico)

DT de Goiânia (ida e retorno): 1016,00 km

Instal. de sonda sobre a água: 8 un

Sondagem

Sondagem de Material de 1a Categoria - Solo	80,00	m
Sondagem de Material de 2a Categoria - Pedregulho	48,00	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Pouco Abrasiva	13,33	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Média Abrasiva	13,33	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Muito Abrasiva	13,33	m
Transporte de Equipamento de Sondagem	2.032,00	tkm
Instalação de Sonda Sobre a Água	8,00	um

Km 34,70: Projeto de OAE, PCA sobre Córrego Mucambao

Extensão estimada: 70,00 m

Considerando vãos de 20 metros

Sondagem, numero de furos : 12 un (Tres linhas de portico)

DT de Goiânia (ida e retorno): 1049,40 km

Instal. de sonda sobre a água: 8 un

Sondagem

Sondagem de Material de 1a Categoria - Solo	120,00	m
Sondagem de Material de 2a Categoria - Pedregulho	72,00	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Pouco Abrasiva	20,00	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Média Abrasiva	20,00	m
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Muito Abrasiva	20,00	m
Transporte de Equipamento de Sondagem	2.098,80	tkm
Instalação de Sonda Sobre a Água	8,00	um

Crítérios p/ Orçamento de Sondagem:

- Para fins de especificação da categoria dos materiais sondados, será utilizado o seguinte critério, para cada furo:
Material de 1ª Categoria: 10 metros
Material de 2ª Categoria: 6 metros

Material de 3ª Categoria: 5 metros

TOTAL: 21 metros

2. Para fins de especificação da dureza da rocha sondada (Material de 3ª Categoria), será considerado 1/3 para cada graduação de abrasividade da rocha. Desta forma, para cada furo:
Rocha Pouco Abrasiva: 1,67 metros
Rocha Medianamente Abrasiva: 1,67 metros
Rocha Muito Abrasiva: 1,66 metros
TOTAL: 5 metros
3. Peso do equipamento de sondagem. Utilizado como fonte o fabricante APL. .
Peso do equipamento informado pelo fabricante: 2000 kg
4. Execução de sondagens no leito do curso d'água,
será considerado que as sondagens localizadas nos pórticos centrais
5. Todos os quantitativos aqui calculados são estimativas para fins de orçamentação.
Significa que deverão ser conferidos, medidos e atestados em campo.
Todos os serviços devem ser pagos conforme os quantitativos medidos em campo.
6. Distância de transporte do equipamento de sondagem, a partir de Goiânia, ida e retorno.
7. Estima-se um vão máximo de até 20m para todas as obras de arte especiais.

Resumo dos Serviços para Orçamento:

item	Codigo	Serviços	unid.	Qde
1	45854	Projeto Estrutural Estrutural de OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	m	125,00
2	45832	Projeto de Engenharia - Relevo Plano - Faixa de 15 a 40 km	km	34,70
3	45950	Sondagem Mat. 1ª CAT. - Solo	m	200,00
4	45951	Sondagem Mat. 2ª CAT. - Pedregulho	m	120,00
5	45952	Sondagem Mat. 3ª CAT. - Rocha Pouco Abrasiva	m	33,33
6	45953	Sondagem Mat. 3ª CAT. - Rocha Média Abrasiva	m	33,33
7	45954	Sondagem Mat. 3ª CAT. - Rocha Muito Abrasiva	m	33,33
8	45955	Transporte de Equipamento de Sondagem	ton km	4.130,80
9	45956	Instalação de Sonda sobre a Água	un	16,00