



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008108-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 206.548,00 m2

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	108.720,91	108.720,91
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	9.795,62	9.795,62

PAVIMENTAÇÃO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	688,490	0,68	468,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	688,490	0,50	344,24
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV. URB.)	27,21	m3	413,100	9,47	3.912,05
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV. URB.)	27,21	m3km	4.337,500	3,60	15.615,00
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV. URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	330,480	77,30	25.546,10
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB.)	27,21	m2	214.809,920	0,52	111.701,15
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	660,950	11,76	7.772,77
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	5.816,390	3,68	21.404,31
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV. URB.)	27,21	TKM	1.621,760	3,89	6.308,64
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.)	27,21	m2	2.065,480	0,63	1.301,25
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	13.186,020	630,59	8.314.972,35
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	5.494,180	46,94	257.896,80
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV. URB.)	27,21	tkm	161,270	2,77	446,71
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	113,680	0,89	101,17
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	158.232,290	1,05	166.143,90
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	107,400	4.526,92	486.191,20
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	2,690	4.330,78	11.649,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	6.495,250	2,34	15.198,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	5.443,000	47,11	256.419,73
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	947,670	38,50	36.485,29
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	13.504,250	4,77	64.415,27

Total do Grupo : 9.922.811,30

Total do Orçamento : 9.922.811,30



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008108-1/2025 Data Orçamento : 11/06/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : ANÁPOLIS - TABELA T289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 206.548,00 m2

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ	100,0000	9.922.811,30	48,04
Total geral	100,0000	9.922.811,30	48,04