

| Orçamento Sintético |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |            |                    |            |          |  |
|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|--------------------|------------|----------|--|
| Item                | Código  | Banco        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Und   | Quant.   | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total      | Peso (%) |  |
| 1                   |         |              | IMPLANTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |            |                    | 781.424,16 | 37,53 %  |  |
| 1.1                 |         |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |            |                    | 55.241,78  | 2,65 %   |  |
| 1.1.1               | 021301  | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA                                                                                                                                     | m²    | 7,5      | 243,23     | 304,03             | 2.280,22   | 0,11 %   |  |
| 1.1.2               | 020200  | AGETOP CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS                                                                                                                                             | m²    | 372,85   | 4,49       | 5,61               | 2.091,68   | 0,10 %   |  |
| 1.1.3               | 020703  | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA                                                                                                                                                                | m²    | 3780,13  | 0,25       | 0,31               | 1.171,84   | 0,06 %   |  |
| 1.1.4               | 021399  | AGETOP CIVIL | CONSUMO DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                         | m³    | 172,55   | 6,10       | 7,62               | 1.314,83   | 0,06 %   |  |
| 1.1.5               | 021400  | AGETOP CIVIL | CONSUMO DE ÁGUA                                                                                                                                                                                                                                           | m³    | 172,55   | 7,62       | 9,52               | 1.642,67   | 0,08 %   |  |
| 1.1.6               | 021401  | AGETOP CIVIL | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                                                                                                                               | KWH   | 1228,6   | 0,60       | 0,75               | 921,45     | 0,04 %   |  |
| 1.1.7               | 021602  | AGETOP CIVIL | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS                                                                                                                                                                            | m²    | 372,85   | 31,34      | 39,17              | 14.604,53  | 0,70 %   |  |
| 1.1.8               | 020212  | AGETOP CIVIL | BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | m²    | 112,323  | 222,32     | 277,90             | 31.214,56  | 1,50 %   |  |
| 1.2                 |         |              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |            |                    | 42.482,34  | 2,04 %   |  |
| 1.2.1               | 030104  | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA                                                                                                                                                                                                      | m³    | 185,96   | 54,72      | 68,40              | 12.719,66  | 0,61 %   |  |
| 1.2.2               | 030110  | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )                                                                                            | tkm   | 24527,63 | 0,46       | 0,57               | 13.980,74  | 0,67 %   |  |
| 1.2.3               | 030112  | AGETOP CIVIL | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)                                                                                                                                                                           | un    | 17       | 163,97     | 204,96             | 3.484,32   | 0,17 %   |  |
| 1.2.4               | 030113  | AGETOP CIVIL | DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)                                                                                                                                                                        | un    | 56       | 163,97     | 204,96             | 11.477,76  | 0,55 %   |  |
| 1.2.5               | 030114  | AGETOP CIVIL | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )                                                                                                                                 | un    | 1        | 327,95     | 409,93             | 409,93     | 0,02 %   |  |
| 1.2.6               | 030116  | AGETOP CIVIL | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )                                                                                                                              | un    | 1        | 327,95     | 409,93             | 409,93     | 0,02 %   |  |
| 1.3                 |         |              | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |            |                    | 70.999,98  | 3,41 %   |  |
| 1.3.1               | 020100  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                            | m²    | 528,14   | 3,96       | 4,95               | 2.614,29   | 0,13 %   |  |
| 1.3.2               | CPU5835 | Próprio      | REMOÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA DE 27,87 m                                                                                                                                                                                                                    | un    | 2        | 421,43     | 526,78             | 1.053,56   | 0,05 %   |  |
| 1.3.3               | 020118  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                 | m³    | 29,92    | 44,10      | 55,12              | 1.649,19   | 0,08 %   |  |
| 1.3.4               | 020127  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                            | m³    | 10,22    | 262,91     | 328,63             | 3.358,59   | 0,16 %   |  |
| 1.3.5               | 020128  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PILAR EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                         | m³    | 4,88     | 317,53     | 396,91             | 1.936,92   | 0,09 %   |  |
| 1.3.6               | 020129  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE VIGA EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                            | m³    | 13,75    | 352,82     | 441,02             | 6.064,02   | 0,29 %   |  |
| 1.3.7               | 020121  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                   | m³    | 14,8     | 183,46     | 229,32             | 3.393,93   | 0,16 %   |  |
| 1.3.8               | 020111  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                             | m²    | 345,64   | 9,87       | 12,33              | 4.261,74   | 0,20 %   |  |
| 1.3.9               | 020137  | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                      | Un    | 7        | 4,40       | 5,50               | 38,50      | 0,00 %   |  |
| 1.3.10              | 020138  | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                            | Un    | 8        | 5,86       | 7,32               | 58,56      | 0,00 %   |  |
| 1.3.11              | 020139  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                            | m²    | 8,34     | 4,40       | 5,50               | 45,87      | 0,00 %   |  |
| 1.3.12              | 020146  | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                             | Un    | 2        | 5,86       | 7,32               | 14,64      | 0,00 %   |  |
| 1.3.13              | 020149  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA/PAINEL PRÉ-FABRICADO COM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                                   | m²    | 33,48    | 5,71       | 7,13               | 238,71     | 0,01 %   |  |
| 1.3.14              | 020106  | AGETOP CIVIL | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                     | m²    | 32,01    | 7,05       | 8,81               | 282,00     | 0,01 %   |  |
| 1.3.15              | CPU5837 | Próprio      | REMOÇÃO DE PORTA DE ENROLAR METÁLICA, DE FORMA MANUAL                                                                                                                                                                                                     | m2    | 40,75    | 7,24       | 9,05               | 368,78     | 0,02 %   |  |
| 1.3.16              | CPU5931 | Próprio      | REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                              | un    | 7        | 17,81      | 22,26              | 155,82     | 0,01 %   |  |
| 1.3.17              | 020202  | AGETOP CIVIL | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO                                                                                                                                                                                                                      | m²    | 422,64   | 3,06       | 3,82               | 1.614,48   | 0,08 %   |  |
| 1.3.18              | 040101  | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                                                                                          | m³    | 21,1     | 39,25      | 49,06              | 1.035,16   | 0,05 %   |  |
| 1.3.19              | 020143  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                         | m     | 284,69   | 7,05       | 8,81               | 2.508,11   | 0,12 %   |  |
| 1.3.20              | 020118  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                 | m³    | 2,35     | 44,10      | 55,12              | 129,53     | 0,01 %   |  |
| 1.3.21              | CPU5936 | Próprio      | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE ATE A CAÇAMBA E CARGA - RESERVATÓRIO                                                                                                                                                                   | m3    | 20,35    | 317,53     | 396,91             | 8.077,11   | 0,39 %   |  |
| 1.3.22              | 060104  | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)                                                                                                                                                                                                                      | mxmes | 16       | 24,26      | 30,32              | 485,12     | 0,02 %   |  |
| 1.3.23              | 020121  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA                                                                                                                                                                                   | m³    | 7,4      | 183,46     | 229,32             | 1.696,96   | 0,08 %   |  |
| 1.3.24              | 020126  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO                                                                                                                                                                                                    | m²    | 2345,81  | 9,87       | 12,33              | 28.923,83  | 1,39 %   |  |
| 1.3.25              | 020107  | AGETOP CIVIL | CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA                                                                                | Un    | 1        | 594,84     | 743,55             | 743,55     | 0,04 %   |  |
| 1.3.26              | CPU5931 | Próprio      | REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO                                                                                                                                                                                                                              | un    | 7        | 17,81      | 22,26              | 155,82     | 0,01 %   |  |

|         |          |              |                                                                                                                           |      |        |           |           |           |        |
|---------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1.3.27  | CPU6002  | Próprio      | REMOÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA SEM REAPROVEITAMENTO                                                                          | un   | 1      | 17,01     | 21,26     | 21,26     | 0,00 % |
| 1.3.28  | CPU5932  | Próprio      | REMOÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                 | un   | 3      | 8,38      | 10,47     | 31,41     | 0,00 % |
| 1.3.29  | CPU5984  | Próprio      | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO                                       | un   | 1      | 34,02     | 42,52     | 42,52     | 0,00 % |
| 1.4     |          |              | SERVIÇOS EM TERRA                                                                                                         |      |        |           |           | 2.111,66  | 0,10 % |
| 1.4.1   | 041004   | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MECANICA                                                                                                        | m³   | 207,23 | 1,62      | 2,02      | 418,60    | 0,02 % |
| 1.4.2   | 041005   | AGETOP CIVIL | CARGA MECANIZADA                                                                                                          | m³   | 207,23 | 1,02      | 1,27      | 263,18    | 0,01 % |
| 1.4.3   | 041006   | AGETOP CIVIL | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM                                                                                     | m3km | 621,69 | 1,84      | 2,30      | 1.429,88  | 0,07 % |
| 1.5     |          |              | INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                              |      |        |           |           | 38.022,46 | 1,83 % |
| 1.5.1   | 071197   | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM                                                      | M    | 150    | 16,76     | 20,95     | 3.142,50  | 0,15 % |
| 1.5.2   | 071205   | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"                                                                                      | M    | 30     | 31,19     | 38,98     | 1.169,40  | 0,06 % |
| 1.5.3   | 070583   | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2                                                                                | M    | 300    | 6,03      | 7,53      | 2.259,00  | 0,11 % |
| 1.5.4   | 070710   | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA                                                   | Un   | 12     | 132,85    | 166,06    | 1.992,72  | 0,10 % |
| 1.5.5   | 071171   | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A                                                                                          | Un   | 1      | 19,55     | 24,43     | 24,43     | 0,00 % |
| 1.5.6   | 070251   | AGETOP CIVIL | ARRUELA LISA D=1/4"                                                                                                       | Un   | 9      | 0,07      | 0,08      | 0,72      | 0,00 % |
| 1.5.7   | 071981   | AGETOP CIVIL | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"                                                                                             | Un   | 9      | 0,36      | 0,45      | 4,05      | 0,00 % |
| 1.5.8   | 071870   | AGETOP CIVIL | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8"                                                                                        | Un   | 9      | 0,46      | 0,57      | 5,13      | 0,00 % |
| 1.5.9   | 072366   | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                | Un   | 4      | 89,60     | 112,00    | 448,00    | 0,02 % |
| 1.5.10  | 072367   | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                               | Un   | 3      | 108,58    | 135,72    | 407,16    | 0,02 % |
| 1.5.11  | 072369   | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                               | Un   | 2      | 145,70    | 182,12    | 364,24    | 0,02 % |
| 1.5.12  | 071330   | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M                                                                                            | Un   | 5      | 11,88     | 14,85     | 74,25     | 0,00 % |
| 1.5.13  | 071381   | AGETOP CIVIL | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR                                                                      | Un   | 12     | 103,87    | 129,83    | 1.557,96  | 0,07 % |
| 1.5.14  | 070541   | AGETOP CIVIL | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)                                                                                       | M    | 50     | 13,33     | 16,66     | 833,00    | 0,04 % |
| 1.5.15  | 071175   | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A                                                                                          | Un   | 1      | 224,76    | 280,95    | 280,95    | 0,01 % |
| 1.5.16  | 071215   | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO                                                                 | M    | 6      | 64,64     | 80,80     | 484,80    | 0,02 % |
| 1.5.17  | 071212   | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO                                                                 | M    | 3      | 34,35     | 42,93     | 128,79    | 0,01 % |
| 1.5.18  | 070587   | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2                                                                               | M    | 150    | 24,50     | 30,62     | 4.593,00  | 0,22 % |
| 1.5.19  | 070716   | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA                                                | Un   | 2      | 658,96    | 823,70    | 1.647,40  | 0,08 % |
| 1.5.20  | 070709   | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA                                                     | Un   | 1      | 56,11     | 70,13     | 70,13     | 0,00 % |
| 1.5.21  | CPU6098  | Próprio      | CABO ISOLADO PP 2 X 2,5 MM2                                                                                               | m    | 180    | 8,65      | 10,81     | 1.945,80  | 0,09 % |
| 1.5.22  | CPU6104  | Próprio      | TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 6MM2                                                                                          | un   | 9      | 12,39     | 15,48     | 139,32    | 0,01 % |
| 1.5.23  | CPU6105  | Próprio      | LUMINARIA PUBLICA LED 50 WATTS SMD BASE REDONDA COM FOTOCELULA                                                            | un   | 18     | 148,14    | 185,17    | 3.333,06  | 0,16 % |
| 1.5.24  | CPU6116  | Próprio      | POSTE DE AÇO GALVANIZADO 3 METROS PARA ILUMINACAO EXTERNA                                                                 | un   | 4      | 680,53    | 850,66    | 3.402,64  | 0,16 % |
| 1.5.25  | CPU6121  | Próprio      | POSTE DE AÇO GALVANIZADO 4 METROS PARA ILUMINACAO EXTERNA                                                                 | un   | 3      | 749,30    | 936,62    | 2.809,86  | 0,13 % |
| 1.5.26  | CPU6122  | Próprio      | POSTE DE AÇO GALVANIZADO 5 METROS PARA ILUMINACAO EXTERNA                                                                 | un   | 2      | 1.716,26  | 2.145,32  | 4.290,64  | 0,21 % |
| 1.5.27  | 071824   | AGETOP CIVIL | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS                                                                                         | Un   | 1      | 1.980,81  | 2.476,01  | 2.476,01  | 0,12 % |
| 1.5.28  | SNP39809 | Próprio      | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un   | 1      | 110,00    | 137,50    | 137,50    | 0,01 % |
| 1.6     |          |              | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                                                                                                   |      |        |           |           | 81.979,79 | 3,94 % |
| 1.6.1   |          |              | ÁGUA FRIA                                                                                                                 |      |        |           |           | 14.516,70 | 0,70 % |
| 1.6.1.1 | 081537   | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                    | Un   | 6      | 9,71      | 12,13     | 72,78     | 0,00 % |
| 1.6.1.2 | 081321   | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                   | Un   | 8      | 7,87      | 9,83      | 78,64     | 0,00 % |
| 1.6.1.3 | 081102   | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm                                                                                              | Un   | 2      | 4,31      | 5,38      | 10,76     | 0,00 % |
| 1.6.1.4 | 081003   | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM                                                                                      | M    | 83,7   | 7,40      | 9,25      | 774,22    | 0,04 % |
| 1.6.1.5 | 081131   | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"                                                                                  | Un   | 4      | 7,40      | 9,25      | 37,00     | 0,00 % |
| 1.6.1.6 | 081811   | AGETOP CIVIL | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3                                                                           | Un   | 1      | 89,48     | 111,85    | 111,85    | 0,01 % |
| 1.6.1.7 | CPU6200  | Próprio      | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                 | un   | 1      | 102,20    | 127,75    | 127,75    | 0,01 % |
| 1.6.1.8 | SNP10781 | Próprio      | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"                                   | un   | 4      | 9,88      | 12,35     | 49,40     | 0,00 % |
| 1.6.1.9 | 081880   | AGETOP CIVIL | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3- COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO                              | Un   | 1      | 10.603,44 | 13.254,30 | 13.254,30 | 0,64 % |
| 1.6.2   |          |              | ESGOTO                                                                                                                    |      |        |           |           | 6.159,15  | 0,30 % |
| 1.6.2.1 | SNP301   | Próprio      | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)                                                              | un   | 2      | 1,95      | 2,43      | 4,86      | 0,00 % |
| 1.6.2.2 | CPU6202  | Próprio      | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60X60X50 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 - TRAFEGO PESADO                                    | un   | 6      | 464,42    | 580,52    | 3.483,12  | 0,17 % |
| 1.6.2.3 | 081702   | AGETOP CIVIL | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                                                                   | Un   | 2      | 32,53     | 40,66     | 81,32     | 0,00 % |
| 1.6.2.4 | 082304   | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM                                                                                 | m    | 65,5   | 31,57     | 39,46     | 2.584,63  | 0,12 % |
| 1.6.2.5 | 1672     | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100                                                                                                    | un   | 2      | 2,09      | 2,61      | 5,22      | 0,00 % |
| 1.6.3   |          |              | PLUVIAL                                                                                                                   |      |        |           |           | 48.548,13 | 2,33 % |
| 1.6.3.1 | 1672     | AGETOP CIVIL | LIXA PARA FERRO Nº 100                                                                                                    | un   | 5      | 2,09      | 2,61      | 13,05     | 0,00 % |
| 1.6.3.2 | CPU5854  | Próprio      | CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M COM GRELHA                                     | un   | 4      | 728,50    | 910,62    | 3.642,48  | 0,17 % |

|         |         |              |                                                                                                                                   |    |        |           |           |                     |                |
|---------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 1.6.3.3 | CPU6067 | Próprio      | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022          | m  | 290,2  | 47,76     | 59,70     | 17.324,94           | 0,83 %         |
| 1.6.3.4 | 180324  | AGETOP CIVIL | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)                                                  | m² | 16,5   | 338,42    | 423,02    | 6.979,83            | 0,34 %         |
| 1.6.3.5 | CPU6195 | Próprio      | CANALETA PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO                                                                                               | un | 1      | 16.470,27 | 20.587,83 | 20.587,83           | 0,99 %         |
| 1.6.4   |         |              | <b>POÇO DE INFILTRAÇÃO</b>                                                                                                        |    |        |           |           | <b>12.755,81</b>    | <b>0,61 %</b>  |
| 1.6.4.1 | CPU5714 | Próprio      | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR, ANEL EM CONCRETO ARMADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M                               | m  | 18     | 428,34    | 535,42    | 9.637,56            | 0,46 %         |
| 1.6.4.2 | CPU5717 | Próprio      | CAMADA DE ELEMENTO DRENANTE, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL                                      | m3 | 5,085  | 227,42    | 284,27    | 1.445,51            | 0,07 %         |
| 1.6.4.3 | CPU5759 | Próprio      | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M E ALTURA = 0,10 M                       | un | 9      | 148,69    | 185,86    | 1.672,74            | 0,08 %         |
| 1.7     |         |              | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                   |    |        |           |           | <b>142.749,65</b>   | <b>6,86 %</b>  |
| 1.7.1   | 270207  | AGETOP CIVIL | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2                                                          | m² | 140,34 | 13,08     | 16,35     | 2.294,55            | 0,11 %         |
| 1.7.2   | CPU6184 | Próprio      | FORNECIMENTO E PLANTIO DO JASMIM MANGA 1,30M                                                                                      | un | 6      | 93,08     | 116,35    | 698,10              | 0,03 %         |
| 1.7.3   | CPU6188 | Próprio      | FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA CARPENTÁRIA 3,00M                                                                              | un | 3      | 235,28    | 294,10    | 882,30              | 0,04 %         |
| 1.7.4   | CPU6189 | Próprio      | FORNECIMENTO E PLANTIO DE LIRIOPES-BRANCO                                                                                         | un | 940    | 4,41      | 5,51      | 5.179,40            | 0,25 %         |
| 1.7.5   | CPU6192 | Próprio      | FORNECIMENTO E PLANTIO DE CICA 1,00M                                                                                              | un | 6      | 177,58    | 221,97    | 1.331,82            | 0,06 %         |
| 1.7.6   | 221126  | AGETOP CIVIL | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO                                              | m² | 215    | 123,26    | 154,07    | 33.125,05           | 1,59 %         |
| 1.7.7   | 261705  | AGETOP CIVIL | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO                                         | m² | 1      | 29,37     | 36,71     | 36,71               | 0,00 %         |
| 1.7.8   | 261704  | AGETOP CIVIL | PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (120X120 CM)         | un | 2      | 33,03     | 41,28     | 82,56               | 0,00 %         |
| 1.7.9   | 261700  | AGETOP CIVIL | DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA                                                                                | m  | 100,65 | 11,17     | 13,96     | 1.405,07            | 0,07 %         |
| 1.7.10  | 261001  | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS                                                                                                   | m² | 150,05 | 11,00     | 13,75     | 2.063,18            | 0,10 %         |
| 1.7.11  | CPU6196 | Próprio      | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA                                                                                              | m  | 8,74   | 1,23      | 1,53      | 13,37               | 0,00 %         |
| 1.7.12  | CPU6193 | Próprio      | BATE RODAS EM CONCRETO 50cm FIXAÇÃO POR CHUMBADORES - PIGMENTADO AMARELO H=0,15m (02 UNIDADES POR VAGA)                           | un | 8      | 6,98      | 8,72      | 69,76               | 0,00 %         |
| 1.7.13  | 270503  | AGETOP CIVIL | PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA                                                             | m² | 28,55  | 73,03     | 91,28     | 2.606,04            | 0,13 %         |
| 1.7.14  | 271713  | AGETOP CIVIL | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI                                     | M  | 116,48 | 32,91     | 41,13     | 4.790,82            | 0,23 %         |
| 1.7.15  | CPU6014 | Próprio      | PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2                                                                                        | un | 1      | 5.542,74  | 6.928,42  | 6.928,42            | 0,33 %         |
| 1.7.16  | 271500  | AGETOP CIVIL | CAFE DA MANHA                                                                                                                     | RE | 3280   | 2,20      | 2,75      | 9.020,00            | 0,43 %         |
| 1.7.17  | 271502  | AGETOP CIVIL | CANTINA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                           | RE | 3550   | 14,63     | 18,28     | 64.894,00           | 3,12 %         |
| 1.7.18  | CPU6231 | Próprio      | PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR                                                                          | un | 1      | 5.862,80  | 7.328,50  | 7.328,50            | 0,35 %         |
| 1.8     |         |              | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                                                              |    |        |           |           | <b>347.836,50</b>   | <b>16,71 %</b> |
| 1.8.1   | 250101  | AGETOP CIVIL | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)                                                                                                        | H  | 495    | 102,16    | 127,70    | 63.211,50           | 3,04 %         |
| 1.8.2   | 250102  | AGETOP CIVIL | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                    | H  | 1980   | 51,73     | 64,66     | 128.026,80          | 6,15 %         |
| 1.8.3   | 250110  | AGETOP CIVIL | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.O.                                                                      | H  | 3960   | 19,45     | 24,31     | 96.267,60           | 4,62 %         |
| 1.8.4   | 250114  | AGETOP CIVIL | APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)                                                                                                        | h  | 1980   | 24,38     | 30,47     | 60.330,60           | 2,90 %         |
| 2       |         |              | <b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>                                                                                                        |    |        |           |           | <b>1.300.640,15</b> | <b>62,47 %</b> |
| 2.1     |         |              | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                      |    |        |           |           | <b>1.358,60</b>     | <b>0,07 %</b>  |
| 2.1.1   | 050251  | AGETOP CIVIL | CORPO DE PROVA                                                                                                                    | Un | 6      | 9,75      | 12,18     | 73,08               | 0,00 %         |
| 2.1.2   | 020701  | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m² | 254,56 | 4,04      | 5,05      | 1.285,52            | 0,06 %         |
| 2.2     |         |              | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                   |    |        |           |           | <b>54.897,53</b>    | <b>2,64 %</b>  |
| 2.2.1   | 050901  | AGETOP CIVIL | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)                                                                                        | m³ | 115,32 | 49,71     | 62,13     | 7.164,83            | 0,34 %         |
| 2.2.2   | 050907  | AGETOP CIVIL | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)                                                                                             | m² | 140,06 | 0,44      | 0,55      | 77,03               | 0,00 %         |
| 2.2.3   | 050903  | AGETOP CIVIL | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)                                                                                  | m³ | 82,3   | 26,01     | 32,51     | 2.675,57            | 0,13 %         |
| 2.2.4   | 051009  | AGETOP CIVIL | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)                                                                             | m² | 73,6   | 71,10     | 88,87     | 6.540,83            | 0,31 %         |
| 2.2.5   | 060191  | AGETOP CIVIL | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES                                                                                           | m² | 99,35  | 27,00     | 33,75     | 3.353,06            | 0,16 %         |
| 2.2.6   | 051027  | AGETOP CIVIL | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)                                                                                                     | m³ | 3,35   | 156,40    | 195,50    | 654,92              | 0,03 %         |
| 2.2.7   | 051030  | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA                                                                  | m³ | 34,78  | 379,54    | 474,42    | 16.500,32           | 0,79 %         |
| 2.2.8   | 051026  | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)                                                                   | m³ | 34,78  | 44,76     | 55,95     | 1.945,94            | 0,09 %         |
| 2.2.9   | 052003  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)                                                                                        | Kg | 12     | 8,30      | 10,37     | 124,44              | 0,01 %         |
| 2.2.10  | 052004  | AGETOP CIVIL | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                                                                      | Kg | 139    | 8,28      | 10,35     | 1.438,65            | 0,07 %         |
| 2.2.11  | 052005  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                                                                       | Kg | 1189   | 8,23      | 10,28     | 12.222,92           | 0,59 %         |
| 2.2.12  | 052006  | AGETOP CIVIL | ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                                                                                      | Kg | 53     | 9,11      | 11,38     | 603,14              | 0,03 %         |
| 2.2.13  | 052014  | AGETOP CIVIL | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                                                                                | Kg | 143    | 8,93      | 11,16     | 1.595,88            | 0,08 %         |
| 2.3     |         |              | <b>ESTRUTURA</b>                                                                                                                  |    |        |           |           | <b>129.175,33</b>   | <b>6,20 %</b>  |
| 2.3.1   |         |              | <b>VIGAS/PILAR/LAJE/FLOREIRA</b>                                                                                                  |    |        |           |           | <b>129.175,33</b>   | <b>6,20 %</b>  |
| 2.3.1.1 | 060010  | AGETOP CIVIL | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA                                                                                 | m³ | 1,61   | 2.026,87  | 2.533,58  | 4.079,06            | 0,20 %         |
| 2.3.1.2 | 060208  | AGETOP CIVIL | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)                                                           | m² | 659,65 | 84,46     | 105,57    | 69.639,25           | 3,34 %         |
| 2.3.1.3 | 060303  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)                                                                                       | Kg | 936    | 8,30      | 10,37     | 9.706,32            | 0,47 %         |

|              |         |              |                                                                                   |    |        |          |          |                  |               |
|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 2.3.1.4      | 060304  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)                                      | Kg | 991    | 8,28     | 10,35    | 10.256,85        | 0,49 %        |
| 2.3.1.5      | 060305  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)                                       | Kg | 151    | 8,23     | 10,28    | 1.552,28         | 0,07 %        |
| 2.3.1.6      | 060306  | AGETOP CIVIL | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)                                       | Kg | 14     | 9,11     | 11,38    | 159,32           | 0,01 %        |
| 2.3.1.7      | 060314  | AGETOP CIVIL | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)                                              | Kg | 519    | 8,93     | 11,16    | 5.792,04         | 0,28 %        |
| 2.3.1.8      | 060517  | AGETOP CIVIL | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA                  | m³ | 51,3   | 379,54   | 474,42   | 24.337,74        | 1,17 %        |
| 2.3.1.9      | 060801  | AGETOP CIVIL | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)               | m³ | 51,3   | 53,62    | 67,02    | 3.438,12         | 0,17 %        |
| 2.3.1.10     | 061106  | AGETOP CIVIL | ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE "TRELIÇADA" - U=1 VEZ                    | m² | 4,3    | 39,88    | 49,85    | 214,35           | 0,01 %        |
| <b>2.4</b>   |         |              | <b>ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>                                                    |    |        |          |          | <b>68.509,93</b> | <b>3,29 %</b> |
| 2.4.1        | 100155  | AGETOP CIVIL | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH                 | m² | 755,12 | 58,12    | 72,65    | 54.859,46        | 2,63 %        |
| 2.4.2        | 100501  | AGETOP CIVIL | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO)                                      | m² | 27,8   | 180,90   | 226,12   | 6.286,13         | 0,30 %        |
| 2.4.3        | 100320  | AGETOP CIVIL | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM                                            | m² | 19,33  | 304,79   | 380,98   | 7.364,34         | 0,35 %        |
| <b>2.5</b>   |         |              | <b>INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                               |    |        |          |          | <b>51.501,95</b> | <b>2,47 %</b> |
| <b>2.5.1</b> |         |              | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                        |    |        |          |          | <b>43.848,69</b> | <b>2,11 %</b> |
| 2.5.1.1      | 071202  | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"                                              | M  | 700    | 13,78    | 17,22    | 12.054,00        | 0,58 %        |
| 2.5.1.2      | 071205  | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"                                              | M  | 50     | 31,19    | 38,98    | 1.949,00         | 0,09 %        |
| 2.5.1.3      | 071291  | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2                                                    | M  | 2360   | 3,91     | 4,88     | 11.516,80        | 0,55 %        |
| 2.5.1.4      | 071292  | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2                                                      | M  | 70     | 5,62     | 7,02     | 491,40           | 0,02 %        |
| 2.5.1.5      | 071294  | AGETOP CIVIL | FIO ISOLADO PVC 750 V, 10 MM2                                                     | M  | 180    | 9,24     | 11,55    | 2.079,00         | 0,10 %        |
| 2.5.1.6      | 070584  | AGETOP CIVIL | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2                                       | M  | 200    | 9,11     | 11,38    | 2.276,00         | 0,11 %        |
| 2.5.1.7      | 071171  | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A                                                  | Un | 19     | 19,55    | 24,43    | 464,17           | 0,02 %        |
| 2.5.1.8      | 071174  | AGETOP CIVIL | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A                                                       | Un | 3      | 75,45    | 94,31    | 282,93           | 0,01 %        |
| 2.5.1.9      | 071184  | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA                   | Un | 2      | 80,25    | 100,31   | 200,62           | 0,01 %        |
| 2.5.1.10     | 071451  | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA                       | Un | 2      | 126,11   | 157,63   | 315,26           | 0,02 %        |
| 2.5.1.11     | 072585  | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V                                              | Un | 66     | 19,67    | 24,58    | 1.622,28         | 0,08 %        |
| 2.5.1.12     | 071440  | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)                                                     | Un | 15     | 13,71    | 17,13    | 256,95           | 0,01 %        |
| 2.5.1.13     | 071442  | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)                                                    | Un | 2      | 35,39    | 44,23    | 88,46            | 0,00 %        |
| 2.5.1.14     | 071430  | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)                                              | Un | 1      | 35,42    | 44,27    | 44,27            | 0,00 %        |
| 2.5.1.15     | 071431  | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)                                            | Un | 2      | 20,21    | 25,26    | 50,52            | 0,00 %        |
| 2.5.1.16     | 070691  | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"                                            | Un | 86     | 7,88     | 9,85     | 847,10           | 0,04 %        |
| 2.5.1.17     | 070692  | AGETOP CIVIL | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"                                                  | Un | 4      | 9,74     | 12,17    | 48,68            | 0,00 %        |
| 2.5.1.18     | 071330  | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M                                                    | Un | 5      | 11,88    | 14,85    | 74,25            | 0,00 %        |
| 2.5.1.19     | CPU6055 | Próprio      | LUMINARIA LED SOBREPOR QUADRADA 30X30CM - 24 WATTS                                | un | 102    | 58,75    | 73,43    | 7.489,86         | 0,36 %        |
| 2.5.1.20     | CPU6056 | Próprio      | LUMINÁRIA LED SOBREPOR PAINEL PLAFON SLIM RETANGULAR 120CM BRANCO FRIO - 24 WATTS | un | 6      | 30,63    | 38,28    | 229,68           | 0,01 %        |
| 2.5.1.21     | CPU6057 | Próprio      | BALIZADOR LUMINÁRIA LED 7W BRANCO QUENTE EMBUTIR CHÃO LISO                        | un | 12     | 75,45    | 94,31    | 1.131,72         | 0,05 %        |
| 2.5.1.22     | CPU6058 | Próprio      | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO 12E - 40A                              | un | 2      | 134,30   | 167,87   | 335,74           | 0,02 %        |
| <b>2.5.2</b> |         |              | <b>CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELFÔNICO</b>                                           |    |        |          |          | <b>7.653,26</b>  | <b>0,37 %</b> |
| 2.5.2.1      | 070626  | AGETOP CIVIL | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG                                                      | M  | 350    | 4,54     | 5,67     | 1.984,50         | 0,10 %        |
| 2.5.2.2      | 070772  | AGETOP CIVIL | CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO                          | Un | 31     | 32,50    | 40,62    | 1.259,22         | 0,06 %        |
| 2.5.2.3      | 071026  | AGETOP CIVIL | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6                                                       | Un | 31     | 2,94     | 3,67     | 113,77           | 0,01 %        |
| 2.5.2.4      | 071885  | AGETOP CIVIL | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6                                          | un | 31     | 21,11    | 26,38    | 817,78           | 0,04 %        |
| 2.5.2.5      | 071887  | AGETOP CIVIL | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS                                      | Un | 1      | 552,35   | 690,43   | 690,43           | 0,03 %        |
| 2.5.2.6      | 072291  | AGETOP CIVIL | REGUA COM 8 TOMADAS                                                               | Un | 1      | 49,30    | 61,62    | 61,62            | 0,00 %        |
| 2.5.2.7      | 3951    | AGETOP CIVIL | RACK DE PISO FECHADO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S                               | un | 1      | 1.250,47 | 1.563,08 | 1.563,08         | 0,08 %        |
| 2.5.2.8      | CPU6124 | Próprio      | SWITCH 100/1000 MBPS 24 PORTAS                                                    | un | 1      | 463,60   | 579,50   | 579,50           | 0,03 %        |
| 2.5.2.9      | CPU6059 | Próprio      | TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 FEMEA                                                    | un | 8      | 47,70    | 59,62    | 476,96           | 0,02 %        |
| 2.5.2.10     | CPU6060 | Próprio      | CABO TELEFONICO COMPRIMENTO DE 1,5 M RJ-11                                        | un | 8      | 10,64    | 13,30    | 106,40           | 0,01 %        |
| <b>2.6</b>   |         |              | <b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>                                               |    |        |          |          | <b>94.715,92</b> | <b>4,55 %</b> |
| <b>2.6.1</b> |         |              | <b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>                                                |    |        |          |          | <b>20.804,63</b> | <b>1,00 %</b> |
| 2.6.1.1      | 080502  | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)                                            | Un | 6      | 250,42   | 313,02   | 1.878,12         | 0,09 %        |
| 2.6.1.2      | 080503  | AGETOP CIVIL | VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)                           | un | 2      | 624,14   | 780,17   | 1.560,34         | 0,07 %        |
| 2.6.1.3      | 080510  | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO                                               | Un | 8      | 13,86    | 17,32    | 138,56           | 0,01 %        |
| 2.6.1.4      | 080513  | AGETOP CIVIL | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" )                                    | Un | 8      | 19,67    | 24,58    | 196,64           | 0,01 %        |
| 2.6.1.5      | 080514  | AGETOP CIVIL | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)                           | Un | 8      | 29,43    | 36,78    | 294,24           | 0,01 %        |
| 2.6.1.6      | CPU6064 | Próprio      | VÁLVULA DE DESCARGA ACIONAMENTO SIMPLE COM ACABAMENTO CROMADO                     | un | 6      | 234,53   | 293,16   | 1.758,96         | 0,08 %        |
| 2.6.1.7      | 080519  | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO                | un | 2      | 342,10   | 427,62   | 855,24           | 0,04 %        |
| 2.6.1.8      | 080520  | AGETOP CIVIL | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)                                        | CJ | 8      | 15,67    | 19,58    | 156,64           | 0,01 %        |
| 2.6.1.9      | 080526  | AGETOP CIVIL | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO      | Un | 8      | 112,37   | 140,46   | 1.123,68         | 0,05 %        |

|              |         |              |                                                                                                                                               |    |       |        |        |                 |               |
|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 2.6.1.10     | 080532  | AGETOP CIVIL | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO                                                                                             | Un | 8     | 37,78  | 47,22  | 377,76          | 0,02 %        |
| 2.6.1.11     | 080555  | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)                                                                                                   | Un | 13    | 37,67  | 47,08  | 612,04          | 0,03 %        |
| 2.6.1.12     | 080560  | AGETOP CIVIL | SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"                                                                                                  | Un | 10    | 133,44 | 166,80 | 1.668,00        | 0,08 %        |
| 2.6.1.13     | 080572  | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"                                                        | un | 8     | 107,65 | 134,56 | 1.076,48        | 0,05 %        |
| 2.6.1.14     | 080573  | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"                                               | un | 2     | 384,89 | 481,11 | 962,22          | 0,05 %        |
| 2.6.1.15     | 080580  | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"                                                                                      | Un | 10    | 58,63  | 73,28  | 732,80          | 0,04 %        |
| 2.6.1.16     | 080590  | AGETOP CIVIL | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA                                                                                                           | Un | 10    | 87,16  | 108,95 | 1.089,50        | 0,05 %        |
| 2.6.1.17     | 080601  | AGETOP CIVIL | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO                                                                                                           | Un | 2     | 310,76 | 388,45 | 776,90          | 0,04 %        |
| 2.6.1.18     | 080610  | AGETOP CIVIL | KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)                                                                         | Un | 2     | 130,35 | 162,93 | 325,86          | 0,02 %        |
| 2.6.1.19     | 080621  | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO                                                             | Un | 2     | 222,97 | 278,71 | 557,42          | 0,03 %        |
| 2.6.1.20     | 080656  | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL                                                                                       | un | 3     | 101,46 | 126,82 | 380,46          | 0,02 %        |
| 2.6.1.21     | 080670  | AGETOP CIVIL | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL                                                                                                              | Un | 3     | 156,61 | 195,76 | 587,28          | 0,03 %        |
| 2.6.1.22     | 080680  | AGETOP CIVIL | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)                                                                                    | Un | 3     | 46,73  | 58,41  | 175,23          | 0,01 %        |
| 2.6.1.23     | 080689  | AGETOP CIVIL | CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304                                                                                                          | Un | 3     | 291,72 | 364,65 | 1.093,95        | 0,05 %        |
| 2.6.1.24     | 080845  | AGETOP CIVIL | CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM | Un | 2     | 56,60  | 70,75  | 141,50          | 0,01 %        |
| 2.6.1.25     | 080902  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"                                                                                                        | Un | 3     | 50,54  | 63,17  | 189,51          | 0,01 %        |
| 2.6.1.26     | 080903  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"                                                                                                          | Un | 1     | 60,31  | 75,38  | 75,38           | 0,00 %        |
| 2.6.1.27     | 080906  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"                                                                                                          | Un | 2     | 169,59 | 211,98 | 423,96          | 0,02 %        |
| 2.6.1.28     | 080926  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"                                                                                                    | Un | 5     | 80,72  | 100,90 | 504,50          | 0,02 %        |
| 2.6.1.29     | 080927  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"                                                                                                      | Un | 1     | 108,45 | 135,56 | 135,56          | 0,01 %        |
| 2.6.1.30     | 080929  | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"                                                                                                  | Un | 5     | 152,95 | 191,18 | 955,90          | 0,05 %        |
| <b>2.6.2</b> |         |              | <b>ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                              |    |       |        |        | <b>5.851,31</b> | <b>0,28 %</b> |
| 2.6.2.1      | 081003  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM                                                                                                          | M  | 98,43 | 7,40   | 9,25   | 910,47          | 0,04 %        |
| 2.6.2.2      | 081004  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM                                                                                                          | m  | 20,51 | 10,61  | 13,26  | 271,96          | 0,01 %        |
| 2.6.2.3      | 081006  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM                                                                                                          | m  | 17,59 | 18,20  | 22,75  | 400,17          | 0,02 %        |
| 2.6.2.4      | 081007  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM                                                                                                          | m  | 29,8  | 31,06  | 38,82  | 1.156,83        | 0,06 %        |
| 2.6.2.5      | 081042  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"                                                                       | Un | 2     | 15,63  | 19,53  | 39,06           | 0,00 %        |
| 2.6.2.6      | 081044  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2"                                                                       | Un | 3     | 33,98  | 42,47  | 127,41          | 0,01 %        |
| 2.6.2.7      | 081055  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"                                                                               | Un | 2     | 9,80   | 12,25  | 24,50           | 0,00 %        |
| 2.6.2.8      | 081066  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"                                                                               | Un | 19    | 4,34   | 5,42   | 102,98          | 0,00 %        |
| 2.6.2.9      | 081067  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"                                                                                 | Un | 4     | 5,20   | 6,50   | 26,00           | 0,00 %        |
| 2.6.2.10     | 081069  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"                                                                          | Un | 18    | 9,23   | 11,53  | 207,54          | 0,01 %        |
| 2.6.2.11     | 081070  | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2"                                                                                 | Un | 4     | 13,58  | 16,97  | 67,88           | 0,00 %        |
| 2.6.2.12     | 081102  | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm                                                                                                                  | Un | 23    | 4,31   | 5,38   | 123,74          | 0,01 %        |
| 2.6.2.13     | 081103  | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm                                                                                                                  | Un | 8     | 5,38   | 6,72   | 53,76           | 0,00 %        |
| 2.6.2.14     | 081105  | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm                                                                                                                  | Un | 10    | 9,32   | 11,65  | 116,50          | 0,01 %        |
| 2.6.2.15     | 081106  | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm                                                                                                                  | Un | 9     | 16,05  | 20,06  | 180,54          | 0,01 %        |
| 2.6.2.16     | 081162  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM                                                                                                    | Un | 3     | 4,36   | 5,45   | 16,35           | 0,00 %        |
| 2.6.2.17     | 081165  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm                                                                                                    | Un | 7     | 11,64  | 14,55  | 101,85          | 0,00 %        |
| 2.6.2.18     | 081179  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm                                                                                                    | Un | 1     | 8,96   | 11,20  | 11,20           | 0,00 %        |
| 2.6.2.19     | 081182  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 60 X 32 mm                                                                                                    | Un | 2     | 12,89  | 16,11  | 32,22           | 0,00 %        |
| 2.6.2.20     | 081306  | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL 60 MM                                                                                                                | Un | 2     | 33,98  | 42,47  | 84,94           | 0,00 %        |
| 2.6.2.21     | 081321  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                       | Un | 26    | 7,87   | 9,83   | 255,58          | 0,01 %        |
| 2.6.2.22     | 081322  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM (1")                                                                                                  | Un | 5     | 8,91   | 11,13  | 55,65           | 0,00 %        |
| 2.6.2.23     | 081324  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 mm (MARROM)                                                                                                       | Un | 8     | 15,32  | 19,15  | 153,20          | 0,01 %        |
| 2.6.2.24     | 081325  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 60 mm                                                                                                       | Un | 9     | 29,52  | 36,90  | 332,10          | 0,02 %        |
| 2.6.2.25     | 081360  | AGETOP CIVIL | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"                                                                                   | Un | 13    | 9,32   | 11,65  | 151,45          | 0,01 %        |
| 2.6.2.26     | 081369  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"                                                                                         | Un | 5     | 9,19   | 11,48  | 57,40           | 0,00 %        |
| 2.6.2.27     | 081402  | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM                                                                                                           | Un | 11    | 8,66   | 10,82  | 119,02          | 0,01 %        |
| 2.6.2.28     | 081403  | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 32 MM                                                                                                           | Un | 2     | 10,82  | 13,52  | 27,04           | 0,00 %        |
| 2.6.2.29     | 081405  | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 50 MM                                                                                                           | Un | 4     | 20,75  | 25,93  | 103,72          | 0,00 %        |
| 2.6.2.30     | 081406  | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDÁVEL DIMETRO 60 MM                                                                                                            | Un | 6     | 35,79  | 44,73  | 268,38          | 0,01 %        |
| 2.6.2.31     | 081424  | AGETOP CIVIL | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm                                                                                                       | Un | 2     | 18,47  | 23,08  | 46,16           | 0,00 %        |
| 2.6.2.32     | 081501  | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G                                                                                                               | Un | 2     | 38,31  | 47,88  | 95,76           | 0,00 %        |
| 2.6.2.33     | 081504  | AGETOP CIVIL | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3                                                                                                                    | Un | 1     | 31,80  | 39,75  | 39,75           | 0,00 %        |
| 2.6.2.34     | CPU6069 | Próprio      | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL 25MM                                                                                                           | un | 1     | 8,56   | 10,70  | 10,70           | 0,00 %        |

|              |         |              |                                                                                                            |    |       |           |           |                  |               |
|--------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 2.6.2.35     | 081581  | AGETOP CIVIL | PLUG PVC COM ROSCA 1/2"                                                                                    | Un | 15    | 4,24      | 5,30      | 79,50            | 0,00 %        |
| <b>2.6.3</b> |         |              | <b>ESGOTO SANITÁRIO</b>                                                                                    |    |       |           |           | <b>35.393,67</b> | <b>1,70 %</b> |
| 2.6.3.1      | 081602  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)                                                               | Un | 4     | 7,40      | 9,25      | 37,00            | 0,00 %        |
| 2.6.3.2      | 081663  | AGETOP CIVIL | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50                                                                  | Un | 6     | 32,19     | 40,23     | 241,38           | 0,01 %        |
| 2.6.3.3      | 081696  | AGETOP CIVIL | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM                                                                   | M  | 2,4   | 48,96     | 61,20     | 146,88           | 0,01 %        |
| 2.6.3.4      | 081730  | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)                                                                  | Un | 12    | 14,78     | 18,47     | 221,64           | 0,01 %        |
| 2.6.3.5      | 081733  | AGETOP CIVIL | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)                                                                 | Un | 8     | 37,82     | 47,27     | 378,16           | 0,02 %        |
| 2.6.3.6      | 081702  | AGETOP CIVIL | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                                                    | Un | 2     | 32,53     | 40,66     | 81,32            | 0,00 %        |
| 2.6.3.7      | CPU6071 | Próprio      | CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 150 MM (ESGOTO)                                                                 | un | 24    | 123,33    | 154,16    | 3.699,84         | 0,18 %        |
| 2.6.3.8      | 081752  | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM                                                              | Un | 6     | 36,63     | 45,78     | 274,68           | 0,01 %        |
| 2.6.3.9      | 230176  | AGETOP CIVIL | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM                                                                         | un | 4     | 105,27    | 131,58    | 526,32           | 0,03 %        |
| 2.6.3.10     | 230174  | AGETOP CIVIL | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM                                                                         | un | 4     | 60,52     | 75,65     | 302,60           | 0,01 %        |
| 2.6.3.11     | 081828  | AGETOP CIVIL | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | Un | 1     | 548,90    | 686,12    | 686,12           | 0,03 %        |
| 2.6.3.12     | 081846  | AGETOP CIVIL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL      | un | 2     | 224,67    | 280,83    | 561,66           | 0,03 %        |
| 2.6.3.13     | 081860  | AGETOP CIVIL | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS. COM TAMPA                                                                | Un | 1     | 272,39    | 340,48    | 340,48           | 0,02 %        |
| 2.6.3.14     | 081880  | AGETOP CIVIL | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO                | Un | 1     | 10.603,44 | 13.254,30 | 13.254,30        | 0,64 %        |
| 2.6.3.15     | 081885  | AGETOP CIVIL | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                                             | Un | 10    | 8,73      | 10,91     | 109,10           | 0,01 %        |
| 2.6.3.16     | 081888  | AGETOP CIVIL | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM                                                                        | Un | 2     | 43,71     | 54,63     | 109,26           | 0,01 %        |
| 2.6.3.17     | 081921  | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                                                                    | Un | 2     | 12,79     | 15,98     | 31,96            | 0,00 %        |
| 2.6.3.18     | 081922  | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                                                    | Un | 32    | 13,72     | 17,15     | 548,80           | 0,03 %        |
| 2.6.3.19     | 081924  | AGETOP CIVIL | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                                                   | Un | 2     | 23,87     | 29,83     | 59,66            | 0,00 %        |
| 2.6.3.20     | 081927  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM                                                                               | Un | 10    | 13,49     | 16,86     | 168,60           | 0,01 %        |
| 2.6.3.21     | 081935  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)                                                                    | Un | 2     | 13,18     | 16,47     | 32,94            | 0,00 %        |
| 2.6.3.22     | 081936  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)                                                                    | Un | 24    | 13,55     | 16,93     | 406,32           | 0,02 %        |
| 2.6.3.23     | 081938  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)                                                                   | Un | 12    | 24,74     | 30,92     | 371,04           | 0,02 %        |
| 2.6.3.24     | 081970  | AGETOP CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)                                                                | Un | 6     | 17,89     | 22,36     | 134,16           | 0,01 %        |
| 2.6.3.25     | 081973  | AGETOP CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)                                                                  | Un | 6     | 30,08     | 37,60     | 225,60           | 0,01 %        |
| 2.6.3.26     | 081975  | AGETOP CIVIL | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)                                                                 | Un | 6     | 37,46     | 46,82     | 280,92           | 0,01 %        |
| 2.6.3.27     | 082001  | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO)                                                                     | Un | 5     | 6,83      | 8,53      | 42,65            | 0,00 %        |
| 2.6.3.28     | 082002  | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)                                                                     | Un | 10    | 7,48      | 9,35      | 93,50            | 0,00 %        |
| 2.6.3.29     | 082004  | AGETOP CIVIL | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)                                                                    | Un | 10    | 13,03     | 16,28     | 162,80           | 0,01 %        |
| 2.6.3.30     | 082052  | AGETOP CIVIL | PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM                                                                  | Un | 6     | 13,40     | 16,75     | 100,50           | 0,00 %        |
| 2.6.3.31     | 081602  | AGETOP CIVIL | BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)                                                               | Un | 4     | 7,40      | 9,25      | 37,00            | 0,00 %        |
| 2.6.3.32     | 082230  | AGETOP CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)                                                                  | Un | 7     | 14,92     | 18,65     | 130,55           | 0,01 %        |
| 2.6.3.33     | 082233  | AGETOP CIVIL | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)                                                                 | Un | 8     | 25,49     | 31,86     | 254,88           | 0,01 %        |
| 2.6.3.34     | 082301  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM                                                                   | m  | 16,55 | 14,15     | 17,68     | 292,60           | 0,01 %        |
| 2.6.3.35     | 082302  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM                                                                   | m  | 69,71 | 19,01     | 23,76     | 1.656,30         | 0,08 %        |
| 2.6.3.36     | 082304  | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM                                                                  | m  | 94,54 | 31,57     | 39,46     | 3.730,54         | 0,18 %        |
| 2.6.3.37     | 082331  | AGETOP CIVIL | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM                                                                       | M  | 92,51 | 48,96     | 61,20     | 5.661,61         | 0,27 %        |
| <b>2.6.4</b> |         |              | <b>SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO</b>                                                                       |    |       |           |           | <b>32.666,31</b> | <b>1,57 %</b> |
| 2.6.4.1      | 085006  | AGETOP CIVIL | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC                                       | un | 3     | 152,66    | 190,82    | 572,46           | 0,03 %        |
| 2.6.4.2      | CPU6072 | Próprio      | PLACA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm)                             | un | 3     | 14,34     | 17,92     | 53,76            | 0,00 %        |
| 2.6.4.3      | 261703  | AGETOP CIVIL | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)                                                | m² | 2     | 11,89     | 14,86     | 29,72            | 0,00 %        |
| 2.6.4.4      | CPU6075 | Próprio      | PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA - CÓDIGO S2 (30x15cm)                                             | un | 1     | 12,81     | 16,01     | 16,01            | 0,00 %        |
| 2.6.4.5      | CPU6076 | Próprio      | PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (30x15cm)                                            | un | 1     | 12,81     | 16,01     | 16,01            | 0,00 %        |
| 2.6.4.6      | CPU6077 | Próprio      | PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (30x15cm)                                                   | un | 6     | 12,81     | 16,01     | 96,06            | 0,00 %        |
| 2.6.4.7      | CPU6079 | Próprio      | PLACA SINALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO - CÓDIGO M1 (40cm)                                                            | un | 1     | 18,17     | 22,71     | 22,71            | 0,00 %        |
| 2.6.4.8      | 071598  | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS                                                                            | un | 7     | 18,92     | 23,65     | 165,55           | 0,01 %        |
| 2.6.4.9      | CPU6080 | Próprio      | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FARÓIS - 400 LÚMENS - COM BATERIA - AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HR                 | un | 3     | 123,94    | 154,92    | 464,76           | 0,02 %        |
| 2.6.4.10     | 070543  | AGETOP CIVIL | CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG)                                                                        | M  | 335   | 29,38     | 36,72     | 12.301,20        | 0,59 %        |
| 2.6.4.11     | 070544  | AGETOP CIVIL | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)                                                                        | M  | 150   | 34,16     | 42,70     | 6.405,00         | 0,31 %        |
| 2.6.4.12     | 070256  | AGETOP CIVIL | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G                                                            | un | 30    | 25,46     | 31,82     | 954,60           | 0,05 %        |
| 2.6.4.13     | CPU6086 | Próprio      | SUPORTE FIXADOR COLÁVEL "ADERIBASE" EM ALUMINIO COM TELA INOX, AFASTAMENTO 40MM, PARAFUSO 1/4              | un | 250   | 21,82     | 27,27     | 6.817,50         | 0,33 %        |
| 2.6.4.14     | CPU6093 | Próprio      | TERMINAL DE PRESSÃO EM LATÃO PARA CABO DE 35MM2 FURO DE FIXAÇÃO                                            | un | 11    | 29,26     | 36,57     | 402,27           | 0,02 %        |
| 2.6.4.15     | CPU6094 | Próprio      | TERMINAL ESTANHADO 1 FURO 1 COMPRESSÃO PARA CABO DE 35MM2                                                  | un | 250   | 2,12      | 2,65      | 662,50           | 0,03 %        |
| 2.6.4.16     | CPU6096 | Próprio      | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35MM2                                                                     | un | 24    | 14,43     | 18,03     | 432,72           | 0,02 %        |

|             |         |              |                                                                                                                                        |    |         |          |          |                   |               |
|-------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------------------|---------------|
| 2.6.4.17    | CPU6097 | Próprio      | GRAMPO TIPO "X" ESTANHADO EM COBRE COM 4 PARAFUSOS PARA CABO DE 35MM2                                                                  | un | 20      | 21,58    | 26,97    | 539,40            | 0,03 %        |
| 2.6.4.18    | 071381  | AGETOP CIVIL | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR                                                                                   | Un | 11      | 103,87   | 129,83   | 1.428,13          | 0,07 %        |
| 2.6.4.19    | 070709  | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA                                                                  | Un | 15      | 56,11    | 70,13    | 1.051,95          | 0,05 %        |
| 2.6.4.20    | CPU6108 | Próprio      | TERMINAL AÉREO 10MM X 600MM                                                                                                            | un | 36      | 5,20     | 6,50     | 234,00            | 0,01 %        |
| <b>2.7</b>  |         |              | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                               |    |         |          |          | <b>16.121,55</b>  | <b>0,77 %</b> |
| 2.7.1       | 120902  | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM                                                                                             | m² | 120,12  | 32,12    | 40,15    | 4.822,81          | 0,23 %        |
| 2.7.2       | 120901  | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA)                                                                              | m² | 87,57   | 99,08    | 123,85   | 10.845,54         | 0,52 %        |
| 2.7.3       | 120107  | AGETOP CIVIL | MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM)                                                                                                   | m² | 4,23    | 66,79    | 83,48    | 353,12            | 0,02 %        |
| 2.7.4       | 120101  | AGETOP CIVIL | REGULARIZAÇÃO (1                                                                                                                       | m² | 4,23    | 18,93    | 23,66    | 100,08            | 0,00 %        |
| <b>2.8</b>  |         |              | <b>ESTRUTURAS METÁLICAS</b>                                                                                                            |    |         |          |          | <b>158.716,54</b> | <b>7,62 %</b> |
| 2.8.1       | 150204  | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO                                               | Kg | 2548,88 | 11,56    | 13,96    | 35.582,36         | 1,71 %        |
| 2.8.2       | 150205  | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO                                             | Kg | 6600,5  | 14,02    | 16,93    | 111.746,46        | 5,37 %        |
| 2.8.3       | 261609  | AGETOP CIVIL | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS                                                                                  | m² | 933,42  | 9,76     | 12,20    | 11.387,72         | 0,55 %        |
| <b>2.9</b>  |         |              | <b>COBERTURAS</b>                                                                                                                      |    |         |          |          | <b>148.693,90</b> | <b>7,14 %</b> |
| 2.9.1       | CPU6133 | Próprio      | COBERTURA COM TELHA ISOTERMICA i=5%                                                                                                    | m2 | 892,13  | 55,79    | 69,73    | 62.208,22         | 2,99 %        |
| 2.9.2       | CPU6145 | Próprio      | CUMEEIRA P/ TELHA ISOTÉRMICA i=5%                                                                                                      | m  | 40      | 21,99    | 27,48    | 1.099,20          | 0,05 %        |
| 2.9.3       | 160600  | AGETOP CIVIL | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26                                                                                                       | m² | 64,22   | 90,22    | 112,77   | 7.242,08          | 0,35 %        |
| 2.9.4       | 160603  | AGETOP CIVIL | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26                                                                                                        | m² | 15,75   | 83,06    | 103,82   | 1.635,16          | 0,08 %        |
| 2.9.5       | CPU6146 | Próprio      | PLATIBANDA EM METALON RIPADO - COR CINZA                                                                                               | m2 | 157,2   | 389,36   | 486,70   | 76.509,24         | 3,67 %        |
| <b>2.10</b> |         |              | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRAS</b>                                                                                                          |    |         |          |          | <b>3.928,46</b>   | <b>0,19 %</b> |
| 2.10.1      | CPU6194 | Próprio      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un | 1       | 273,57   | 341,96   | 341,96            | 0,02 %        |
| 2.10.2      | CPU6198 | Próprio      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 130X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2       | 1.434,60 | 1.793,25 | 3.586,50          | 0,17 %        |
| <b>2.11</b> |         |              | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                            |    |         |          |          | <b>36.267,92</b>  | <b>1,74 %</b> |
| 2.11.1      | CPU6127 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO E VIDRO (CORRER - 2 FOLHAS) - 2,00 x 2,10m                                                                              | un | 3       | 2.130,72 | 2.663,40 | 7.990,20          | 0,38 %        |
| 2.11.2      | CPU6130 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO (GIRO - 2 FOLHAS) - 1,30 x 2,10m                                                                                        | un | 1       | 1.726,54 | 2.158,17 | 2.158,17          | 0,10 %        |
| 2.11.3      | CPU6129 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO (GIRO - 1 FOLHA - ACESSÍVEL) - 0,90 x 2,10m                                                                             | un | 1       | 1.125,61 | 1.407,01 | 1.407,01          | 0,07 %        |
| 2.11.4      | CPU6135 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO (GIRO - 1 FOLHA) - 0,63 x 2,07m                                                                                         | un | 6       | 908,81   | 1.136,01 | 6.816,06          | 0,33 %        |
| 2.11.5      | CPU6138 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO (GIRO - 1 FOLHA) - 0,60 x 2,10m                                                                                         | un | 5       | 908,40   | 1.135,50 | 5.677,50          | 0,27 %        |
| 2.11.6      | CPU6143 | Próprio      | PORTA ALUMÍNIO (GIRO - 1 FOLHA) - 0,90 x 2,10m                                                                                         | un | 2       | 1.126,97 | 1.408,71 | 2.817,42          | 0,14 %        |
| 2.11.7      | CPU6148 | Próprio      | JANELA MÁXIMO AR - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 1,00 x 0,50m                                                                                   | un | 2       | 409,61   | 512,01   | 1.024,02          | 0,05 %        |
| 2.11.8      | CPU6150 | Próprio      | JANELA MÁXIMO AR - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 3,50 x 0,50m                                                                                   | un | 1       | 1.166,48 | 1.458,10 | 1.458,10          | 0,07 %        |
| 2.11.9      | CPU6155 | Próprio      | JANELA MÁXIMO AR - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 2,80 x 0,50m                                                                                   | un | 1       | 998,04   | 1.247,55 | 1.247,55          | 0,06 %        |
| 2.11.10     | CPU6158 | Próprio      | JANELA GUILHOTINA - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 1,21 x 1,10m                                                                                  | un | 2       | 896,81   | 1.121,01 | 2.242,02          | 0,11 %        |
| 2.11.11     | CPU6161 | Próprio      | JANELA GUILHOTINA - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 1,44 x 1,10m                                                                                  | un | 1       | 1.005,82 | 1.257,27 | 1.257,27          | 0,06 %        |
| 2.11.12     | CPU6163 | Próprio      | JANELA GUILHOTINA - (ALUMÍNIO E VIDRO) - 1,13 x 1,10m                                                                                  | un | 2       | 869,04   | 1.086,30 | 2.172,60          | 0,10 %        |
| <b>2.12</b> |         |              | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>                                                                                                          |    |         |          |          | <b>194.534,17</b> | <b>9,34 %</b> |
| 2.12.1      | 200150  | AGETOP CIVIL | CHAPISCO ROLADO - (1COLA                                                                                                               | m² | 961,13  | 3,87     | 4,83     | 4.642,25          | 0,22 %        |
| 2.12.2      | 200499  | AGETOP CIVIL | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH                                                                                                            | m² | 961,13  | 27,10    | 33,87    | 32.553,47         | 1,56 %        |
| 2.12.3      | 200201  | AGETOP CIVIL | EMBOÇO (1CI                                                                                                                            | m² | 212,23  | 21,33    | 26,66    | 5.658,05          | 0,27 %        |
| 2.12.4      | 201302  | AGETOP CIVIL | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                                                              | m² | 212,23  | 66,00    | 82,50    | 17.508,97         | 0,84 %        |
| 2.12.5      | CPU6175 | Próprio      | REVESTIMENTO CIMENTÍCIO MODELO GALPÃO                                                                                                  | m2 | 393,43  | 272,83   | 341,03   | 134.171,43        | 6,44 %        |
| <b>2.13</b> |         |              | <b>FORROS</b>                                                                                                                          |    |         |          |          | <b>82.206,43</b>  | <b>3,95 %</b> |
| 2.13.1      | 210498  | AGETOP CIVIL | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM                                                                         | m² | 237,08  | 47,00    | 58,75    | 13.928,45         | 0,67 %        |
| 2.13.2      | 210506  | AGETOP CIVIL | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM                                                                                                       | m  | 219,42  | 12,35    | 15,43    | 3.385,65          | 0,16 %        |
| 2.13.3      | CPU6166 | Próprio      | FORRO PVC COR MADEIRA                                                                                                                  | m2 | 616,73  | 84,18    | 105,22   | 64.892,33         | 3,12 %        |
| <b>2.14</b> |         |              | <b>REVESTIMENTO DE PISO</b>                                                                                                            |    |         |          |          | <b>102.228,73</b> | <b>4,91 %</b> |
| 2.14.1      | 220101  | AGETOP CIVIL | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1                                                                                     | m² | 531,1   | 29,75    | 37,18    | 19.746,29         | 0,95 %        |
| 2.14.2      | 221106  | AGETOP CIVIL | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI                                                                                              | m² | 557     | 101,11   | 126,38   | 70.393,66         | 3,38 %        |
| 2.14.3      | 220920  | AGETOP CIVIL | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI                                                                                | m² | 34,7    | 278,71   | 348,38   | 12.088,78         | 0,58 %        |
| <b>2.15</b> |         |              | <b>PINTURA</b>                                                                                                                         |    |         |          |          | <b>41.492,71</b>  | <b>1,99 %</b> |
| 2.15.1      | CPU6180 | Próprio      | PINTURA ACRILICA FOSCA COR CRÔMIO 2 DEMAOS                                                                                             | m2 | 961,13  | 11,37    | 14,21    | 13.657,65         | 0,66 %        |
| 2.15.2      | 261000  | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR                                                                                              | m² | 237,08  | 11,77    | 14,71    | 3.487,44          | 0,17 %        |
| 2.15.3      | 261304  | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS                                                                                                          | m² | 1198,21 | 16,26    | 20,32    | 24.347,62         | 1,17 %        |
| <b>2.16</b> |         |              | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                        |    |         |          |          | <b>116.290,48</b> | <b>5,59 %</b> |
| 2.16.1.1    | 271608  | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO                                                                                                          | m² | 27,8    | 330,97   | 413,71   | 11.501,13         | 0,55 %        |
| 2.16.1.2    | CPU6165 | Próprio      | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS, 30CM, COR BRANCA                                                                             | un | 20      | 17,41    | 21,76    | 435,20            | 0,02 %        |

|          |         |              |                                                |    |        |        |        |           |        |
|----------|---------|--------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 2.16.1.3 | 271850  | AGETOP CIVIL | LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA | m  | 11,4   | 407,64 | 509,55 | 5.808,87  | 0,28 % |
| 2.16.1.4 | CPU6177 | Próprio      | COLUNA EM METALON - COR CINZA (FACHADA)        | m2 | 68,01  | 410,42 | 513,02 | 34.890,49 | 1,68 % |
| 2.16.1.5 | CPU6178 | Próprio      | BRIZE ZIGZAG DE METALON - COR AMARELO          | m2 | 104,63 | 486,71 | 608,38 | 63.654,79 | 3,06 % |

Total Geral

2.082.064,31

 Documento assinado digitalmente  
PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS  
Data: 29/07/2025 10:07:52 -0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SOMNIUM LTDA  
PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS CREA: 26879/D-DF  
REPRESENTANTE LEGAL