

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO 417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15.76%

BDI RED. (%): 15.28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMERICANO (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVICO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO - LICITAÇÃO	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO UNIT.	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 144.814,88
1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,00	R\$ 34.794,44	8,91%	R\$ 31.694,25	R\$ 31.694,25
1.2	42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,00	R\$ 124.185,57	8,91%	R\$ 113.120,63	R\$ 113.120,63
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 103.371,79
2.1	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,00	R\$ 113.483,14	8,91%	R\$ 103.371,79	R\$ 103.371,79
		TERRAPLENAGEM						R\$ 53.674,76
3.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	5.389,00	R\$ 0,67	8,91%	R\$ 0,61	R\$ 3.287,29
3.2	40005	CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E LIMPESA - DESTINO:BOTA FORA	m3	2.794,50	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 7.992,27
3.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)	m3km	5.589,00	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 14.363,73
3.4	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE	m3	2.085,10	R\$ 9,09	8,91%	R\$ 8,28	R\$ 17.264,62
3.5	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.759,29	R\$ 6,72	8,91%	R\$ 6,12	R\$ 10.766,85
		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.319.563,91
4.1	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	5.339,00	R\$ 3,46	8,91%	R\$ 3,15	R\$ 16.817,85
4.2	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=129,00KM)	m3km	151.704,00	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 209.351,52
4.3	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE	m3	801,80	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 160.536,39
4.4	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=129,00KM)	m3km	151.704,00	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 209.351,52
4.5	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE	m3	801,80	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 160.536,39
4.6	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	6.240,00	R\$ 0,55	8,91%	R\$ 0,50	R\$ 3.120,00
4.7	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	6.240,00	R\$ 0,45	8,91%	R\$ 0,40	R\$ 2.496,00
4.8	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	312,00	R\$ 533,96	8,91%	R\$ 486,38	R\$ 151.750,56
4.9	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=124,00KM)	tkm	6.963,84	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 14.345,51
4.10	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)	TKM	56,16	R\$ 3,40	8,91%	R\$ 3,09	R\$ 173,53
4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)	m3km	778,75	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 1.074,67
4.12	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)	m3km	3.513,37	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 4.848,45
4.13	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)	TKM	20,97	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 16,14
4.14	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	8,11	R\$ 4.289,97	8,91%	R\$ 3.907,73	R\$ 31.691,69
4.15	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	3,12	R\$ 4.737,02	8,91%	R\$ 4.314,95	R\$ 13.462,64
4.16	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	44,92	R\$ 6.164,33	8,91%	R\$ 5.615,08	R\$ 252.229,39
4.17	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=124,00KM)	TKM	92.851,20	R\$ 1,01	8,91%	R\$ 0,92	R\$ 85.423,10
4.18	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - (DT=1,00KM)	TKM	748,80	R\$ 1,70	8,91%	R\$ 1,54	R\$ 1.153,15
4.19	40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA	m3	29,60	R\$ 11,51	8,91%	R\$ 10,48	R\$ 310,20
4.20	40005	CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER CARREGADA	m3	38,48	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 110,05
4.21	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)	m3km	76,96	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 197,78
4.22	40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	101,50	R\$ 6,14	8,91%	R\$ 5,59	R\$ 567,38
		DRENAGEM						R\$ 63.452,46
5.1	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	12,00	R\$ 121,87	8,91%	R\$ 111,01	R\$ 1.332,12
5.2	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	4,00	R\$ 69,97	8,91%	R\$ 63,73	R\$ 254,92

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15.76%

BDI RED. (%): 15.28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMERICANO (PROPOSTA)									
					PREÇO UNITÁRIO	PERCENTUAL DE	PREÇO UNITÁRIO COM		
5.3	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	288,35	R\$ 29,88	8,91%	R\$ 27,21	R\$	7.846,00
5.4	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	255,15	R\$ 23,26	8,91%	R\$ 21,18	R\$	5.404,07
5.5	1	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	563,48	R\$ 53,14	8,91%	R\$ 48,40	R\$	27.272,43
5.6	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=134,00KM)	m3km	7.497,62	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$	10.346,71
5.7	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA MARROADA/MÃO - (DT=129,00KM)	m3km	97,91	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$	135,11
5.8	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - (DT=129,00KM)	m3km	6.477,05	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$	8.938,32
5.9	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=129,00KM)	m3km	66,76	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$	137,52
5.10	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA DDE MÃO - (DT=1,00KM)	m3km	0,76	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$	1,56
5.11	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=124,00KM)	TKM	2.104,80	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$	1.620,69
5.12	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=124,00KM)	tkm	19,53	R\$ 1,67	8,91%	R\$ 1,52	R\$	29,68
5.13	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=1,00KM)	m3km	60,06	R\$ 2,44	8,91%	R\$ 2,22	R\$	133,33
		SINALIZAÇÃO						R\$	156.163,08
6.1	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	31,00	R\$ 699,68	8,91%	R\$ 637,33	R\$	19.757,23
6.2	40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	2.084,76	R\$ 71,84	8,91%	R\$ 65,43	R\$	136.405,85

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.841.040,88
--------------------------------	------------------

CLEBERTHON SILVA

Assinado de forma digital por CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149

149

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF nº 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF nº 132.252.028-35
RESPONSÁVEL LEGAL

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15.76%

BDI RED. (%): 15.28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GOIÁS (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO - LICITAÇÃO	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO UNIT.	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 165.600,74
1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,00	R\$ 57.613,48	8,91%	R\$ 52.480,11	R\$ 52.480,11
1.2	42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,00	R\$ 124.185,57	8,91%	R\$ 113.120,63	R\$ 113.120,63
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 103.371,79
2.1	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,00	R\$ 113.483,14	8,91%	R\$ 103.371,79	R\$ 103.371,79
		TERRAPLENAGEM						R\$ 179.236,37
3.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	6.684,35	R\$ 0,67	8,91%	R\$ 0,61	R\$ 4.077,45
3.2	40005	CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO:BOTA FORA	m3	5.347,48	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 15.293,79
3.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)	m3km	10.694,97	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 27.486,07
3.4	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE	m3	4.509,96	R\$ 9,09	8,91%	R\$ 8,28	R\$ 37.342,46
3.5	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	2.212,70	R\$ 6,04	8,91%	R\$ 5,50	R\$ 12.169,85
3.6	40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	1.879,15	R\$ 12,53	8,91%	R\$ 11,41	R\$ 21.441,10
3.7	40075	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	1.127,49	R\$ 59,81	8,91%	R\$ 54,48	R\$ 61.425,65
		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 2.306.642,20
4.1	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	5.681,70	R\$ 3,46	8,91%	R\$ 3,15	R\$ 17.897,35
4.2	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=168,00KM)	m3km	318.380,67	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 439.365,32
4.3	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE	m3	1.292,10	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 258.704,26
4.4	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=168,00KM)	m3km	318.380,67	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 439.365,32
4.5	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE	m3	1.292,10	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 258.704,26
4.6	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	8.926,00	R\$ 0,55	8,91%	R\$ 0,50	R\$ 4.463,00
4.7	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	8.926,00	R\$ 0,45	8,91%	R\$ 0,40	R\$ 3.570,40
4.8	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	446,30	R\$ 533,96	8,91%	R\$ 486,38	R\$ 217.071,39
4.9	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=164,00KM)	tkm	13.174,78	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 27.140,04
4.10	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)	TKM	80,33	R\$ 3,40	8,91%	R\$ 3,09	R\$ 248,21
4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)	m3km	1.113,96	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 1.537,26
4.12	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)	m3km	5.025,70	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 6.935,46

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15.76%

BDI RED. (%): 15.28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GOIÁS (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO - LICITAÇÃO	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO UNIT.	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL
4.13	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)	TKM	29,99	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 23,09
4.14	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	11,60	R\$ 4.289,97	8,91%	R\$ 3.907,73	R\$ 45.329,66
4.15	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	4,46	R\$ 4.737,02	8,91%	R\$ 4.314,95	R\$ 19.244,67
4.16	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	64,26	R\$ 6.164,33	8,91%	R\$ 5.615,08	R\$ 360.825,04
4.17	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=164,00KM)	TKM	175.663,68	R\$ 1,01	8,91%	R\$ 0,92	R\$ 161.610,58
4.18	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - (DT=1,00KM)	TKM	1.071,12	R\$ 1,70	8,91%	R\$ 1,54	R\$ 1.649,52
4.19	40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA	m3	2.050,60	R\$ 11,51	8,91%	R\$ 10,48	R\$ 21.490,28
4.20	40005	CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER CARREGADA	m3	2.665,78	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 7.624,13
4.21	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)	m3km	5.331,56	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 13.702,10
4.22	40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	25,20	R\$ 6,14	8,91%	R\$ 5,59	R\$ 140,86
		DRENAGEM						R\$ 128.668,92
5.1	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	18,00	R\$ 121,87	8,91%	R\$ 111,01	R\$ 1.998,18
5.2	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	6,00	R\$ 69,97	8,91%	R\$ 63,73	R\$ 382,38
5.3	41370	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)	un	1,00	R\$ 378,05	8,91%	R\$ 344,36	R\$ 344,36
5.4	41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	3,00	R\$ 216,98	8,91%	R\$ 197,64	R\$ 592,92
5.5	41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	111,00	R\$ 125,03	8,91%	R\$ 113,88	R\$ 12.640,68
5.6	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	323,21	R\$ 29,88	8,91%	R\$ 27,21	R\$ 8.794,54
5.7	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	1.564,47	R\$ 23,26	8,91%	R\$ 21,18	R\$ 33.135,47
5.8	1	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	418,00	R\$ 53,14	8,91%	R\$ 48,40	R\$ 20.231,20
5.9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=173,00KM)	m3km	17.741,03	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 24.482,62
5.10	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA MARROADA/MÃO - (DT=168,00KM)	m3km	170,02	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 234,62
5.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - (DT=168,00KM)	m3km	15.499,39	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 21.389,15
5.12	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=168,00KM)	m3km	115,92	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 238,79
5.13	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA DE MÃO - (DT=1,00KM)	m3km	1,01	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 2,08
5.14	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=163,00KM)	TKM	5.070,91	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 3.904,60

BDI RED. (%): 15,28%

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025

Assinado de forma digital
por CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2025.08.22
09:55:33 -03'00'

Assinado de forma digital por
MARCOS FABIANO DA
CUNHA:13225202835
Dados: 2025.08.22 10:39:09 -03'00'

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF nº 132.252.028-35
RESPONSÁVEL LEGAL

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15,76%

BDI RED. (%): 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO LUIS MONTES BELOS ATERRO (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVICO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO - LICITAÇÃO	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO UNIT.	PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 152.959,40
1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,00	R\$ 43.735,62	8,91%	R\$ 39.838,77	R\$ 39.838,77
1.2	42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,00	R\$ 124.185,57	8,91%	R\$ 113.120,63	R\$ 113.120,63
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 103.371,79
2.1	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,00	R\$ 113.483,14	8,91%	R\$ 103.371,79	R\$ 103.371,79
		TERRAPLENAGEM						R\$ 38.386,32
3.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	5.106,42	R\$ 0,67	8,91%	R\$ 0,61	R\$ 3.114,91
3.2	40005	CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO:BOTA FORA	m3	2.553,21	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 7.302,18
3.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)	m3km	5.106,42	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 13.123,49
3.4	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE	m3	1.296,04	R\$ 9,09	8,91%	R\$ 8,28	R\$ 10.731,21
3.5	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	672,31	R\$ 6,72	8,91%	R\$ 6,12	R\$ 4.114,53
		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.532.010,31
4.1	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	5.106,42	R\$ 3,46	8,91%	R\$ 3,15	R\$ 16.085,22
4.2	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=158,00KM)	m3km	188.218,09	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 259.740,96
4.3	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE	m3	812,20	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 162.618,68
4.4	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=158,00KM)	m3km	188.218,09	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 259.740,96
4.5	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE	m3	812,20	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 162.618,68
4.6	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	7.149,00	R\$ 0,55	8,91%	R\$ 0,50	R\$ 3.574,50
4.7	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	7.149,00	R\$ 0,45	8,91%	R\$ 0,40	R\$ 2.859,60
4.8	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	357,45	R\$ 533,96	8,91%	R\$ 486,38	R\$ 173.856,53
4.9	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=153,00KM)	tkm	9.844,17	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 20.278,99
4.10	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)	TKM	64,34	R\$ 3,40	8,91%	R\$ 3,09	R\$ 198,81
4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)	m3km	892,19	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 1.231,22
4.12	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)	m3km	4.025,17	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 5.554,73
4.13	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)	TKM	24,02	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 18,49
4.14	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	9,29	R\$ 4.289,97	8,91%	R\$ 3.907,73	R\$ 36.302,81
4.15	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	3,57	R\$ 4.737,02	8,91%	R\$ 4.314,95	R\$ 15.404,37
4.16	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	51,47	R\$ 6.164,33	8,91%	R\$ 5.615,08	R\$ 289.008,16
4.17	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=153,00KM)	TKM	131.255,64	R\$ 1,01	8,91%	R\$ 0,92	R\$ 120.755,18
4.18	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - (DT=1,00KM)	TKM	857,88	R\$ 1,70	8,91%	R\$ 1,54	R\$ 1.321,13
4.19	40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	150,50	R\$ 6,14	8,91%	R\$ 5,59	R\$ 841,29
		DRENAGEM						R\$ 56.325,33
5.1	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	10,00	R\$ 121,87	8,91%	R\$ 111,01	R\$ 1.110,10
5.2	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	10,00	R\$ 69,97	8,91%	R\$ 63,73	R\$ 637,30
5.3	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	902,37	R\$ 29,88	8,91%	R\$ 27,21	R\$ 24.553,48
5.4	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	361,30	R\$ 23,26	8,91%	R\$ 21,18	R\$ 7.652,33

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15,76%

BDI RED. (%): 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO LUIS MONTES BELOS ATERRO (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVICO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO - LICITAÇÃO	PERCENTUAL DE	PREÇO	TOTAL
						DESÁGIO PREÇO UNIT.	UNITÁRIO COM DESCONTO	
5.5	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=163,00KM)	m3km	7.921,70	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 10.931,94
5.6	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - (DT=152,00KM)	m3km	6.954,92	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 9.597,78
5.7	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=152,00KM)	TKM	2.240,94	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 1.725,52
5.8	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=1,00KM)	m3km	52,65	R\$ 2,44	8,91%	R\$ 2,22	R\$ 116,88
		SINALIZAÇÃO						R\$ 120.130,16
6.1	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	32,00	R\$ 699,68	8,91%	R\$ 637,33	R\$ 20.394,56
6.2	40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	1.524,31	R\$ 71,84	8,91%	R\$ 65,43	R\$ 99.735,60
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								R\$ 2.003.183,31

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025

CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149

Assinado de forma digital por
CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2025.08.22 09:57:53 -03'00'

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF nº 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

MARCOS FABIANO DA CUNHA:13225202835

Assinado de forma digital por MARCOS
FABIANO DA CUNHA:13225202835
Dados: 2025.08.22 10:39:58 -03'00'

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF nº 132.252.028-35
RESPONSÁVEL LEGAL

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15,76%

BDI RED. (%): 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO -	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO	PREÇO UNITÁRIO COM	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 151.584,20
1.1	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,00	R\$ 42.225,90	8,91%	R\$ 38.463,57	R\$ 38.463,57
1.2	42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,00	R\$ 124.185,57	8,91%	R\$ 113.120,63	R\$ 113.120,63
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 103.371,79
2.1	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,00	R\$ 113.483,14	8,91%	R\$ 103.371,79	R\$ 103.371,79
		TERRAPLENAGEM						R\$ 60.881,04
3.1	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	5.667,57	R\$ 0,67	8,91%	R\$ 0,61	R\$ 3.457,21
3.2	40005	CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E LIMPESA - DESTINO:BOTA FORA	m3	3.683,92	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 10.536,01
3.3	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)	m3km	7.367,85	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 18.935,37
3.4	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) - VOLUME DE CORTE	m3	1.104,90	R\$ 10,50	8,91%	R\$ 9,56	R\$ 10.562,84
3.5	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) - CAIXA DE EMPRÉSTIMO	m3	664,50	R\$ 10,50	8,91%	R\$ 9,56	R\$ 6.352,62
3.6	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	1.769,41	R\$ 6,72	8,91%	R\$ 6,12	R\$ 10.828,78
3.7	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	443,00	R\$ 0,52	8,91%	R\$ 0,47	R\$ 208,21
		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.637.617,06
4.1	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	5.667,58	R\$ 3,46	8,91%	R\$ 3,15	R\$ 17.852,87
4.2	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=149,00KM)	m3km	161.970,53	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 223.519,33
4.3	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE	m3	741,15	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 148.393,05
4.4	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=149,00KM)	m3km	161.970,53	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 223.519,33
4.5	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE	m3	741,15	R\$ 219,81	8,91%	R\$ 200,22	R\$ 148.393,05
4.6	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	9.381,00	R\$ 0,55	8,91%	R\$ 0,50	R\$ 4.690,50
4.7	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	9.381,00	R\$ 0,45	8,91%	R\$ 0,40	R\$ 3.752,40
4.8	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m3	469,05	R\$ 533,96	8,91%	R\$ 486,38	R\$ 228.136,53
4.9	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=145,00KM)	tkm	12.242,21	R\$ 2,27	8,91%	R\$ 2,06	R\$ 25.218,95
4.10	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=2,00KM)	TKM	168,86	R\$ 3,40	8,91%	R\$ 3,09	R\$ 521,77
4.11	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)	m3km	1.170,75	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 1.615,63

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15,76%

BDI RED. (%): 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO -	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO	PREÇO UNITÁRIO COM	TOTAL
4.12	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)	m3km	5.281,88	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 7.288,99
4.13	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)	TKM	31,52	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 24,27
4.14	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	12,20	R\$ 4.289,97	8,91%	R\$ 3.907,73	R\$ 47.674,30
4.15	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	4,69	R\$ 4.737,02	8,91%	R\$ 4.314,95	R\$ 20.237,11
4.16	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	67,54	R\$ 6.164,33	8,91%	R\$ 5.615,08	R\$ 379.242,50
4.17	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=145,00KM)	TKM	163.229,40	R\$ 1,01	8,91%	R\$ 0,92	R\$ 150.171,04
4.18	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - (DT=2,00KM)	TKM	2.251,44	R\$ 1,70	8,91%	R\$ 1,54	R\$ 3.467,21
4.19	40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA	m3	121,20	R\$ 11,51	8,91%	R\$ 10,48	R\$ 1.270,17
4.20	40005	CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER CARREGADA	m3	157,56	R\$ 3,14	8,91%	R\$ 2,86	R\$ 450,62
4.21	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)	m3km	315,12	R\$ 2,83	8,91%	R\$ 2,57	R\$ 809,85
4.22	40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	m3	244,65	R\$ 6,14	8,91%	R\$ 5,59	R\$ 1.367,59
		DRENAGEM						R\$ 51.039,93
5.1	41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	16,00	R\$ 121,87	8,91%	R\$ 111,01	R\$ 1.776,16
5.2	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	8,00	R\$ 69,97	8,91%	R\$ 63,73	R\$ 509,84
5.3	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	679,00	R\$ 29,88	8,91%	R\$ 27,21	R\$ 18.475,59
5.4	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	502,00	R\$ 23,26	8,91%	R\$ 21,18	R\$ 10.632,36
5.5	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=154,00KM)	m3km	6.916,35	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 9.544,56
5.6	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - (DT=149,00KM)	m3km	6.061,04	R\$ 1,52	8,91%	R\$ 1,38	R\$ 8.364,23
5.7	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=145,00KM)	TKM	1.975,51	R\$ 0,85	8,91%	R\$ 0,77	R\$ 1.521,14
5.8	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=2,00KM)	m3km	97,32	R\$ 2,44	8,91%	R\$ 2,22	R\$ 216,05
		SINALIZAÇÃO						R\$ 156.392,86
6.1	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m2	34,00	R\$ 699,68	8,91%	R\$ 637,33	R\$ 21.669,22
6.2	40820	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)	m2	2.059,05	R\$ 71,84	8,91%	R\$ 65,43	R\$ 134.723,64
		OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 16.755,08
7.1	40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	1.229,28	R\$ 14,97	8,91%	R\$ 13,63	R\$ 16.755,08

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 069/2025

DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-50

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.)

BDI (%): 15,76%

BDI RED. (%): 15,28%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)								
ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO -	PERCENTUAL DE DESÁGIO PREÇO	PREÇO UNITÁRIO COM	TOTAL
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								R\$ 2.177.641,96

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 202

CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149

Assinado de forma digital por
CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2025.08.22 09:58:01 -03'00'

C.S.A CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 10.839.043/0001-19
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF nº 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

MARCOS FABIANO DA CUNHA:13225202835

Assinado de forma digital por
MARCOS FABIANO DA CUNHA:13225202835
Dados: 2025.08.22 10:40:27 -03'00'

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 19.324.043/0001-50
MARCOS FABIANO DA CUNHA
CPF nº 132.252.028-35
RESPONSÁVEL LEGAL