



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 115601 Data orçamento: 18/08/2025
Descrição : MELHORIA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL DO BEM 2025
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300_R1
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 151.280,000 m2
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Seq	Cód. Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum
1	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	m3	5.751,0000000	228,83	1.316.001,33	36,6040	36,6040
2	2707200 C	GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURAELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM , L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OUEQUIVALENTE	m	1.000,0000000	527,47	527.470,00	14,6713	51,2753
3	45030	LASTRO DE PEDRA	m3	1.212,0000000	198,48	240.557,76	6,6910	57,9663
4	40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	m3	1.614,4000000	131,15	211.728,56	5,8891	63,8555
5	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	50.920,0000000	3,46	176.183,20	4,9004	68,7559
6	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	28,2000000	4.712,44	132.890,80	3,6963	72,4522
7	42200	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1	un	1,0000000	123.706,92	123.706,92	3,4408	75,8931
8	42100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1	un	1,0000000	116.701,31	116.701,31	3,2459	79,1391
9	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	67.316,9500000	1,53	102.994,93	2,8647	82,0039
10	2707020 C	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	m	342,0000000	296,37	101.358,54	2,8192	84,8231
11	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	10.072,0000000	9,04	91.050,88	2,5325	87,3556
12	40505	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C	T	15,2400000	4.521,15	68.902,32	1,9164	89,2721
13	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	13,0900000	3.451,52	45.180,39	1,2566	90,5288
14	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	8,0200000	5.538,98	44.422,61	1,2355	91,7644
15	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	15.152,0000000	2,86	43.334,72	1,2053	92,9697
16	44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	1.000,0000000	33,63	33.630,00	0,9354	93,9051
17	41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	m	416,0000000	69,92	29.086,72	0,8090	94,7142
18	40614	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	m3	83,5000000	301,50	25.175,25	0,7002	95,4144
19	40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	7.576,0000000	3,26	24.697,76	0,6869	96,1014
20	41418	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC)	m	45,0000000	521,42	23.463,90	0,6526	96,7540
21	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	783,0000000	28,96	22.675,68	0,6307	97,3847



Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 115601 Data orçamento: 18/08/2025
Descrição : MELHORIA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL DO BEM 2025
Versão : 3 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300_R1
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 151.280,000 m2
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Seq	Cód. Auxiliar	Serviço	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum
22	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	906,0000000	22,52	20.403,12	0,5675	97,9522
23	40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	5.730,0000000	3,05	17.476,50	0,4861	98,4383
24	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1,0000000	15.724,02	15.724,02	0,4373	98,8757
25	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	1,6700000	4.302,45	7.185,09	0,1998	99,0755
26	40380	IMPRIMAÇÃO	m2	10.072,0000000	0,55	5.539,60	0,1540	99,2296
27	41422	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	15,0000000	269,68	4.045,20	0,1125	99,3421
28	2616090 C	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	165,0000000	17,51	2.889,15	0,0803	99,4225
29	42410	ROÇADA MANUAL	Ha	1,1700000	2.371,29	2.774,40	0,0771	99,4997
30	41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	1,0000000	2.589,43	2.589,43	0,0720	99,5717
31	40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	TKM	2.266,1900000	1,03	2.334,17	0,0649	99,6366
32	40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m2	3.360,0000000	0,68	2.284,80	0,0635	99,7002
33	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	989,7700000	2,30	2.276,47	0,0633	99,7635
34	41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	5,0000000	437,84	2.189,20	0,0608	99,8244
35	45245	LIMPEZA GERAL	m2	380,0000000	5,60	2.128,00	0,0591	99,8836
36	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	232,0000000	6,71	1.556,72	0,0432	99,9269
37	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	1.251,2700000	0,86	1.076,09	0,0299	99,9568
38	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.670,0000000	0,47	784,90	0,0218	99,9786
39	41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	5,0000000	67,66	338,30	0,0094	99,9880
40	41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	1,0000000	216,30	216,30	0,0060	99,9941
41	42415	ROÇADA MECANIZADA	Ha	0,3500000	587,74	205,70	0,0057	99,9998
42	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	7,3000000	0,86	6,27	0,0001	100,0000
Total:						3.595.236,95	100,0000	100,0000