



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
01		SERVIÇOS PRELIMINARES											
01.00.00.0001	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	25,00	m3	0,720	0,00	44,10	44,10	0,00	55,12	55,12	31,75	39,68
01.00.00.0002	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m3	33,320	0,00	183,46	183,46	0,00	229,32	229,32	6.112,88	7.640,94
01.00.00.0003	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	25,00	m2	9,820	0,00	7,05	7,05	0,00	8,81	8,81	69,23	86,51
01.00.00.0004	CPU6156	CORTE DE PISO DE CONCRETO	25,00	m	131,230	6,50	0,00	6,50	8,12	0,00	8,12	852,99	1.065,58
01.00.00.0005	020600	TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA	25,00	m2	57,580	56,97	19,00	75,97	71,21	23,75	94,96	4.374,35	5.467,79
01.00.00.0006	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	25,00	m2	7,500	368,97	3,40	372,37	461,21	4,24	465,46	2.792,77	3.490,95
01.00.00.0007	020212	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's , EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	25,00	m2	109,865	232,82	71,13	303,95	291,02	88,91	379,93	33.393,46	41.741,00
01.00.00.0008	021399	CONSUMO DE ESGOTO	25,00	m3	257,430	9,38	0,00	9,38	11,72	0,00	11,72	2.414,69	3.017,07
01.00.00.0009	021400	CONSUMO DE ÁGUA	25,00	m3	257,430	11,73	0,00	11,73	14,66	0,00	14,66	3.019,65	3.773,92



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

01.00.00.0010	021401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	25,00	KWH	1.832,950	0,92	0,00	0,92	1,15	0,00	1,15	1.686,31	2.107,89
01.00.00.0011	021402	CONSUMO DE TELEFONIA/ INTERNET FIXA	25,00	mes	8,000	156,65	0,00	156,65	195,81	0,00	195,81	1.253,20	1.566,48
01.00.00.0012	021602	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/ TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	25,00	m2	556,250	48,22	0,00	48,22	60,27	0,00	60,27	26.822,37	33.525,18
01.00.00.0013	020200	FERRAMENTAS (MANUAIS/ ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/ COBERTAS/FECHADAS	25,00	m2	556,250	6,91	0,00	6,91	8,63	0,00	8,63	3.843,68	4.800,43
01.00.00.0014	CPU6244	PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR	25,00	un	1,000	8.237,11	0,00	8.237,11	10.296,38	0,00	10.296,38	8.237,11	10.296,38

Total do grupo: 94.904,44 118.619,80

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
02		TRANSPORTE											
02.00.00.0001	030110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	25,00	tkm	71.904,820	0,70	0,00	0,70	0,87	0,00	0,87	50.333,37	62.557,19
02.00.00.0002	030112	CARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,00	un	16,000	107,72	93,96	201,68	134,65	117,45	252,10	3.226,88	4.033,60
02.00.00.0003	030113	DESCARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	25,00	un	52,000	107,72	93,96	201,68	134,65	117,45	252,10	10.487,36	13.109,20



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

02.00.00.0004	030114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,00	un	1,000	215,44	187,93	403,37	269,30	234,91	504,21	403,37	504,21
02.00.00.0005	030116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	25,00	un	1,000	215,44	187,93	403,37	269,30	234,91	504,21	403,37	504,21

Total do grupo: 64.854,35 80.708,41

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
03		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS											
03.00.00.0001	CPU5820	MURO DE DIVISA, ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2, 50M) COM FUNDAÇÃO - COM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	25,00	m2	7,900	108,75	100,21	208,96	135,93	125,26	261,20	1.650,78	2.063,48

Total do grupo: 1.650,78 2.063,48

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
04		IMPERMEABILIZAÇÃO											
04.00.00.0001	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/ CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	25,00	m2	17,490	11,80	14,26	26,06	14,75	17,82	32,57	455,78	569,64

Total do grupo: 455,78 569,64

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
05		REVESTIMENTO DE PAREDES											
05.00.00.0001	200101	CHAPISCO COMUM	25,00	m2	87,100	2,39	3,76	6,15	2,98	4,69	7,68	535,66	668,92



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

05.00.00.0002	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 4ARMLC+100kgCI/M3)	25,00	m2	128,610	9,54	20,90	30,44	11,92	26,12	38,05	3.914,88	4.893,61
---------------	--------	---	-------	----	---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------

Total do grupo: 4.450,54 5.562,53

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
06		REVESTIMENTO DE PISO											
06.00.00.0001	220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e =2 CM	25,00	m2	25,640	12,15	10,99	23,14	15,18	13,73	28,92	593,30	741,50
06.00.00.0002	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	25,00	m2	646,390	22,17	14,29	36,46	27,71	17,86	45,57	23.567,37	29.455,99
06.00.00.0003	CPU6168	PISO DE CONCRETO LAMINADO ESPESSURA = 10 CM, CONCRETO FCK 30 MPA, ARMADO COM TELA Q92. INCLUSO APILOAMENTO MECÂNICO	25,00	m2	285,330	73,57	22,75	96,32	91,96	28,43	120,39	27.482,98	34.353,73
06.00.00.0004	221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	25,00	m2	53,780	147,64	27,31	174,95	184,54	34,13	218,68	9.408,81	11.760,61
06.00.00.0005	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./ REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	25,00	M	41,000	20,67	19,43	40,10	25,83	24,28	50,12	1.644,10	2.054,92

Total do grupo: 62.696,56 78.366,75

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
07		ESQUADRIAS METÁLICAS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

07.00.00.0001	CPU6181	PORTA METÁLICA DE ABRIR, 1 FOLHA, CHAPA TRAPEZOIDAL, C / FERRAGENS, DIM. 1,17 x 2,11 M - COMPLETA INCLUSO PINTURA	25,00	un	1,000	896,80	195,98	1.092,78	1.121,00	244,97	1.365,97	1.092,78	1.365,97
07.00.00.0002	CPU6204	PORTA METÁLICA DE ABRIR, 1 FOLHA, CHAPA TRAPEZOIDAL, C / FERRAGENS, DIM. 0,80 x 2,10 M - COMPLETA INCLUSO PINTURA	25,00	un	1,000	610,30	133,36	743,66	762,87	166,69	929,57	743,66	929,57
07.00.00.0003	CPU6210	PORTA DE CORRER EM GRADE METÁLICA C/ FERRAGENS - COMPLETA INCLUSO PINTURA (PT 01 - 2,87 X 2,25 M)	25,00	m2	6,457	426,09	87,32	513,41	532,61	109,14	641,76	3.315,08	4.143,84
07.00.00.0004	180344	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"	25,00	m	20,400	126,72	21,38	148,10	158,40	26,72	185,12	3.021,24	3.776,44
07.00.00.0005	180710	ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2) CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)	25,00	m2	1,280	365,13	7,22	372,35	456,41	9,02	465,43	476,60	595,75
07.00.00.0006	180701	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H > 3M)	25,00	m	5,000	580,41	8,83	589,24	725,51	11,03	736,55	2.946,20	3.682,75

Total do grupo: 11.595,56 14.494,32

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
08		PINTURA											
08.00.00.0001	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRILICO	25,00	m2	189,710	6,25	7,63	13,88	7,81	9,53	17,35	2.633,17	3.291,46
08.00.00.0002	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	25,00	m2	462,050	3,73	9,47	13,20	4,66	11,83	16,50	6.099,06	7.623,82



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

08.00.00.0003	261700	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/ VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	25,00	m	116,480	0,68	10,73	11,41	0,85	13,41	14,26	1.329,03	1.661,00
08.00.00.0004	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	25,00	m2	131,280	8,57	4,21	12,78	10,71	5,26	15,97	1.677,75	2.096,54
08.00.00.0005	260202	CAIAÇAO DUAS DEMAOS MUROS E PAREDES - (O.C.)	25,00	m2	283,750	0,59	1,56	2,15	0,73	1,95	2,68	610,06	760,45
08.00.00.0006	260204	CAIAÇÃO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)	25,00	m2	23,000	0,59	3,43	4,02	0,73	4,28	5,02	92,46	115,46

Total do grupo: 12.441,53 15.548,73

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
09		DIVERSOS DA OBRA											
09.00.00.0001	271303	BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA	25,00	m	29,490	177,43	121,98	299,41	221,78	152,47	374,26	8.829,60	11.036,92
09.00.00.0002	270802	MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES	25,00	CJ	1,000	1.727,99	110,14	1.838,13	2.159,98	137,67	2.297,66	1.838,13	2.297,66
09.00.00.0003	CPU6078	LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO	25,00	un	7,000	1.246,13	31,18	1.277,31	1.557,66	38,97	1.596,63	8.941,17	11.176,41
09.00.00.0004	180318	GUARDA BICICLETAS	25,00	M	2,620	237,13	5,15	242,28	296,41	6,43	302,85	634,77	793,46
09.00.00.0005	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	25,00	m2	3,150	21,25	50,75	72,00	26,56	63,43	90,00	226,80	283,50
09.00.00.0006	CPU6213	GUIA DE JARDIM ONDULADO	25,00	m	131,230	19,78	4,50	24,28	24,72	5,62	30,35	3.186,26	3.982,83
09.00.00.0007	CPU6015	PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	25,00	m2	1.169,640	0,00	0,61	0,61	0,00	0,76	0,76	713,48	888,92



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

09.00.00.0008	CPU6229	ALUGUEL DE CASA COM MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO EM PEQUENAS CIDADES	25,00	MÊS	8,000	3.954,78	0,00	3.954,78	4.943,47	0,00	4.943,47	31.638,24	39.547,76
09.00.00.0009	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,00	m2	1.169,640	1,90	2,29	4,19	2,37	2,86	5,23	4.900,79	6.117,21
09.00.00.0010	271500	CAFE DA MANHA	25,00	RE	3.019,000	3,38	0,00	3,38	4,22	0,00	4,22	10.204,22	12.740,18
09.00.00.0011	271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	25,00	RE	3.259,000	22,50	0,00	22,50	28,12	0,00	28,12	73.327,50	91.643,08

Total do grupo: 144.440,96 180.507,93

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
10		PAISAGISMO											
10.00.00.0001	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000 ,00M2	25,00	m2	22,260	15,46	6,44	21,90	19,32	8,04	27,37	487,49	609,25
10.00.00.0002	CPU5884	PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDA	25,00	m2	42,000	11,36	9,97	21,33	14,20	12,46	26,66	895,86	1.119,72
10.00.00.0003	CPU5885	BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI)	25,00	un	525,000	3,18	0,00	3,18	3,97	0,00	3,97	1.669,50	2.084,25
10.00.00.0004	CPU5886	JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA)	25,00	un	2,000	16,39	0,00	16,39	20,48	0,00	20,48	32,78	40,96
10.00.00.0005	CPU5887	CICA (CYCA REVOLUTEO)	25,00	un	33,000	92,42	0,00	92,42	115,52	0,00	115,52	3.049,86	3.812,16
10.00.00.0006	CPU5888	PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA)	25,00	un	2,000	30,00	0,00	30,00	37,50	0,00	37,50	60,00	75,00
10.00.00.0007	CPU5889	ARECA BAMBU (DYPsis LUTESCENS)	25,00	un	11,000	49,30	0,00	49,30	61,62	0,00	61,62	542,30	677,82
10.00.00.0008	CPU5890	IPÊ ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS)	25,00	un	3,000	80,55	0,00	80,55	100,68	0,00	100,68	241,65	302,04
10.00.00.0009	CPU5891	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	25,00	un	8,000	57,55	0,00	57,55	71,93	0,00	71,93	460,40	575,44
10.00.00.0010	CPU5893	AMOR AGARRADINHO (ANTIGONON LEPTOPUS)	25,00	un	3,000	32,30	0,00	32,30	40,37	0,00	40,37	96,90	121,11
10.00.00.0011	CPU6220	LÍRIOS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA)	25,00	MUDA	19,000	15,81	0,00	15,81	19,76	0,00	19,76	300,39	375,44



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

10.00.00.0012	270211	ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM, ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA	25,00	un	606,000	1,64	14,02	15,66	2,05	17,52	19,57	9.489,96	11.859,42
---------------	--------	---	-------	----	---------	------	-------	-------	------	-------	-------	----------	-----------

Total do grupo: 17.327,09 21.652,61

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
11		ESTRUTURA METÁLICA											
11.00.00.0001	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	20,79	Kg	49,000	17,78	0,00	17,78	21,47	0,00	21,47	871,22	1.052,03

Total do grupo: 871,22 1.052,03

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
12		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
12.01		TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS											
12.01.00.0001	080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	25,00	Un	1,000	686,64	76,91	763,55	858,30	96,13	954,43	763,55	954,43
12.01.00.0002	080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,00	Un	1,000	81,04	8,03	89,07	101,30	10,03	111,33	89,07	111,33
12.01.00.0003	080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	25,00	Un	3,000	68,95	8,03	76,98	86,18	10,03	96,22	230,94	288,66
12.01.00.0004	080819	SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2"	25,00	un	1,000	182,59	14,46	197,05	228,23	18,07	246,31	197,05	246,31
12.01.00.0005	080830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	25,00	Un	1,000	28,53	6,02	34,55	35,66	7,52	43,18	34,55	43,18



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.02		REGISTROS											
12.02.00.0001	080926	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 3/4"	25,00	Un	1,000	86,47	24,51	110,98	108,08	30,63	138,72	110,98	138,72
12.02.00.0002	080928	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1.1/4"	25,00	Un	1,000	160,42	38,17	198,59	200,52	47,71	248,23	198,59	248,23
12.02.00.0003	080910	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2"	25,00	Un	1,000	278,17	46,21	324,38	347,71	57,76	405,47	324,38	405,47
12.03		AGUA FRIA											
12.03.01		TUBOS DE PVC SOLDAVEL											
12.03.01.0001	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	25,00	M	14,000	3,98	4,81	8,79	4,97	6,01	10,98	123,06	153,72
12.03.01.0002	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	25,00	m	21,000	8,37	5,17	13,54	10,46	6,46	16,92	284,34	355,32
12.03.01.0003	081005	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	25,00	m	6,000	11,67	7,95	19,62	14,58	9,93	24,52	117,72	147,12
12.03.01.0004	081006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	25,00	m	30,000	14,21	8,96	23,17	17,76	11,20	28,96	695,10	868,80
12.03.01.0005	081007	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	25,00	m	20,000	29,45	11,93	41,38	36,81	14,91	51,72	827,60	1.034,40
12.03.01.0006	081008	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM	25,00	m	86,000	45,74	16,31	62,05	57,17	20,38	77,56	5.336,30	6.670,16
12.03.02		ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE											
12.03.02.0001	081066	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	25,00	Un	2,000	1,13	3,61	4,74	1,41	4,51	5,92	9,48	11,84
12.03.02.0002	081068	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4"	25,00	Un	2,000	4,38	5,61	9,99	5,47	7,01	12,48	19,98	24,96
12.03.02.0003	081071	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2"	25,00	Un	2,000	23,96	7,43	31,39	29,95	9,28	39,23	62,78	78,46
12.03.03		LUVAS DE PVC											
12.03.03.0001	081103	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	25,00	Un	1,000	2,72	3,61	6,33	3,40	4,51	7,91	6,33	7,91
12.03.03.0002	081105	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	25,00	Un	2,000	5,71	5,61	11,32	7,13	7,01	14,15	22,64	28,30
12.03.03.0003	081107	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	25,00	Un	9,000	25,69	7,43	33,12	32,11	9,28	41,40	298,08	372,60
12.03.04		BUCHAS											



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.03.04.0001	081165	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm	25,00	Un	2,000	6,78	7,23	14,01	8,47	9,03	17,51	28,02	35,02
12.03.04.0002	081166	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm	25,00	Un	3,000	19,22	7,43	26,65	24,02	9,28	33,31	79,95	99,93
12.03.04.0003	081179	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	25,00	Un	2,000	5,15	5,61	10,76	6,43	7,01	13,45	21,52	26,90
12.03.04.0004	081180	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm	25,00	Un	4,000	6,15	5,61	11,76	7,68	7,01	14,70	47,04	58,80
12.03.04.0005	081181	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm	25,00	Un	1,000	9,20	5,61	14,81	11,50	7,01	18,51	14,81	18,51
12.03.04.0006	081185	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM	25,00	un	1,000	20,82	7,43	28,25	26,02	9,28	35,31	28,25	35,31
12.03.05		JOELHOS											
12.03.05.0001	081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	25,00	Un	1,000	1,95	7,23	9,18	2,43	9,03	11,47	9,18	11,47
12.03.05.0002	081307	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM	25,00	Un	2,000	65,61	14,86	80,47	82,01	18,57	100,58	160,94	201,16
12.03.05.0003	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	25,00	Un	1,000	2,58	7,23	9,81	3,22	9,03	12,26	9,81	12,26
12.03.05.0004	081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	25,00	Un	2,000	7,49	11,24	18,73	9,36	14,05	23,41	37,46	46,82
12.03.05.0005	081324	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	25,00	Un	2,000	6,27	11,24	17,51	7,83	14,05	21,88	35,02	43,76
12.03.05.0006	081325	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm	25,00	Un	2,000	28,13	11,24	39,37	35,16	14,04	49,21	78,74	98,42
12.03.05.0007	081326	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	25,00	Un	3,000	106,19	14,86	121,05	132,73	18,57	151,31	363,15	453,93
12.03.06		TE											
12.03.06.0001	081405	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	25,00	Un	1,000	13,39	12,05	25,44	16,73	15,06	31,80	25,44	31,80
12.03.06.0002	081406	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM	25,00	Un	1,000	36,52	12,05	48,57	45,65	15,06	60,71	48,57	60,71
12.03.06.0003	081407	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM	25,00	Un	4,000	63,66	18,08	81,74	79,57	22,60	102,17	326,96	408,68
12.03.06.0004	081421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	25,00	Un	1,000	7,21	7,62	14,83	9,01	9,52	18,53	14,83	18,53
12.03.06.0005	081424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	25,00	Un	2,000	9,88	12,05	21,93	12,35	15,06	27,41	43,86	54,82



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.03.06.0006	081427	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM	25,00	Un	6,000	50,20	18,08	68,28	62,75	22,59	85,35	409,68	512,10
12.03.07		UNIAO											
12.03.07.0001	081464	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm	25,00	Un	1,000	26,45	5,61	32,06	33,06	7,01	40,07	32,06	40,07
12.03.07.0002	081467	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm	25,00	Un	1,000	177,10	7,62	184,72	221,37	9,52	230,90	184,72	230,90
12.03.07.0003	081501	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	25,00	Un	2,000	58,94	0,00	58,94	73,67	0,00	73,67	117,88	147,34
12.03.07.0004	081504	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	25,00	Un	2,000	48,93	0,00	48,93	61,16	0,00	61,16	97,86	122,32
12.04		ESGOTO SANITARIO											
12.04.01		CAP											
12.04.01.0001	081643	CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO	25,00	Un	2,000	12,25	4,81	17,06	15,31	6,01	21,32	34,12	42,64
12.04.02		CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO											
12.04.02.0001	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	25,00	Un	1,000	35,93	8,84	44,77	44,91	11,05	55,96	44,77	55,96
12.04.03		CURVAS											
12.04.03.0001	081730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	25,00	Un	1,000	5,44	11,24	16,68	6,80	14,05	20,85	16,68	20,85
12.04.04		GRELHAS											
12.04.04.0001	081784	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM	25,00	Un	1,000	46,78	3,21	49,99	58,47	4,01	62,48	49,99	62,48
12.04.05		DIVERSOS											
12.04.05.0001	081811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	25,00	Un	1,000	106,74	20,09	126,83	133,42	25,11	158,53	126,83	158,53
12.04.05.0002	081815	KIT CAVALETE D=25MM P/ HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/ MURETA/CAIXA	25,00	Un	1,000	249,10	140,05	389,15	311,37	175,06	486,43	389,15	486,43
12.04.05.0003	081824	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	25,00	un	2,000	224,45	213,37	437,82	280,56	266,71	547,27	875,64	1.094,54
12.04.05.0004	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	25,00	Un	5,000	178,44	295,57	474,01	223,05	369,46	592,51	2.370,05	2.962,55



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.04.05.0005	081840	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	25,00	Un	5,000	227,78	26,41	254,19	284,72	33,01	317,73	1.270,95	1.588,65
12.04.05.0006	081868	FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	25,00	Un	1,000	4.772,30	4.405,55	9.177,85	5.965,37	5.506,93	11.472,31	9.177,85	11.472,31
12.04.05.0007	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	25,00	Un	2,000	875,84	2.310,58	3.186,42	1.094,80	2.888,22	3.983,02	6.372,84	7.966,04
12.04.05.0008	081889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	25,00	Un	1,000	136,72	13,65	150,37	170,90	17,06	187,96	150,37	187,96
12.04.06		JOELHOS											
12.04.06.0001	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	25,00	Un	1,000	3,82	11,24	15,06	4,77	14,05	18,82	15,06	18,82
12.04.06.0002	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	2,000	8,91	18,08	26,99	11,13	22,59	33,73	53,98	67,46
12.04.06.0003	081927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	25,00	Un	1,000	3,46	11,24	14,70	4,32	14,05	18,37	14,70	18,37
12.04.06.0004	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	6,000	10,25	18,08	28,33	12,81	22,59	35,41	169,98	212,46
12.04.07		LUVAS											
12.04.07.0001	082004	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	25,00	Un	12,000	5,84	9,23	15,07	7,30	11,53	18,83	180,84	225,96
12.04.08		PORTA / GRELHA											
12.04.08.0001	082072	PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM	25,00	Un	1,000	8,22	4,01	12,23	10,27	5,01	15,28	12,23	15,28
12.04.09		TE											
12.04.09.0001	082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)	25,00	Un	2,000	12,20	18,47	30,67	15,25	23,08	38,33	61,34	76,66
12.04.10		TUBOS											
12.04.10.0001	082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	25,00	m	2,000	6,95	9,63	16,58	8,68	12,03	20,72	33,16	41,44
12.04.10.0002	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	25,00	m	3,000	10,71	12,05	22,76	13,38	15,06	28,45	68,28	85,35
12.04.10.0003	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	25,00	m	120,000	16,44	20,89	37,33	20,55	26,11	46,66	4.479,60	5.599,20



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

12.04.10.0004	CPU6223	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 40CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	25,00	m	4,000	239,50	203,40	442,90	299,37	254,25	553,62	1.771,60	2.214,48
---------------	---------	---	-------	---	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

Total do grupo: 39.708,28 49.633,90

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
13		INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO											
13.00.00.0001	070713	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	25,00	Un	2,000	73,33	120,42	193,75	91,66	150,52	242,18	387,50	484,36
13.00.00.0002	072450	TAMPA DE Fo.Fo. R1 COM BASE	25,00	Un	2,000	437,97	4,01	441,98	547,46	5,01	552,47	883,96	1.104,94
13.00.00.0003	CPU2845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, CONFORME NBR15715. DN 63 MM (2")	25,00	m	18,000	5,76	3,79	9,55	7,19	4,73	11,93	171,90	214,74
13.00.00.0004	CPU5825	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	25,00	m	120,000	36,66	2,79	39,45	45,82	3,48	49,31	4.734,00	5.917,20

Total do grupo: 6.177,36 7.721,24

Referência	Cód. Auxiliar	Serviço	BDI(%)	Unid.	Quantidade	Material	M.Obra	Custo Unit.	Mat. c/ BDI	M.O c/ BDI	Preço Unit.	Total sem BDI	Total com BDI
14		ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS											
14.00.00.0001	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	25,00	H	440,000	0,00	102,16	102,16	0,00	127,69	127,69	44.950,40	56.188,00
14.00.00.0002	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	25,00	H	1.760,000	0,00	51,73	51,73	0,00	64,66	64,66	91.044,80	113.801,60
14.00.00.0003	250114	APONTARIFE - (OBRAS CIVIS)	25,00	h	1.760,000	0,00	24,38	24,38	0,00	30,47	30,47	42.908,80	53.627,20



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

14.00.00.0004	250110	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	25,00	H	3.520,000	0,00	19,45	19,45	0,00	24,31	24,31	68.464,00	85.571,20
---------------	--------	--	-------	---	-----------	------	-------	-------	------	-------	-------	-----------	-----------

Total do grupo: 247.368,00 309.188,00

Total: 708.942,45 885.689,37

	Material	Mão-de-obra com encargos	Total sem BDI	Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00%	371.195,49	336.875,60	708.071,23	884.637,34
Serviços com BDI de 20,79%	871,22	0,00	871,22	1.052,03
Total do Orçamento :	372.066,71	336.875,60	708.942,45	885.689,37



Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202300036002243-6/2025
Descrição : REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA - GO
Versão : IMPLANTAÇÃO (R01) - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T292 - FEVEREIRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.804,70 m2

Data Orçamento : 13/06/2025

Data Base : 01/02/2025

Discriminação	Custo	Preço	Preço/m2
SERVIÇOS PRELIMINARES	94.904,44	118.619,80	65,72
TRANSPORTE	64.854,35	80.708,41	44,72
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1.650,78	2.063,48	1,14
IMPERMEABILIZAÇÃO	455,78	569,64	0,31
REVESTIMENTO DE PAREDES	4.450,54	5.562,53	3,08
REVESTIMENTO DE PISO	62.696,56	78.366,75	43,42
ESQUADRIAS METÁLICAS	11.595,56	14.494,32	8,03
PINTURA	12.441,53	15.548,73	8,61
DIVERSOS DA OBRA	144.440,96	180.507,93	100,02
PAISAGISMO	17.327,09	21.652,61	11,99
ESTRUTURA METÁLICA	871,22	1.052,03	0,58
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39.708,28	49.633,90	27,50
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	6.177,36	7.721,24	4,27
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	247.368,00	309.188,00	171,32
Total	708.942,45	885.689,37	490,71