



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-1/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 6,04 Km

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	51.329,96	51.329,96
42120A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO)	27,21	un	1,000	1.915.857,04	1.915.857,04
42220A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO)	27,21	un	1,000	746.796,51	746.796,51

Total do Grupo : 2.713.983,51

Total do Orçamento : 2.713.983,51



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-1/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - SERVIÇOS PRELIMINARES
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 6,04 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0000	2.713.983,51	449.335,01
Total geral	100,0000	2.713.983,51	449.335,01



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036010221-2/2025

Data Orçamento : 07/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - CONTOURNO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,66 Km

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	87.104,540	0,68	59.231,08
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	9.470,600	3,72	35.230,63
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	2.481,660	9,23	22.905,72
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	6.195,460	10,67	66.105,55
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	9.308,960	11,27	104.911,97
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	10.331,120	12,63	130.482,04
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	2.001,830	13,31	26.644,35
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	1.396,580	13,94	19.468,32
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	32.736,170	15,13	495.298,25
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	1.178,600	15,58	18.362,58
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	8.863,060	17,32	153.508,19
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	10.253,350	19,81	203.118,86
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	3.709,910	27,60	102.393,51
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	40.293,580	6,04	243.373,22
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	27.777,970	6,71	186.390,17

Total do Grupo : 1.867.424,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	49.706,940	3,46	171.986,01
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	17.533,540	24,93	437.111,15
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	234.522,040	3,16	741.089,64
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	8.664,530	22,96	198.937,60
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	27,21	m3	6.290,980	28,95	182.123,87
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	37.339,260	0,55	20.536,59
40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	27,21	m3	350,560	6,05	2.120,88
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	350,560	11,63	4.077,01
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	573,160	3,58	2.051,91
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	74.678,520	0,47	35.098,90
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	1.493,570	473,88	707.772,95
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	1.306,870	469,91	614.111,28
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ	27,21	m3km	271.669,770	1,53	415.654,74
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	195,840	3,46	677,60



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-2/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - CONTO RNO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,66 Km

Data Base : 01/04/2025

40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	16.023,590	1,71	27.400,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	23.276,630	0,86	20.017,90
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	21.826,020	2,30	50.199,84
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	44,810	3.451,52	154.662,61
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	37,340	4.302,45	160.653,48
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	18,98	t	385,340	5.990,58	2.308.410,09

Total do Grupo : 6.254.694,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	1.041,200	32,27	33.599,52
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	453,100	25,16	11.399,99
41204	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15	27,21	m	2.937,720	62,01	182.168,01
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21	m	303,390	72,91	22.120,16
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	1.100,900	132,81	146.210,52
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	837,820	132,81	111.270,87
2003399DN	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60 -30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	6,800	756,74	5.145,83
2003389DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	1,000	292,22	292,22
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	80,780	828,17	66.899,57
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	147,880	450,28	66.587,40
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	29,000	218,29	6.330,41
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	8,000	242,47	1.939,76
2003147DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.427,66	1.427,66
2003117DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	368,95	368,95
2003241DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	802,24	3.208,96
2003243DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	16,000	701,07	11.217,12
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	3.001,54	6.003,08
2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.990,48	3.990,48
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.719,79	1.719,79
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	3.365,170	176,75	594.793,79
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	15,000	338,37	5.075,55
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	6.218,760	4,78	29.725,67
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	27,21	un	30,000	448,58	13.457,40
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	8,000	822,00	6.576,00
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	11,000	1.291,89	14.210,79
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	5.918,54	11.837,08



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036010221-2/2025

Data Orçamento : 07/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - CONTOURNO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,66 Km

Data Base : 01/04/2025

2003485DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.315,28	7.315,28
2003487DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.275,83	7.275,83
2003499DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	9.669,05	9.669,05
2003497DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	8.528,00	8.528,00
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	2.442,180	2,53	6.178,71
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	9.651,980	2,28	22.006,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.735,610	1,69	2.933,18
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	249.169,530	1,53	381.229,38
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	30.563,920	0,86	26.284,97
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	75,300	1,69	127,25
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	2.668,600	0,86	2.294,99

Total do Grupo : 1.831.419,73

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES						
41821A	CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	28,000	2.776,34	77.737,52
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	37,000	1.445,08	53.467,96
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	207,810	841,01	174.770,28
41861A	BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	2,000	3.397,56	6.795,12
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	3,000	2.017,91	6.053,73
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	1,000	1.057,87	1.057,87
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	2.785,580	25,27	70.391,60
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	833,990	87,08	72.623,84
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	1.741,950	20,70	36.058,36
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	603,920	2,28	1.376,93
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	13.740,050	1,53	21.022,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	2.189,820	0,86	1.883,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	103,610	1,69	175,10
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	3,580	1,69	6,05
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	126,850	0,86	109,09
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	1.065,720	1,76	1.875,66
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	37.768,620	0,90	33.991,75

Total do Grupo : 559.396,37

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M - L = 16,00 M						
INFRA E MESO ESTRUTURA						
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	147,140	9,83	1.446,38
45030	LASTRO DE PEDRA	27,21	m3	67,000	198,48	13.298,16
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	26,640	664,26	17.695,88
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	383,180	76,97	29.493,36

SUPERESTRUTURA



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036010221-2/2025

Data Orçamento : 07/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - CONTOURNO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 2,66 Km

Data Base : 01/04/2025

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	609,200	105,77	64.435,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	7.376,830	16,41	121.053,78
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	27,21	m3	103,750	664,26	68.916,97

	TRANSPORTES					
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	8.901,650	1,03	9.168,69
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	30.653,410	1,69	51.804,26

	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	27,21	m3	8,720	653,27	5.696,51
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	1.289,910	5,60	7.223,49

	TERRAPLENAGEM					
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	740,970	3,72	2.756,40
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	322,560	8,66	2.793,36
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	258,410	6,04	1.560,79

Total do Grupo : 397.343,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA					
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	27,21	m2	2.000,860	25,20	50.421,67
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	55,130	611,66	33.720,81
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	3.212,000	45,59	146.435,08
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	1.555,000	48,86	75.977,30
40840	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	27,21	Un	38,000	105,05	3.991,90
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	27,21	Un	14,000	107,78	1.508,92

Total do Grupo : 312.055,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	2.157,940	7,04	15.191,89
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	5.600,820	22,02	123.330,05
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	64,000	475,98	30.462,72
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	m	64,000	548,84	35.125,76
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	6.417,480	7,69	49.350,42
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	27.775,310	2,20	61.105,68
COMP01	REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)	27,21	un	12,000	12.615,42	151.385,04

Total do Grupo : 465.951,56

Total do Orçamento : 11.688.285,27



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-2/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - CONTORNO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 2,66 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	15,9768	1.867.424,44	702.039,26
PAVIMENTAÇÃO	53,5125	6.254.694,38	2.351.388,86
DRENAGEM	15,6689	1.831.419,73	688.503,65
OBRAS DE ARTE CORRENTES	4,7860	559.396,37	210.299,38
OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M - L = 16,00 M	3,3995	397.343,11	149.377,10
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	2,6698	312.055,68	117.314,16
OBRAS COMPLEMENTARES	3,9864	465.951,56	175.169,75
Total geral	100,0000	11.688.285,27	4.394.092,16



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-3/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - DUPLICAÇÃO DA GO-215
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,38 Km

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	90.877,810	0,68	61.796,91
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	822,370	3,72	3.059,21
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	19.657,700	9,23	181.440,57
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	21.878,070	10,67	233.439,00
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	12.049,080	11,27	135.793,13
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	88,820	12,63	1.121,79
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	9.157,440	13,31	121.885,52
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	29.279,750	13,94	408.159,71
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	225,200	15,58	3.508,61
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	5,710	15,97	91,18
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	39.798,660	6,04	240.383,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	47.606,830	6,71	319.441,82

Total do Grupo : 1.710.121,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	73.585,110	3,46	254.604,48
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	22.241,750	24,93	554.486,82
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	610.925,500	3,16	1.930.524,58
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	9.591,440	22,96	220.219,46
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	27,21	m3	9.163,250	28,95	265.276,08
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	57.726,240	0,55	31.749,43
40423	ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	27,21	m3	2.601,450	6,05	15.738,77
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	2.601,450	11,63	30.254,86
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	72.086,180	3,58	258.068,52
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	115.452,480	0,47	54.262,66
40618	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	27,21	m3	2.309,050	473,88	1.094.212,61
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	2.020,420	469,91	949.415,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ	27,21	m3km	419.999,700	1,53	642.599,54
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	427,630	3,46	1.479,59
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	34.984,780	1,71	59.823,97
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	35.985,100	0,86	30.947,18
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	33.742,680	2,30	77.608,16



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-3/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - DUPLICAÇÃO DA GO-215
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,38 Km

Data Base : 01/04/2025

40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	69,280	3.451,52	239.121,30
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	57,720	4.302,45	248.337,41
40520	FORNECIMENTO DE CAP-30/45	18,98	t	595,730	5.990,58	3.568.768,22

Total do Grupo : 10.527.499,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	1.526,700	32,27	49.266,60
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	245,260	25,16	6.170,74
41204	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15	27,21	m	1.438,120	62,01	89.177,82
41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21	m	170,000	72,91	12.394,70
2003349DN	SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	3.101,110	72,06	223.465,98
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	1.386,610	132,81	184.155,67
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	1.030,000	132,81	136.794,30
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	130,070	450,28	58.567,91
2003419DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	9,000	1.327,38	11.946,42
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	9,040	828,17	7.486,65
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	28,000	218,29	6.112,12
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	242,47	242,47
2003121DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	333,51	667,02
2003241DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	802,24	802,24
2003243DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	8,000	701,07	5.608,56
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	1.291,89	5.167,56
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	2.325,29	2.325,29
2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.990,48	3.990,48
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.719,79	1.719,79
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	1.598,130	176,75	282.469,47
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	9,000	338,37	3.045,33
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	1.198,590	23,27	27.891,18
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	10.338,850	4,78	49.419,70
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	27,21	m3	140,730	266,39	37.489,06
2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	29,000	824,33	23.905,57
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	822,00	822,00
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	5.918,54	5.918,54
2003487DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.275,83	7.275,83



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036010221-3/2025

Data Orçamento : 07/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - DUPLICAÇÃO DA GO-215

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 3,38 Km

Data Base : 01/04/2025

2003497DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	8.528,00	17.056,00
2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	6.734,06	6.734,06
2003097DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	51,000	1.422,92	72.568,92

Total do Grupo : 1.340.657,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES						
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	1.040,440	3,72	3.870,43
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	378,400	6,04	2.285,53
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	526,770	8,66	4.561,82
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	27,21	M	34,100	73,23	2.497,14
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	136,300	841,01	114.629,66
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	13,000	1.112,45	14.461,85
41831	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	25,000	2.173,81	54.345,25
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	9,000	1.057,87	9.520,83
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	1,000	1.518,50	1.518,50
41876	BOCA DE BDT C D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	1,000	2.194,21	2.194,21
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	11,070	355,65	3.937,04

Total do Grupo : 213.822,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC						
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	3.325,770	2,53	8.414,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.760,770	2,28	19.974,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	214.175,000	1,53	327.687,75
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	43.884,290	0,86	37.740,48
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.424,820	1,69	4.097,94
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	42,370	1,69	71,60
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.501,640	0,86	1.291,41
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	508,960	1,76	895,76
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	18.037,230	0,90	16.233,50

Total do Grupo : 416.407,18

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA						
40818	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)	27,21	m2	2.441,660	25,20	61.529,83
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	52,180	611,66	31.916,41
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	247,000	45,59	11.260,73
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	2.861,000	48,86	139.788,46

Total do Grupo : 244.495,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS COMPLEMENTARES						



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-3/2025 Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - DUPLICAÇÃO DA GO-215
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,38 Km

Data Base : 01/04/2025

40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	2.126,870	7,04	14.973,16
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	6.680,000	22,02	147.093,60
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	1.532,000	475,98	729.201,36
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	m	108,000	548,84	59.274,72
3713873DN	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	9,000	8.719,48	78.475,32
3713903DN	TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	4,000	80.876,04	323.504,16
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	27,21	m2	39.186,450	7,69	301.343,80
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	11.802,080	2,20	25.964,57
3713828DN	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	27,21	m	50,000	471,75	23.587,50
COMP01	REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)	27,21	un	2,000	12.615,42	25.230,84

Total do Grupo : 1.728.649,03

Total do Orçamento : 16.181.652,43



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-3/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - DUPLICAÇÃO DA GO-215
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 3,38 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	10,5682	1.710.121,35	505.953,06
PAVIMENTAÇÃO	65,0583	10.527.499,20	3.114.644,73
DRENAGEM	8,2850	1.340.657,98	396.644,37
OBRAS DE ARTE CORRENTES	1,3214	213.822,26	63.261,02
TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC	2,5733	416.407,18	123.197,39
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	1,5110	244.495,43	72.335,92
OBRAS COMPLEMENTARES	10,6828	1.728.649,03	511.434,62
Total geral	100,0000	16.181.652,43	4.787.471,11



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-4/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE CÔRREGO MATEIRO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ESCAVAÇÃO					
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	65,520	115,95	7.597,04
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	34,800	87,08	3.030,38

Total do Grupo : 10.627,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)					
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	27,21	m	288,000	370,52	106.709,76
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	3,010	734,26	2.210,12
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.687,000	16,41	60.503,67

Total do Grupo : 169.423,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	49,920	231,42	11.552,48
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	30,720	708,64	21.769,42
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.545,000	16,41	41.763,45
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	1,280	633,07	810,32

Total do Grupo : 75.895,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MESO-ESTRUTURA					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	74,790	231,42	17.307,90
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	19,760	708,64	14.002,72
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	0,090	4.812,85	433,15
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.533,000	16,41	41.566,53
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	123,080	68,33	8.410,05
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	141,570	132,68	18.783,50

Total do Grupo : 100.503,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	211,680	231,42	48.986,98
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	52,920	742,27	39.280,92
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	13.450,000	16,41	220.714,50



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036010221-4/2025

Data Orçamento : 07/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE CÔRREGO MATEIRO

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Total do Grupo : 308.982,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	550,430	231,42	127.380,51
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	134,530	742,27	99.857,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	20.964,000	16,41	344.019,24
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	1.847,870	132,68	245.175,39

Total do Grupo : 816.432,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
LAJE DE TRANSIÇÃO						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,760	231,42	3.878,59
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	23,900	708,64	16.936,49
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.070,000	16,41	33.968,70

Total do Grupo : 54.783,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)						
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	135,870	231,42	31.443,03
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	18,140	742,27	13.464,77
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.508,000	16,41	24.746,28

Total do Grupo : 69.654,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRANSPORTES						
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	485,150	1,69	819,90
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21.544,670	0,86	18.528,41
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	66.934,820	1,03	68.942,86
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	1.399,850	2,53	3.541,62

Total do Grupo : 91.832,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
DIVERSOS						
45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	16,000	10,26	164,16
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	392,730	355,65	139.674,42
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	392,730	11,70	4.594,94
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	27,21	m2	98,390	15,23	1.498,47

Total do Grupo : 145.931,99



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-4/2025 Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE Córrego Mateiro
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Total do Orçamento : 1.844.068,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-4/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE Córrego Mateiro
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
ESCAVAÇÃO	0,5763	10.627,42	32,80
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)	9,1874	169.423,55	522,91
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)	4,1157	75.895,67	234,24
MESO-ESTRUTURA	5,4501	100.503,85	310,19
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)	16,7555	308.982,40	953,64
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)	44,2735	816.432,72	2.519,85
LAJE DE TRANSIÇÃO	2,9708	54.783,78	169,08
BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)	3,7772	69.654,08	214,98
TRANSPORTES	4,9799	91.832,79	283,43
DIVERSOS	7,9136	145.931,99	450,40
Total geral	100,0000	1.844.068,25	5.691,52



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-5/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ESCAVAÇÃO					
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	65,520	115,95	7.597,04
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	34,800	87,08	3.030,38

Total do Grupo : 10.627,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)					
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	27,21	m	240,000	370,52	88.924,80
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	3,010	734,26	2.210,12
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	3.106,000	16,41	50.969,46

Total do Grupo : 142.104,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	49,920	231,42	11.552,48
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	30,720	708,64	21.769,42
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.545,000	16,41	41.763,45
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	1,280	633,07	810,32

Total do Grupo : 75.895,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MESO-ESTRUTURA					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	68,500	231,42	15.852,27
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	18,030	708,64	12.776,77
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	0,090	4.812,85	433,15
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.470,000	16,41	40.532,70
45235	NEOPRENE	27,21	Kg	123,080	68,33	8.410,05
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	121,440	132,68	16.112,65

Total do Grupo : 94.117,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	211,680	231,42	48.986,98
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	52,920	742,27	39.280,92
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	13.446,000	16,41	220.648,86



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-5/2025
Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTOURNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Total do Grupo : 308.916,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	550,430	231,42	127.380,51
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	134,530	742,27	99.857,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	20.247,000	16,41	332.253,27
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	27,21	m3	2.359,520	132,68	313.061,11

Total do Grupo : 872.552,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	LAJE DE TRANSIÇÃO					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	16,760	231,42	3.878,59
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	23,900	708,64	16.936,49
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	2.070,000	16,41	33.968,70

Total do Grupo : 54.783,78

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)					
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	135,870	231,42	31.443,03
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	18,140	742,27	13.464,77
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	1.508,000	16,41	24.746,28

Total do Grupo : 69.654,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRANSPORTES					
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	512,250	1,69	865,70
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	21.655,980	0,86	18.624,14
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	46.334,230	1,03	47.724,25
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	1.391,200	2,53	3.519,73

Total do Grupo : 70.733,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DIVERSOS					
45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	16,000	10,26	164,16
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	220,110	355,65	78.282,12
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	220,110	11,70	2.575,28
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	27,21	m2	111,350	15,23	1.695,86

Total do Grupo : 82.717,42



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-5/2025 Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O Córrego Mateiro e Ribeirão Boa Vista, no Município de Pontalina
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Total do Orçamento : 1.782.103,39



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036010221-5/2025 Data Orçamento : 07/08/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO CONTO RNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÔRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300 - PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 324,00 m2

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
ESCAVAÇÃO	0,5963	10.627,42	32,80
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)	7,9740	142.104,38	438,59
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)	4,2587	75.895,67	234,24
MESO-ESTRUTURA	5,2813	94.117,59	290,48
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)	17,3344	308.916,76	953,44
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)	48,9619	872.552,47	2.693,06
LAJE DE TRANSIÇÃO	3,0741	54.783,78	169,08
BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)	3,9086	69.654,08	214,98
TRANSPORTES	3,9691	70.733,82	218,31
DIVERSOS	4,6416	82.717,42	255,30
Total geral	100,0000	1.782.103,39	5.500,28