

Contratação de Projeto de Engenharia para Construção
GO-156, Trecho: Anicuns-Entroncamento com GO-060

Km 0,00 (início) :	-16.4668, -49.9562
Km 12,4 (fim):	-16.5692, -49.9704
DT de Goiânia ao início do trecho:	94,9 km
Extensão do trecho:	12,4 km
Relevo:	Ondulado

1 Projeto de OAE, PCA KM4

Localização (km):	4,07	
Extensão estimada:	11 m	
Considerando vãos de:	20 m	
Linhas de pórtico:	2 un	
Sondagem, numero de furos :	4 un	
DT de Goiânia (ida e retorno):	197,94 km	
Instal. de sonda sobre a água:	0 un	
Sondagem:		
Sondagem de Material de 1a Categoria - Solo	40,00 m	
Sondagem de Material de 2a Categoria - Pedregulho	24,00 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Pouco Abrasiva	6,67 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Média Abrasiva	6,67 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Muito Abrasiva	6,67 m	
Transporte de Equipamento de Sondagem	395,88 tkm	
Instalação de Sonda Sobre a Água	- un	

2 Projeto de OAE, PCA KM9

Localização (km):	9,14	
Extensão estimada:	6 m	
Considerando vãos de:	20 m	
Linhas de pórtico:	2 un	
Sondagem, numero de furos :	4 un	
DT de Goiânia (ida e retorno):	208,08 km	
Instal. de sonda sobre a água:	0 un	
Sondagem:		
Sondagem de Material de 1a Categoria - Solo	40,00 m	
Sondagem de Material de 2a Categoria - Pedregulho	24,00 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Pouco Abrasiva	6,67 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Média Abrasiva	6,67 m	
Sondagem de Material de 3a Categoria - Rocha Muito Abrasiva	6,67 m	
Transporte de Equipamento de Sondagem	416,16 tkm	
Instalação de Sonda Sobre a Água	- un	

Critérios p/ Orçamento de Sondagem:

- Para fins de especificação da categoria dos materiais sondados, será utilizado o seguinte critério, para cada furo:
Material de 1ª Categoria: 10 metros
Material de 2ª Categoria: 6 metros
Material de 3ª Categoria: 5 metros
TOTAL: 21 metros
- Para fins de especificação da dureza da rocha sondada (Material de 3ª Categoria),

será considerado 1/3 para cada graduação de abrasividade da rocha. Desta forma, para cada furo:

Rocha Pouco Abrasiva: 5*1/3 metros

Rocha Medianamente Abrasiva: 5*1/3 metros

Rocha Muito Abrasiva: 5*1/3 metros

TOTAL: 5 metros

3. Peso do equipamento de sondagem. Utilizado como fonte o fabricante APL. .
Peso do equipamento informado pelo fabricante: 2000 kg
4. Execução de sondagens no leito do curso d'água, será considerado que as sondagens localizadas nos pórticos centrais.
5. Todos os quantitativos aqui calculados são estimativas para fins de orçamentação.
Significa que deverão ser conferidos, medidos e atestados em campo.
Todos os serviços devem ser pagos conforme os quantitativos medidos em campo.
6. Distância de transporte do equipamento de sondagem, a partir de Goiânia (-16.6868, -49.2708), ida e retorno.
7. Estima-se um vão máximo de até 20m para todas as obras de arte especiais.

Resumo dos Serviços para Orçamento:

item	Codigo	Serviços	unid.	Qde
1	45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	m	17,00
2	45834	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM	km	12,40
3	45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	m	80,00
4	45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	m	48,00
5	45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	m	13,33
6	45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	m	13,33
7	45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	m	13,33
8	45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO - KM RODADO	tkm	812,04
9	45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	un	-