



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.131.291,770	0,68	769.278,40
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	579,000	51,63	29.893,77
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	543,000	129,09	70.095,87
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	75.224,060	3,76	282.842,46
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	94.347,680	9,28	875.546,47
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	101.858,130	10,71	1.090.900,57
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	40.001,310	11,32	452.814,82
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	64.348,290	12,67	815.292,83
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	24.931,700	13,35	332.838,19
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	33.236,170	13,98	464.641,65
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	60.482,630	15,17	917.521,49
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	23.205,720	15,63	362.705,40
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	1.417,470	16,01	22.693,69
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	1.363,000	17,36	23.661,68
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	60.417,780	19,84	1.198.688,75
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	89.860,830	27,61	2.481.057,51
40027	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	27,21	m3	340.496,050	37,64	12.816.271,32
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	27,21	m3km	714.944,590	3,19	2.280.673,24
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.373,280	12,82	17.605,44
40031	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	3.474,530	14,05	48.817,14
40032	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	665,520	14,61	9.723,24
40033	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	488,760	16,52	8.074,31
40034	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	9.671,350	17,36	167.894,63
40035	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	3.283,470	18,14	59.562,14
40036	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	2.294,990	19,71	45.234,25
40037	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	8.571,440	20,30	174.000,23
40038	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	2.893,370	20,69	59.863,82
40039	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	848,530	22,64	19.210,71



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

40040	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	27,21	m3	28.565,740	25,72	734.710,83
40041	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	27,21	m3	18.133,100	34,07	617.794,71
40042	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	27,21	m3	23.076,900	47,50	1.096.152,75
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	27,21	m3km	330,800	3,84	1.270,27
40076	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	910,300	62,63	57.012,08
40078	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	4.402,860	66,20	291.469,33
40079	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	13.937,310	67,10	935.193,50
40080	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	68.819,650	67,87	4.670.789,64
40082	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	5.988,840	69,29	414.966,72
40084	ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	27,21	m3	52.796,180	72,42	3.823.499,35
40097	TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>2,0KM	27,21	m3km	133.485,020	8,66	1.155.980,27
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	375.578,530	6,19	2.324.831,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	391.279,690	6,88	2.692.004,26
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	411.418,750	0,53	218.051,93
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	114.438,980	2,58	295.252,56
5502979DN	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE	27,21	m3	170.282,560	21,66	3.688.320,24
5502977DN	FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	27,21	m3	51.084,770	11,88	606.887,06

Total do Grupo : 49.521.590,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DRENAGEM					
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	244.361,060	2,56	625.564,31
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	341.025,050	2,28	777.537,11
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	99.598,170	1,78	177.284,74
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.666.595,790	0,91	1.516.602,16
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	1.546.409,430	0,91	1.407.232,58
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	1.081.111,420	1,53	1.654.100,47
41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	27,21	m	14.622,770	72,85	1.065.268,79
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	4.776,590	28,95	138.282,28
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	122.354,900	4,96	606.880,30
2003103DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	5,000	222,35	1.111,75
2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	178,000	230,26	40.986,28
2003123DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	18,000	334,29	6.017,22
2003131DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 09 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	142,000	992,56	140.943,52
2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	893,370	805,59	719.689,93
2003389DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	13,730	284,07	3.900,28
2003243DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	196,000	666,87	130.706,52



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

2003177DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	5,000	472,24	2.361,20
2003179DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	191,000	775,91	148.198,81
2003265DN	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	25.939,630	65,98	1.711.496,78
2003345DN	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	2.571,600	68,61	176.437,47
99200	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO DR-7A-1 (DER-SP)	27,21	m	661,000	1.099,22	726.584,42
99201	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO DR-7A-2 (DER-SP)	27,21	m	474,000	1.279,38	606.426,12
99202	CANAleta RETANGULAR DE CONCRETO COM GRELHA - TIPO DR-7A-3 (DER-SP)	27,21	m	397,450	2.671,54	1.061.803,57
2003247DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 60-180 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	10,000	455,00	4.550,00
41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	27,21	m	4.463,380	123,64	551.852,30
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	27,21	m	7.019,160	155,75	1.093.234,17
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	24.938,530	123,64	3.083.399,84
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30	27,21	m	1.614,880	54,90	88.656,91
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	1.104,280	2,20	2.429,41
3205876DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	27,21	m2	935,900	347,19	324.935,12
2003866DN	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	27,21	m2	986,050	9,65	9.515,38
41293	APILOAMENTO MANUAL	27,21	m2	2.040,180	6,60	13.465,18
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	83,000	1.220,60	101.309,80
2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	14,000	1.909,72	26.736,08
2003365DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	21,500	1.281,29	27.547,73
2003097DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	538,000	1.342,44	722.232,72
2003361DN	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	251,000	1.663,70	417.588,70
41310	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	2.280,430	174,44	397.798,20
41312	DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	2.240,010	93,27	208.925,73
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	14,000	323,96	4.535,44
41187DER-ES	DRENO SUB-HORIZONTAL D=50MM EM PVC (ESCAVAÇÃO EM ROCHA SÃ), INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO RT 16 KN/M, EXCLUSIVE TRANSPORTES	27,21	m	1.170,000	1.245,79	1.457.574,30
4805765DN	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	27,21	m3	448,000	211,43	94.720,64
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	1.530,320	23,77	36.375,70
41450	DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	275,470	40,55	11.170,30
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	27,21	m3	12.815,340	113,94	1.460.179,83
45575	GEOTÊXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	27,21	m2	33.869,250	11,76	398.302,38
2003740DN	CAIXA COLETORA DE TALBEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	9,000	5.447,52	49.027,68
2003732DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	4.320,05	4.320,05



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

2003748DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	7,000	6.574,98	46.024,86
2003756DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.614,38	7.614,38
2003764DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	8.741,84	17.483,68
2003766DN	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	8.678,77	17.357,54
2003479DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	3,000	5.734,43	17.203,29
2003487DN	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	7.044,25	7.044,25
2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	7,000	2.830,01	19.810,07
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	60,000	2.165,66	129.939,60
2003471DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	4.611,92	13.835,76
2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	2.789,66	5.579,32
2003455DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	1.606,11	4.818,33
2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	3.699,17	11.097,51
2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	5.565,11	11.130,22
2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	6.935,55	13.871,10
2003469DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	3.539,85	3.539,85
2003399DN	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60 -30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	11,200	736,12	8.244,54
2003403DN	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 80 -40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	35,200	902,36	31.763,07
2003411DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	5,410	956,68	5.175,63
2003419DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	62,610	1.285,83	80.505,81
2003423DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 200-40 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	3,780	1.482,64	5.604,37
2003431DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 320-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	21,950	1.970,54	43.253,35
2003435DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 370-45 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	3,740	2.291,14	8.568,86

Total do Grupo : 24.545.265,59

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	55.185,640	1,86	102.645,29
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	792,330	2,28	1.806,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	12.915,890	1,78	22.990,28
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	196.606,450	0,91	178.911,86
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	16.684,720	0,91	15.183,09
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	885.360,170	0,95	841.092,16
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	112.783,700	1,53	172.559,06
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	27,21	M	612,490	74,82	45.826,50



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

41806A	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	6,420	565,01	3.627,36
41811	CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	58,250	823,50	47.968,87
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	541,070	1.084,15	586.601,04
41816A	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	503,900	1.147,91	578.431,84
41816B	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3	27,21	m	207,330	1.223,59	253.686,91
41816C	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA4	27,21	m	391,410	1.283,43	502.347,33
41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	71,050	1.404,89	99.817,43
41821A	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	53,700	1.510,28	81.102,03
41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	60,190	2.304,34	138.698,22
41826A	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	45,350	2.381,76	108.012,81
41826B	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3	27,21	m	36,590	2.464,43	90.173,49
41831A	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	42,550	2.244,12	95.487,30
41831B	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3	27,21	m	37,230	2.395,47	89.183,34
41831C	CORPO DE BDT C D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA4	27,21	m	57,930	2.515,15	145.702,63
41821B	CORPO DE BDT C D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	19,330	2.711,27	52.408,84
41821C	CORPO DE BDT C D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA2	27,21	m	50,960	2.922,06	148.908,17
41826C	CORPO DE BDT C D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	21,710	4.385,32	95.205,29
41841A	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA3	27,21	m	36,680	3.530,01	129.480,76
41821D	CORPO DE BTTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) - PA1	27,21	m	36,000	3.985,23	143.468,28
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	27,21	un	1,000	807,17	807,17
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	27,21	un	3,000	916,30	2.748,90
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	121,000	1.327,91	160.677,11
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	5,000	1.769,80	8.849,00
41876	BOCA DE BDT C D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	8,000	1.922,99	15.383,92
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	12,000	3.325,29	39.903,48
41861A	BOCA DE BDT C D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	6,000	3.061,48	18.368,88
41866A	BOCA DE BDT C D=1,50M (AC/BC)	27,21	un	2,000	5.182,59	10.365,18
41861B	BOCA DE BTTC D=1,20M (AC/BC)	27,21	un	4,000	3.680,35	14.721,40
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	4,000	2.502,92	10.011,68
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	163,850	334,34	54.781,60
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	32.709,470	25,97	849.464,93
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	2.445,810	9,75	23.846,64
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	33.737,100	21,43	722.986,05
BUEIRO CELULAR - BDCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AÇO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-168 - VOLUME 2						
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	248,180	637,02	158.095,62
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	21.343,310	16,41	350.243,71
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	963,520	121,70	117.260,38



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-110-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

	BUEIRO CELULAR - BSCC 4,00X3,00 - CORPO E BOCA (CONCRETO, AÇO E FORMA) - VER PROJETO TIPO FOLHA GO-110-PE-DR-170 - VOLUME 2					
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	67,350	637,02	42.903,29
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.792,100	16,41	95.048,36
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	310,670	121,70	37.808,53

Total do Grupo : 7.505.602,52

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	27,21	m3	273.209,680	12,03	3.286.712,45
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	71.148,350	0,68	48.380,87
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	71.148,350	0,52	36.997,14
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	71.148,350	2,20	156.526,37
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	611.509,670	3,54	2.164.744,23
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	91.448,140	23,54	2.152.689,21
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB BASE	27,21	m3km	4.963.370,680	3,16	15.684.251,34
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA	27,21	m3	113.095,170	62,04	7.016.424,34
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	27,21	m3km	5.965.717,750	3,16	18.851.668,09
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA BASE	27,21	TKM	1.774.450,840	0,91	1.614.750,26
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MISTURA BASE	27,21	tkm	95.989,640	1,78	170.861,55
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	512.947,420	0,57	292.380,02
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	tkm	272.734,140	2,34	638.197,88
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI P/ IMPRIMAÇÃO	27,21	TKM	13.382,400	3,52	47.106,04
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	362,770	0,47	170,50
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	tkm	74,240	2,34	173,72
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	TKM	4,470	3,52	15,73
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	513.310,440	8,58	4.404.203,57
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	232.372,020	2,28	529.808,20
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	TKM	28.203,810	3,52	99.277,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - TSD	27,21	m3km	262.307,660	1,53	401.330,71
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-2C P/ TSD	27,21	tkm	572.755,180	2,34	1.340.247,12
40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21	m2	322.968,230	3,94	1.272.494,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MICRORREVESTIMENTO	27,21	m3km	73.959,720	1,53	113.158,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - MICRORREVESTIMENTO	27,21	TKM	27.468,450	0,91	24.996,28
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - MICRORREVESTIMENTO	27,21	tkm	224.559,810	2,34	525.469,95

Total do Grupo : 60.873.036,17



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-110-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO					
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	666,830	3.209,83	2.140.410,93
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	549,050	5.288,86	2.903.848,58
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	1.420,210	4.672,07	6.635.320,53

Total do Grupo : 11.679.580,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO					

	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	205,990	657,94	135.529,06
40856	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO	27,21	m2	10,400	1.447,45	15.053,48
5213630DN	SEMI-PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	4,000	78.712,45	314.849,80
5213364DN	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	27,21	m2	14,000	26,80	375,20

	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	14.172,330	35,84	507.936,30
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	19.151,000	48,50	928.823,50
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	27,21	Un	242,000	96,32	23.309,44

	SINALIZAÇÃO DE OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	35,660	464,91	16.578,69
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	7.366,000	18,53	136.491,98

Total do Grupo : 2.078.947,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	90.234,000	22,24	2.006.804,16
40804	REMOÇÃO DE CERCA	27,21	m	87.189,060	7,27	633.864,46
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	4.980,000	476,32	2.372.073,60
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	m	1.504,000	551,95	830.132,80
3713690DN	TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	27,21	un	4,000	582,79	2.331,16
15430DAER-RS	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO REFLETIVO PRISMÁTICO PARA DEFENSAS	27,21	un	1.633,000	56,25	91.856,25

Total do Grupo : 5.937.062,43

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	COMPONENTE AMBIENTAL					



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-110-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	852.182,320	2,20	1.874.801,10
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	430.943,010	0,82	353.373,26
4413013DN-A	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE CONCRETO A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	27,21	m	9.900,000	140,97	1.395.603,00

Total do Grupo : 3.623.777,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PROJETO DE ESTRUTURAS					

	OAE RIO SÃO VICENTE - ESTACA 901+13,822
--	---

	SERVIÇOS PRELIMINARES					
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	23,250	119,61	2.780,93
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	27,21	m3	92,870	10,10	937,98
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	4,290	89,69	384,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	35,640	11,91	424,47
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	14,850	124,47	1.848,37
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.416,000	0,68	962,88
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	6,000	51,63	309,78
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	3,000	129,09	387,27
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	283,200	3,30	934,56
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	120,360	2,86	344,22
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	27,21	m2	1.607,760	3,10	4.984,05
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	27,21	m3	1.838,000	78,10	143.547,80
3806410DN	PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	27,21	m2	652,800	74,34	48.529,15

	LAJE DE TRANSIÇÃO E VIGA BALDRAME					
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	29,220	677,60	19.799,47
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	27,21	m3	22,860	551,83	12.614,83
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	53,280	228,90	12.195,79

	BERÇO DE CONCRETO E JUNTA DE DILATAÇÃO					
1108056DN	MICROCONCRETO AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	0,650	4.111,60	2.672,54
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	0,170	857,33	145,74
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	0,170	3,30	0,56
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	4,360	2,86	12,46
1600408DN	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	27,21	m2	2,490	24,81	61,77
45038	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	4,470	228,90	1.023,18
0307733DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,21	m	16,600	345,18	5.729,98



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	27,21	m	16,600	44,34	736,04
4915651DN	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	27,21	un	224,000	12,72	2.849,28
4915645DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	27,21	Kg	1,430	270,47	386,77

ESTACA RAIZ						
45266	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	27,21	m	33,000	363,08	11.981,64
45275	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm	27,21	m	18,000	1.937,23	34.870,14
45291	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	27,21	m3	0,370	760,04	281,21
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	0,370	3,30	1,22
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	9,250	2,86	26,45

AÇO (RESUMO GERAL)						
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	5.668,000	16,41	93.011,88

ELEMENTOS PARA RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DA OAE						
1600408DN	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	27,21	m2	664,360	24,81	16.482,77
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	27,21	m3	26,840	677,60	18.186,78
3806414DN	REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO	27,21	m3	8,730	771,27	6.733,18
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	8,730	3,30	28,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	218,300	2,86	624,33
2407983DN	PINTURA DE FUNDO COM TINTA ANTICORROSIVA À BASE DE EPÓXI POLIAMIDA DE DOIS COMPONENTES COM PISTOLA AIRLESS, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 100 µM - EM ESPAÇO CONFINADO	27,21	m2	15,160	10,16	154,02
4915651DN	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	27,21	un	88,000	12,72	1.119,36
4915652DN	BICO DE ADESÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	27,21	un	47,000	10,58	497,26
4915645DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUCTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	27,21	Kg	11,820	270,47	3.196,95
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	12,860	16,41	211,03
0408067DN	TELA DE AÇO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	27,21	Kg	594,550	13,50	8.026,42
1109680DN	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	27,21	m3	0,340	4.817,64	1.637,99
1107748DN	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO PROJETADO	27,21	m3	14,390	16.087,67	231.501,57
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	27,21	m3	3,270	119,61	391,12
45430	REATERRO APILOADO DE VALAS	27,21	m3	3,270	89,69	293,28
45230	DRENOS 100 MM	27,21	un	12,000	10,72	128,64
45221	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	27,21	m2	1.607,760	6,16	9.903,80



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

TRANSPORTES						
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	807,110	1,78	1.436,65
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	24.070,320	0,91	21.903,99
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	760,180	1,78	1.353,12
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	14.140,980	0,91	12.868,29
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	359,870	1,78	640,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	5.773,460	0,91	5.253,84
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.252,930	2,28	5.136,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.110,230	1,53	7.818,65

BUEIROS CELULARES

BUEIRO CELULAR BSCC 3,0 X 3,0 (OAC-02P) - EST. 65+10,06						
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	100,940	637,02	64.300,79
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	9.327,740	16,41	153.068,21
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	598,510	121,70	72.838,66
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	17,620	480,77	8.471,16
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	52,850	124,47	6.578,23
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	14,000	149,02	2.086,28
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	36,600	67,52	2.471,23
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	601,010	76,22	45.808,98
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	362,950	23,77	8.627,32
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	26,420	9,75	257,59
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	35,230	21,43	754,97
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	8.124,080	2,28	18.522,90
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.750,740	1,53	11.858,63
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.968,500	1,78	3.503,93
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	17.968,910	0,91	16.351,70
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	386,260	1,78	687,54
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	5.652,610	0,91	5.143,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.414,140	1,78	2.517,16
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	11.132,840	0,91	10.130,88

BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-03P) - EST. 95+3,0						
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	140,960	637,02	89.794,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	12.185,520	16,41	199.964,38
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	917,580	121,70	111.669,48
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	22,150	480,77	10.649,05
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	66,460	124,47	8.272,27
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	17,700	149,02	2.637,65
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	55,980	67,52	3.779,76
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	617,310	76,22	47.051,36
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	453,910	23,77	10.789,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	33,230	9,75	323,99
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	44,310	21,43	949,56



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.729,850	2,28	24.464,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	10.520,050	1,53	16.095,67
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	2.680,370	1,78	4.771,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	24.834,690	0,91	22.599,56
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	497,130	1,78	884,89
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	7.384,430	0,91	6.719,83
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.962,270	1,78	3.492,84
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	15.680,090	0,91	14.268,88

	BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-19P) - EST.446+5,00					
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	73,470	637,02	46.801,85
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	7.340,560	16,41	120.458,58
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	453,300	121,70	55.166,61
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	17,670	480,77	8.495,20
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	37,770	124,47	4.701,23
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	10,200	149,02	1.520,00
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	17,850	67,52	1.205,23
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	305,360	76,22	23.274,53
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	192,050	23,77	4.565,02
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	18,890	9,75	184,17
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	25,180	21,43	539,60
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.016,810	2,28	11.438,32
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.918,760	1,53	9.055,70
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.214,560	1,78	2.161,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	13.593,020	0,91	12.369,64
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	247,930	1,78	441,31
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.448,380	0,91	4.048,02
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	802,730	1,78	1.428,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	7.748,010	0,91	7.050,68

	BUEIRO CELULAR BSCC 2,5 X 2,5 (OAC-26P) - EST. 518+0,0					
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	77,030	637,02	49.069,65
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	6.736,300	16,41	110.542,68
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	608,470	121,70	74.050,79
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	13,200	480,77	6.346,16
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	39,590	124,47	4.927,76
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	12,000	149,02	1.788,24
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	21,650	67,52	1.461,80
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	387,280	76,22	29.518,48
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	114,240	23,77	2.715,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	19,790	9,75	192,95
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	26,390	21,43	565,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	4.806,070	2,28	10.957,83
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	5.884,280	1,53	9.002,94
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.170,990	1,78	2.084,36



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	13.686,940	0,91	12.455,11
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	217,850	1,78	387,77
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.082,200	0,91	3.714,80
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	1.021,490	1,78	1.818,25
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	10.297,040	0,91	9.370,30

BUEIRO CELULAR BDCC 2,0 X 2,0 (OAC-57P) - EST. 1555+2,0						
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	106,350	637,02	67.747,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	10.240,960	16,41	168.054,15
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	533,960	121,70	64.982,93
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	17,190	480,77	8.264,43
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	51,570	124,47	6.418,91
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	14,500	149,02	2.160,79
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	29,640	67,52	2.001,29
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	431,380	76,22	32.879,78
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	478,610	23,77	11.376,55
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	25,790	9,75	251,45
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	34,380	21,43	736,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	2.326,070	2,28	5.303,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	7.995,920	1,53	12.233,75
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	576,430	1,78	1.026,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	18.786,780	0,91	17.095,96
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	118,770	1,78	211,41
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	6.206,020	0,91	5.647,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	336,340	1,78	598,68
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	9.453,810	0,91	8.602,96

BUEIRO CELULAR BDCC 2,5 X 2,5 (OAC-59P) - EST. 1608+10,0						
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	217,480	637,02	138.539,10
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	19.354,860	16,41	317.613,25
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	1.279,790	121,70	155.750,44
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	27,830	480,77	13.379,82
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	83,480	124,47	10.390,75
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	18,980	149,02	2.828,39
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	57,260	67,52	3.866,19
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	810,540	76,22	61.779,35
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	497,610	23,77	11.828,18
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	41,740	9,75	406,96
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	55,660	21,43	1.192,79
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	3.972,900	2,28	9.058,21
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	15.441,570	1,53	23.625,60
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	1.048,620	1,78	1.866,54
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	37.642,830	0,91	34.254,97
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	203,810	1,78	362,78



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-110-1/2025

Data Orçamento : 29/09/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	11.729,050	0,91	10.673,43
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	698,960	1,78	1.244,14
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	21.639,330	0,91	19.691,79

	BUEIRO CELULAR BSCC 2,0 X 2,0 (OAC-72P) - EST. 2056+14,0					
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	27,21	m3	95,060	637,02	60.555,12
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,21	Kg	8.043,080	16,41	131.986,94
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	27,21	m2	612,700	121,70	74.565,59
42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	27,21	m3	13,690	480,77	6.581,74
41294	LASTRO DE BRITA	27,21	m3	41,060	124,47	5.110,73
C4998SEINFRA-CE	FUNGENBAND PARA JUNTA DE DILATAÇÃO, O-22, ATÉ 5MCA	27,21	m	10,200	149,02	1.520,00
C2268SEINFRA-CE	SELANTE ELASTRÔMETRO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	27,21	m	17,850	67,52	1.205,23
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	27,21	m3	408,940	76,22	31.169,40
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	27,21	m3	245,000	23,77	5.823,65
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	27,21	m3	20,530	9,75	200,16
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	27,370	21,43	586,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	268,950	2,28	613,20
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	6.938,610	1,53	10.616,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	68,830	1,78	122,51
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	16.614,880	0,91	15.119,54
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	12,600	1,78	22,42
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	4.874,110	0,91	4.435,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	50,220	1,78	89,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	10.455,230	0,91	9.514,25

	DEMOLIÇÃO DE PONTES EXISTENTES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	257,640	857,33	220.882,50
40005	CARGA DE ENTULHOS	27,21	m3	257,640	3,30	850,21
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	27,21	m3km	4.135,390	2,86	11.827,21

Total do Grupo : 4.246.685,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42160	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	27,21	un	1,000	9.849.318,07	9.849.318,07
42190	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - RIO SÃO VICENTE	27,21	un	1,000	233.536,80	233.536,80

Total do Grupo : 10.082.854,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42260	CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	27,21	un	1,000	3.591.748,97	3.591.748,97
42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F - RIO SÃO VICENTE	27,21	un	1,000	206.658,05	206.658,05

Total do Grupo : 3.798.407,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO					



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-110-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	554.029,56	554.029,56
-------	---	-------	----	-------	------------	------------

Total do Grupo : 554.029,56

Total do Orçamento : 184.446.839,61



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-110-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 44,30 Km

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	26,8487	49.521.590,62	1.117.868,86
DRENAGEM	13,3075	24.545.265,59	554.069,20
OBRAS DE ARTE CORRENTE	4,0692	7.505.602,52	169.426,69
PAVIMENTAÇÃO	33,0030	60.873.036,17	1.374.109,16
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	6,3323	11.679.580,04	263.647,40
SINALIZAÇÃO	1,1271	2.078.947,45	46.928,83
OBRAS COMPLEMENTARES	3,2188	5.937.062,43	134.019,46
COMPONENTE AMBIENTAL	1,9647	3.623.777,36	81.800,84
PROJETO DE ESTRUTURAS	2,3024	4.246.685,98	95.861,98
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,4665	10.082.854,87	227.603,94
CANTEIRO DE OBRA	2,0594	3.798.407,02	85.742,82
MOBILIZAÇÃO	0,3004	554.029,56	12.506,31
Total geral	100,0000	184.446.839,61	4.163.585,49