



ENDEREÇO DA OBRA

Cep:

Logradouro: Quadra 12 Lote 51 Sala 01

Número:

Bairro: Senador Canedo

Complemento:

Estado: Goiás

Cidade: Goiânia

DADOS DO CLIENTE

Nome: TECALL ENGENHARIA

CPF/CNPJ : 24.944.578/0001-64

Email :

Celular: (62)

SERVIÇO SOLICITADO

Concreto		Preço/m ³
Fck 20,0 Mpa, Brita Mix Slump 10 ± 2 cm		R\$ 580,00
Fck 30,0 Mpa, Brita Mix Slump 10 ± 2 cm		R\$ 620,00
Fck 40,0 Mpa, Brita Mix Slump 10 ± 2 cm		R\$ 650,00
Serviço de Bombeamento		
Bomba Estacionária	Até 30 m ³	R\$ x,00
Bomba Lança	Até 30 m ³	R\$ x,00
Valor por m ³ excedente	m ³	R\$ 45,00
Valor Total P/ m ³ + Bomba Estacionária		R\$ 0,00

Observação: Quando realizada em forma convencional, a operação poderá estar sujeita a custos adicionais decorrentes de fatores logísticos e operacionais envolvidos na entrega.





Aparecida de Goiânia, 03 de Novembro de 2025.

PROPOSTA MIXMASTER CONCRETO

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos por meio desta, apresentar nossos preços de serviço de concretagem, para a obra desta empresa em Goiânia-Go e região.

Observação: A empresa não se responsabiliza por atrasos, interrupções ou quaisquer impactos decorrentes de condições climáticas adversas durante a execução da obra.

Observação: Quando realizada em forma convencional, a operação poderá estar sujeita a custos adicionais decorrentes de fatores logísticos e operacionais envolvidos na entrega.

- Controle tecnológico: A amostragem de corpos de prova de concreto será realizada conforme norma NBR 7212 – “Concreto dosado em Central”, destinada ao controle da dosagem da central dosadora. Para o controle de aceitação/recebimento do concreto em obra, faz-se necessário a contratação de um laboratório especializado, preferencialmente credenciado, para que se execute amostragem total do concreto fornecido.
- Os agregados empregados em todos os concretos da Mix Master são caracterizados como não reativos. A utilização destes agregados irá inibir a reação Alkali-Agregado.
- Adicionais: - Acréscimo de 5% para piso de concreto polido
- Alteração de brita 1 para brita 0 e 1 acréscimo de 3%
- Alteração de brita 1 e 0 para brita 0 acréscimo de 4%
- Alteração de brita 1 para brita 0 acréscimo de 7%
- Mudança de Slump de 10 ± 2 para 12 ± 2 acréscimo de 4%
- Mudança de Slump de 10 ± 2 para 14 ± 2 acréscimo de 8%
- Mudança de Slump de 10 ± 2 para 16 ± 3 acréscimo de 12%
- Taxa adicional de serviço por m^3 de concreto que faltar para 8 m^3 por entrega: R\$ 130,00 - Não será cobrado metro cúbico faltante para finalização (complemento) de entrega.
- Volume mínimo por entrega (inclusive de complementos): 4 m^3 para pilares e de 3 m^3 para demais aplicações.
- Taxas adicionais para prestação de serviços em dias úteis após as 18:00 horas de 25% - Taxas adicionais de serviços aos sábados após as 12:00 horas de 25%
- Taxas adicionais para prestação de serviços em dias não úteis de 50% com volume mínimo de entrega a disponibilidade da central.
- Taxa de cancelamento de bombeamento em períodos inferiores à 48 horas: R\$ 800,00





- Taxa de permanência de bomba fora de operação em obra a partir de 2 horas da chegada de R\$ 100,00 para cada 30 minutos fora de operação.
- Taxa de permanência de caminhão betoneira em obra a partir de 1h 30 min da chegada de R\$ 100,00 para cada 30 minutos.
- Taxa de retorno de concreto devido a não utilização por culpa do CONTRATANTE de R\$ 100,00 por m³, que serão destinados às empresas regulamentadas, atendendo à resolução Nº 307 de 05/07/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente/CONAMA – Resíduos da Construção Civil Classe A.
- Todos os custos, inclusive serviços de terceiros, dispendidos para a apuração de quaisquer pendências de ordem técnica suscitadas pela CONTRATANTE, tais como resistência, volume, entre outros, que comprovadamente não foram originadas por culpa da MIX MASTER, serão de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE, os quais serão cobrados na modalidade de serviços técnicos o valor de R\$ 800,00 por evento.
- Condições de pagamento: à vista antecipado. Pix ou Cartão em 02 vezes sem juros. Ou 20 dias boleto.
- Reajuste: Conforme alteração dos insumos do concreto.
- Validade da Proposta: 05 dias.
- Condições Operacionais e técnicas para bombeamento

Pavimento	Tubulação Vertical	Agregado	Slump (cm)
1ª a 6ª	17 metros	0 e 1	10 ± 2
7ª a 12ª	34 metros	0	12 ± 2
13ª a 18ª	50 metros	0	12 ± 2
19ª a 24ª	68 metros	0	14 ± 2
25ª a 32ª	90 metros	0	16 ± 3

OBS.: Poderão ocorrer variações em função das condições do local (quantidade de tubulações e curvas). Metragens superiores as da tabela, somente sob consulta. Metragem máxima de tubulação na horizontal 20m. Para bombeados em de mangote 3" ou 4", o concreto utilizado deve ser com Brita "0" e slump a partir de 12 cm.

No aguardo de vosso pronunciamento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL SILVA PRADO
Data: 03/11/2025 15:10:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Cliente



Rua dos Carajás, Qd. 55 Lt. 008E. Jardim Eldorado
Fone: 62 99133-5050 - www.mixmasterconcreto.com.br

