NOTAS EXPLICATIVAS DA PROPOSTA E SEUS PORMENORES

Na proposta apresentada, foi oferecido desconto global de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratação.

Para se chegar ao desconto final, a licitante apresentou notas fiscais de aquisição dos equipamentos em consonância com a metodologia de cálculo do custo horário dos equipamentos da Tabela GOINFRA T-308, conforme demonstrativo na proposta comercial.


Em obediência à Convenção Coletiva da categoria, não houve deságio sobre as parcelas de mão de obra e encargos sociais.

No tocante ao BDI, em atendimento ao Acórdão 2622/2013, adotou-se a tabela do 1º Quartil para o cálculo do BDI principal e diferenciado, conforme demonstrativo na proposta.

Em atendimento à Portaria Goinfra 121/2025, observou-se que o preço final está dentro da margem definida pela norma, ou seja, menor que 25% (vinte e cinco por cento) razão pela qual não há imposição da regra para justificativas e comprovações para o deságio oferecido. Entretanto, de modo a conferir transparência e boa técnica, apresenta-se documentação comprobatória das parcelas relativas aos equipamentos, que justificam o desconto ofertado.

Por oportuno, no que concerne aos materiais, a Curva ABC de insumos demonstra que não houve extrapolação do percentual máximo previsto na Portaria, o que se torna desnecessária a apresentação de cotações.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2025.



CONSÓRCIO GO-219
João Luis Rocha Gomes
Representante Legal

PROPOSTA DE PREÇOS

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA

HL TERRAPLENAGEM

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA



19/11/2025

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

PROCESSO SEI nº 202500005028031

INDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁG.
1	Carta Proposta	4
2	Planilha Orçamentaria	7
3	Cronograma Físico-Financeiro	13
4	Composição dos BDI's	15
5	Composições de Preço Unitarios	18
6	Curva ABC Insumos	68
7	Notas Fiscais de Equipamentos Proprios	72
8	Termo de Encerramento	194

1 Carta Proposta

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | TERRAPLENAGEM

GOIANIA/GO, 19 novembro, 2025

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
PROCESSO SEI nº 202500005028031
OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

LICITANTE: CONSÓRCIO GO-219

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

Declaramos concordar com os termos do Edital referente a esta licitação e que esta Empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA quanto à qualificação apenas dos licitantes que haja atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executarem as obras previstas.

O Nosso valor proposta é de **R$ 56.500.000,00**
(cinquenta e seis milhões e quinhentos mil reais)

Declaramos que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, mão-de-obra especializada ou não, eventual elaboração de desenhos e projetos, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Registramos ainda, que o valor proposto, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas do orçamento referencial.

Consórcio GO-219

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais, não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Estes serviços/materiais terão seus custos unitários determinados pelo uso obrigatório da Planilha de Preços e Serviços da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA. Para serviços não constantes da Planilha de Preços e Serviços da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA, os custos unitários serão especificados e orçados pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTES - GOINFRA e serão executados e pagos de acordo com o serviço/material efetivamente executado/fornecido, com aplicação do coeficiente de desconto calculado.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do Edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

O prazo de execução total das obras é de 545 (Quinhentos e quarenta e cinco) dias consecutivos

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos necessários a perfeita execução da obra e a equipe técnica/administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

Registramos ainda, que o valor proposto por esta empresa, nesta licitação, contempla o pagamento de impostos de quaisquer natureza, com suas respectivas alíquotas definidas na legislação vigente, e o desconto apresentado sobre o valor orçado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTES - GOINFRA neste processo licitatório, incidirá sobre os demais itens de obras, materiais ou serviços constantes das planilhas.

Atenciosamente,

CONSÓRCIO GO-219
João Luis Rocha Gomes
Representante Legal

2 Planilha Orçamentaria

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91 %** **BDI DIF.:** **14,82 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**TERRAPLENAGEM**		**1**		**10.891.809,92**	**10.891.809,92**	**19,28 %**
1.1	40001	AGETOP RODOVIARIA	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	m²	365506,93	0,54	0,65	237.579,50	0,42 %
1.2	40003	AGETOP RODOVIARIA	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	un	49	40,59	49,07	2.404,43	0,00 %
1.3	40004	AGETOP RODOVIARIA	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	un	24	101,48	122,69	2.944,56	0,01 %
1.4	40010	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m³	80293,36	2,96	3,57	286.647,29	0,51 %
1.5	40015	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	16692,09	5,01	6,05	100.987,14	0,18 %
1.6	40016	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	24796,51	5,75	6,95	172.335,74	0,31 %
1.7	40017	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m³	29446,27	6,15	7,43	218.785,78	0,39 %
1.8	40018	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m³	89285,39	6,86	8,29	740.175,88	1,31 %
1.9	40019	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m³	41143,09	7,31	8,83	363.293,48	0,64 %
1.10	40020	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m³	32535,14	7,72	9,33	303.552,85	0,54 %
1.11	40021	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m³	22600,77	8,32	10,05	227.137,73	0,40 %
1.12	40022	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m³	6124,73	8,62	10,42	63.819,68	0,11 %
1.13	40023	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m³	33053,84	8,87	10,72	354.337,16	0,63 %
1.14	40024	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m³	17618,88	9,57	11,57	203.850,44	0,36 %
1.15	40025	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m³	12824,92	11,02	13,32	170.827,93	0,30 %
1.16	40026	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m³	2059,84	15,40	18,62	38.354,22	0,07 %
1.17	40027	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	m³	104643,34	20,94	25,31	2.648.522,93	4,69 %
1.18	40033	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m³	15989,32	8,90	10,76	172.045,08	0,30 %
1.19	40034	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m³	116925,56	9,45	11,42	1.335.289,89	2,36 %
1.20	40035	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m³	16940,88	9,96	12,04	203.968,19	0,36 %
1.21	40040	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m³	29193	14,08	17,02	496.864,86	0,88 %
1.22	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	412648,23	3,91	4,72	1.947.699,64	3,45 %
1.23	40101	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	101934,86	4,17	5,04	513.751,69	0,91 %
1.24	40120	AGETOP RODOVIARIA	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m²	30221,97	0,42	0,50	15.110,98	0,03 %
1.25	40145	AGETOP RODOVIARIA	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	29193	2,03	2,45	71.522,85	0,13 %
2			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**25.244.963,30**	**25.244.963,30**	**44,68 %**
2.1			**SUB-BASE E BASE**		**1**		**9.500.786,96**	**9.500.786,96**	**16,82 %**
2.1.1	40310	AGETOP RODOVIARIA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m²	302404,53	2,12	2,56	774.155,59	1,37 %
2.1.2	40317	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m³	106075,23	19,60	23,69	2.512.922,19	4,45 %
2.1.3	40320	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	1476192,99	1,81	2,18	3.218.100,71	5,70 %
2.1.4	40455	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	133232,72	0,88	1,06	141.226,68	0,25 %
2.1.5	40445	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	64343,74	1,31	1,58	101.663,10	0,18 %
2.1.6	CP-52	Próprio	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA (AC)	un	40852,58	37,04	44,78	1.829.378,53	3,24 %
2.1.7	40336	AGETOP RODOVIARIA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	m³	1503,02	14,73	17,81	26.768,78	0,05 %
2.1.8	40337	AGETOP RODOVIARIA	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m³	45190,09	16,41	19,84	896.571,38	1,59 %
2.2			**REVESTIMENTO**		**1**		**15.744.176,34**	**15.744.176,34**	**27,87 %**
2.2.1	40380	AGETOP RODOVIARIA	IMPRIMAÇÃO	m²	256121,7	0,42	0,50	128.060,85	0,23 %
2.2.2	40385	AGETOP RODOVIARIA	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	255119,64	0,35	0,42	107.150,24	0,19 %
2.2.3	40602	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	m³	12755,98	318,49	385,08	4.912.072,77	8,69 %
2.2.4	40609	AGETOP RODOVIARIA	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m²	1002,06	6,05	7,31	7.325,05	0,01 %
2.2.5	40435	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	2034,27	2,77	3,34	6.794,46	0,01 %
2.2.6	40440	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	TKM	142350,14	0,98	1,18	167.973,16	0,30 %
2.2.7	40445	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	99,98	1,31	1,58	157,96	0,00 %
2.2.8	40450	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	120436,88	0,72	0,87	104.780,08	0,19 %
2.2.9	40455	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	344350,65	0,88	1,06	365.011,68	0,65 %
2.2.10	40530	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	72831,83	1,84	2,22	161.686,66	0,29 %
2.2.11	40525	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	1836,86	4.050,00	4.650,10	8.541.582,68	15,12 %
2.2.12	40510	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	127,56	2.750,00	3.157,48	402.768,14	0,71 %
2.2.13	40490	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	2,81	2.950,00	3.387,11	9.517,77	0,02 %
2.2.14	40485	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	307,35	2.350,00	2.698,21	829.294,84	1,47 %
3			**DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL**		**1**		**7.869.609,30**	**7.869.609,30**	**13,93 %**
3.1	41332	AGETOP RODOVIARIA	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	m	3511,79	21,08	25,48	89.480,40	0,16 %
3.2	41334	AGETOP RODOVIARIA	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	m	1839,4	16,36	19,78	36.383,33	0,06 %
3.3	CP-01	Próprio	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	344,75	160,51	194,07	66.905,63	0,12 %
3.4	CP-03	Próprio	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	458,82	1.003,71	1.213,58	556.814,77	0,99 %

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI: 20,91 %** **BDI DIF.: 14,82 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5	CP-43	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	16	153,19	185,22	2.963,52	0,01 %
3.6	CP-44	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	109	170,54	206,19	22.474,71	0,04 %
3.7	CP-45	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	38,4	331,75	401,11	15.402,62	0,03 %
3.8	CP-46	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	835,79	612,35	740,39	618.810,55	1,10 %
3.9	CP-47	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	15	576,62	697,19	10.457,85	0,02 %
3.10	CP-48	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	85	575,13	695,38	59.107,30	0,10 %
3.11	CP-49	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	21	567,11	685,69	14.399,49	0,03 %
3.12	CP-50	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	37	907,33	1.097,05	40.590,85	0,07 %
3.13	CP-51	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	3	1.418,71	1.715,36	5.146,08	0,01 %
3.14	41210	AGETOP RODOVIARIA	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	m	14087,94	46,83	56,62	797.659,16	1,41 %
3.15	41339	AGETOP RODOVIARIA	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	m	3321,91	88,45	106,94	355.245,05	0,63 %
3.16	41338	AGETOP RODOVIARIA	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	m	1370,64	111,19	134,43	184.255,13	0,33 %
3.17	41341	AGETOP RODOVIARIA	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	m	2959,2	88,45	106,94	316.456,84	0,56 %
3.18	41340	AGETOP RODOVIARIA	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	m	1107,05	111,19	134,43	148.820,73	0,26 %
3.19	41326	AGETOP RODOVIARIA	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	m	650,2	45,20	54,65	35.533,43	0,06 %
3.20	41327	AGETOP RODOVIARIA	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35	m	2428,19	60,46	73,10	177.500,68	0,31 %
3.21	41309	AGETOP RODOVIARIA	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	10760,27	124,42	150,43	1.618.667,41	2,86 %
3.22	41455	AGETOP RODOVIARIA	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	17	241,92	292,50	4.972,50	0,01 %
3.23	47023	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m³	14427,1	16,75	20,25	292.148,77	0,52 %
3.24	42480	AGETOP RODOVIARIA	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m²	36307,51	3,82	4,61	167.377,62	0,30 %
3.25	41302	AGETOP RODOVIARIA	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	m³	7523,96	99,75	120,60	907.389,57	1,61 %
3.26	45575	AGETOP RODOVIARIA	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m²	33021,84	7,87	9,51	314.037,69	0,56 %
3.27	45020	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA	m³	6019,17	5,61	6,78	40.809,97	0,07 %
3.28	40026	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	m³	7523,96	15,40	18,62	140.096,13	0,25 %
3.29	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	13543,14	3,91	4,72	63.923,62	0,11 %
3.30	40436	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	20771,41	2,02	2,44	50.682,24	0,09 %
3.31	40445	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	30913,7	1,31	1,58	48.843,64	0,09 %
3.32	40449	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	0,73	1,40	1,69	1,23	0,00 %
3.33	47050	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1650,18	1,40	1,69	2.788,80	0,00 %
3.34	40450	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	104063,4	0,72	0,87	90.535,15	0,16 %
3.35	40455	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	538035,06	0,88	1,06	570.317,16	1,01 %
3.36	40451	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	2999,64	0,72	0,87	2.609,68	0,00 %
4			**OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO**		**1**		**2.276.974,94**	**2.276.974,94**	**4,03 %**
4.1			**OBRAS COMPLEMENTARES**		**1**		**2.231.774,54**	**2.231.774,54**	**3,95 %**
4.1.1	40805	AGETOP RODOVIARIA	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	27800,5	12,66	15,30	425.347,65	0,75 %
4.1.2	40880	AGETOP RODOVIARIA	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m²	111693,41	0,65	0,78	87.120,85	0,15 %
4.1.3	40895	AGETOP RODOVIARIA	SEMEADURA MANUAL	m²	63072,27	1,39	1,68	105.961,41	0,19 %
4.1.4	40810	AGETOP RODOVIARIA	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	2017,69	292,43	353,57	713.394,65	1,26 %
4.1.5	40811	AGETOP RODOVIARIA	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	320	351,88	425,45	136.144,00	0,24 %
4.1.6	CP-05	Próprio	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	40	303,23	366,63	14.665,20	0,03 %
4.1.7	40815	AGETOP RODOVIARIA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	m²	9587,28	22,97	27,77	266.238,76	0,47 %
4.1.8	40830	AGETOP RODOVIARIA	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	1302	29,29	35,41	46.103,82	0,08 %
4.1.9	40835	AGETOP RODOVIARIA	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	7043	31,65	38,26	269.465,18	0,48 %
4.1.10	40840	AGETOP RODOVIARIA	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Un	1048	61,63	74,51	78.086,48	0,14 %
4.1.11	40855	AGETOP RODOVIARIA	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m²	173,52	425,39	514,33	89.246,54	0,16 %
4.2			**SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA**		**1**		**45.200,40**	**45.200,40**	**0,08 %**
4.2.1	40816	AGETOP RODOVIARIA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	m²	1609,6	12,09	14,61	23.516,25	0,04 %
4.2.2	40855	AGETOP RODOVIARIA	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	m²	42,16	425,39	514,33	21.684,15	0,04 %
5			**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		**1**		**1.798.810,70**	**1.798.810,70**	**3,18 %**
5.1	41816	AGETOP RODOVIARIA	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	693	843,68	1.020,09	706.922,37	1,25 %
5.2	41821	AGETOP RODOVIARIA	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	286	1.092,62	1.321,08	377.828,88	0,67 %
5.3	41826	AGETOP RODOVIARIA	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	m	20	1.794,32	2.169,51	43.390,20	0,08 %
5.4	41856	AGETOP RODOVIARIA	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	28	991,99	1.199,41	33.583,48	0,06 %
5.5	41861	AGETOP RODOVIARIA	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	un	10	1.321,46	1.597,77	15.977,70	0,03 %
5.6	41866	AGETOP RODOVIARIA	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	un	2	2.483,04	3.002,24	6.004,48	0,01 %
5.7	CP-14	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	12	1.602,01	1.936,99	23.243,88	0,04 %
5.8	CP-15	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS	un	7	2.062,84	2.494,17	17.459,19	0,03 %

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI: 20,91 %** **BDI DIF.: 14,82 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.9	CP-16	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	1	3.171,63	3.834,81	3.834,81	0,01 %
5.10	CP-31	Próprio	BACIA DISSIPADORA COM ENROCAMENTO	un	5	457,03	552,59	2.762,95	0,00 %
5.11	CP-19	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	5	5.188,80	6.273,77	31.368,85	0,06 %
5.12	CP-32	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4	5.892,29	7.124,36	28.497,44	0,05 %
5.13	CP-21	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	6	6.126,03	7.406,98	44.441,88	0,08 %
5.14	CP-33	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4	6.943,70	8.395,62	33.582,48	0,06 %
5.15	CP-22	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	11	6.998,98	8.462,46	93.087,06	0,16 %
5.16	CP-34	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1	7.926,28	9.583,66	9.583,66	0,02 %
5.17	CP-35	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	12	7.936,20	9.595,65	115.147,80	0,20 %
5.18	CP-36	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAS	un	4	1.024,48	1.238,69	4.954,76	0,01 %
5.19	CP-37	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	13,8	803,33	971,30	13.403,94	0,02 %
5.20	40010	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m³	11033,71	2,96	3,57	39.390,34	0,07 %
5.21	40102	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	703,36	7,67	9,27	6.520,14	0,01 %
5.22	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	6330,2	3,91	4,72	29.878,54	0,05 %
5.23	42856	AGETOP RODOVIARIA	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	142,39	256,72	310,40	44.197,85	0,08 %
5.24	40438	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	tkm	3704,17	1,47	1,77	6.556,38	0,01 %
5.25	40445	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	3517,07	1,31	1,58	5.556,97	0,01 %
5.26	40449	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	850,85	1,40	1,69	1.437,93	0,00 %
5.27	47050	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	34,66	1,40	1,69	58,57	0,00 %
5.28	40454	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	tkm	8721,4	0,75	0,90	7.849,26	0,01 %
5.29	40455	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	35281,16	0,88	1,06	37.398,02	0,07 %
5.30	40450	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	15532,93	0,72	0,87	13.513,64	0,02 %
5.31	40451	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	94,72	0,72	0,87	82,40	0,00 %
5.32	41800	AGETOP RODOVIARIA	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	11,6	58,82	71,11	824,87	0,00 %
5.33	42820	AGETOP RODOVIARIA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,88	206,76	249,99	469,98	0,00 %
6			**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		**1**		**3.700.664,65**	**3.700.664,65**	**6,55 %**
6.1			**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		**1**		**714.374,02**	**714.374,02**	**1,26 %**
6.1.1	CP-38	Próprio	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	17,23	4.191,54	5.067,99	87.321,46	0,15 %
6.1.2	CP-39	Próprio	CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	37	4.593,44	5.553,92	205.495,04	0,36 %
6.1.3	CP-40	Próprio	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	24,06	5.273,46	6.376,14	153.409,92	0,27 %
6.1.4	CP-27	Próprio	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2	22.453,66	27.148,72	54.297,44	0,10 %
6.1.5	CP-41	Próprio	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2	26.667,89	32.244,14	64.488,28	0,11 %
6.1.6	CP-42	Próprio	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	2	32.130,06	38.848,45	77.696,90	0,14 %
6.1.7	40010	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m³	2030,87	2,96	3,57	7.250,20	0,01 %
6.1.8	40102	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	137,98	7,67	9,27	1.279,07	0,00 %
6.1.9	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1241,86	3,91	4,72	5.861,57	0,01 %
6.1.10	40445	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	2889,88	1,31	1,58	4.566,01	0,01 %
6.1.11	40449	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	869,98	1,40	1,69	1.470,26	0,00 %
6.1.12	47049	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	tkm	121,97	1,40	1,69	206,12	0,00 %
6.1.13	47050	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	117,85	1,40	1,69	199,16	0,00 %
6.1.14	40455	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	38113,66	0,88	1,06	40.400,47	0,07 %
6.1.15	40450	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	11560,55	0,72	0,87	10.057,67	0,02 %
6.1.16	40453	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	tkm	218,72	0,72	0,87	190,28	0,00 %
6.1.17	40451	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	211,69	0,72	0,87	184,17	0,00 %
6.2			**CAMINHO DE SERVIÇO-01: BSCC 2,5X2,5 (EST: 704+6,78)**		**1**		**13.950,21**	**13.950,21**	**0,02 %**
6.2.1	40015	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	93,89	5,01	6,05	568,03	0,00 %
6.2.2	40016	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	1216,36	5,75	6,95	8.453,70	0,01 %
6.2.3	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1044,17	3,91	4,72	4.928,48	0,01 %
6.3			**CAMINHO DE SERVIÇO-02: BTCC 3X3 (EST: 716+4,92)**		**1**		**16.437,53**	**16.437,53**	**0,03 %**
6.3.1	40015	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	10,91	5,01	6,05	66,00	0,00 %
6.3.2	40016	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m³	1534,2	5,75	6,95	10.662,69	0,02 %
6.3.3	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	1209,5	3,91	4,72	5.708,84	0,01 %
6.4			**CORTA-RIO: PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)**		**1**		**295.096,08**	**295.096,08**	**0,52 %**
6.4.1	40015	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	6520,02	5,01	6,05	39.446,12	0,07 %
6.4.2	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	2604,65	3,91	4,72	12.293,94	0,02 %

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI: 20,91 %** **BDI DIF.: 14,82 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.4.3	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	3915,37	3,91	4,72	18.480,54	0,03 %
6.4.4	42856	AGETOP RODOVIARIA	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	724,47	256,72	310,40	224.875,48	0,40 %
6.5			**PONTE RIO DOURADOS (EST: 706+0,00)**		**1**		**2.660.806,81**	**2.660.806,81**	**4,71 %**
6.5.1			**ESCAVAÇÃO BLOCOS**		**1**		**225.744,38**	**225.744,38**	**0,40 %**
6.5.1.1	40015	AGETOP RODOVIARIA	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m³	2567,49	5,01	6,05	15.533,31	0,03 %
6.5.1.2	45430	AGETOP RODOVIARIA	REATERRO APILOADO DE VALAS	m³	2459,86	70,51	85,25	209.703,06	0,37 %
6.5.1.3	40100	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m³	107,63	3,91	4,72	508,01	0,00 %
6.5.2			**INFRA-ESTRUTURA ESTACAS RAIZ**		**1**		**369.353,65**	**369.353,65**	**0,65 %**
6.5.2.1	45266	AGETOP RODOVIARIA	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	m	432	276,59	334,42	144.469,44	0,26 %
6.5.2.2	45291	AGETOP RODOVIARIA	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	m³	6,03	597,47	722,40	4.356,07	0,01 %
6.5.2.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	14191	12,86	15,54	220.528,14	0,39 %
6.5.3			**INFRA-ESTRUTURA BLOCOS**		**1**		**163.748,16**	**163.748,16**	**0,29 %**
6.5.3.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	103,36	159,24	192,53	19.899,90	0,04 %
6.5.3.2	45166	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=30 MPA	m³	95,76	454,20	549,17	52.588,51	0,09 %
6.5.3.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	5786	12,86	15,54	89.914,44	0,16 %
6.5.3.4	45050	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=15 MPA	m³	2,8	397,38	480,47	1.345,31	0,00 %
6.5.4			**MESO-ESTRUTURA**		**1**		**490.102,52**	**490.102,52**	**0,87 %**
6.5.4.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	396,19	159,24	192,53	76.278,46	0,14 %
6.5.4.2	45166	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=30 MPA	m³	83,58	454,20	549,17	45.899,62	0,08 %
6.5.4.3	1109680DN	Próprio	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	m³	0,5	3.046,74	3.683,81	1.841,90	0,00 %
6.5.4.4	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	17998	12,86	15,54	279.688,92	0,50 %
6.5.4.5	45235	AGETOP RODOVIARIA	NEOPRENE	Kg	24,62	53,88	65,14	1.603,74	0,00 %
6.5.4.6	45135	AGETOP RODOVIARIA	ESCORAMENTO PARA PONTE	m³	666,43	105,23	127,23	84.789,88	0,15 %
6.5.5			**SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)**		**1**		**797.300,37**	**797.300,37**	**1,41 %**
6.5.5.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	822,66	159,24	192,53	158.386,72	0,28 %
6.5.5.2	45168	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=40 MPA	m³	117,54	510,49	617,23	72.549,21	0,13 %
6.5.5.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	15912	12,86	15,54	247.272,48	0,44 %
6.5.5.4	45701	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	Kg	7422	10,79	13,04	96.782,88	0,17 %
6.5.5.5	45735	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	un	48	1.106,61	1.338,00	64.224,00	0,11 %
6.5.5.6	45725	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	m	735,6	27,58	33,34	24.524,90	0,04 %
6.5.5.7	3806420DN	Próprio	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	un	6	5.134,05	6.207,57	37.245,42	0,07 %
6.5.5.8	5915400DN	Próprio	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	un	6	3.989,80	4.824,06	28.944,36	0,05 %
6.5.5.9	5915326DN	Próprio	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	km	1080	51,60	62,38	67.370,40	0,12 %
6.5.6			**SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)**		**1**		**451.529,40**	**451.529,40**	**0,80 %**
6.5.6.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	103,72	159,24	192,53	19.969,21	0,04 %
6.5.6.2	45168	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=40 MPA	m³	85,57	510,49	617,23	52.816,37	0,09 %
6.5.6.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	13101	12,86	15,54	203.589,54	0,36 %
6.5.6.4	45135	AGETOP RODOVIARIA	ESCORAMENTO PARA PONTE	m³	1069,86	105,23	127,23	136.118,28	0,24 %
6.5.6.5	45151	AGETOP RODOVIARIA	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	un	300	107,62	130,12	39.036,00	0,07 %
6.5.7			**LAJE DE TRANSIÇÃO**		**1**		**56.061,30**	**56.061,30**	**0,10 %**
6.5.7.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	19,4	159,24	192,53	3.735,08	0,01 %
6.5.7.2	45166	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=30 MPA	m³	29,18	454,20	549,17	16.024,78	0,03 %
6.5.7.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	2336	12,86	15,54	36.301,44	0,06 %
6.5.8			**BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)**		**1**		**60.150,29**	**60.150,29**	**0,11 %**
6.5.8.1	45038	AGETOP RODOVIARIA	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	m²	134,18	159,24	192,53	25.833,67	0,05 %
6.5.8.2	45166	AGETOP RODOVIARIA	CONCRETO FCK=30 MPA	m³	17,92	454,20	549,17	9.841,12	0,02 %
6.5.8.3	45155	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	Kg	1575	12,86	15,54	24.475,50	0,04 %
6.5.9			**TRANSPORTES**		**1**		**46.671,46**	**46.671,46**	**0,08 %**
6.5.9.1	47050	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	1815,66	1,40	1,69	3.068,46	0,01 %
6.5.9.2	40451	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	24182,91	0,72	0,87	21.039,13	0,04 %
6.5.9.3	45205	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	10912,59	0,58	0,70	7.638,81	0,01 %
6.5.9.4	45206	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	1282,5	0,71	0,85	1.090,12	0,00 %
6.5.9.5	40436	AGETOP RODOVIARIA	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	m3km	5670,06	2,02	2,44	13.834,94	0,02 %
6.5.10			**DIVERSOS**		**1**		**145,28**	**145,28**	**0,00 %**
6.5.10.1	45230	AGETOP RODOVIARIA	DRENOS 100 MM	un	16	7,51	9,08	145,28	0,00 %

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91 %** **BDI DIF.:** **14,82 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**3.297.304,49**	**3.297.304,49**	**5,84 %**
7.1	42140	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	un	1	2.727.073,44	3.297.304,49	3.297.304,49	5,84 %
8			**CANTEIRO DE OBRA**		**1**		**1.387.728,84**	**1.387.728,84**	**2,46 %**
8.1	42240-M	Próprio	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	un	1	1.147.737,03	1.387.728,84	1.387.728,84	2,46 %
9			**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**		**1**		**32.133,86**	**32.133,86**	**0,06 %**
9.1	42301	AGETOP RODOVIARIA	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	un	1	26.576,68	32.133,86	32.133,86	0,06 %
VALOR TOTAL								**56.500.000,00**	**100,00 %**

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

3 Cronograma Físico-Financeiro

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91%** **BDI DIF.:** **14,82%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	TERRAPLENAGEM	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						
		10.891.809,92	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82	907.650,82						
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00%						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
		25.244.963,30						2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33	2.524.496,33			
3	DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL	100,00%				9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				
		7.869.609,30				715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03	715.419,03				
4	OBRAS COMPLEMENTARES / SINALIZAÇÃO	100,00%											12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		2.276.974,94											284.621,87	284.621,87	284.621,87	284.621,87	284.621,87	284.621,87	284.621,87	284.621,87
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES	100,00%				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%							
		1.798.810,70				224.851,34	224.851,34	224.851,34	224.851,34	224.851,34	224.851,34	224.851,34	224.851,34							
6	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	100,00%								16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
		3.700.664,65								616.777,44	616.777,44	616.777,44	616.777,44	616.777,44	616.777,44					
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		3.297.304,49	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58	183.183,58
8	CANTEIRO DE OBRA	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
		1.387.728,84	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05	77.096,05
9	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%															25,00%	25,00%
		32.133,86	8.033,47	8.033,47															8.033,47	8.033,47
Porcentagem			**2,08%**	**2,08%**	**2,07%**	**3,73%**	**3,73%**	**8,20%**	**8,20%**	**9,29%**	**9,29%**	**9,29%**	**9,79%**	**9,40%**	**7,79%**	**6,70%**	**5,43%**	**0,96%**	**0,98%**	**0,99%**
Custo			**1.175.200,00**	**1.175.200,00**	**1.169.550,00**	**2.107.450,00**	**2.107.450,00**	**4.633.000,00**	**4.633.000,00**	**5.248.850,00**	**5.248.850,00**	**5.248.850,00**	**5.531.350,00**	**5.311.000,00**	**4.401.350,00**	**3.785.500,00**	**3.067.950,00**	**542.400,00**	**553.700,00**	**559.350,00**
Porcentagem Acumulado			**2,08%**	**4,16%**	**6,23%**	**9,96%**	**13,69%**	**21,89%**	**30,09%**	**39,38%**	**48,67%**	**57,96%**	**67,76%**	**77,16%**	**84,95%**	**91,65%**	**97,08%**	**98,04%**	**99,02%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**1.175.200,00**	**2.350.400,00**	**3.519.950,00**	**5.627.400,00**	**7.734.850,00**	**12.367.850,00**	**17.000.850,00**	**22.249.700,00**	**27.498.550,00**	**32.747.400,00**	**38.278.750,00**	**43.589.750,00**	**47.991.100,00**	**51.776.600,00**	**54.844.550,00**	**55.386.950,00**	**55.940.650,00**	**56.500.000,00**

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

4 Composição dos BDI's

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construção de rodovias e ferrovias

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 13.161/2015:* NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: LUCRO PRESUMIDO

Imposto	Aliquota	Base de cálculo
PIS	0,65%	RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS	3,00%	

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): 3,00%
% INCIDÊNCIA (M.OBRA)*: 100,00%
ISS LÍQUIDO 3,00%

TOTAL IMPOSTOS 6,650%

Link do código tributário
7.02 e 7.05 - Alíquota 5% (página 78)
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal (Art. 55)

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	Adotado
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras*	1,02%	1,11%	1,21%	1,17%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
Impostos				**6,650%**

$$BDI\% = \left[\frac{(1 + AC\% + R\% + S\% + G\%) \times (1 + DF\%) \times (1 + L\%)}{(1 - I\%)}\right] - 1$$

BDI CALCULADO S/ DESONERAÇÃO 20,91%

*Despesas Financeiras
Atualizada conforme publicações da Taxa SELIC (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros - 15,00%.a.a.))

Para os demais componentes adotados os percentuais médios conforme item 359 do referido Acórdão:

359. Os valores médios das taxas de BDI do Quadro 12 podem ser, seguramente, admitidos como parâmetros confiáveis e razoáveis de referência para o BDI dos tipos de obra analisados. A média encontra-se no centro do intervalo de confiança, sendo o valor referencial mais justo e representativo a ser adotado, ou seja, o valor mais adequado para representar o BDI de equilíbrio do mercado. O intervalo dá a medida da amplitude da variação das médias populacionais e seu grau de confiança, possibilitando visualizar a variabilidade do parâmetro médio como uma informação relevante do problema. Cabe esclarecer, por fim, que as alterações legislativas produzidas pelas já referidas Medidas Provisórias 601/2012 e 612/2013 não estão consideradas nos valores percentuais incluídos no Quadro 12.

BDI CONFORME

	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
LIMITES DO BDI	19,60%	20,97%	24,23%

BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): 20,91%

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 13.161/2015:* SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias.
Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente.

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: LUCRO PRESUMIDO

Imposto	Aliquota	Base de cálculo
PIS	0,65%	RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS	3,00%	

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL)*:		% INCIDÊNCIA (M.OBRA)
3,00%		100,00%
ISS LÍQUIDO	3,00%	

TOTAL IMPOSTOS 6,650%

Conforme item 303 do referido Acórdão:

303. No caso dos tributos, a **exclusão do ISS da composição do BDI diferenciado** para aquisição de materiais e equipamentos se deve ao fato do referido tributo incidir apenas sobre serviços prestados, e não sobre o fornecimento de mercadorias, que deverá ser tributado por meio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que, conforme bem salientado no relatório que subsidiou o Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, já se encontra "embutido no custo dos equipamentos/ materiais a serem adquiridos, ou seja, a administração ao pagar à empreiteira pelo bem, o valor do ICMS já está inserido no preço pago.

VERIFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	Adotado
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%
Despesas Financeiras*	0,85%	0,85%	1,11%	1,17%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%
Impostos				6,650%

$$BDI\% = \left[\frac{(1 + AC\% + R\% + S\% + G\%) \times (1 + DF\%) \times (1 + L\%)}{(1 - I\%)}\right] - 1$$

BDI CALCULADO S/ DESONERAÇÃO 14,82%

*Despesas Financeiras
Atualizada conforme publicações da Taxa SELIC (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros - 13,25%.a.a.))

Para os demais componentes adotados os percentuais médios conforme item 359 do referido Acórdão:

359. Os valores médios das taxas de BDI do Quadro 12 podem ser, seguramente, admitidos como parâmetros confiáveis e razoáveis de referência para o BDI dos tipos de obra analisados. A média encontra-se no centro do intervalo de confiança, sendo o valor referencial mais justo e representativo a ser adotado, ou seja, o valor mais adequado para representar o BDI de equilíbrio do mercado. O intervalo dá a medida da amplitude da variação das médias populacionais e seu grau de confiança, possibilitando visualizar a variabilidade do parâmetro médio como uma informação relevante do problema. Cabe esclarecer, por fim, que as alterações legislativas produzidas pelas já referidas Medidas Provisórias 601/2012 e 612/2013 não estão consideradas nos valores percentuais incluídos no Quadro 12.

BDI CONFORME

	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
LIMITES DO BDI	11,10%	14,02%	16,80%

CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO

BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): 20,63%

INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: 4,50% **TOTAL IMPOSTOS** 11,150%

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

5 Composições de Preço Unitarios

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40001	AGETOP RODOVIARI	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	4000		m²	1,0000000	0,54	0,54
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30001	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	785,3600	311,9700	785,3600
								Custo horário total de equipamentos	**785,36**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,4000000				28,33	11,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**56,93**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**842,29**
								(D) Produção de Equipe	**1532,91**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0,54**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,04
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,65

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40003	AGETOP RODOVIARI	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	4000		un	1,0000000	40,59	40,59
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30001	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	785,3600	311,9700	785,3600
								Custo horário total de equipamentos	**785,36**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,4000000				28,33	11,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**56,93**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**842,29**
								(D) Produção de Equipe	**20,75**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**40,59**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	2,74	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI =>	8,48			Valor com BDI =>	49,07

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40004	AGETOP RODOVIARI	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	4000		un	1,0000000	101,48	101,48
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30001	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	785,3600	311,9700	785,3600
								Custo horário total de equipamentos	**785,36**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,4000000				28,33	11,33
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**56,93**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**842,29**
								(D) Produção de Equipe	**8,3**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**101,48**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	6,86	MO com LS =>	6,86
				Valor do BDI =>	21,21			Valor com BDI =>	122,69

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40010	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	4001		m³	1,0000000	2,96	2,96
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30001	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	785,3600	311,9700	785,3600
								Custo horário total de equipamentos	**785,36**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0000000				23,79	23,79
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,3000000				28,33	8,49
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**32,28**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**817,64**
								(D) Produção de Equipe	**275,46**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**2,96**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,61			Valor com BDI =>	3,57

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40015	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	4001		m³	1,0000000	5,01	5,01
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	3,0000000	0,90	0,10	221,0800	35,0300	607,4200
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,05	0,95	167,4800	58,2000	63,6600
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo horário total de equipamentos 860,98

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 960,68

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,04 Valor com BDI => 6,05

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40016	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	4001	m³	1,0000000	5,75	5,75

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,0000000	0,81	0,19	221,0800	35,0300	742,9200
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,12	0,88	167,4800	58,2000	71,3100

Custo horário total de equipamentos 1004,13

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 1103,83

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,95

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40017	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	4001	m³	1,0000000	6,15	6,15

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,0000000	0,91	0,09	221,0800	35,0300	817,3400
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,14	0,86	167,4800	58,2000	73,4900

Custo horário total de equipamentos 1080,73

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 1180,43

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,28 Valor com BDI => 7,43

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40018	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	4001	m³	1,0000000	6,86	6,86

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5,0000000	0,83	0,17	221,0800	35,0300	947,2500
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,19	0,81	167,4800	58,2000	78,9600

Custo horário total de equipamentos 1216,11

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 1315,81

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,43 Valor com BDI => 8,29

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40019	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	4001	m³	1,0000000	7,31	7,31

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5,0000000	0,92	0,08	221,0800	35,0300	1.030,9800
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,22	0,78	167,4800	58,2000	82,2400

Custo horário total de equipamentos **1303,12**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1402,82**

(D) Produção de Equipe **191,73**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **7,31**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 8,83

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40020	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	4002		m³	1,0000000	7,72	7,72

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	5,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	1.105,4000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,26	0,74	167,4800	58,2000	86,6100

Custo horário total de equipamentos **1381,91**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1481,61**

(D) Produção de Equipe **191,73**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **7,72**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 9,33

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40021	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	4002		m³	1,0000000	8,32	8,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	6,0000000	0,90	0,10	221,0800	35,0300	1.214,8500
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,30	0,70	167,4800	58,2000	90,9800

Custo horário total de equipamentos **1495,73**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1595,43**

(D) Produção de Equipe **191,73**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **8,32**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 10,05

1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40022	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	4002		m³	1,0000000	8,62	8,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,32	0,68	167,4800	58,2000	93,1600
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	6,0000000	0,95	0,05	221,0800	35,0300	1.270,6600
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

Custo horário total de equipamentos **1553,72**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1653,42**

(D) Produção de Equipe **191,73**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **8,62**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,80 Valor com BDI => 10,42

1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40023	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	4002		m³	1,0000000	8,87	8,87

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,36	0,64	167,4800	58,2000	97,5400

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	6,0000000	0,99	0,01	221,0800	35,0300	1.315,3100

Custo horário total de equipamentos 1602,75

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 1702,45

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 10,72

1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40024	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	4002		m³	1,0000000	9,57	9,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	7,0000000	0,92	0,08	221,0800	35,0300	1.443,3700
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,41	0,59	167,4800	58,2000	103,0000
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

Custo horário total de equipamentos 1736,27

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 1835,97

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 2,00 Valor com BDI => 11,57

1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40025	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	4002		m³	1,0000000	11,02	11,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,52	0,48	167,4800	58,2000	115,0200
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	8,0000000	0,96	0,04	221,0800	35,0300	1.709,1000
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

Custo horário total de equipamentos 2014,02

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 2113,72

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 13,32

1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40026	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	4002		m³	1,0000000	15,40	15,40

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	12,0000000	0,94	0,06	221,0800	35,0300	2.519,0000
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,79	0,21	167,4800	58,2000	144,5300

Custo horário total de equipamentos 2853,43

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 99,7

Custo Horário da Execução (A) + (B) 2953,13

(D) Produção de Equipe 191,73

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,4

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 3,22 Valor com BDI => 18,62

1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40027	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)	4002		m³	1,0000000	20,94	20,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	16,0000000	0,97	0,03	221,0800	35,0300	3.447,9700
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	2,0000000	0,74	0,26	167,4800	58,2000	278,1300

Custo horário total de equipamentos **3916**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **4015,7**

(D) Produção de Equipe **191,73**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **20,94**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,52 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 25,31

1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40033	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	4003		m³	1,0000000	8,90	8,90
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,19	0,81	167,4800	58,2000	78,9600
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,0000000	0,83	0,17	221,0800	35,0300	757,8000

Custo horário total de equipamentos **1026,66**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1126,36**

(D) Produção de Equipe **126,55**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **8,9**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 1,86 Valor com BDI => 10,76

1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40034	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	4003		m³	1,0000000	9,45	9,45
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,22	0,78	167,4800	58,2000	82,2400
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,0000000	0,92	0,08	221,0800	35,0300	824,7800
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000

Custo horário total de equipamentos **1096,92**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1196,62**

(D) Produção de Equipe **126,55**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **9,45**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 11,42

1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40035	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	4003		m³	1,0000000	9,96	9,96
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,26	0,74	167,4800	58,2000	86,6100
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	4,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	884,3200

Custo horário total de equipamentos **1160,83**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **99,7**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **1260,53**

(D) Produção de Equipe **126,55**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **9,96**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79

Valor do BDI => 2,08 Valor com BDI => 12,04

1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40040	AGETOP RODOVIARI	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	4004	m³	1,0000000	14,08	14,08

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30057	AGETOP RODOVIARI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	189,9000	67,9200	189,9000
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	7,0000000	0,87	0,13	221,0800	35,0300	1.378,2500
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,52	0,48	167,4800	58,2000	115,0200
								Custo horário total de equipamentos	**1683,17**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**99,7**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**1782,87**
								(D) Produção de Equipe	**126,55**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**14,08**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,79 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 17,02

1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40100	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	4010	m³	1,0000000	3,91	3,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,39	0,61	167,4800	58,2000	100,8100
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,69	0,31	114,0700	31,1100	88,3500
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	2,0000000	0,66	0,34	331,7900	80,5200	492,7100
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,69	0,31	4,9300	3,4300	4,4600
								Custo horário total de equipamentos	**840,33**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**36,96**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**877,29**
								(D) Produção de Equipe	**224,27**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**3,91**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,16 MO com LS => 0,16
Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,72

1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40101	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	4010	m³	1,0000000	4,17	4,17

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,52	0,48	114,0700	31,1100	74,2400
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,52	0,48	4,9300	3,4300	4,2100
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,99	0,01	331,7900	80,5200	329,2700
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,29	0,71	167,4800	58,2000	89,8900
								Custo horário total de equipamentos	**651,61**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**51,13**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**702,74**
								(D) Produção de Equipe	**168,2**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**4,17**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,30 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 5,04

1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40120	AGETOP RODOVIARI	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	4012	m²	1,0000000	0,42	0,42

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30000	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	334,8000	139,0800	334,8000
								Custo horário total de equipamentos	**334,8**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	2,0000000				23,79	47,58
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**61,74**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**396,54**
								(D) Produção de Equipe	**940**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0,42**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS => 0,00 LS => 0,07 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,50

1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40145	AGETOP RODOVIARI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	4014	m³	1,0000000	2,03	2,03

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30000	AGETOP RODOVIARI	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	334,8000	139,0800	334,8000

Custo horário total de equipamentos **334,8**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000	22,80	22,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000	28,33	2,83

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **25,63**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **360,43**

(D) Produção de Equipe **176,81**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,03**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,14 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,45

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40310	AGETOP RODOVIARI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	4031	m²	1,0000000	2,12	2,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,50	0,50	4,9300	3,4300	4,1800
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,59	0,41	331,7900	80,5200	228,7600
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,69	0,31	167,4800	58,2000	133,6000
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,50	0,50	114,0700	31,1100	72,5900
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000

Custo horário total de equipamentos **593,13**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20013	AGETOP RODOVIARI	GREDISTA	1,0000000	25,83	25,83
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000	22,80	91,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000	28,33	14,16

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **131,19**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **724,32**

(D) Produção de Equipe **341**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,12**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,38 MO com LS => 0,38
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,56

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40317	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	4031	m³	1,0000000	19,60	19,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) **0**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10146	AGETOP RODOVIARI	MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL)	1,2500000	m³			15,68	19,60

Custo unitário total de material **19,6**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,09 Valor com BDI => 23,69

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40320	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	4032	m3km	1,0000000	1,81	1,81

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	0,0250000	1,00	0,00	331,7900	80,5200	8,2900
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	0,0250000	1,00	0,00	167,4800	58,2000	4,1800

Custo horário total de equipamentos **233,55**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **233,55**

(D) Produção de Equipe **128,3333**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **1,81**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 2,18

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40455	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	4045	m3km	1,0000000	0,88	0,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800

Custo horário total de equipamentos **221,08**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **221,08**

(D) Produção de Equipe **250**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,88**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,06
2.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40445	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	4044		m3km	1,0000000	1,31	1,31
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800
								Custo horário total de equipamentos	**221,08**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**221,08**
								(D) Produção de Equipe	**168,75**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**1,31**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,58
2.1.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	CP-52	Próprio	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - PISTA (AC)	URBA - URBANIZAÇÃO		m³	1,0000000	37,04	37,04
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30014	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,52	0,48	152,4200	50,1200	103,3100
Insumo	30018	AGETOP RODOVIARI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	1,0000000	0,40	0,60	15,2100	9,7800	11,9500
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,30	0,70	4,9300	3,4300	3,8800
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,30	0,70	114,0700	31,1100	55,9900
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,42	0,58	167,4800	58,2000	104,0900
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,28	0,72	331,7900	80,5200	150,8700
								Custo horário total de equipamentos	**584,09**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20013	AGETOP RODOVIARI	GREDISTA	1,0000000				25,83	25,83
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	6,0000000				22,80	136,80
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**176,79**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**760,88**
								(D) Produção de Equipe	**55,69**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**13,66**
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	10181	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	0,2751000	m³			85,00	23,38
								Custo unitário total de material	**23,38**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	3,17	MO com LS =>	3,17
				Valor do BDI =>	7,74			Valor com BDI =>	44,78
2.1.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40336	AGETOP RODOVIARI	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	4033		m³	1,0000000	14,73	14,73
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30014	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,44	0,56	152,4200	50,1200	95,1300
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,15	0,85	114,0700	31,1100	43,5500
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,24	0,76	167,4800	58,2000	84,4200
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,26	0,74	331,7900	80,5200	145,8500
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,15	0,85	4,9300	3,4300	3,6500
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000
								Custo horário total de equipamentos	**526,6**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20013	AGETOP RODOVIARI	GREDISTA	1,0000000				25,83	25,83
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	6,0000000				22,80	136,80
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**176,79**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**703,39**
								(D) Produção de Equipe	**47,73**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**14,73**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	3,70	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI =>	3,08			Valor com BDI =>	17,81
2.1.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	40337	AGETOP RODOVIARI	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	4033		m³	1,0000000	16,41	16,41
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,21	0,79	167,4800	58,2000	81,1400
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,13	0,87	114,0700	31,1100	41,8900
Insumo	30013	AGETOP RODOVIARI	GRADE DE DISCO - 24X24	1,0000000	0,13	0,87	4,9300	3,4300	3,6200
Insumo	30009	AGETOP RODOVIARI	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	154,0000	60,2800	154,0000
Insumo	30014	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,39	0,61	152,4200	50,1200	90,0100

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,23	0,77	331,7900	80,5200	138,3100

Custo horário total de equipamentos **508,97**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	6,0000000				22,80	136,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20013	AGETOP RODOVIARI	GREDISTA	1,0000000				25,83	25,83

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **176,79**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **685,76**

(D) Produção de Equipe **41,77**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **16,41**

MO sem LS => 0,00 LS => 4,23 MO com LS => 4,23

Valor do BDI => 3,43 Valor com BDI => 19,84

2.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40380	AGETOP RODOVIARI	IMPRIMAÇÃO	4038		m²	1,0000000	0,42	0,42

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30020	AGETOP RODOVIARI	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,0000000	1,00	0,00	58,1500	39,6300	58,1500
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,35	0,65	114,0700	31,1100	60,1400
Insumo	30021	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,0000000	1,00	0,00	276,1300	76,8600	276,1300
Insumo	30017	AGETOP RODOVIARI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,0000000	0,35	0,65	13,1000	8,4200	10,0500
Insumo	30040	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,0000000	0,05	0,00	331,7900	80,5200	16,5800

Custo horário total de equipamentos **421,05**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **59,76**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **480,81**

(D) Produção de Equipe **1125**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,42**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,05 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,50

2.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40385	AGETOP RODOVIARI	PINTURA DE LIGAÇÃO	4038		m²	1,0000000	0,35	0,35

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30020	AGETOP RODOVIARI	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	2,0000000	1,00	0,00	58,1500	39,6300	116,3000
Insumo	30021	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,0000000	1,00	0,00	276,1300	76,8600	276,1300
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,47	0,53	114,0700	31,1100	70,1000
Insumo	30017	AGETOP RODOVIARI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,0000000	0,47	0,53	13,1000	8,4200	10,6100

Custo horário total de equipamentos **473,14**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **59,76**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **532,9**

(D) Produção de Equipe **1500**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,35**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,42

2.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40602	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	4060		m³	1,0000000	318,49	318,49

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,21	0,79	114,0700	31,1100	48,5300
Insumo	30015	AGETOP RODOVIARI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	1,0000000	0,47	0,53	134,3800	53,7400	91,6400
Insumo	30023	AGETOP RODOVIARI	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	1,0000000	0,71	0,29	194,7000	66,8200	157,6100
Insumo	30017	AGETOP RODOVIARI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,0000000	0,21	0,79	13,1000	8,4200	9,4000
Insumo	30012	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO TANDEN - 10 t	1,0000000	0,47	0,53	190,2500	50,4200	116,1400

Custo horário total de equipamentos **423,32**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	8,0000000				22,80	182,40

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **210,73**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **634,05**

(D) Produção de Equipe **27,67**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **22,91**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42496	AGETOP RODOVIARI	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	1,0200000	m³			289,79	295,58

Custo total de atividades auxiliares **295,58**

MO sem LS => 0,00 LS => 12,02 MO com LS => 12,02
Valor do BDI => 66,59 Valor com BDI => 385,08

2.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40609	AGETOP RODOVIARI	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	4060		m²	1,0000000	6,05	6,05
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30020	AGETOP RODOVIARI	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,0000000	1,00	0,00	58,1500	39,6300	58,1500
Insumo	30018	AGETOP RODOVIARI	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	1,0000000	1,00	0,00	15,2100	9,7800	15,2100
Insumo	30021	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,0000000	0,83	0,17	276,1300	76,8600	242,2500
Insumo	30017	AGETOP RODOVIARI	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,0000000	0,09	0,91	13,1000	8,4200	8,8400
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,09	0,91	114,0700	31,1100	38,5700
Insumo	30012	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO TANDEN - 10 t	1,0000000	0,34	0,66	190,2500	50,4200	97,9600
Insumo	30010	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,10	0,00	250,4100	130,4900	25,0400
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800

Custo horário total de equipamentos **707,1**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	8,0000000				22,80	182,40
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,8000000				28,33	22,66

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **205,06**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **912,16**

(D) Produção de Equipe **220**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **4,14**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,0213000	m³			90,00	1,91

Custo unitário total de material **1,91**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,93 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 7,31

2.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40435	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	4043		TKM	1,0000000	2,77	2,77
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30021	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,0000000	1,00	0,00	276,1300	76,8600	276,1300

Custo horário total de equipamentos **276,13**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **276,13**

(D) Produção de Equipe **99,6**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,77**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,34

2.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40440	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	4044		TKM	1,0000000	0,98	0,98
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800

Custo horário total de equipamentos **221,08**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **221,08**

(D) Produção de Equipe **225**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,98**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,18

2.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40450	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	4045		TKM	1,0000000	0,72	0,72
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos **270,98**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **270,98**

(D) Produção de Equipe **375**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,72**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,87

2.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40530	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	4053		tkm	1,0000000	1,84	1,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30021	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,0000000	1,00	0,00	276,1300	76,8600	276,1300

Custo horário total de equipamentos **276,13**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **276,13**

(D) Produção de Equipe **149,4**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,22

2.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40525	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	4052	T	1,0000000	4.050,00	4.050,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10076	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70	1,0000000	t			4.050,00	4.050,00

Custo unitário total de material 4050

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 600,10 Valor com BDI => 4.650,10

2.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40510	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	4051	T	1,0000000	2.750,00	2.750,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10073	AGETOP RODOVIARI	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	1,0000000	t			2.750,00	2.750,00

Custo unitário total de material 2750

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 407,48 Valor com BDI => 3.157,48

2.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40490	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	4049	T	1,0000000	2.950,00	2.950,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10074	AGETOP RODOVIARI	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	1,0000000	t			2.950,00	2.950,00

Custo unitário total de material 2950

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 437,11 Valor com BDI => 3.387,11

2.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40485	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	4048	t	1,0000000	2.350,00	2.350,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	1001	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	1,0000000	t			2.350,00	2.350,00

Custo unitário total de material 2350

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 348,21 Valor com BDI => 2.698,21

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41332	AGETOP RODOVIARI	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	4133	m	1,0000000	21,08	21,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30115	AGETOP RODOVIARI	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	1,0000000	1,00	0,00	49,5100	35,9900	49,5100

Custo horário total de equipamentos 49,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2500000				28,33	7,08
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 82,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) 131,55

(D) Produção de Equipe 74,11

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,77

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,0420000	m³			410,63	17,24
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,0300000	m³			69,24	2,07

Custo total de atividades auxiliares 19,31

MO sem LS => 0,00 LS => 6,31 MO com LS => 6,31
Valor do BDI => 4,40 Valor com BDI => 25,48

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41334	AGETOP RODOVIARI	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	4133	m	1,0000000	16,36	16,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30115	AGETOP RODOVIARI	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	1,0000000	1,00	0,00	49,5100	35,9900	49,5100

Custo horário total de equipamentos 49,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2500000				28,33	7,08
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 82,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) 131,55

(D) Produção de Equipe 93,19

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,41

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,0334000	m³			410,63	13,71
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,0180000	m³			69,24	1,24

Custo total de atividades auxiliares 14,95

MO sem LS => 0,00 LS => 4,61 MO com LS => 4,61

Valor do BDI => 3,42 Valor com BDI => 19,78

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-01	Próprio	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	160,51	160,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,5000000				22,80	11,40
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,0500000				29,36	1,47

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 12,868

Custo horário total de execução 12,868

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 12,868

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,0005400	m³			403,16	0,22
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,3500000	m³			69,24	24,23
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,3000000	m³			410,63	123,19

Custo total de atividades auxiliares 147,6407

MO sem LS => 0,00 LS => 59,46 MO com LS => 59,46

Valor do BDI => 33,56 Valor com BDI => 194,07

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-03	Próprio	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	1.003,71	1.003,71

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45165	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=25 MPA	0,2730000	m³			433,93	118,46
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,7649000	m³			410,63	314,09
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	3,3496000	m²			59,29	198,60
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,5047000	m³			69,24	34,95
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	26,2533000	Kg			12,86	337,62

Custo total de atividades auxiliares 1003,7144

MO sem LS => 0,00 LS => 384,28 MO com LS => 384,28

Valor do BDI => 209,87 Valor com BDI => 1.213,58

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-43	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	153,19	153,19

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	1,2596000	m²			59,29	74,68
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1593000	m³			410,63	65,41
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	1,0807000	m²			5,19	5,61
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,1081000	m³			69,24	7,48

Custo total de atividades auxiliares 153,1887

MO sem LS => 0,00 LS => 74,39 MO com LS => 74,39

Valor do BDI => 32,03 Valor com BDI => 185,22

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-44	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	URBA - URBANIZAÇÃO	un	1,0000000	170,54	170,54

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1717000	m³			410,63	70,51
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	1,0807000	m²			5,19	5,61
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	1,4664000	m²			59,29	86,94
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,1081000	m³			69,24	7,48

Custo total de atividades auxiliares **170,5417**

MO sem LS => 0,00 LS => 83,43 MO com LS => 83,43
Valor do BDI => 35,65 Valor com BDI => 206,19

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-45	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	331,75	331,75

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	0,8400000	m²			5,19	4,36
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	1,4400000	m²			59,29	85,38
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	11,5628000	Kg			12,86	148,70
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,2019000	m³			69,24	13,98
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	0,1901000	m³			417,36	79,34

Custo total de atividades auxiliares **331,7545**

MO sem LS => 0,00 LS => 151,26 MO com LS => 151,26
Valor do BDI => 69,36 Valor com BDI => 401,11

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-46	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	612,35	612,35

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	20,9752000	Kg			12,86	269,74
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	0,3258000	m³			417,36	135,98
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	2,8748000	m²			59,29	170,45
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,4716000	m³			69,24	32,65
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	0,6801000	m²			5,19	3,53

Custo total de atividades auxiliares **612,3472**

MO sem LS => 0,00 LS => 286,08 MO com LS => 286,08
Valor do BDI => 128,04 Valor com BDI => 740,39

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-47	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	576,62	576,62

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,4800000				22,80	10,94

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**
Custo horário total de mão de obra **10,944**
Custo horário total de execução **10,944**
Produção de equipe **1**
Custo unitário de execução **10,944**
Custo do FIC **0**
Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,1842000	m³			84,82	15,62

Custo unitário total de material **15,6238**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	3,1184000	m²			5,19	16,18
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	3,8767000	m²			59,29	229,85
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,6352000	m³			410,63	260,83
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,6237000	m³			69,24	43,19

Custo total de atividades auxiliares **550,0512**

MO sem LS => 0,00 LS => 269,75 MO com LS => 269,75
Valor do BDI => 120,57 Valor com BDI => 697,19

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-48	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	575,13	575,13

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,4800000				22,80	10,94

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo horário total de mão de obra	10,944
Custo horário total de execução	10,944
Produção de equipe	1
Custo unitário de execução	10,944
Custo do FIC	0
Custo do FIT	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,1842000	m³			84,82	15,62
								Custo unitário total de material	15,6238

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	3,8767000	m²			59,29	229,85
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,6219000	m³			69,24	43,06
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	3,1093000	m²			5,19	16,14
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,6320000	m³			410,63	259,52
								Custo total de atividades auxiliares	548,5654
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	269,34	MO com LS =>	269,34
				Valor do BDI =>	120,25			Valor com BDI =>	695,38

3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-49	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	567,11	567,11
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,6195200			22,80	14,13
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	14,1251
							Custo horário total de execução	14,1251
							Produção de equipe	1
							Custo unitário de execução	14,1251
							Custo do FIC	0
							Custo do FIT	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,2537000	m³			84,82	21,52
								Custo unitário total de material	21,5188

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	3,8893000	m²			59,29	230,60
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	3,6671000	m²			5,19	19,03
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,5627000	m³			410,63	231,06
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,7334000	m³			69,24	50,78
								Custo total de atividades auxiliares	531,4709
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	278,48	MO com LS =>	278,48
				Valor do BDI =>	118,58			Valor com BDI =>	685,69

3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-50	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	907,33	907,33
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,1520000			22,80	26,27
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	26,2656
							Custo horário total de execução	26,2656
							Produção de equipe	1
							Custo unitário de execução	26,2656
							Custo do FIC	0
							Custo do FIT	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,4757000	m³			84,82	40,35
								Custo unitário total de material	40,3489

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,9830000	m³			410,63	403,65
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	6,6738000	m²			5,19	34,64
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	1,3348000	m³			69,24	92,42
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	5,2287000	m²			59,29	310,01
								Custo total de atividades auxiliares	840,7175
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	431,72	MO com LS =>	431,72
				Valor do BDI =>	189,72			Valor com BDI =>	1.097,05

3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-51	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	1.418,71	1.418,71
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0480000			22,80	46,69
							Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
							Custo horário total de mão de obra	46,6944
							Custo horário total de execução	46,6944
							Produção de equipe	1

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo unitário de execução 46,6944

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,8427000	m³			84,82	71,48

Custo unitário total de material 71,4778

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	2,2890000	m³			69,24	158,49
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	6,9276000	m²			59,29	410,74
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	1,6363000	m³			410,63	671,91
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	11,4450000	m²			5,19	59,40

Custo total de atividades auxiliares 1300,5413

MO sem LS => 0,00 LS => 658,29 MO com LS => 658,29

Valor do BDI => 296,65 Valor com BDI => 1.715,36

3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41210	AGETOP RODOVIARI	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	4121	m	1,0000000	46,83	46,83

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	0,5959000	M			2,53	1,50
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,0893000	m³			410,63	36,66
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	0,1773000	m³			14,08	2,49
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	1,1917000	m²			5,19	6,18

Custo total de atividades auxiliares 46,83

MO sem LS => 0,00 LS => 13,66 MO com LS => 13,66

Valor do BDI => 9,79 Valor com BDI => 56,62

3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41339	AGETOP RODOVIARI	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30	4133	m	1,0000000	88,45	88,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	0,8760000	M			2,53	2,21
Composição	41289	AGETOP RODOVIARI	ENLEIVAMENTO (SVA)	1,7411000	m²			9,30	16,19
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	0,3976000	m³			14,08	5,59
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	1,7411000	m²			5,19	9,03
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	0,3976000	m³			7,67	3,04
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1276000	m³			410,63	52,39

Custo total de atividades auxiliares 88,45

MO sem LS => 0,00 LS => 34,33 MO com LS => 34,33

Valor do BDI => 18,49 Valor com BDI => 106,94

3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41338	AGETOP RODOVIARI	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30	4133	m	1,0000000	111,19	111,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	0,5496000	m³			7,67	4,21
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1596000	m³			410,63	65,53
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	0,5496000	m³			14,08	7,73
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	1,0706000	M			2,53	2,70
Composição	41289	AGETOP RODOVIARI	ENLEIVAMENTO (SVA)	2,1411000	m²			9,30	19,91
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	2,1411000	m²			5,19	11,11

Custo total de atividades auxiliares 111,19

MO sem LS => 0,00 LS => 42,92 MO com LS => 42,92

Valor do BDI => 23,24 Valor com BDI => 134,43

3.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41341	AGETOP RODOVIARI	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	4134	m	1,0000000	88,45	88,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	1,7411000	m²			5,19	9,03
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	0,8760000	M			2,53	2,21
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	0,3976000	m³			14,08	5,59
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	0,3976000	m³			7,67	3,04
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1276000	m³			410,63	52,39

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	41289	AGETOP RODOVIARI	ENLEIVAMENTO (SVA)	1,7411000	m²		9,30	16,19
						Custo total de atividades auxiliares		**88,45**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 34,33	MO com LS =>	34,33
				Valor do BDI =>	18,49		Valor com BDI =>	106,94

3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41340	AGETOP RODOVIARI	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	4134	m	1,0000000	111,19	111,19
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	2,1411000	m²			5,19	11,11
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	1,0706000	M			2,53	2,70
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	0,5496000	m³			14,08	7,73
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	0,5496000	m³			7,67	4,21
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1596000	m³			410,63	65,53
Composição	41289	AGETOP RODOVIARI	ENLEIVAMENTO (SVA)	2,1411000	m²			9,30	19,91
							Custo total de atividades auxiliares		**111,19**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 42,92	MO com LS =>	42,92	
				Valor do BDI =>	23,24		Valor com BDI =>	134,43	

3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41326	AGETOP RODOVIARI	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25	4132	m	1,0000000	45,20	45,20
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1054000	m³			410,63	43,28
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	0,7590000	M			2,53	1,92
							Custo total de atividades auxiliares		**45,2**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 8,27	MO com LS =>	8,27	
				Valor do BDI =>	9,45		Valor com BDI =>	54,65	

3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41327	AGETOP RODOVIARI	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35	4132	m	1,0000000	60,46	60,46
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	0,9827000	M			2,53	2,48
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	0,1412000	m³			410,63	57,98
							Custo total de atividades auxiliares		**60,46**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 11,06	MO com LS =>	11,06	
				Valor do BDI =>	12,64		Valor com BDI =>	73,10	

3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41309	AGETOP RODOVIARI	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	4130	m	1,0000000	124,42	124,42

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	0,0100000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	2,2100
								Custo horário total de equipamentos	**2,21**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0500000				23,79	24,97
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1800000				28,33	5,09
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,0700000				29,36	2,05
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**32,11**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**34,32**
								(D) Produção de Equipe	**1**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**34,32**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5600000	m³			90,00	50,40
Insumo	10026	AGETOP RODOVIARI	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	3,7000000	m²			4,49	16,61
Insumo	10079	AGETOP RODOVIARI	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	1,0000000	m			18,00	18,00
								Custo unitário total de material	**85,01**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41291	AGETOP RODOVIARI	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	0,1300000	m³			39,23	5,09
							Custo total de atividades auxiliares		**5,09**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 37,21	MO com LS =>	37,21	
				Valor do BDI =>	26,01		Valor com BDI =>	150,43	

3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41455	AGETOP RODOVIARI	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	4145	un	1,0000000	241,92	241,92

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,7500000				22,80	17,10
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,0800000				29,36	2,34
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5200000				28,33	14,73

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 34,17

Custo Horário da Execução (A) + (B) 34,17

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,17

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	2,1600000	m²			59,29	128,06
Composição	42836	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	0,2040000	m³			390,65	79,69

Custo total de atividades auxiliares 207,75

MO sem LS => 0,00 LS => 134,01 MO com LS => 134,01

Valor do BDI => 50,58 Valor com BDI => 292,50

3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47023	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	4702		m³	1,0000000	16,75	16,75
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30036	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,0000000	0,63	0,37	182,5600	68,3600	140,3000
Insumo	30010	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,63	0,37	250,4100	130,4900	206,0300
Insumo	30008	AGETOP RODOVIARI	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	103,7000	49,4000	103,7000

Custo horário total de equipamentos 450,03

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2500000				28,33	7,08
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 52,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) 502,71

(D) Produção de Equipe 30

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,75

MO sem LS => 0,00 LS => 1,76 MO com LS => 1,76

Valor do BDI => 3,50 Valor com BDI => 20,25

3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42480	AGETOP RODOVIARI	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	4248		m²	1,0000000	3,82	3,82
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	0,15	0,85	270,9800	76,6800	105,8200

Custo horário total de equipamentos 105,82

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	10,0000000				22,80	228,00

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 242,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) 347,98

(D) Produção de Equipe 100

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10009	AGETOP RODOVIARI	CAL PARA PINTURA	0,2000000	Kg			1,75	0,35

Custo unitário total de material 0,35

MO sem LS => 0,00 LS => 2,42 MO com LS => 2,42

Valor do BDI => 0,79 Valor com BDI => 4,61

3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41302	AGETOP RODOVIARI	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	4130		m³	1,0000000	99,75	99,75
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30014	AGETOP RODOVIARI	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	152,4200	50,1200	152,4200
Insumo	30046	AGETOP RODOVIARI	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,81	0,19	167,4800	58,2000	146,7100

Custo horário total de equipamentos 299,13

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1666667				28,33	4,72

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 27,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) 326,65

(D) Produção de Equipe 432,51

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	1,1000000	m³			90,00	99,00

Custo unitário total de material 99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,06 MO com LS => 0,06

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 20,85 Valor com BDI => 120,60

3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45575	AGETOP RODOVIARI	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	4557		m²	1,0000000	7,87	7,87
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,2000000				28,33	33,99
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,8000000				22,80	18,24

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **52,23**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **52,23**

(D) Produção de Equipe **22**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,37**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	11040	AGETOP RODOVIARI	GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	1,0000000	m²			5,50	5,50

Custo unitário total de material **5,5**

MO sem LS => 0,00 LS => 2,37 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 9,51

3.27	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45020	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA	4502		m³	1,0000000	5,61	5,61
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30008	AGETOP RODOVIARI	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,04	0,00	103,7000	49,4000	4,1400

Custo horário total de equipamentos **4,14**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,0400000				22,80	0,91
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0200000				28,33	0,56

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **1,47**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **5,61**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **5,61**

MO sem LS => 0,00 LS => 1,47 MO com LS => 1,47

Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 6,78

3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40436	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	4043		m3km	1,0000000	2,02	2,02
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30036	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,0000000	1,00	0,00	182,5600	68,3600	182,5600

Custo horário total de equipamentos **182,56**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **182,56**

(D) Produção de Equipe **90**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,02**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,42 Valor com BDI => 2,44

3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40449	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	4044		tkm	1,0000000	1,40	1,40
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos **270,98**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **45,6**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **316,58**

(D) Produção de Equipe **225**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **1,4**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,20 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,69

3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47050	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	4705		tkm	1,0000000	1,40	1,40
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos **270,98**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **45,6**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **316,58**

(D) Produção de Equipe **225**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **1,4**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,20 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,69

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

3.36	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40451	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	4045		tkm	1,0000000	0,72	0,72
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos 270,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) 270,98

(D) Produção de Equipe 375

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,87

4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40805	AGETOP RODOVIARI	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	4080		M	1,0000000	12,66	12,66
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,5000000				22,80	11,40
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0100000				28,33	0,28

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 11,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) 11,68

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,68

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10002	AGETOP RODOVIARI	ARAME LISO	0,5125000	m			0,76	0,38
Insumo	10030	AGETOP RODOVIARI	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	0,0031000	un			66,91	0,20
Insumo	10029	AGETOP RODOVIARI	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	0,0219000	un			18,34	0,40

Custo unitário total de material 0,98

MO sem LS => 0,00 LS => 11,68 MO com LS => 11,68

Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 15,30

4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40880	AGETOP RODOVIARI	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	4088		m²	1,0000000	0,65	0,65
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0140000				28,33	0,39
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	14,0000000				22,80	319,20

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 319,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) 319,59

(D) Produção de Equipe 490

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,65 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,78

4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40895	AGETOP RODOVIARI	SEMEADURA MANUAL	4089		m²	1,0000000	1,39	1,39
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000				22,80	91,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 119,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) 119,53

(D) Produção de Equipe 2000

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10049	AGETOP RODOVIARI	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	0,0500000	Kg			26,98	1,34

Custo unitário total de material 1,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,06 MO com LS => 0,06

Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,68

4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40810	AGETOP RODOVIARI	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	4081		M	1,0000000	292,43	292,43
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30125	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,0000000	1,00	0,00	366,2000	155,5600	366,2000

Custo horário total de equipamentos 366,2

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade					Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	1,0000000				27,70	27,70

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 127,4

Custo Horário da Execução (A) + (B) 493,6

(D) Produção de Equipe 66,4

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,43

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	10014	AGETOP RODOVIARI	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	1,0000000	m		285,00	285,00

Custo unitário total de material **285**

MO sem LS => 0,00 LS => 1,92 MO com LS => 1,92
Valor do BDI => 61,14 Valor com BDI => 353,57

4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40811	AGETOP RODOVIARI	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	4081	m	1,0000000	351,88	351,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30125	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,0000000	1,00	0,00	366,2000	155,5600	366,2000

Custo horário total de equipamentos **366,2**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000	28,33	28,33
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	1,0000000	27,70	27,70
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000	23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **127,4**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **493,6**

(D) Produção de Equipe **7,38**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **66,88**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10014	AGETOP RODOVIARI	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	1,0000000	m			285,00	285,00

Custo unitário total de material **285**

MO sem LS => 0,00 LS => 17,26 MO com LS => 17,26
Valor do BDI => 73,57 Valor com BDI => 425,45

4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-05	Próprio	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	un	1,0000000	303,23	303,23

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	1,0000000	27,70	27,70
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0000000	23,79	23,79

Adicional de Mão de obra (0.0%) **0**

Custo horário total de mão de obra **51,49**

Custo horário total de execução **51,49**

Produção de equipe **2**

Custo unitário de execução **25,745**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M1976	Próprio	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A)	1,0000000	un			277,48	277,48

Custo unitário total de material **277,48**

MO sem LS => 0,00 LS => 25,75 MO com LS => 25,75
Valor do BDI => 63,40 Valor com BDI => 366,63

4.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40815	AGETOP RODOVIARI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	4081	m²	1,0000000	22,97	22,97

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30049	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,0000000	1,00	0,00	370,7100	142,2900	370,7100

Custo horário total de equipamentos **370,71**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	10,0000000	23,79	237,90
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000	28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **266,23**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **636,94**

(D) Produção de Equipe **300**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **2,12**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10027	AGETOP RODOVIARI	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	0,4700000	Kg			10,32	4,85
Insumo	10061	AGETOP RODOVIARI	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	0,6000000	l			25,69	15,41
Insumo	10050	AGETOP RODOVIARI	SOLVENTE / DILUENTE	0,0300000	l			19,52	0,58
Insumo	10059	AGETOP RODOVIARI	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	0,0009000	l			16,97	0,01

Custo unitário total de material **20,85**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,89 MO com LS => 0,89
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 27,77

4.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40830	AGETOP RODOVIARI	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	4083	Un	1,0000000	29,29	29,29

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30044	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	5,1400	0,2100	5,1400
Insumo	30052	AGETOP RODOVIARI	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	2,0000000	1,00	0,00	1,2900	0,7100	2,5800
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo horário total de equipamentos 278,7

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	4,0000000				23,79	95,16
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	2,0000000				27,70	55,40

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 178,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) 457,59

(D) Produção de Equipe 80

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10011	AGETOP RODOVIARI	COLA POLIESTER	0,0600000	Kg			31,02	1,86
Insumo	10052	AGETOP RODOVIARI	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	1,0000000	un			21,72	21,72

Custo unitário total de material 23,58

MO sem LS => 0,00 LS => 2,24 MO com LS => 2,24

Valor do BDI => 6,12 Valor com BDI => 35,41

4.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40835	AGETOP RODOVIARI	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	4083	Un	1,0000000	31,65	31,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30052	AGETOP RODOVIARI	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	2,0000000	1,00	0,00	1,2900	0,7100	2,5800
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800
Insumo	30044	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	5,1400	0,2100	5,1400

Custo horário total de equipamentos 278,7

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	4,0000000				23,79	95,16
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	2,0000000				27,70	55,40

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 178,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) 457,59

(D) Produção de Equipe 80

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10051	AGETOP RODOVIARI	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	1,0000000	un			24,08	24,08
Insumo	10011	AGETOP RODOVIARI	COLA POLIESTER	0,0600000	Kg			31,02	1,86

Custo unitário total de material 25,94

MO sem LS => 0,00 LS => 2,24 MO com LS => 2,24

Valor do BDI => 6,61 Valor com BDI => 38,26

4.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40840	AGETOP RODOVIARI	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	4084	Un	1,0000000	61,63	61,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30052	AGETOP RODOVIARI	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	2,0000000	1,00	0,00	1,2900	0,7100	2,5800
Insumo	30044	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	1,0000000	1,00	0,00	5,1400	0,2100	5,1400
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos 278,7

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20015	AGETOP RODOVIARI	MONTADOR	2,0000000				27,70	55,40
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	4,0000000				23,79	95,16

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 178,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) 457,59

(D) Produção de Equipe 35

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10011	AGETOP RODOVIARI	COLA POLIESTER	0,2000000	Kg			31,02	6,20
Insumo	10054	AGETOP RODOVIARI	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	1,0000000	un			42,36	42,36

Custo unitário total de material 48,56

MO sem LS => 0,00 LS => 5,11 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 12,88 Valor com BDI => 74,51

4.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40855	AGETOP RODOVIARI	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	4085	m²	1,0000000	425,39	425,39

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	0,50	0,50	270,9800	76,6800	173,8300

Custo horário total de equipamentos 173,83

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	0,9000000				29,46	26,51
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0000000				23,79	23,79
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,3000000				28,33	8,49

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 58,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) 232,62

(D) Produção de Equipe 4

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10137	AGETOP RODOVIARI	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	0,4000000	m²			192,94	77,17
Insumo	10039	AGETOP RODOVIARI	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	1,0000000	m²			87,83	87,83
Insumo	10042	AGETOP RODOVIARI	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	3,0000000	m			28,88	86,64
Insumo	10136	AGETOP RODOVIARI	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	1,0000000	m²			115,60	115,60

Custo unitário total de material 367,24

MO sem LS => 0,00 LS => 14,70 MO com LS => 14,70

Valor do BDI => 88,94 Valor com BDI => 514,33

4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40816	AGETOP RODOVIARI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	4081		m²	1,0000000	12,09	12,09

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30049	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,0000000	1,00	0,00	370,7100	142,2900	370,7100

Custo horário total de equipamentos 370,71

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	10,0000000				23,79	237,90
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 266,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) 636,94

(D) Produção de Equipe 300

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10059	AGETOP RODOVIARI	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	0,0009000	l			16,97	0,01
Insumo	10027	AGETOP RODOVIARI	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	0,4100000	Kg			10,32	4,23
Insumo	10161	AGETOP RODOVIARI	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	0,3000000	l			19,11	5,73

Custo unitário total de material 9,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,89 MO com LS => 0,89

Valor do BDI => 2,52 Valor com BDI => 14,61

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41816	AGETOP RODOVIARI	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	4181		m	1,0000000	843,68	843,68

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30007	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,10	0,00	471,8700	233,1200	47,1800

Custo horário total de equipamentos 47,18

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,0000000				23,79	71,37

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 129,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) 176,24

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,24

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10064	AGETOP RODOVIARI	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	1,0000000	m			511,34	511,34

Custo unitário total de material 511,34

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,2000000	m²			59,29	11,85
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,0100000	m³			356,12	3,56
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,4600000	m³			305,85	140,69

Custo total de atividades auxiliares 156,1

MO sem LS => 0,00 LS => 167,67 MO com LS => 167,67

Valor do BDI => 176,41 Valor com BDI => 1.020,09

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41821	AGETOP RODOVIARI	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	4182		m	1,0000000	1.092,62	1.092,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30007	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,10	0,00	471,8700	233,1200	47,1800

Custo horário total de equipamentos 47,18

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	3,5000000				23,79	83,26
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 140,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) 188,13

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,13

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10065	AGETOP RODOVIARI	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	1,0000000	m			690,57	690,57

Custo unitário total de material 690,57

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,6390000	m³			305,85	195,43
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,2400000	m²			59,29	14,22
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,0120000	m³			356,12	4,27

Custo total de atividades auxiliares 213,92

MO sem LS => 0,00 LS => 192,98 MO com LS => 192,98

Valor do BDI => 228,46 Valor com BDI => 1.321,08

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41826	AGETOP RODOVIARI	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	4182	m	1,0000000	1.794,32	1.794,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30007	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,10	0,00	471,8700	233,1200	47,1800

Custo horário total de equipamentos 47,18

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	4,0000000				23,79	95,16

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 152,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) 200,03

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,03

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10066	AGETOP RODOVIARI	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	1,0000000	m			1.282,72	1.282,72

Custo unitário total de material 1282,72

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,9470000	m³			305,85	289,63
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,0150000	m³			356,12	5,34
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,2800000	m²			59,29	16,60

Custo total de atividades auxiliares 311,57

MO sem LS => 0,00 LS => 226,81 MO com LS => 226,81

Valor do BDI => 375,19 Valor com BDI => 2.169,51

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41856	AGETOP RODOVIARI	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	4185	un	1,0000000	991,99	991,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,0600000	m³			356,12	21,36
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	4,6200000	m²			59,29	273,91
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	2,2780000	m³			305,85	696,72

Custo total de atividades auxiliares 991,99

MO sem LS => 0,00 LS => 334,31 MO com LS => 334,31

Valor do BDI => 207,42 Valor com BDI => 1.199,41

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41861	AGETOP RODOVIARI	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	4186	un	1,0000000	1.321,46	1.321,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) 0

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,1000000	m³			356,12	35,61
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	3,0760000	m³			305,85	940,79
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	5,8200000	m²			59,29	345,06

Custo total de atividades auxiliares 1321,46

MO sem LS => 0,00 LS => 436,19 MO com LS => 436,19

Valor do BDI => 276,31 Valor com BDI => 1.597,77

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41866	AGETOP RODOVIARI	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	4186	un	1,0000000	2.483,04	2.483,04

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
(D) Produção de Equipe	**1**
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	6,1760000	m³			305,85	1.888,92
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,1200000	m³			356,12	42,73
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	9,3000000	m²			59,29	551,39

Custo total de atividades auxiliares **2483,04**

MO sem LS => 0,00 LS => 777,09 MO com LS => 777,09
Valor do BDI => 519,20 Valor com BDI => 3.002,24

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-14	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	1.602,01	1.602,01
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,1960000			22,80	50,07

Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
Custo horário total de mão de obra	**50,0688**
Custo horário total de execução	**50,0688**
Produção de equipe	**1**
Custo unitário de execução	**50,0688**
Custo do FIC	**0**
Custo do FIT	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,8681000	m³			84,82	73,63

Custo unitário total de material **73,6322**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	2,4071000	m³			69,24	166,67
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	6,4278000	m²			59,29	381,10
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	12,0353000	m²			5,19	62,46
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	2,1140000	m³			410,63	868,07

Custo total de atividades auxiliares **1478,3069**

MO sem LS => 0,00 LS => 688,84 MO com LS => 688,84
Valor do BDI => 334,98 Valor com BDI => 1.936,99

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-15	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRÃO DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	2.062,84	2.062,84
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,9808000			22,80	67,96

Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
Custo horário total de mão de obra	**67,9622**
Custo horário total de execução	**67,9622**
Produção de equipe	**1**
Custo unitário de execução	**67,9622**
Custo do FIC	**0**
Custo do FIT	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	1,1815000	m³			84,82	100,21

Custo unitário total de material **100,2148**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	7,4327000	m²			59,29	440,68
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	3,2235000	m³			69,24	223,20
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	16,1176000	m²			5,19	83,65
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	2,7936000	m³			410,63	1.147,14

Custo total de atividades auxiliares **1894,6662**

MO sem LS => 0,00 LS => 874,48 MO com LS => 874,48
Valor do BDI => 431,33 Valor com BDI => 2.494,17

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-16	Próprio	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	3.171,63	3.171,63
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,9590000			22,80	113,07

Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
Custo horário total de mão de obra	**113,0652**
Custo horário total de execução	**113,0652**
Produção de equipe	**1**
Custo unitário de execução	**113,0652**
Custo do FIC	**0**
Custo do FIT	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	1,9787000	m³			84,82	167,83

Custo unitário total de material **167,8333**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. BDI: 20,91% BDI DIF.: 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	26,3260000	m²		5,19	136,63
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	4,4712000	m³		410,63	1.836,01
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	5,2652000	m³		69,24	364,56
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	9,3360000	m²		59,29	553,53

Custo total de atividades auxiliares **2890,7346**

MO sem LS => 0,00 LS => 1.313,50 MO com LS => 1.313,50
Valor do BDI => 663,18 Valor com BDI => 3.834,81

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-31	Próprio	BACIA DISSIPADORA COM ENROCAMENTO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA	un	1,0000000	457,03	457,03

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	2,4000000			28,33	67,99

Adicional de Mão de obra (0.0%) **0**
Custo horário total de mão de obra **67,992**
Custo horário total de execução **67,992**
Produção de equipe **1**
Custo unitário de execução **67,992**
Custo do FIC **0**
Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	1,6713000	m³			84,82	141,76

Custo unitário total de material **141,7597**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,7000000	m³			69,24	48,47
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	0,8700000	m²			59,29	51,58
Composição	42836	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	0,3700000	m³			390,65	144,54
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	0,3500000	m³			7,67	2,68

Custo total de atividades auxiliares **247,2753**

MO sem LS => 0,00 LS => 179,84 MO com LS => 179,84
Valor do BDI => 95,56 Valor com BDI => 552,59

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-19	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	5.188,80	5.188,80

Custo horário total de execução **0**
Produção de equipe **1**
Custo unitário de execução **0**
Custo do FIC **0**
Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	27,2288000	m²			59,29	1.614,40
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,0924000	m³			427,21	39,47
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3938000	m³			354,07	139,43
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	155,9520000	Kg			12,86	2.005,54
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	18,5250000	m³			14,08	260,83
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	2,7054000	m³			417,36	1.129,13

Custo total de atividades auxiliares **5188,803**

MO sem LS => 0,00 LS => 2.198,36 MO com LS => 2.198,36
Valor do BDI => 1.084,97 Valor com BDI => 6.273,77

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-32	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	5.892,29	5.892,29

Custo horário total de execução **0**
Produção de equipe **1**
Custo unitário de execução **0**
Custo do FIC **0**
Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	3,0458000	m³			417,36	1.271,20
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	20,8000000	m³			14,08	292,86
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	176,4191000	Kg			12,86	2.268,75
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,4935000	m³			354,07	174,73
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	30,9564000	m²			59,29	1.835,41
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,1155000	m³			427,21	49,34

Custo total de atividades auxiliares **5892,29**

MO sem LS => 0,00 LS => 2.495,71 MO com LS => 2.495,71
Valor do BDI => 1.232,07 Valor com BDI => 7.124,36

5.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-21	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	6.126,03	6.126,03

Custo horário total de execução **0**
Produção de equipe **1**
Custo unitário de execução **0**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	3,2354000	m³			417,36	1.350,33
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	22,2300000	m³			14,08	313,00
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	183,1390000	Kg			12,86	2.355,17
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3938000	m³			354,07	139,43
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	32,5288000	m²			59,29	1.928,63
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,0924000	m³			427,21	39,47

Custo total de atividades auxiliares 6126,032

MO sem LS => 0,00 LS => 2.603,00 MO com LS => 2.603,00
Valor do BDI => 1.280,95 Valor com BDI => 7.406,98

5.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-33	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	6.943,70	6.943,70

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	206,4873000	Kg			12,86	2.655,43
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	3,6458000	m³			417,36	1.521,61
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,1155000	m³			427,21	49,34
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	24,9600000	m³			14,08	351,44
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	36,9564000	m²			59,29	2.191,15
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,4935000	m³			354,07	174,73

Custo total de atividades auxiliares 6943,6959

MO sem LS => 0,00 LS => 2.949,94 MO com LS => 2.949,94
Valor do BDI => 1.451,92 Valor com BDI => 8.395,62

5.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-22	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	6.998,98	6.998,98

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	37,8288000	m²			59,29	2.242,87
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3938000	m³			354,07	139,43
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	205,3271000	Kg			12,86	2.640,51
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	25,9350000	m³			14,08	365,16
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	3,7654000	m³			417,36	1.571,53
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,0924000	m³			427,21	39,47

Custo total de atividades auxiliares 6998,9752

MO sem LS => 0,00 LS => 2.981,19 MO com LS => 2.981,19
Valor do BDI => 1.463,48 Valor com BDI => 8.462,46

5.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-34	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	7.926,28	7.926,28

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	29,1200000	m³			14,08	410,01
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	4,2458000	m³			417,36	1.772,03
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	42,9564000	m²			59,29	2.546,89
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	231,2038000	Kg			12,86	2.973,28
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,1155000	m³			427,21	49,34
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,4935000	m³			354,07	174,73

Custo total de atividades auxiliares 7926,2789

MO sem LS => 0,00 LS => 3.375,86 MO com LS => 3.375,86
Valor do BDI => 1.657,38 Valor com BDI => 9.583,66

5.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-35	Próprio	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 400-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	7.936,20	7.936,20

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91%** **BDI DIF.:** **14,82%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	4,2954000	m³			417,36	1.792,73
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	43,1288000	m²			59,29	2.557,11
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3938000	m³			354,07	139,43
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	0,0924000	m³			427,21	39,47
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	232,5141000	Kg			12,86	2.990,13
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	29,6400000	m³			14,08	417,33

Custo total de atividades auxiliares **7936,2042**

MO sem LS => 0,00 LS => 3.385,82 MO com LS => 3.385,82

Valor do BDI => 1.659,45 Valor com BDI => 9.595,65

5.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-36	Próprio	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 10 B - AREIA E BRITA COMERCIAS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	1.024,48	1.024,48

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	9,3486000	m²			5,19	48,52
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	1,3865000	m³			69,24	96,00
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	1,3405000	m³			410,63	550,45
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	5,5576000	m²			59,29	329,51

Custo total de atividades auxiliares **1024,4801**

MO sem LS => 0,00 LS => 462,44 MO com LS => 462,44

Valor do BDI => 214,21 Valor com BDI => 1.238,69

5.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-37	Próprio	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 100-50 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	m	1,0000000	803,33	803,33

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	3,6059000	m²			59,29	213,79
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	0,8768000	m²			5,19	4,55
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	0,4338000	m³			417,36	181,05
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	27,0762000	Kg			12,86	348,20
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	0,8049000	m³			69,24	55,73

Custo total de atividades auxiliares **803,3264**

MO sem LS => 0,00 LS => 379,80 MO com LS => 379,80

Valor do BDI => 167,97 Valor com BDI => 971,30

5.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40102	AGETOP RODOVIARI	COMPACTAÇÃO MANUAL	4010	m³	1,0000000	7,67	7,67

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30048	AGETOP RODOVIARI	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	1,0000000	1,00	0,00	10,2200	1,0600	10,2200

Custo horário total de equipamentos **10,22**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **25,63**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **35,85**

(D) Produção de Equipe **4,6688**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **7,67**

MO sem LS => 0,00 LS => 5,49 MO com LS => 5,49

Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 9,27

5.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42856	AGETOP RODOVIARI	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	4285	m³	1,0000000	256,72	256,72

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,4000000				29,36	11,74
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000				22,80	91,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **105,77**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **105,77**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	1,1500000	m³			84,82	97,54

Custo unitário total de material 97,54

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	0,1500000	m³			356,12	53,41

Custo total de atividades auxiliares 53,41

MO sem LS => 0,00 LS => 115,19 MO com LS => 115,19
Valor do BDI => 53,68 Valor com BDI => 310,40

5.24	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40438	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	4043		tkm	1,0000000	1,47	1,47
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos 270,98

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 45,6

Custo Horário da Execução (A) + (B) 316,58

(D) Produção de Equipe 214,5

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,47

MO sem LS => 0,00 LS => 0,21 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,77

5.28	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40454	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	4045		tkm	1,0000000	0,75	0,75
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos 270,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) 270,98

(D) Produção de Equipe 357,5

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,90

5.32	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41800	AGETOP RODOVIARI	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	4180		M	1,0000000	58,82	58,82
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30010	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	250,4100	130,4900	250,4100

Custo horário total de equipamentos 250,41

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,4000000				28,33	11,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000				22,80	91,20

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 102,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) 352,94

(D) Produção de Equipe 6

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,82

MO sem LS => 0,00 LS => 17,09 MO com LS => 17,09
Valor do BDI => 12,29 Valor com BDI => 71,11

5.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42820	AGETOP RODOVIARI	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	4282		m³	1,0000000	206,76	206,76
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	0,1000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	22,1000

Custo horário total de equipamentos 22,1

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0800000				28,33	2,26
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	8,0000000				22,80	182,40

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 184,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) 206,76

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 206,76

MO sem LS => 0,00 LS => 184,66 MO com LS => 184,66
Valor do BDI => 43,23 Valor com BDI => 249,99

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-38	Próprio	CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m	1,0000000	4.191,54	4.191,54

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91%** **BDI DIF.:** **14,82%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10025	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	0,0893400	m²			23,54	2,10
Insumo	M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0008900	m³			295,47	0,26

Custo unitário total de material **2,3661**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3200000	m³			354,07	113,30
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,1300000	m³			403,16	52,41
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	13,2000000	m²			59,29	782,63
Composição	45140	AGETOP RODOVIARI	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	6,2500000	m³			56,30	351,88
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	2,2100000	m³			417,36	922,37
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	152,9230000	Kg			12,86	1.966,59

Custo total de atividades auxiliares **4189,1716**

MO sem LS => 0,00 LS => 1.715,30 MO com LS => 1.715,30

Valor do BDI => 876,45 Valor com BDI => 5.067,99

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-39	Próprio	CORPO DE BSCC 2,50 x 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m	1,0000000	4.593,44	4.593,44

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10025	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	0,0893400	m²			23,54	2,10
Insumo	M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0008900	m³			295,47	0,26

Custo unitário total de material **2,3661**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	184,1750000	Kg			12,86	2.368,49
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	13,2000000	m²			59,29	782,63
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	2,2100000	m³			417,36	922,37
Composição	45140	AGETOP RODOVIARI	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	6,2500000	m³			56,30	351,88
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,1300000	m³			403,16	52,41
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3200000	m³			354,07	113,30

Custo total de atividades auxiliares **4591,0723**

MO sem LS => 0,00 LS => 1.880,63 MO com LS => 1.880,63

Valor do BDI => 960,48 Valor com BDI => 5.553,92

6.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-40	Próprio	CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	m	1,0000000	5.273,46	5.273,46

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10025	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	0,1334000	m²			23,54	3,14
Insumo	M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0013300	m³			295,47	0,39

Custo unitário total de material **3,5332**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	15,9000000	m²			59,29	942,71
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,3800000	m³			354,07	134,55
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	174,8220000	Kg			12,86	2.248,21
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	3,3000000	m³			417,36	1.377,29
Composição	45140	AGETOP RODOVIARI	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,0000000	m³			56,30	506,70
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,1500000	m³			403,16	60,47

Custo total de atividades auxiliares **5269,9305**

MO sem LS => 0,00 LS => 2.109,02 MO com LS => 2.109,02

Valor do BDI => 1.102,68 Valor com BDI => 6.376,14

6.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-27	Próprio	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	22.453,66	22.453,66

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	72,0000000	m²			59,29	4.268,88
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	878,0000000	Kg			12,86	11.291,08
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	4,3500000	m³			354,07	1.540,20
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,6750000	m³			403,16	272,13
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	12,1750000	m³			417,36	5.081,36

Custo total de atividades auxiliares **22453,6555**

MO sem LS => 0,00 LS => 8.811,90 MO com LS => 8.811,90
Valor do BDI => 4.695,06 Valor com BDI => 27.148,72

6.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-41	Próprio	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	26.667,89	26.667,89

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	81,0000000	m²			59,29	4.802,49
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	14,6050000	m³			417,36	6.095,54
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,8550000	m³			403,16	344,70
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	2,8500000	m³			354,07	1.009,10
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	1.121,0000000	Kg			12,86	14.416,06

Custo total de atividades auxiliares **26667,8941**

MO sem LS => 0,00 LS => 10.544,94 MO com LS => 10.544,94
Valor do BDI => 5.576,25 Valor com BDI => 32.244,14

6.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-42	Próprio	BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	un	1,0000000	32.130,06	32.130,06

Custo horário total de execução **0**

Produção de equipe **1**

Custo unitário de execução **0**

Custo do FIC **0**

Custo do FIT **0**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	90,5000000	m²			59,29	5.365,75
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	5,7750000	m³			354,07	2.044,75
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	1.302,0000000	Kg			12,86	16.743,72
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	18,2650000	m³			417,36	7.623,08
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	0,8750000	m³			403,16	352,77

Custo total de atividades auxiliares **32130,0647**

MO sem LS => 0,00 LS => 12.387,38 MO com LS => 12.387,38
Valor do BDI => 6.718,39 Valor com BDI => 38.848,45

6.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47049	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	4704	tkm	1,0000000	1,40	1,40

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos **270,98**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **45,6**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **316,58**

(D) Produção de Equipe **225**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **1,4**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,20 MO com LS => 0,20
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,69

6.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40453	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	4045	tkm	1,0000000	0,72	0,72

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30035	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	270,9800	76,6800	270,9800

Custo horário total de equipamentos **270,98**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **270,98**

(D) Produção de Equipe **375**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,72**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,87

6.5.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45430	AGETOP RODOVIARI	REATERRO APILOADO DE VALAS	4543	m³	1,0000000	70,51	70,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** **20,91%** **BDI DIF.:** **14,82%**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,5000000				22,80	57,00
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2700000				28,33	7,64
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,2000000				29,36	5,87

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **70,51**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **70,51**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **70,51**

MO sem LS => 0,00 LS => 70,51 MO com LS => 70,51

Valor do BDI => 14,74 Valor com BDI => 85,25

6.5.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45266	AGETOP RODOVIARI	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm	4526		m	1,0000000	276,59	276,59
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	0,5878000	1,00	0,00	0,6900	0,4700	0,4000
Insumo	30039	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,0000000	0,07	0,93	251,4500	68,1000	80,9300
Insumo	30141	AGETOP RODOVIARI	BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	0,1596200	1,00	0,00	7,3200	4,2700	1,1600
Insumo	30041	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 68 kVA	0,2583100	1,00	0,00	70,0800	7,7700	18,1000
Insumo	30170	AGETOP RODOVIARI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,0000000	1,00	0,00	350,5600	197,4200	350,5600
Insumo	30143	AGETOP RODOVIARI	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	0,2583100	1,00	0,00	35,0000	32,7000	9,0400

Custo horário total de equipamentos **460,19**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,5878000				22,80	104,60
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	4,5878000				28,33	129,97

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **234,57**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **694,76**

(D) Produção de Equipe **3,154**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **220,27**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,1078200	m³			85,00	9,16
Insumo	11051	AGETOP RODOVIARI	TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm	0,0010000	m			1.552,37	1,55
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	82,9356000	Kg			0,55	45,61

Custo unitário total de material **56,32**

MO sem LS => 0,00 LS => 74,37 MO com LS => 74,37

Valor do BDI => 57,83 Valor com BDI => 334,42

6.5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45291	AGETOP RODOVIARI	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO	4529		m³	1,0000000	597,47	597,47
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30028	AGETOP RODOVIARI	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	1,0000000	1,00	0,00	34,7700	32,3900	34,7700
Insumo	30130	AGETOP RODOVIARI	COMPRESSOR DE AR 124 PCM	1,0000000	1,00	0,00	45,6300	10,9400	45,6300
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	0,1366500	1,00	0,00	0,6900	0,4700	0,0900

Custo horário total de equipamentos **80,49**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,2315000				22,80	5,27
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2315000				28,33	6,55

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **11,82**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **92,31**

(D) Produção de Equipe **0,1545**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **597,47**

MO sem LS => 0,00 LS => 76,50 MO com LS => 76,50

Valor do BDI => 124,93 Valor com BDI => 722,40

6.5.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45155	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	4515		Kg	1,0000000	12,86	12,86
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	0,0900000				23,79	2,14
Insumo	20018	AGETOP RODOVIARI	ARMADOR	0,0900000				28,01	2,52
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0225000				28,33	0,63

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **5,29**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **5,29**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **5,29**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	11003	AGETOP RODOVIARI	ARAME RECOZIDO	0,0150000	Kg			11,66	0,17
Insumo	10069	AGETOP RODOVIARI	AÇO CA - 50	1,1000000	Kg			6,73	7,40

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

								Custo unitário total de material	**7,57**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	5,29	MO com LS =>	5,29
				Valor do BDI =>	2,68			Valor com BDI =>	15,54
6.5.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	45038	AGETOP RODOVIARI	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	4503		m²	1,0000000	159,24	159,24
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30042	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 40 kVA	0,1004000	1,00	0,00	43,6800	6,0100	4,3800
Insumo	30047	AGETOP RODOVIARI	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	0,1004000	1,00	0,00	30,5600	30,2200	3,0600
								Custo horário total de equipamentos	**7,44**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0600000				28,33	1,69
Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	0,6000000				29,46	17,67
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	0,6000000				23,79	14,27
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**33,63**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**41,07**
								(D) Produção de Equipe	**1**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**41,07**
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	11008	AGETOP RODOVIARI	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	1,2222100	m			10,98	13,41
Insumo	10045	AGETOP RODOVIARI	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	0,5416400	m			2,86	1,54
Insumo	10044	AGETOP RODOVIARI	PREGO	0,2039600	Kg			14,47	2,95
Insumo	11010	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	1,1000000	m²			51,41	56,55
Insumo	10048	AGETOP RODOVIARI	SARRAFO	5,6864500	m			5,95	33,83
Insumo	11016	AGETOP RODOVIARI	DESMOLDANTE P/ FORMA	0,0100000	l			10,74	0,10
Insumo	11030	AGETOP RODOVIARI	TABUA DE 30	0,9777900	m			10,02	9,79
								Custo unitário total de material	**118,17**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	33,63	MO com LS =>	33,63
				Valor do BDI =>	33,29			Valor com BDI =>	192,53
6.5.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	45166	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=30 MPA	4516		m³	1,0000000	454,20	454,20
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,86	0,14	0,6900	0,4700	2,6300
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	3,0000000	0,40	0,60	1,5200	1,0300	3,6700
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
								Custo horário total de equipamentos	**33,54**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**292,37**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**325,91**
								(D) Produção de Equipe	**3,853**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**84,58**
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	5,3000000	Kg			5,50	29,15
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5700000	m³			85,00	48,45
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	422,0000000	Kg			0,55	232,10
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5910000	m³			90,00	53,19
								Custo unitário total de material	**362,89**
G	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	1,0000000	m³			6,73	6,73
								Custo total de atividades auxiliares	**6,73**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	81,56	MO com LS =>	81,56
				Valor do BDI =>	94,97			Valor com BDI =>	549,17
6.5.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	45050	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=15 MPA	4505		m³	1,0000000	397,38	397,38
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,92	0,08	0,6900	0,4700	2,6800
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5200	1,0300	3,6900
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo horário total de equipamentos 33,61

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 292,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) 325,98

(D) Produção de Equipe 3,9602

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5710000	m³			90,00	51,39
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,6030000	m³			85,00	51,25
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	332,0000000	Kg			0,55	182,60
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,2000000	Kg			5,50	23,10

Custo unitário total de material 308,34

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	1,0000000	m³			6,73	6,73

Custo total de atividades auxiliares 6,73

MO sem LS => 0,00 LS => 79,51 MO com LS => 79,51

Valor do BDI => 83,09 Valor com BDI => 480,47

6.5.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109680DN	Próprio	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	PARE - PAREDES/PAINEIS	m³	1,0000000	3.046,74	3.046,74

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	2,0000000	0,17	0,83	1,5200	1,0300	2,2300
Insumo	30143	AGETOP RODOVIARI	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	1,0000000	1,00	0,00	35,0000	32,7000	35,0000

Custo horário total de equipamentos 37,2266

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 74,96

Custo horário total de execução 112,1866

Produção de equipe 1,1971

Custo unitário de execução 93,7153

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M0083	SICRO3	Argamassa pré-dosada para grauteamento	2.073,7500000	kg			1,42	2.953,02

Custo unitário total de material 2953,02

MO sem LS => 0,00 LS => 62,62 MO com LS => 62,62

Valor do BDI => 637,07 Valor com BDI => 3.683,81

6.5.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45235	AGETOP RODOVIARI	NEOPRENE	4523	Kg	1,0000000	53,88	53,88

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,2100000				29,36	6,16
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0210000				28,33	0,59

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 6,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) 6,75

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10098	AGETOP RODOVIARI	ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	0,1500000	m²			16,42	2,46
Insumo	11001	AGETOP RODOVIARI	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	0,3900000	dm3			114,54	44,67

Custo unitário total de material 47,13

MO sem LS => 0,00 LS => 6,75 MO com LS => 6,75

Valor do BDI => 11,26 Valor com BDI => 65,14

6.5.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45135	AGETOP RODOVIARI	ESCORAMENTO PARA PONTE	4513	m³	1,0000000	105,23	105,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	31015	AGETOP RODOVIARI	MOTOSSERRA	1,0000000	0,20	0,80	37,6100	31,3200	32,5700

Custo horário total de equipamentos 32,57

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0000000				23,79	23,79

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	1,0000000				29,46	29,46

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **56,08**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **88,65**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **88,65**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10048	AGETOP RODOVIARI	SARRAFO	1,0000000	m			5,95	5,95
Insumo	10044	AGETOP RODOVIARI	PREGO	0,2000000	Kg			14,47	2,89
Insumo	11020	AGETOP RODOVIARI	MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	0,4000000	m			8,04	3,21
Insumo	11021	AGETOP RODOVIARI	PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	0,2500000	m			18,15	4,53

Custo unitário total de material **16,58**

MO sem LS => 0,00 LS => 56,08 MO com LS => 56,08
Valor do BDI => 22,00 Valor com BDI => 127,23

6.5.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45168	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=40 MPA	4516		m³	1,0000000	510,49	510,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,39	0,61	1,5200	1,0300	3,6600
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,81	0,19	0,6900	0,4700	2,5900
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700

Custo horário total de equipamentos **33,49**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **292,37**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **325,86**

(D) Produção de Equipe **3,7656**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **86,53**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5990000	m³			90,00	53,91
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5150000	m³			85,00	43,77
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	6,5000000	Kg			5,50	35,75
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	516,0000000	Kg			0,55	283,80

Custo unitário total de material **417,23**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	1,0000000	m³			6,73	6,73

Custo total de atividades auxiliares **6,73**

MO sem LS => 0,00 LS => 83,32 MO com LS => 83,32
Valor do BDI => 106,74 Valor com BDI => 617,23

6.5.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45701	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA	4570		Kg	1,0000000	10,79	10,79
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	10,0000000				23,79	237,90
Insumo	20018	AGETOP RODOVIARI	ARMADOR	10,0000000				28,01	280,10
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **546,33**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **546,33**

(D) Produção de Equipe **2247,28**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **0,24**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10102	AGETOP RODOVIARI	CORDOALHA CP-190 RB	1,0300000	Kg			10,25	10,55

Custo unitário total de material **10,55**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,24 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 13,04

6.5.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45735	AGETOP RODOVIARIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC	4573		un	1,0000000	1.106,61	1.106,61
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30145	AGETOP RODOVIARI	CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	1,0000000	0,67	0,33	60,4200	54,6600	58,5100
Insumo	30140	AGETOP RODOVIARI	BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	1,0000000	0,27	0,73	5,5200	3,2200	3,8400
Insumo	30042	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	43,6800	6,0100	43,6800

Custo horário total de equipamentos **106,03**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,8500000				23,79	44,01
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,4600000				28,33	13,03
Insumo	20018	AGETOP RODOVIARI	ARMADOR	1,8500000				28,01	51,81
Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	3,0000000				29,46	88,38
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**197,23**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**303,26**
								(D) Produção de Equipe	**1**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**303,26**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10112	AGETOP RODOVIARI	INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	1,0486000	Kg			8,95	9,38
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	54,0517000	Kg			0,55	29,72
Insumo	11026	AGETOP RODOVIARI	PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	0,3000000	m			60,00	18,00
Insumo	10115	AGETOP RODOVIARI	ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)	1,0000000	un			741,57	741,57
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	0,8526000	Kg			5,50	4,68
								Custo unitário total de material	**803,35**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	197,23	MO com LS =>	197,23
				Valor do BDI =>	231,39			Valor com BDI =>	1.338,00

6.5.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45725	AGETOP RODOVIARI	FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC	4572	m	1,0000000	27,58	27,58

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	8,0000000				23,79	190,32
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000				28,33	14,16
Insumo	20018	AGETOP RODOVIARI	ARMADOR	8,0000000				28,01	224,08
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**428,56**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**428,56**
								(D) Produção de Equipe	**103**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**4,16**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10107	AGETOP RODOVIARI	BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC	1,0000000	m			21,34	21,34
Insumo	10101	AGETOP RODOVIARI	PURGADOR PLÁSTICO	0,1165000	un			1,09	0,12
Insumo	10103	AGETOP RODOVIARI	TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	0,1631000	m			4,93	0,80
Insumo	11003	AGETOP RODOVIARI	ARAME RECOZIDO	0,1000000	Kg			11,66	1,16
								Custo unitário total de material	**23,42**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	4,16	MO com LS =>	4,16
				Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI =>	33,34

6.5.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3806420DN	Próprio	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 kN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	URBA - URBANIZAÇÃO	un	1,0000000	5.134,05	5.134,05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9094	SICRO3	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	2,0000000	1,00	0,00	2.998,1200	1.561,2700	5.996,2400
								Custo horário total de equipamentos	**5996,24**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000				22,80	91,20
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**91,2**
								Custo horário total de execução	**6087,44**
								Produção de equipe	**1,1857**
								Custo unitário de execução	**5134,0474**
								Custo do FIC	**0**
								Custo do FIT	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	76,92	MO com LS =>	76,92
				Valor do BDI =>	1.073,52			Valor com BDI =>	6.207,57

6.5.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915400DN	Próprio	CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE ATÉ 500 KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	un	1,0000000	3.989,80	3.989,80

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30110	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	1,0000000	1,00	0,00	535,6300	159,8400	535,6300
Insumo	E9094	SICRO3	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	2,0000000	1,00	0,00	2.998,1200	1.561,2700	5.996,2400
								Custo horário total de equipamentos	**6531,87**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000				22,80	91,20
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**91,2**
								Custo horário total de execução	**6623,07**
								Produção de equipe	**1,66**

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

								Custo unitário de execução	**3989,8012**
								Custo do FIC	**0**
								Custo do FIT	**0**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 54,94	MO com LS => 54,94
						Valor do BDI =>	834,26		Valor com BDI => 4.824,06

6.5.5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915326DN	Próprio	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	URBA - URBANIZAÇÃO	km	1,0000000	51,60	51,60

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30110	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	1,0000000	1,00	0,00	535,6300	159,8400	535,6300

								Custo horário total de equipamentos	**535,63**
								Custo horário total de execução	**535,63**
								Produção de equipe	**10,38**
								Custo unitário de execução	**51,6021**
								Custo do FIC	**0**
								Custo do FIT	**0**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
						Valor do BDI =>	10,78		Valor com BDI => 62,38

6.5.6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45151	AGETOP RODOVIARI	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	4515	un	1,0000000	107,62	107,62

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	31062	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	64,0000000	1,00	0,00	313,4900	116,9100	20.063,3600

								Custo horário total de equipamentos	**20063,36**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	64,0000000				22,80	1.459,20

								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**1462,03**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**21525,39**
								(D) Produção de Equipe	**200**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**107,62**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 7,31	MO com LS => 7,31
						Valor do BDI =>	22,50		Valor com BDI => 130,12

6.5.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45205	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	4520	tkm	1,0000000	0,58	0,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30037	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,0000000	1,00	0,00	221,0800	35,0300	221,0800

								Custo horário total de equipamentos	**221,08**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**221,08**
								(D) Produção de Equipe	**375**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0,58**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
						Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI => 0,70

6.5.9.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45206	AGETOP RODOVIARI	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	4520	tkm	1,0000000	0,71	0,71

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30105	AGETOP RODOVIARI	CAMINHÃO PRANCHA	1,0000000	1,00	0,00	372,4000	97,2700	372,4000

								Custo horário total de equipamentos	**372,4**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**372,4**
								(D) Produção de Equipe	**520**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0,71**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS => 0,00
						Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI => 0,85

6.5.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45230	AGETOP RODOVIARI	DRENOS 100 MM	4523	un	1,0000000	7,51	7,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0070000				28,33	0,19
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	0,0700000				22,80	1,59
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	0,0700000				29,36	2,05

								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**3,83**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**3,83**
								(D) Produção de Equipe	**1**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**3,83**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	11033	AGETOP RODOVIARI	TUBO PVC 100 MM	0,3000000	m			12,28	3,68

								Custo unitário total de material	**3,68**
						MO sem LS =>	0,00	LS => 3,83	MO com LS => 3,83
						Valor do BDI =>	1,57		Valor com BDI => 9,08

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	42140	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1,0000000	2.727.073,44	2.727.073,44
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	42140	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	1,0000000	vb			2.727.073,4400	2.727.073,4400
								Custo unitário total de material	**2727073,44**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	570.231,05			Valor com BDI =>	3.297.304,49

8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42240-M	Próprio	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1,0000000	1.147.737,03	1.147.737,03
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	42240-M	Próprio	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME PROJETO	1,0000000	vb			1.147.737,0300	1.147.737,0300
								Custo unitário total de material	**1147737,03**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	239.991,81			Valor com BDI =>	1.387.728,84

9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42301	AGETOP RODOVIARI	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	4230	un	1,0000000	26.576,68	26.576,68
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**0**
							(D) Produção de Equipe	**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**0**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	42301	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	1,0000000	vb			26.576,68	26.576,68
								Custo unitário total de material	**26576,68**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5.557,18			Valor com BDI =>	32.133,86

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	4512	m³	1,0000000	6,73	6,73

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30034	AGETOP RODOVIARI	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	1,0000000	1,00	0,00	9,5200	0,7900	9,5200
								Custo horário total de equipamentos	**9,52**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**51,13**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**60,65**
								(D) Produção de Equipe	**9**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**6,73**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	5,68	MO com LS =>	5,68
				Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	8,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41293	AGETOP RODOVIARI	APILOAMENTO MANUAL	4129	m²	1,0000000	5,19	5,19

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000				22,80	22,80
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0100000				28,33	0,28
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**23,08**
								Custo Horário da Execução (A) + (B)	**23,08**
								(D) Produção de Equipe	**4,4444**
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**5,19**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	5,19	MO com LS =>	5,19
				Valor do BDI =>	1,08			Valor com BDI =>	6,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-02	Próprio	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m³	1,0000000	403,16	403,16

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,77	0,23	0,6900	0,4700	2,5600
Insumo	30031	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	1,0000000	1,00	0,00	6,6100	0,6900	6,6100
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,5200	1,0300	3,6500
								Custo horário total de equipamentos	**12,8162**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 262,89

Custo horário total de execução 275,7062

Produção de equipe 4,1849

Custo unitário de execução 65,8812

Custo do FIC 0

Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	458,0118700	Kg			0,55	251,91
Insumo	10181	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	1,0043500	m³			85,00	85,37

Custo unitário total de material 337,2763

MO sem LS => 0,00 LS => 62,82 MO com LS => 62,82

Valor do BDI => 84,30 Valor com BDI => 487,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47018	AGETOP RODOVIARI	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	4701	m³	1,0000000	356,12	356,12

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30031	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	1,0000000	1,00	0,00	6,6100	0,6900	6,6100
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,38	0,62	1,5200	1,0300	3,6400
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,77	0,23	0,6900	0,4700	2,5500

Custo horário total de equipamentos 12,8

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 262,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) 275,69

(D) Produção de Equipe 4,1849

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,87

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	350,0000000	Kg			0,55	192,50
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	1,1500000	m³			85,00	97,75

Custo unitário total de material 290,25

MO sem LS => 0,00 LS => 62,82 MO com LS => 62,82

Valor do BDI => 74,46 Valor com BDI => 430,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42841	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	4284	m³	1,0000000	305,85	305,85

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	2,0000000				22,80	45,60
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,2500000				28,33	7,08

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 52,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) 52,68

(D) Produção de Equipe 3,9289

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,4

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10034	AGETOP RODOVIARI	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	0,5260000	m³			84,82	44,61

Custo unitário total de material 44,61

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	0,7000000	m³			354,07	247,84

Custo total de atividades auxiliares 247,84

MO sem LS => 0,00 LS => 65,50 MO com LS => 65,50

Valor do BDI => 63,95 Valor com BDI => 369,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42831	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	4283	m³	1,0000000	354,07	354,07

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,88	0,12	0,6900	0,4700	2,6500
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,41	0,59	1,5200	1,0300	3,6900
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700

Custo horário total de equipamentos 32,51

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
Custo horário total de mão de obra	**292,37**
Custo Horário da Execução (A) + (B)	**324,88**
(D) Produção de Equipe	**3,9289**
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**82,68**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	280,5341800	Kg			0,55	154,29
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,7350800	m³			90,00	66,15
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5994800	m³			85,00	50,95

Custo unitário total de material **271,39**

MO sem LS => 0,00 LS => 74,42 MO com LS => 74,42

Valor do BDI => 74,03 Valor com BDI => 428,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42836	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	4283	m³	1,0000000	390,65	390,65

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5200	1,0300	3,6900
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,92	0,08	0,6900	0,4700	2,6800

Custo horário total de equipamentos **33,61**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20

Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
Custo horário total de mão de obra	**292,37**
Custo Horário da Execução (A) + (B)	**325,98**
(D) Produção de Equipe	**3,9602**
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**82,31**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,2000000	Kg			5,50	23,10
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5710000	m³			90,00	51,39
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,6030000	m³			85,00	51,25
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	332,0000000	Kg			0,55	182,60

Custo unitário total de material **308,34**

MO sem LS => 0,00 LS => 73,83 MO com LS => 73,83

Valor do BDI => 81,68 Valor com BDI => 472,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45160	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA	4516	m³	1,0000000	417,36	417,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,90	0,10	0,6900	0,4700	2,6700
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,5200	1,0300	3,6900

Custo horário total de equipamentos **33,6**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20

Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
Custo horário total de mão de obra	**292,37**
Custo Horário da Execução (A) + (B)	**325,97**
(D) Produção de Equipe	**3,9289**
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**82,96**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5900000	m³			85,00	50,15
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5780000	m³			90,00	52,02
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,6000000	Kg			5,50	25,30
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	364,0000000	Kg			0,55	200,20

Custo unitário total de material **327,67**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	1,0000000	m³			6,73	6,73

Custo total de atividades auxiliares **6,73**

MO sem LS => 0,00 LS => 80,10 MO com LS => 80,10

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor do BDI => 87,26 Valor com BDI => 504,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42838	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	4283	m³	1,0000000	410,63	410,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,41	0,59	1,5200	1,0300	3,6900
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,90	0,10	0,6900	0,4700	2,6700
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700

Custo horário total de equipamentos **33,6**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000	28,33	28,33
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000	29,36	29,36
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000	29,48	29,48
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000	22,80	205,20

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **292,37**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **325,97**

(D) Produção de Equipe **3,9289**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **82,96**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5780000	m³			90,00	52,02
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,6000000	Kg			5,50	25,30
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5900000	m³			85,00	50,15
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	364,0000000	Kg			0,55	200,20

Custo unitário total de material **327,67**

MO sem LS => 0,00 LS => 74,42 MO com LS => 74,42

Valor do BDI => 85,86 Valor com BDI => 496,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45165	AGETOP RODOVIARI	CONCRETO FCK=25 MPA	4516	m³	1,0000000	433,93	433,93

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,40	0,60	1,5200	1,0300	3,6700
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,88	0,12	0,6900	0,4700	2,6500
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700

Custo horário total de equipamentos **33,56**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário Total
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000	22,80	205,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000	28,33	28,33
Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000	29,36	29,36
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000	29,48	29,48

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **292,37**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **325,93**

(D) Produção de Equipe **3,8906**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **83,77**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,5868000	m³			90,00	52,81
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	389,0000000	Kg			0,55	213,95
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,9000000	Kg			5,50	26,95
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,5850000	m³			85,00	49,72

Custo unitário total de material **343,43**

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	45123	AGETOP RODOVIARI	ADENSAMENTO DE CONCRETO	1,0000000	m³			6,73	6,73

Custo total de atividades auxiliares **6,73**

MO sem LS => 0,00 LS => 80,83 MO com LS => 80,83

Valor do BDI => 90,73 Valor com BDI => 524,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45165A	Próprio	CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA	m³	1,0000000	427,21	427,21

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	30185	AGETOP RODOVIARI	GERICA 180 I	3,0000000	0,40	0,60	1,5200	1,0300	3,6800
Insumo	30033	AGETOP RODOVIARI	CARRINHO DE MÃO 80L	4,0000000	0,88	0,12	0,6900	0,4700	2,6500
Insumo	30175	AGETOP RODOVIARI	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0700	0,7200	1,0700
Insumo	30180	AGETOP RODOVIARI	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	1,0000000	1,00	0,00	26,1700	3,6400	26,1700

Custo horário total de equipamentos **33,5724**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário Total

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	20017	AGETOP RODOVIARI	PEDREIRO	1,0000000				29,36	29,36
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	9,0000000				22,80	205,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000				28,33	28,33
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	1,0000000				29,48	29,48

Adicional de Mão de obra (0.0%) 0
Custo horário total de mão de obra 292,37
Custo horário total de execução 325,9424
Produção de equipe 3,8906
Custo unitário de execução 83,7769
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	389,0000000	Kg			0,55	213,95
Insumo	10181	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	0,5850000	m³			85,00	49,73
Insumo	10097	AGETOP RODOVIARI	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	4,9000000	Kg			5,50	26,95
Insumo	10182	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)	0,5868000	m³			90,00	52,81

Custo unitário total de material 343,437

MO sem LS => 0,00 LS => 75,15 MO com LS => 75,15
Valor do BDI => 89,32 Valor com BDI => 516,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47021	AGETOP RODOVIARI	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	4702	M	1,0000000	2,53	2,53

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	1,0000000				23,79	23,79
Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	1,0000000				29,46	29,46

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 56,08
Custo Horário da Execução (A) + (B) 56,08
(D) Produção de Equipe 100
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10025	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	0,0840000	m²			23,54	1,97

Custo unitário total de material 1,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,56 MO com LS => 0,56
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 3,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41289	AGETOP RODOVIARI	ENLEIVAMENTO (SVA)	4128	m²	1,0000000	9,30	9,30

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	10,0000000				22,80	228,00
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000				28,33	2,83

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 230,83
Custo Horário da Execução (A) + (B) 230,83
(D) Produção de Equipe 50
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10041	AGETOP RODOVIARI	PÓ CALCÁRIO	0,1750000	Kg			0,10	0,01
Insumo	10401	AGETOP RODOVIARI	ENXOFRE	0,0030000	Kg			4,80	0,01
Insumo	10404	AGETOP RODOVIARI	ADUBO ORGÂNICO	0,2000000	Kg			0,34	0,06
Insumo	10045	AGETOP RODOVIARI	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	0,6000000	m			2,86	1,71
Insumo	10000	AGETOP RODOVIARI	ADUBO NPK	0,0600000	Kg			2,62	0,15

Custo unitário total de material 1,94

G	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	41292	AGETOP RODOVIARI	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	1,0000000	m²			2,75	2,75

Custo total de atividades auxiliares 2,75

MO sem LS => 0,00 LS => 6,90 MO com LS => 6,90
Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 11,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47027	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MANUAL	4702	m³	1,0000000	69,24	69,24

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0300000				28,33	0,84
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	3,0000000				22,80	68,40

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000
Custo horário total de mão de obra 69,24
Custo Horário da Execução (A) + (B) 69,24
(D) Produção de Equipe 1
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,24

MO sem LS => 0,00 LS => 69,24 MO com LS => 69,24
Valor do BDI => 14,47 Valor com BDI => 83,71

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47024	AGETOP RODOVIARI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	4702	m³	1,0000000	14,08	14,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30008	AGETOP RODOVIARI	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	1,0000000	1,00	0,00	103,7000	49,4000	103,7000

Custo horário total de equipamentos **103,7**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,1000000	28,33	2,83
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000	22,80	22,80

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **25,63**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **129,33**

(D) Produção de Equipe **9,1833**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **14,08**

MO sem LS => 0,00 LS => 2,79 MO com LS => 2,79

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 17,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45140	AGETOP RODOVIARI	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	4514	m³	1,0000000	56,30	56,30

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30047	AGETOP RODOVIARI	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	0,0699700	1,00	0,00	30,5600	30,2200	2,1300
Insumo	30042	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 40 kVA	0,0699700	1,00	0,00	43,6800	6,0100	3,0500

Custo horário total de equipamentos **5,18**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	0,5000000	23,79	11,89
Insumo	20000	AGETOP RODOVIARI	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	0,0699700	29,48	2,06
Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	0,5000000	29,46	14,73

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **28,68**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **33,86**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **33,86**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	11017	AGETOP RODOVIARI	PONTALETES D=15 cm	0,1078000	m			4,38	0,47
Insumo	11008	AGETOP RODOVIARI	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	0,6468000	m			10,98	7,10
Insumo	10044	AGETOP RODOVIARI	PREGO	0,3195700	Kg			14,47	4,62
Insumo	11038	AGETOP RODOVIARI	PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	0,3040000	m			5,44	1,65
Insumo	11030	AGETOP RODOVIARI	TABUA DE 30	0,0676800	m			10,02	0,67
Insumo	10045	AGETOP RODOVIARI	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	2,7734800	m			2,86	7,93

Custo unitário total de material **22,44**

MO sem LS => 0,00 LS => 28,68 MO com LS => 28,68

Valor do BDI => 11,77 Valor com BDI => 68,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	47020	AGETOP RODOVIARI	FORMA DE PLACA COMPENSADA	4702	m²	1,0000000	59,29	59,29

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30042	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 40 kVA	0,0401600	1,00	0,00	43,6800	6,0100	1,7500
Insumo	30047	AGETOP RODOVIARI	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	0,0401600	1,00	0,00	30,5600	30,2200	1,2200

Custo horário total de equipamentos **2,97**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	20016	AGETOP RODOVIARI	CARPINTEIRO	0,7000000	29,46	20,62
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0700000	28,33	1,98
Insumo	20003	AGETOP RODOVIARI	AJUDANTE	0,7000000	23,79	16,65

Adicional de Mão de obra (%) **0,0000**

Custo horário total de mão de obra **39,25**

Custo Horário da Execução (A) + (B) **42,22**

(D) Produção de Equipe **1**

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) **42,22**

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	10025	AGETOP RODOVIARI	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	0,4043000	m²			23,54	9,51
Insumo	10044	AGETOP RODOVIARI	PREGO	0,0236500	Kg			14,47	0,34
Insumo	10048	AGETOP RODOVIARI	SARRAFO	1,2148900	m			5,95	7,22

Custo unitário total de material **17,07**

MO sem LS => 0,00 LS => 39,25 MO com LS => 39,25

Valor do BDI => 12,39 Valor com BDI => 71,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41292	AGETOP RODOVIARI	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	4129	m²	1,0000000	2,75	2,75

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	30005	AGETOP RODOVIARI	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,20	0,80	114,0700	31,1100	47,7000

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo horário total de equipamentos	**47,7**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	10,0000000			22,80	228,00
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0100000			28,33	0,28
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**228,28**
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**275,98**
							(D) Produção de Equipe	**100**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**2,75**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 2,28	MO com LS =>	2,28
				Valor do BDI =>	0,57		Valor com BDI =>	3,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	41291	AGETOP RODOVIARI	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	4129	m³	1,0000000	39,23	39,23

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,0100000			28,33	0,28
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	1,0000000			22,80	22,80
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**23,08**
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**23,08**
							(D) Produção de Equipe	**0,5882**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**39,23**
				MO sem LS =>	0,00	LS => 39,24	MO com LS =>	39,24
				Valor do BDI =>	8,20		Valor com BDI =>	47,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	42496	AGETOP RODOVIARI	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	4249	m³	1,0000000	289,79	289,79

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	30022	AGETOP RODOVIARI	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	1,0000000	1,00	0,00	76,6100	43,9000	76,6100
Insumo	30007	AGETOP RODOVIARI	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,0000000	0,74	0,26	471,8700	233,1200	409,7900
Insumo	30020	AGETOP RODOVIARI	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,0000000	1,00	0,00	58,1500	39,6300	58,1500
Insumo	30025	AGETOP RODOVIARI	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	1,0000000	1,00	0,00	520,3100	288,8900	520,3100
Insumo	30043	AGETOP RODOVIARI	GRUPO GERADOR 174 kVA	1,0000000	1,00	0,00	163,8900	9,2400	163,8900
								Custo horário total de equipamentos	**1228,75**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	20031	AGETOP RODOVIARI	SERVENTE	4,0000000			22,80	91,20
Insumo	20002	AGETOP RODOVIARI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	1,0000000			28,33	28,33
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**119,53**
							Custo Horário da Execução (A) + (B)	**1348,28**
							(D) Produção de Equipe	**27,67**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**48,72**

F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	10032	AGETOP RODOVIARI	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	19,2000000	Kg			4,20	80,64
Insumo	10081	AGETOP RODOVIARI	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	0,0648240	m³			85,00	5,51
Insumo	10010	AGETOP RODOVIARI	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	34,7126400	Kg			0,55	19,09
Insumo	10094	AGETOP RODOVIARI	PEDRISCO	0,3549600	m³			120,77	42,86
Insumo	10082	AGETOP RODOVIARI	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	0,2932320	m³			90,00	26,39
Insumo	10093	AGETOP RODOVIARI	BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	0,8071440	m³			82,50	66,58
								Custo unitário total de material	**241,07**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	4,32	MO com LS =>	4,32
				Valor do BDI =>	60,59			Valor com BDI =>	350,38

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, no trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado - rev00

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 - T308	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA				
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	31.684,46	2,50	79.211,15
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	27.082,02	10,00	270.820,20
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	22.475,74	0,00	-
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.663,96	10,00	56.639,60
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	8.246,85	0,00	-
Topógrafo	mês	6.591,35	20,00	131.827,00
Auxiliar de Topografia	mês	2.678,69	40,00	107.147,60
Laboratorista de Solos	mês	6.591,35	10,00	65.913,50
Laboratorista de Betumes	mês	6.591,35	5,00	32.956,75
Laboratorista de Concretos	mês	6.591,35	5,00	32.956,75
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.678,69	40,00	107.147,60
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	27.082,02	3,80	102.911,68
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.507,30	3,80	66.527,74
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	5.772,41	20,00	115.448,20
DIVISÃO DE PRODUÇÃO				
Encarregado Geral	mês	8.246,85	10,00	82.468,50
Motorista	mês	3.471,96	31,30	108.672,35
DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
Encarregado Administrativo	mês	4.046,78	10,00	40.467,80
Auxiliar Administrativo	mês	3.157,72	20,00	63.154,40
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	5.955,21	50,00	297.760,50
Recepcionista / Telefonista	mês	3.157,72	10,00	31.577,20
Vigia	mês	2.671,03	40,00	106.841,20
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	20,00	4.000,00
Medicamentos	mês	50,00	40,00	2.000,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO				
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.477,29	62,50	217.330,63
EQUIPAMENTOS INDIRETOS				
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	3.565,59	10,00	35.655,90
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	6.028,61	5,00	30.143,05
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.702,01	5,00	23.510,05
Instrumental de Topografia	mês	5.216,23	20,00	104.324,60
Caminhão Munck	mês	38.694,48	0,00	-
Caminhão prancha	mês	39.557,98	10,00	395.579,80
SERVIÇOS TÉCNICOS				
PCMSO (NR-7)	unidade	400,00	1,00	400,00
PGR (NR-18)	unidade	3.277,78	1,00	3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais	unidade	32,50	295,00	9.587,50
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	271,47	3,00	814,41
Ensaios Tecnológicos	unidade	186,69	0,00	-
		CUSTO TOTAL	**2.727.073,44**	
		BDI 20,91%	**570.231,05**	
		PREÇO TOTAL	**3.297.304,49**	

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

CANTEIRO DE OBRA

Execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, no trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado - rev00

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA C1 - T308	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com	m²	0,54	10000,00	5.400,00
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/	m³	5,75	3120,00	17.940,00
Compactação a 95% do proctor normal	m³	3,91	2400,00	9.384,00
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	247,20	120,00	29.664,00
Escritório urbano (cidade)	mês	3.452,25	0,00	-
Alojamento (pessoal operacional)	m²	247,20	74,87	18.507,86
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	247,20	123,10	30.430,32
Alojamento (engenheiros)	mês	3.500,00	20,10	70.350,00
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	3.408,74	5,00	17.043,70
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	307,07	20,10	6.172,11
Almoxarifado	m²	153,82	38,40	5.906,69
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	153,82	40,00	6.152,80
Oficinas	m²	153,82	80,00	12.305,60
Fiscalização	m²	247,20	12,00	2.966,40
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	153,82	20,00	3.076,40
Vestiários	m²	247,20	195,00	48.204,00
Sanitários	m²	247,20	56,76	14.031,07
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	229,45	70,00	16.061,50
Refeitório (para os administrativos)	m²	247,20	35,00	8.652,00
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	173,74	40,00	6.949,60
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	177,96	33,00	5.872,68
Laboratório (espaço físico)	m²	186,78	30,00	5.603,40
Ambulatório	m²	186,78	10,89	2.034,03
Cercas	m	13,99	400,00	5.596,00
Guaritas	m²	247,20	4,00	988,80
Fossa Séptica	un	5.053,48	4,00	20.213,92
Sumidouro	un	2.559,78	4,00	10.239,12
Poço Artesiano	un	11.205,55	1,00	11.205,55
Placa de Obra	m²	313,86	15,00	4.707,90
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8.026,56	2,00	16.053,12
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	2.767,26	1,00	2.767,26
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	3.982,14	1,00	3.982,14
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,92	79.312,00	72.967,04
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	149,99	10,00	1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	45,81	20,10	920,78
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2.743,84	4,00	10.975,36
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	80.347,98	1,00	80.347,98
Instalação de Usina de Solos	un	64.659,71	0,00	-
Paiol de explosivos	m²	192,27	0,00	-
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	365,47	16,00	5.847,52
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	365,47	24,00	8.771,28
Cone de sinalização (desvio)	un	85,62	16,00	1.369,92
Tambor de 200L (desvio)	un	120,00	40,00	4.800,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	206,16	1980,00	408.196,80
Servente para sinalização (desvio)	mês	2.743,84	40,00	109.753,60
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	10000,00	4.000,00
Licença de Usina	un	6.911,20	0,00	-
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	0,00	-
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	3,00	14.421,84
		CUSTO TOTAL	**1.147.737,03**	
		BDI 20,91%	**239.991,81**	
		PREÇO TOTAL	**1.387.728,84**	

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

Mobilização / Desmobilização

Execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, no trecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado - rev00

DT (KM) 50

	Equipamento	Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	522,48	50	8,70		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	221,08	50	3,68	11	2.024,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	182,56	50	3,04		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	270,98	50	4,51	1	225,50
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	366,20	50	6,10	1	305,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	535,63	50	8,92	1	446,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	429,14	50	7,15		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	313,49	50	5,22	1	261,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	338,53	50	5,64		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	370,71	50	6,17	1	308,50
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,79	50	5,52	2	552,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	251,45	50	4,19		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	276,13	50	4,60	1	230,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	753,53	50	12,55		0,00
E9094	GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 350T - 450KW	E9094	1,00	2992,20	50	49,87	1	2.493,50
Rebocados								
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	30105	2,00	372,40	50	12,41		0,00
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	30105	2,00	372,40	50	12,41		0,00
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20	1	310,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	30105	0,50	372,40	50	3,10		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	372,40	50	2,04		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	372,40	50	2,04		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20	3	930,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	372,40	50	6,20	1	310,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	2	310,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	372,40	50	6,20	1	310,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	2	310,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	372,40	50	3,10		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20	1	310,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	372,40	50	18,62	1	931,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	372,40	50	12,41		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	372,40	50	6,20		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	372,40	50	3,10	1	155,00
							Sub Total de Equipamento (F) :	**11.651,50**

	Mão de Obra	Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO	30%	111,35	49	1636,84
				Sub Total de Mão de Obra (J) :	**1636,84**
				Custo por Mobilização (K=F+J) :	**13.288,34**
				BDI (L) : 20,91%	**2.778,59**
				Preço por Mobilização (M=K+L) :	**16.066,93**
				Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :	**32.133,86**

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
29.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

Diesel	R$	5,67
Gasolina	R$	5,80
Kw/hora	R$	0,92
JUROS		6,00%

CUSTO HORÁRIO - EQUIPAMENTOS

cód	EQUIPAMENTO	POTÊNCIA (KW)	VIDA ÚTIL (N)	HORAS ANO (HTA)	VALOR DE AQUISIÇÃO (VA)			VALOR RESIDUAL (R)	DEPRECIAÇÃO (CD)	JUROS (CJ)	DEPRECIAÇÃO + JUROS (CJ)	SEGUROS + IMPOSTOS (CI)	MANUTENÇÃO (CM)	% EQP	OPERAÇÃO				CUSTO HORÁRIO		VALORES		
					%	REFERENCIA GOINFRA T 308	HL								FC COMBUST.	COMBUST.	COMBUSTÍVEIS (CMAE)	MÃO DE OBRA (CMAO)	Prod.	Impr.	DEPRECIAÇÃO CH	MANUTENÇÃO CH	TOTAL EQUIPAMENTO CH
EQUIPAMENTOS HL TERRAPLENAGEM																							
30022	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	12	8	2500	100%	750.538,03	750.538,03	10%	75.053,80	33,77	6,00%	10,13	43,91	-	0,60	22,52	86,68%	0,15	D	10,21	-	76,63	43,91	57,30%	29,38%	86,68%
										44,08%		13,22%	57,30%	0,00%		29,38%				13,32%	0,00%			43,91	22,52	R$ 66,42
30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	0	3	2000	100%	4.290,46	4.290,46	10%	429,05	0,64	6,00%	0,09	0,73	-	0,50	0,36	100,00%	-	E	-	-	1,09	0,73	67,11%	32,89%	100,00%
										59,21%		7,89%	67,11%	0,00%		32,89%				0,00%	0,00%			0,73	0,36	R$ 1,09
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	450	7	2000	100%	3.419.234,76	3.419.234,76	20%	683.846,95	195,38	6,00%	58,62	254,00	-	0,60	146,54	51,59%	0,13	D	331,70	44,17	776,40	298,17	32,71%	18,87%	51,59%
										25,17%		7,55%	32,71%	0,00%		18,87%				42,72%	5,69%			254,00	146,54	R$ 400,54
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t	119	7	2000	100%	984.189,94	984.189,94	20%	196.837,99	56,24	6,00%	16,87	73,11	-	0,60	42,18	46,64%	0,13	D	87,71	44,17	247,18	117,28	29,58%	17,06%	46,64%
										22,75%		6,83%	29,58%	0,00%		17,06%				35,49%	17,87%			73,11	42,18	R$ 115,29
30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	7	6	1750	100%	6.628,99	6.628,99	10%	662,90	0,57	6,00%	0,13	0,70	-	0,60	0,38	16,27%	0,14	D	5,56	-	6,64	0,70	10,56%	5,71%	16,27%
										8,56%		2,00%	10,56%	0,00%		5,71%				83,73%	0,00%			0,70	0,38	R$ 1,08
30032	BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA	4	6	1750	100%	5.449,25	5.449,25	10%	544,93	0,47	6,00%	0,11	0,58	-	0,60	0,31	100,00%	-	E	-	-	0,89	0,58	64,91%	35,09%	100,00%
										52,63%		12,28%	64,91%	0,00%		35,09%				0,00%	0,00%			0,58	0,31	R$ 0,89
30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	10	5	2000	100%	37.248,76	37.248,76	20%	7.449,75	2,98	6,00%	0,67	3,65	-	0,60	2,23	22,48%	0,35	G	20,30	-	26,19	3,65	13,94%	8,54%	22,48%
										11,38%		2,56%	13,94%	0,00%		8,54%				77,52%	0,00%			3,65	2,23	R$ 5,89
30141	BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	5	5	2000	100%	43.708,59	43.708,59	20%	8.741,72	3,50	6,00%	0,79	4,28	-	0,70	3,06	100,00%	-	E	-	-	7,34	4,28	58,33%	41,67%	100,00%
										47,62%		10,71%	58,33%	0,00%		41,67%				0,00%	0,00%			4,28	3,06	R$ 7,34
30140	BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	2	5	2000	100%	32.943,49	32.943,49	20%	6.588,70	2,64	6,00%	0,59	3,23	-	0,70	2,31	100,00%	-	E	-	-	5,53	3,23	58,33%	41,67%	100,00%
										47,62%		10,71%	58,33%	0,00%		41,67%				0,00%	0,00%			3,23	2,31	R$ 5,53
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	171	7	2000	100%	2.081.452,35	2.081.452,35	40%	832.580,94	89,21	6,00%	35,68	124,89	14,87	0,90	133,81	52,37%	0,19	D	184,22	64,62	522,40	204,37	26,75%	25,61%	52,37%
										17,08%		6,83%	23,91%	2,85%		25,61%				35,26%	12,37%			139,75	133,81	R$ 273,56
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	210	7	2000	37%	819.188,61	301.000,00	40%	327.675,44	- 1,91	6,00%	5,16	3,25	2,15	0,90	19,35	11,20%	0,14	D	166,70	29,63	221,08	35,03	2,44%	8,75%	11,20%
										-0,86%		2,33%	1,47%	0,97%		8,75%				75,40%	13,40%			5,40	19,35	R$ 24,75
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	136	7	2000	100%	577.010,79	577.010,79	40%	230.804,32	24,73	6,00%	9,89	34,62	4,12	0,90	37,09	41,54%	0,10	D	77,11	29,63	182,58	68,37	21,22%	20,32%	41,54%
										13,54%		5,42%	18,96%	2,26%		20,32%				42,24%	16,23%			38,74	37,09	R$ 75,84
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	188	7	2000	100%	701.128,10	701.128,10	40%	280.451,24	30,05	6,00%	12,02	42,07	5,01	0,90	45,07	34,00%	0,14	D	149,23	29,63	271,01	76,71	17,37%	16,63%	34,00%
										11,09%		4,43%	15,52%	1,85%		16,63%				55,07%	10,93%			47,08	45,07	R$ 92,15
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	136	7	2000	100%	997.684,68	997.684,68	40%	399.073,87	42,76	6,00%	17,10	59,86	7,13	0,90	64,14	35,80%	0,19	D	146,51	88,59	366,23	155,58	18,29%	17,51%	35,80%
										11,68%		4,67%	16,35%	1,95%		17,51%				40,01%	24,19%			66,99	64,14	R$ 131,12
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	323	7	2000	100%	1.857.477,40	1.857.477,40	40%	742.990,96	79,61	6,00%	31,84	111,45	13,27	0,90	119,41	45,57%	0,14	D	256,40	35,14	535,66	159,86	23,28%	22,29%	45,57%
										14,86%		5,94%	20,81%	2,48%		22,29%				47,87%	6,56%			124,72	119,41	R$ 244,13
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	210	7	2000	100%	1.318.603,27	1.318.603,27	40%	527.441,31	56,51	6,00%	22,60	79,12	9,42	0,90	84,77	40,38%	0,19	D	226,23	29,63	429,17	118,16	20,63%	19,75%	40,38%
										13,17%		5,27%	18,43%	2,19%		19,75%				52,71%	6,90%			88,53	84,77	R$ 173,30
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	136	7	2000	100%	778.930,68	778.930,68	40%	311.572,27	33,38	6,00%	13,35	46,74	5,56	0,90	50,07	32,65%	0,19	D	146,51	64,62	313,51	116,92	16,68%	15,97%	32,65%
										10,65%		4,26%	14,91%	1,77%		15,97%				46,73%	20,61%			52,30	50,07	R$ 102,37
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	136	7	2000	100%	1.011.425,00	1.011.425,00	40%	404.570,00	43,35	6,00%	17,34	60,69	7,22	0,90	65,02	39,26%	0,19	D	146,51	59,11	338,55	127,02	20,06%	19,21%	39,26%
										12,80%		5,12%	17,92%	2,13%		19,21%				43,28%	17,46%			67,91	65,02	R$ 132,93
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	143	7	2000	100%	1.156.996,65	1.156.996,65	40%	462.798,66	49,59	6,00%	19,83	69,42	8,26	0,90	74,38	41,02%	0,19	D	154,05	64,62	370,74	142,30	20,95%	20,06%	41,02%
										13,37%		5,35%	18,72%	2,23%		20,06%				41,55%	17,43%			77,68	74,38	R$ 152,06
30105	CAMINHÃO PRANCHA	265	7	2000	100%	1.007.707,30	1.007.707,30	40%	403.082,92	43,19	6,00%	17,27	60,46	7,20	0,90	64,78	35,56%	0,14	D	210,36	29,63	372,43	97,29	18,17%	17,39%	35,56%
										11,60%		4,64%	16,23%	1,93%		17,39%				56,48%	7,96%			67,66	64,78	R$ 132,44
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	188	7	2000	100%	758.299,10	758.299,10	40%	303.319,64	32,50	6,00%	13,00	45,50	5,42	0,90	48,75	30,03%	0,19	D	202,53	29,63	331,82	80,54	15,34%	14,69%	30,03%
										9,79%		3,92%	13,71%	1,63%		14,69%				61,04%	8,93%			50,91	48,75	R$ 99,66
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	136	7	2000	100%	573.113,68	573.113,68	40%	229.245,47	24,56	6,00%	9,82	34,39	4,09	0,90	36,84	29,95%	0,19	D	146,51	29,63	251,47	68,11	15,30%	14,65%	29,95%
										9,77%		3,91%	13,67%	1,63%		14,65%				58,26%	11,78%			38,48	36,84	R$ 75,32
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	143	7	2000	100%	703.503,68	703.503,68	40%	281.401,47	30,15	6,00%	12,06	42,21	5,03	0,90	45,23	75,73%	0,19	-	-	29,63	122,09	76,87	38,69%	37,04%	75,73%
										24,69%		9,88%	34,57%	4,12%		37,04%				0,00%	24,27%			47,24	45,23	R$ 92,46
31012	CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	0	11	1250	100%	59.435,73	59.435,73	15%	8.915,36	3,67	6,00%	1,56	5,23	-	0,50	2,16	20,05%	-	N	-	29,48	36,87	34,71	14,19%	5,86%	20,05%
										9,96%		4,22%	14,19%	0,00%		5,86%				0,00%	79,95%			5,23	2,16	R$ 7,39
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	113	5	2000	100%	981.051,95	981.051,95	30%	294.315,59	68,67	6,00%	17,66	86,33	-	0,70	68,67	61,90%	0,08	D	51,26	44,17	250,43	130,50	34,47%	27,42%	61,90%
										27,42%		7,05%	34,47%	0,00%		27,42%				20,47%	17,64%			86,33	68,67	R$ 155,01
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	195	5	2000	100%	2.147.256,10	2.147.256,10	30%	644.176,83	150,31	6,00%	38,65	188,96	-	0,70	150,31	71,90%	0,08	D	88,45	44,17	471,89	233,13	40,04%	31,85%	71,90%
										31,85%		8,19%	40,04%	0,00%		31,85%				18,74%	9,36%			188,96	150,31	R$ 339,27
30033	CARRINHO DE MÃO 80L	0	1	1000	100%	457,48	457,48	0%	-	0,46	6,00%	0,03	0,48	-	0,50	0,23	100,00%	-	N	-	-	0,71	0,48	67,95%	32,05%	100,00%
										64,10%		3,85%	67,95%	0,00%		32,05%				0,00%	0,00%			0,48	0,23	R$ 0,71
31018	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	3	6	2000	100%	10.589,31	10.589,31	20%	2.117,86	0,71	6,00%	0,19	0,89	-	0,80	0,71	20,78%	0,35	G	6,09	-	7,69	0,89	11,59%	9,18%	20,78%
										9,18%		2,41%	11,59%	0,00%		9,18%				79,22%	0,00%			0,89	0,71	R$ 1,60
30048	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	4	6	2000	100%	12.611,93	12.611,93	20%	2.522,39	0,84	6,00%	0,22	1,06	-	0,80	0,84	18,98%	0,35	G	8,12	-	10,02	1,06	10,59%	8,39%	18,98%
										8,39%		2,20%	10,59%	0,00%		8,39%				81,02%	0,00%			1,06	0,84	R$ 1,90
30165	COMPRESSOR DE AR 1.146PCM	331	6	2000	100%	898.032,64	898.032,64	20%	179.606,53	59,87	6,00%	15,72	75,58	-	0,80	59,87	29,80%	0,17	D	319,05	-	454,50	75,58	16,63%	13,17%	29,80%
										13,17%		3,46%	16,63%	0,00%		13,17%				70,20%	0,00%			75,58	59,87	R$ 135,45
30130	COMPRESSOR DE AR 124 PCM	27	6	2000	100%	130.079,17	130.079,17	20%	26.015,83	8,67	6,00%	2,28	10,95	-	0,80	8,67	42,98%	0,17	D	26,03	-	45,65	10,95	23,99%	19,00%	42,98%
										19,00%		4,99%	23,99%	0,00%		19,00%				57,02%	0,00%			10,95	8,67	R$ 19,62
30026	COMPRESSOR DE AR 295 PCM	36	6	2000	100%	263.667,80	263.667,80	20%	52.733,56	17,58	6,00%	4,61	22,19	-	0,80	17,58	53,40%	0,17	D	34,70	-	74,47	22,19	29,80%	23,60%	53,40%
										23,60%		6,20%	29,80%	0,00%		23,60%				46,60%	0,00%			22,19	17,58	R$ 39,77
30027	COMPRESSOR DE AR 340 PCM	81	6	2000	100%	307.535,15	307.535,15	20%	61.507,03	20,50	6,00%	5,38	25,88	-	0,80	20,50	37,27%	0,17	D	78,08	-	124,46	25,88	20,80%	16,47%	37,27%
										16,47%		4,32%	20,80%	0,00%		16,47%				62,73%	0,00%			25,88	20,50	R$ 46,39
30145	CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	15	7	2000	100%	100.877,57	100.877,57	20%	20.175,51	5,76	6,00%	1,73	7,49	-	0,80	5,76	21,94%	-	E	-	47,18	60,44	54,67	12,40%	9,54%	21,94%
										9,54%		2,86%	12,40%	0,00%		9,54%				0,00%	78,06%			7,49	5,76	R$ 13,26
30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	0	5	2000	100%	90.662,00	90.662,00	10%	9.066,20	8,16	6,00%	1,63	9,79	-	0,60	5,44	100,00%	-	N	-	-	15,23	9,79	64,29%	35,71%	100,00%
										53,57%		10,71%	64,29%	0,00%		35,71%				0,00%	0,00%			9,79	5,44	R$ 15,23
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	103	5	2000	43%	1.164.322,12	500.000,00	30%	349.296,64	15,07	6,00%	9,00	24,07	-	0,70	35,00	32,97%	0,13	D	75,92	44,17	179,16	68,24	13,43%	19,54%	32,97%
										8,41%		5,02%	13,43%	0,00%		19,54%				42,38%	24,65%			24,07	35,00	R$ 59,07
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	118	5	2000	43%	1.174.896,75	500.000,00	30%	352.469,03	14,75	6,00%	9,00	23,75	-	0,70	35,00	30,94%	0,13	D	86,98	44,17	189,90	67,92	12,51%	18,43%	30,94%
										7,77%		4,74%	12,51%	0,00%		18,43%				45,80%	23,26%			23,75	35,00	R$ 58,75
30115	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	10	5	2000	100%	66.548,31	66.548,31	20%	13.309,66	5,32	6,00%	1,20	6,52	-	0,70	4,66	22,74%	0,15	D	8,51	29,48	49,17	36,00	13,26%	9,47%	22,74%
										10,83%		2,44%	13,26%	0,00%		9,47%				17,30%	59,96%			6,52	4,66	R$ 11,18
30045	FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	2	5	1200	100%	14.061,49	14.061,49	20%	2.812,30	1,87	6,00%	0,42	2,30	-	0,60	1,41	100,00%	-	E	-	-	3,70	2,30	62,03%	37,97%	100,00%
										50,63%		11,39%	62,03%	0,00%		37,97%				0,00%	0,00%			2,30	1,41	R$ 3,70
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	455	6	2000	100%	5.759.723,05	5.759.723,05	30%	1.727.916,92	335,98	6,00%	100,80	436,78	-	1,00	479,98	64,18%	0,18	D	464,37	47,18	1.428,31	483,96	30,58%	33,60%	64,18%
										23,52%		7,06%	30,58%	0,00%		33,60%				32,51%	3,30%			436,78	479,98	R$ 916,76
30150	FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO	147	5	2000	100%	2.261.753,22	2.261.753,22	20%	452.350,64	180,94	6,00%	40,71	221,65	-	0,50	113,09	100,00%	1,00	N	-	-	334,74	221,65	66,22%	33,78%	100,00%
										54,05%		12,16%	66,22%	0,00%		33,78%				0,00%	0,00%			221,65	113,09	R$ 334,74
30185	GERICA 180 I	0	1	1000	100%	985,67	985,67	0%	-	0,99	6,00%	0,06	1,04	-	0,50	0,49	100,00%	-	N	-	-	1,54	1,04	67,95%	32,05%	100,00%
										64,10%		3,85%	67,95%	0,00%		32,05%				0,00%	0,00%			1,04	0,49	R$ 1,54
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	0	7	2000	100%	42.198,83	42.198,83	10%	4.219,88	2,71	6,00%	0,72	3,44	-	0,50	1,51	100,00%	-	N	-	-	4,94	3,44	69,51%	30,49%	100,00%

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

Diesel	R$	5,67
Gasolina	R$	5,80
Kw/hora	R$	0,92
JUROS		6,00%

CUSTO HORÁRIO - EQUIPAMENTOS

cód	EQUIPAMENTO	POTÊNCIA (KW)	VIDA ÚTIL (N)	HORAS ANO (HTA)	VALOR DE AQUISIÇÃO (VA)			VALOR RESIDUAL (R)		DEPRECIAÇÃO (CD)	JUROS (CJ)		DEPRECIAÇÃO + JUROS (CJ)	SEGUROS + IMPOSTOS (CI)	MANUTENÇÃO (CM)		% EQP	OPERAÇÃO				CUSTO HORÁRIO		VALORES		
					%	REFERENCIA GOINFRA T 308	HL											FC COMBUST.	COMBUST.	COMPLEMENTAR (CMAR)	NÃO DE OBRA (CMAO)	Prod.	Impr.	DEPRECIAÇÃO CH	MANUTENÇÃO CH	TOTAL EQUIPAMENTO CH
30013	GRADE DE DISCO - 24X24	0	7	2000	100%	42.130,65	42.130,65	30%	4.213,06	54,88%	6,00%	14,63%	69,51%	0,00%	0,50	30,49%	100,00%		N	0,00%	0,00%	4,94	3,44	3,44	1,51	R$ 4,94
30043	GRUPO GERADOR 174 kVA	139	7	2000	100%	137.670,00	137.670,00	30%	41.301,00	6,88	6,00%	2,36	9,24	-	0,50	4,92	8,64%	0,19	D	149,74	-	163,91	9,24	5,64%	3,00%	8,64%
										4,20%		1,44%	5,64%	0,00%		3,00%				91,36%	0,00%			9,24	4,92	R$ 14,16
30195	GRUPO GERADOR 23 kVA	18	7	2000	100%	84.160,81	84.160,81	30%	25.248,24	4,21	6,00%	1,44	5,65	-	0,50	3,01	30,86%	0,19	D	19,39	-	28,05	5,65	20,15%	10,72%	30,86%
										15,00%		5,14%	20,15%	0,00%		10,72%				69,14%	0,00%			5,65	3,01	R$ 8,66
30044	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	3	7	2000	100%	3.345,00	3.345,00	30%	1.003,50	0,17	6,00%	0,06	0,22	-	0,50	0,12	7,07%	0,26	G	4,52	-	4,87	0,22	4,61%	2,45%	7,07%
										3,44%		1,18%	4,61%	0,00%		2,45%				92,93%	0,00%			0,22	0,12	R$ 0,34
30042	GRUPO GERADOR 40 kVA	32	7	2000	100%	89.660,23	89.660,23	30%	26.898,07	4,48	6,00%	1,54	6,02	-	0,50	3,20	21,11%	0,19	D	34,47	-	43,70	6,02	13,78%	7,33%	21,11%
										10,26%		3,52%	13,78%	0,00%		7,33%				78,89%	0,00%			6,02	3,20	R$ 9,22
30041	GRUPO GERADOR 68 kVA	54	7	2000	100%	115.985,91	115.985,91	30%	34.795,77	5,80	6,00%	1,99	7,79	-	0,50	4,14	17,02%	0,19	D	58,17	-	70,10	7,79	11,11%	5,91%	17,02%
										8,27%		2,84%	11,11%	0,00%		5,91%				82,98%	0,00%			7,79	4,14	R$ 11,93
31013	GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	0	10	2000	100%	8.238,28	8.238,28	20%	1.647,66	0,33	6,00%	0,14	0,47	-	0,50	0,21	100,00%	-	N	-	-	0,67	0,47	69,33%	30,67%	100,00%
										49,08%		20,25%	69,33%	0,00%		30,67%				0,00%	0,00%			0,47	0,21	R$ 0,67
30210	GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t	186	10	2000	100%	3.704.260,06	3.704.260,06	30%	1.111.278,02	129,65	6,00%	61,12	190,77	-	1,00	185,21	79,01%	0,05	D	52,73	47,18	475,89	237,95	40,09%	38,92%	79,01%
										27,24%		12,84%	40,09%	0,00%		38,92%				11,08%	9,91%			190,77	185,21	R$ 375,98
30200	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A	9	5	2000	100%	1.207,85	1.207,85	20%	241,57	0,10	6,00%	0,02	0,12	-	0,80	0,10	100,00%	-	E	-	-	0,21	0,12	55,06%	44,94%	100,00%
										44,94%		10,11%	55,06%	0,00%		44,94%				0,00%	0,00%			0,12	0,10	R$ 0,21
30028	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	0	5	2000	100%	29.789,94	29.789,94	20%	5.957,99	2,38	6,00%	0,54	2,92	-	0,80	2,38	15,25%	-	N	-	29,48	34,78	32,40	8,39%	6,85%	15,25%
										6,85%		1,54%	8,39%	0,00%		6,85%				0,00%	84,75%			2,92	2,38	R$ 5,30
30052	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	1	5	2000	100%	7.267,14	7.267,14	20%	1.453,43	0,58	6,00%	0,13	0,71	-	0,80	0,58	100,00%	-	E	-	-	1,29	0,71	55,06%	44,94%	100,00%
										44,94%		10,11%	55,06%	0,00%		44,94%				0,00%	0,00%			0,71	0,58	R$ 1,29
30215	MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA	486	6	2000	100%	3.276.824,50	3.276.824,50	20%	655.364,90	218,45	6,00%	57,34	275,80	-	0,70	191,15	50,35%	0,15	D	413,34	47,18	927,47	322,98	29,74%	20,61%	50,35%
										23,55%		6,18%	29,74%	0,00%		20,61%				44,57%	5,09%			275,80	191,15	R$ 466,95
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	45	5	2000	100%	504.918,51	504.918,51	30%	151.475,55	35,34	6,00%	9,09	44,43	-	0,70	35,34	42,49%	0,25	D	63,79	44,17	187,73	88,60	23,67%	18,83%	42,49%
										18,83%		4,84%	23,67%	0,00%		18,83%				33,98%	23,53%			44,43	35,34	R$ 79,78
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	45	5	2000	100%	423.299,65	423.299,65	30%	126.989,90	29,63	6,00%	7,62	37,25	-	0,70	29,63	38,25%	0,25	D	63,79	44,17	174,84	81,42	21,31%	16,95%	38,25%
										16,95%		4,36%	21,31%	0,00%		16,95%				36,48%	25,26%			37,25	29,63	R$ 66,88
30143	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	13	5	2000	100%	32.958,64	32.958,64	20%	6.591,73	2,64	6,00%	0,59	3,23	-	0,70	2,31	15,81%	-	E	-	29,48	35,02	32,71	9,22%	6,59%	15,81%
										7,53%		1,69%	9,22%	0,00%		6,59%				0,00%	84,19%			3,23	2,31	R$ 5,54
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	93	7	2000	37%	1.285.684,83	469.500,00	30%	385.705,45	5,99	6,00%	8,05	14,03	-	0,90	30,18	26,40%	0,15	D	79,10	44,17	167,48	58,20	8,38%	18,02%	26,40%
										3,57%		4,81%	8,38%	0,00%		18,02%				47,23%	26,37%			14,03	30,18	R$ 44,22
31015	MOTOSSERRA	2	3	400	100%	2.184,25	2.184,25	10%	218,43	1,64	6,00%	0,22	1,86	-	0,90	1,64	9,44%	0,35	G	4,06	29,48	37,03	31,34	5,01%	4,42%	9,44%
										4,42%		0,59%	5,01%	0,00%		4,42%				10,96%	79,60%			1,86	1,64	R$ 3,49
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	56	6	2000	100%	1.820.960,14	1.820.960,14	20%	364.192,03	121,40	6,00%	31,87	153,26	-	0,80	121,40	78,34%	0,10	D	31,75	44,17	350,58	197,43	43,72%	34,63%	78,34%
										34,63%		9,09%	43,72%	0,00%		34,63%				9,06%	12,60%			153,26	121,40	R$ 274,66
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	145	6	2000	100%	1.857.971,12	1.857.971,12	20%	371.594,22	123,86	6,00%	32,51	156,38	-	0,80	123,86	62,59%	0,15	D	123,32	44,17	447,74	200,55	34,93%	27,66%	62,59%
										27,66%		7,26%	34,93%	0,00%		27,66%				27,54%	9,87%			156,38	123,86	R$ 280,24
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALE	455	6	2000	100%	5.308.369,48	5.308.369,48	30%	1.592.510,84	309,65	6,00%	92,90	402,55	-	1,00	442,36	60,01%	0,20	D	515,97	47,18	1.408,07	449,73	28,59%	31,42%	60,01%
										21,99%		6,60%	28,59%	0,00%		31,42%				36,64%	3,35%			402,55	442,36	R$ 844,92
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	58	5	2000	35%	474.748,53	165.000,00	30%	142.424,56	2,26	6,00%	2,97	5,23	-	0,70	11,55	16,18%	0,13	D	42,75	44,17	103,70	49,40	5,04%	11,14%	16,18%
										2,18%		2,86%	5,04%	0,00%		11,14%				41,23%	42,59%			5,23	11,55	R$ 16,78
30135	ROÇADEIRA COSTAL	1	3	2000	100%	2.864,00	2.864,00	10%	286,40	0,43	6,00%	0,06	0,49	-	0,70	0,33	11,40%	1,10	G	6,38	-	7,20	0,49	6,76%	4,64%	11,40%
										5,97%		0,80%	6,76%	0,00%		4,64%				88,60%	0,00%			0,49	0,33	R$ 0,82
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	85	6	2000	26%	1.057.354,90	269.700,00	20%	211.470,98	4,85	6,00%	4,72	9,57	-	0,80	17,98	20,50%	0,13	D	62,65	44,17	134,38	53,74	7,12%	13,38%	20,50%
										3,61%		3,51%	7,12%	0,00%		13,38%				46,63%	32,87%			9,57	17,98	R$ 27,55
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	82	6	2000	23%	922.744,51	214.500,00	20%	184.548,90	2,50	6,00%	3,75	6,25	-	0,80	14,30	10,80%	0,27	D	125,53	44,17	190,25	50,42	3,28%	7,52%	10,80%
										1,31%		1,97%	3,28%	0,00%		7,52%				65,98%	23,22%			6,25	14,30	R$ 20,55
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	97	6	2000	23%	940.443,49	214.500,00	20%	188.088,70	2,20	6,00%	3,75	5,95	-	0,80	14,30	13,29%	0,16	D	88,00	44,17	152,42	50,12	3,91%	9,38%	13,29%
										1,44%		2,46%	3,91%	0,00%		9,38%				57,73%	28,98%			5,95	14,30	R$ 20,25
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	82	6	2000	37%	788.156,83	290.000,00	20%	157.631,37	11,03	6,00%	5,08	16,11	-	0,80	19,33	23,01%	0,16	D	74,39	44,17	154,00	60,28	10,46%	12,55%	23,01%
										7,16%		3,30%	10,46%	0,00%		12,55%				48,31%	28,68%			16,11	19,33	R$ 35,44
30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	4	5	2000	100%	6.906,81	6.906,81	10%	690,68	0,62	6,00%	0,12	0,75	-	0,50	0,35	3,57%	-	E	-	29,48	30,57	30,23	2,44%	1,13%	3,57%
										2,03%		0,41%	2,44%	0,00%		1,13%				0,00%	96,43%			0,75	0,35	R$ 1,09
31017	SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	20	7	2000	100%	476.860,40	476.860,40	20%	95.372,08	27,25	6,00%	8,17	35,42	-	0,80	27,25	55,68%	0,18	D	20,41	29,48	112,57	64,90	31,47%	24,21%	55,68%
										24,21%		7,26%	31,47%	0,00%		24,21%				18,13%	26,19%			35,42	27,25	R$ 62,67
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	0	8	2400	100%	711.293,07	711.293,07	20%	142.258,61	29,64	6,00%	10,00	39,64	-	0,50	18,52	100,00%	-	N	-	-	58,16	39,64	68,15%	31,85%	100,00%
										50,96%		17,20%	68,15%	0,00%		31,85%				0,00%	0,00%			39,64	18,52	R$ 58,16
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	77	6	2000	21%	356.065,00	75.000,00	20%	71.213,00	0,32	6,00%	1,31	1,63	-	0,70	4,37	5,26%	0,18	D	78,59	29,48	114,07	31,11	1,43%	3,84%	5,26%
										0,28%		1,15%	1,43%	0,00%		3,84%				68,89%	25,84%			1,63	4,37	R$ 6,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	77	6	2000	100%	380.179,25	380.179,25	20%	76.035,85	25,35	6,00%	6,65	32,00	-	0,70	22,18	33,39%	0,18	D	78,59	29,48	162,24	61,48	19,72%	13,67%	33,39%
										15,62%		4,10%	19,72%	0,00%		13,67%				48,44%	18,17%			32,00	22,18	R$ 54,18
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	259	9	2000	100%	4.941.130,65	4.941.130,65	30%	1.482.339,20	192,16	6,00%	82,35	274,51	-	1,00	274,51	68,73%	0,14	D	205,59	44,17	798,78	318,68	34,37%	34,37%	68,73%
										24,06%		10,31%	34,37%	0,00%		34,37%				25,74%	5,53%			274,51	274,51	R$ 549,01
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	97	9	2000	100%	1.310.834,34	1.310.834,34	30%	393.250,30	50,98	6,00%	21,85	72,82	-	1,00	72,82	54,59%	0,14	D	77,00	44,17	266,82	116,99	27,29%	27,29%	54,59%
										19,11%		8,19%	27,29%	0,00%		27,29%				28,86%	16,55%			72,82	72,82	R$ 145,65
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	127	9	2000	100%	1.708.467,67	1.708.467,67	30%	512.540,30	66,44	6,00%	28,47	94,91	-	1,00	94,91	56,70%	0,14	D	100,81	44,17	334,81	139,08	28,35%	28,35%	56,70%
										19,84%		8,50%	28,35%	0,00%		28,35%				30,11%	13,19%			94,91	94,91	R$ 189,83
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	259	9	2000	100%	4.820.497,84	4.820.497,84	30%	1.446.149,35	187,46	6,00%	80,34	267,81	-	1,00	267,81	68,20%	0,14	D	205,59	44,17	785,38	311,98	34,10%	34,10%	68,20%
										23,87%		10,23%	34,10%	0,00%		34,10%				26,18%	5,62%			267,81	267,81	R$ 535,61
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	172	7	2000	100%	3.600.000,00	3.600.000,00	30%	1.080.000,00	180,00	6,00%	61,71	241,71	-	0,90	231,43	90,93%	-	E	-	47,18	520,32	288,89	46,45%	44,48%	90,93%
										34,59%		11,86%	46,45%	0,00%		44,48%				0,00%	9,07%			241,71	231,43	R$ 473,14
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	44	7	2000	100%	1.489.700,34	1.489.700,34	20%	297.940,07	85,13	6,00%	25,54	110,66	-	0,70	74,49	80,74%	-	E	-	44,17	229,32	154,83	48,26%	32,48%	80,74%
										37,12%		11,14%	48,26%	0,00%		32,48%				0,00%	19,26%			110,66	74,49	R$ 185,15
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	335	7	2000	100%	2.356.311,22	2.356.311,22	40%	942.524,49	100,98	6,00%	40,39	141,38	16,83	0,90	151,48	41,13%	0,19	D	360,90	82,32	752,90	240,53	21,01%	20,12%	41,13%
										13,41%		5,37%	18,78%	2,24%		20,12%				47,93%	10,93%			158,21	151,48	R$ 309,69
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	23	7	2000	100%	234.249,90	234.249,90	20%	46.849,98	13,39	6,00%	4,02	17,40	-	0,70	11,71	39,73%	-	E		44,17	73,28	61,57	23,75%	15,98%	39,73%
										18,27%		5,48%	23,75%	0,00%		15,98%				0,00%	60,27%			17,40	11,71	R$ 29,11
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	0	5	2000	100%	78.003,33	78.003,33	10%	7.800,33	7,02	6,00%	1,40	8,42	-	0,60	4,68	100,00%	-	N	-	-	13,10	8,42	64,29%	35,71%	100,00%
										53,57%		10,71%	64,29%	0,00%		35,71%				0,00%	0,00%			8,42	4,68	R$ 13,10
30034	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	4	5	1000	100%	4.122,66	4.122,66	20%	824,53	0,66	6,00%	0,15	0,81	-	0,50	0,41	13,06%	0,35	G	8,12	-	9,34	0,81	8,65%	4,41%	13,06%
										7,06%		1,59%	8,65%	0,00%		4,41%				86,94%	0,00%			0,81	0,41	R$ 1,22
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	82	7	2000	38%	1.625.431,95	615.000,00	30%	487.629,59	9,10	6,00%	10,54	19,64	-	0,90	39,54	30,39%	0,19	D	88,34	47,18	194,70	66,82	10,09%	20,31%	30,39%
										4,67%		5,42%	10,09%	0,00%		20,31%				45,37%	24,23%			19,64	39,54	R$ 59,18

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | HL TERRAPLENAGEM

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA

Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	Salário	Salário hora	Encargos	Salário hora
20003	AJUDANTE	R$ 1.572,00	R$ 7,86	202,68%	R$ 23,79
20018	ARMADOR	R$ 2.096,00	R$ 10,48	167,29%	R$ 28,01
20014	BLASTER	R$ 2.470,00	R$ 12,35	199,26%	R$ 36,96
20016	CARPINTEIRO	R$ 2.096,00	R$ 10,48	181,20%	R$ 29,47
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R$ 2.582,00	R$ 12,91	119,46%	R$ 28,33
20013	GREDISTA	R$ 2.096,00	R$ 10,48	146,54%	R$ 25,84
20015	MONTADOR	R$ 2.000,00	R$ 10,00	177,07%	R$ 27,71
20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	R$ 2.162,00	R$ 10,81	174,18%	R$ 29,64
20028	MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL	R$ 2.676,00	R$ 13,38	162,65%	R$ 35,14
20001	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	R$ 2.096,00	R$ 10,48	172,22%	R$ 28,53
20004	OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL	R$ 3.912,00	R$ 19,56	141,23%	R$ 47,18
20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	R$ 2.096,00	R$ 10,48	181,36%	R$ 29,49
20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	R$ 3.494,00	R$ 17,47	152,88%	R$ 44,18
20017	PEDREIRO	R$ 2.096,00	R$ 10,48	180,23%	R$ 29,37
20019	PINTOR	R$ 2.096,00	R$ 10,48	167,24%	R$ 28,01
20031	SERVENTE	R$ 1.476,00	R$ 7,38	209,05%	R$ 22,81
21030	SOLDADOR	R$ 3.114,00	R$ 15,57	155,83%	R$ 39,83

Não houve desconto na mão de obra, nem modificação nos encargos sociais, permaneceu os valores base da GOINFRA.

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

6 Curva ABC Insumos

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	
30037	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	Equipamento	h	40.135,7787405	1.739,6390588	221,08	35,03	8.873.217,96	60.939,56	8.934.157,52	18,93%
10076	AGETOP RODOVIARIA	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/70	Material	t	1.836,8600000		4.050,00		7.439.283,00		7.439.283,00	15,77%
20031	AGETOP RODOVIARIA	SERVENTE	Mão de Obra	h	92.253,1889075		22,80		2.103.372,71		2.103.372,71	4,46%
10146	AGETOP RODOVIARIA	MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL)	Material	m³	132.594,0375000		15,68		2.079.074,51		2.079.074,51	4,41%
10082	AGETOP RODOVIARIA	BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)	Material	m³	21.421,1576741		90,00		1.927.904,19		1.927.904,19	4,09%
30040	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	Equipamento	h	4.489,8700506	3.096,3012816	331,79	80,52	1.489.693,98	249.314,18	1.739.008,16	3,69%
10010	AGETOP RODOVIARIA	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	Material	Kg	2.565.036,7773505		0,55		1.410.770,23		1.410.770,23	2,99%
20003	AGETOP RODOVIARIA	AJUDANTE	Mão de Obra	h	48.530,9303818		23,79		1.154.550,83		1.154.550,83	2,45%
10032	AGETOP RODOVIARIA	ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	Material	Kg	249.813,1123200		4,20		1.049.215,07		1.049.215,07	2,22%
30046	AGETOP RODOVIARIA	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	4.036,6114708	5.901,4929762	167,48	58,20	676.051,69	343.466,89	1.019.518,58	2,16%
10069	AGETOP RODOVIARIA	AÇO CA - 50	Material	Kg	143.264,8919944		6,73		964.172,72		964.172,72	2,04%
10181	AGETOP RODOVIARIA	AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	Material	m³	11.256,7138660		85,00		956.820,68		956.820,68	2,03%
10093	AGETOP RODOVIARIA	BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	Material	m³	10.501,8309755		82,50		866.401,06		866.401,06	1,84%
30009	AGETOP RODOVIARIA	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	5.313,5044038	0,0000000	154,00	60,28	818.279,68	0,00	818.279,68	1,73%
1001	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	Material	t	307,3500000		2.350,00		722.272,50		722.272,50	1,53%
30057	AGETOP RODOVIARIA	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	3.773,8489627	0,0000000	189,90	67,92	716.653,92	0,00	716.653,92	1,52%
10014	AGETOP RODOVIARIA	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	Material	m	2.337,6900000		285,00		666.241,65		666.241,65	1,41%
20002	AGETOP RODOVIARIA	ENCARREGADO DE SERVIÇO	Mão de Obra	h	21.102,6625524		28,33		597.838,43		597.838,43	1,27%
10094	AGETOP RODOVIARIA	PEDRISCO	Material	m³	4.618,4199140		120,77		557.766,57		557.766,57	1,18%
30001	AGETOP RODOVIARIA	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	582,6094303	0,0000000	785,36	311,97	457.558,14	0,00	457.558,14	0,97%
30005	AGETOP RODOVIARIA	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	2.775,1700441	3.564,0468735	114,07	31,11	316.563,65	110.877,50	427.441,15	0,91%
MOI0080	Próprio	Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	Administração	h	1.980,0000000		206,16		408.196,80		408.196,80	0,87%
MOI0030	Próprio	Caminhão prancha	Administração	mês	10,0000000		39.557,98		395.579,80		395.579,80	0,84%
10081	AGETOP RODOVIARIA	AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)	Material	m³	4.300,1829245		85,00		365.515,55		365.515,55	0,77%
10064	AGETOP RODOVIARIA	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	Material	m	693,0000000		511,34		354.358,62		354.358,62	0,75%
10073	AGETOP RODOVIARIA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Material	t	127,5600000		2.750,00		350.790,00		350.790,00	0,74%
20018	AGETOP RODOVIARIA	ARMADOR	Mão de Obra	h	11.900,6335541		28,01		333.336,75		333.336,75	0,71%
30035	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	Equipamento	h	1.026,4198666	335,5738350	270,98	76,68	278.139,26	25.731,80	303.871,06	0,64%
MOI0019	Próprio	Almoxarife / Apontador / Comprador	Administração	mês	50,0000000		5.955,21		297.760,50		297.760,50	0,63%
20016	AGETOP RODOVIARIA	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	9.434,3631171		29,46		277.936,34		277.936,34	0,59%
MOI0002	Próprio	Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	Administração	mês	10,0000000		27.082,02		270.820,20		270.820,20	0,57%
30021	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	Equipamento	h	909,4439054	0,7743191	276,13	76,86	251.124,75	59,51	251.184,26	0,53%
30025	AGETOP RODOVIARIA	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	Equipamento	h	470,2240549	0,0000000	520,31	288,89	244.662,28	0,00	244.662,28	0,52%
30007	AGETOP RODOVIARIA	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	447,8658007	122,2582543	471,87	233,12	211.334,44	28.500,84	239.835,28	0,51%
MOI0024	Próprio	Veículos Leves (incluso combustível)	Administração	mês	62,5000000		3.477,29		217.330,63		217.330,63	0,46%
10065	AGETOP RODOVIARIA	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	Material	m	286,0000000		690,57		197.503,02		197.503,02	0,42%
10079	AGETOP RODOVIARIA	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	Material	m	10.760,2700000		18,00		193.684,86		193.684,86	0,41%
11040	AGETOP RODOVIARIA	GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	Material	m²	33.021,8400000		5,50		181.620,12		181.620,12	0,38%
30014	AGETOP RODOVIARIA	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	834,6415300	1.029,6948528	152,42	50,12	127.216,06	51.608,31	178.824,37	0,38%
10026	AGETOP RODOVIARIA	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	Material	m²	39.812,9990000		4,49		178.760,37		178.760,37	0,38%
10051	AGETOP RODOVIARIA	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Material	un	7.043,0000000		24,08		169.595,44		169.595,44	0,36%
30008	AGETOP RODOVIARIA	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	1.531,4040549	0,0000000	103,70	49,40	158.806,60	0,00	158.806,60	0,34%
10061	AGETOP RODOVIARIA	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	Material	l	5.752,3680000		25,69		147.778,33		147.778,33	0,31%
MOI0006	Próprio	Topógrafo	Administração	mês	20,0000000		6.591,35		131.827,00		131.827,00	0,28%
10097	AGETOP RODOVIARIA	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	Material	Kg	23.717,3969820		5,50		130.445,68		130.445,68	0,28%
10048	AGETOP RODOVIARIA	SARRAFO	Material	m	21.280,3566628		5,95		126.618,12		126.618,12	0,27%
10025	AGETOP RODOVIARIA	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	Material	m²	5.155,1241014		23,54		121.351,62		121.351,62	0,26%
20017	AGETOP RODOVIARIA	PEDREIRO	Mão de Obra	h	4.132,7296404		29,36		121.336,94		121.336,94	0,26%
30036	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	Equipamento	h	596,7632111	177,9342333	182,56	68,36	108.945,09	12.163,58	121.108,68	0,26%
10034	AGETOP RODOVIARIA	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	Material	m³	1.399,7852200		84,82		118.729,78		118.729,78	0,25%
MOI0014	Próprio	Técnico de Segurança do Trabalho	Administração	mês	20,0000000		5.772,41		115.448,20		115.448,20	0,24%
MOI0081	Próprio	Servente para sinalização (desvio)	Administração	mês	40,0000000		2.743,84		109.753,60		109.753,60	0,23%
MOI0016	Próprio	Motorista	Administração	mês	31,3000000		3.471,96		108.672,35		108.672,35	0,23%
MOI0007	Próprio	Auxiliar de Topografia	Administração	mês	40,0000000		2.678,69		107.147,60		107.147,60	0,23%
MOI0011	Próprio	Auxiliar de Laboratorista	Administração	mês	40,0000000		2.678,69		107.147,60		107.147,60	0,23%
MOI0021	Próprio	Vigia	Administração	mês	40,0000000		2.671,03		106.841,20		106.841,20	0,23%
MOI0028	Próprio	Instrumental de Topografia	Administração	mês	20,0000000		5.216,23		104.324,60		104.324,60	0,22%
MOI0012	Próprio	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Administração	mês	3,8000000		27.082,02		102.911,68		102.911,68	0,22%
30010	AGETOP RODOVIARIA	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	305,3579152	177,9342333	250,41	130,49	76.464,68	23.218,64	99.683,31	0,21%
11010	AGETOP RODOVIARIA	COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	Material	m²	1.737,4610000		51,41		89.322,87		89.322,87	0,19%
10049	AGETOP RODOVIARIA	SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	Material	Kg	3.153,6135000		26,98		85.084,49		85.084,49	0,18%
MOI0015	Próprio	Encarregado Geral	Administração	mês	10,0000000		8.246,85		82.468,50		82.468,50	0,17%
MOI0073	Próprio	Instalação de Usina de Asfalto	Administração	un	1,0000000		80.347,98		80.347,98		80.347,98	0,17%
MOI0001	Próprio	Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	Administração	mês	2,5000000		31.684,46		79.211,15		79.211,15	0,17%
10102	AGETOP RODOVIARIA	CORDOALHA CP-190 RB	Material	Kg	7.644,6600000		10,25		78.357,77		78.357,77	0,17%
30043	AGETOP RODOVIARIA	GRUPO GERADOR 174 kVA	Equipamento	h	470,2240549	0,0000000	163,89	9,24	77.065,02	0,00	77.065,02	0,16%
MOI0069	Próprio	Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	Administração	KWH/mês	79.312,0000000		0,92		72.967,04		72.967,04	0,15%
30023	AGETOP RODOVIARIA	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	Equipamento	h	327,3128226	133,6911529	194,70	66,82	63.727,81	8.933,24	72.661,05	0,15%
20013	AGETOP RODOVIARIA	GREDISTA	Mão de Obra	h	2.733,7571492		25,83		70.612,95		70.612,95	0,15%
MOI0044	Próprio	Alojamento (engenheiros)	Administração	mês	20,1000000		3.500,00		70.350,00		70.350,00	0,15%
MOI0013	Próprio	Médico de Segurança do Trabalho	Administração	mês	3,8000000		17.507,30		66.527,74		66.527,74	0,14%
30000	AGETOP RODOVIARIA	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	Equipamento	h	197,2604714	0,0000000	334,80	139,08	66.042,81	0,00	66.042,81	0,14%
MOI0008	Próprio	Laboratorista de Solos	Administração	mês	10,0000000		6.591,35		65.913,50		65.913,50	0,14%
MOI0018	Próprio	Auxiliar Administrativo	Administração	mês	20,0000000		3.157,72		63.154,40		63.154,40	0,13%
30020	AGETOP RODOVIARIA	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	Equipamento	h	1.042,6021264	0,0000000	58,15	39,63	60.627,31	0,00	60.627,31	0,13%

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	
30110	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	Equipamento	h	107,6607006	0,0000000	535,63	159,84	57.666,30	0,00	57.666,30	0,12%
MOI0004	Próprio	Sala Técnica (Técnico Estradas)	Administração	mês	10,0000000		5.663,96		56.639,60		56.639,60	0,12%
31015	AGETOP RODOVIARIA	MOTOSSERRA	Equipamento	h	347,2580000	1.389,0320000	37,61	31,32	13.060,37	43.504,48	56.564,86	0,12%
30012	AGETOP RODOVIARIA	ROLO LISO TANDEN - 10 t	Equipamento	h	218,2205066	247,3382870	190,25	50,42	41.516,45	12.470,80	53.987,25	0,11%
10027	AGETOP RODOVIARIA	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	Material	Kg	5.165,9576000		10,32		53.312,68		53.312,68	0,11%
E9094	SICRO3	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW	Equipamento	H	17,3495195	0,0000000	2.998,12	1.561,27	52.015,94	0,00	52.015,94	0,11%
MOI0052	Próprio	Vestiários	Administração	m²	195,0000000		247,20		48.204,00		48.204,00	0,10%
30170	AGETOP RODOVIARIA	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	Equipamento	h	136,9689283	0,0000000	350,56	197,42	48.015,83	0,00	48.015,83	0,10%
10054	AGETOP RODOVIARIA	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Material	un	1.048,0000000		42,36		44.393,28		44.393,28	0,09%
20000	AGETOP RODOVIARIA	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	Mão de Obra	h	1.450,1744563		29,48		42.751,14		42.751,14	0,09%
30015	AGETOP RODOVIARIA	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	Equipamento	h	216,6718684	244,3321070	134,38	53,74	29.116,37	13.130,41	42.246,77	0,09%
MOI0017	Próprio	Encarregado Administrativo	Administração	mês	10,0000000		4.046,78		40.467,80		40.467,80	0,09%
30180	AGETOP RODOVIARIA	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	Equipamento	h	1.411,3076956	0,0000000	26,17	3,64	36.933,92	0,00	36.933,92	0,08%
30022	AGETOP RODOVIARIA	AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	Equipamento	h	470,2240549	0,0000000	76,61	43,90	36.023,86	0,00	36.023,86	0,08%
MOI0025	Próprio	Equipamentos de Laboratório de Solos	Administração	mês	10,0000000		3.565,59		35.655,90		35.655,90	0,08%
10115	AGETOP RODOVIARIA	ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)	Material	un	48,0000000		741,57		35.595,36		35.595,36	0,08%
10045	AGETOP RODOVIARIA	RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	Material	m	12.140,7451411		2,86		34.722,53		34.722,53	0,07%
MOI0009	Próprio	Laboratorista de Betumes	Administração	mês	5,0000000		6.591,35		32.956,75		32.956,75	0,07%
MOI0010	Próprio	Laboratorista de Concretos	Administração	mês	5,0000000		6.591,35		32.956,75		32.956,75	0,07%
MOI0020	Próprio	Recepcionista / Telefonista	Administração	mês	10,0000000		3.157,72		31.577,20		31.577,20	0,07%
MOI0043	Próprio	Alojamento (pessoal técnico administrativo)	Administração	m²	123,1000000		247,20		30.430,32		30.430,32	0,06%
MOI0026	Próprio	Equipamentos de Laboratório de Asfalto	Administração	mês	5,0000000		6.028,61		30.143,05		30.143,05	0,06%
31062	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	Equipamento	h	96,0000000	0,0000000	313,49	116,91	30.095,04	0,00	30.095,04	0,06%
MOI0040	Próprio	Escritório de campo	Administração	m²	120,0000000		247,20		29.664,00		29.664,00	0,06%
10052	AGETOP RODOVIARIA	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Material	un	1.302,0000000		21,72		28.279,44		28.279,44	0,06%
30125	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	Equipamento	h	73,7473312	0,0000000	366,20	155,56	27.006,27	0,00	27.006,27	0,06%
42301	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	Administração	vb	1,0000000		26.576,68		26.576,68		26.576,68	0,06%
30042	AGETOP RODOVIARIA	GRUPO GERADOR 40 kVA	Equipamento	h	594,6008811	0,0000000	43,68	6,01	25.972,17	0,00	25.972,17	0,06%
10066	AGETOP RODOVIARIA	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	Material	m	20,0000000		1.282,72		25.654,40		25.654,40	0,05%
11008	AGETOP RODOVIARIA	CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	Material	m	2.289,7757641		10,98		25.141,74		25.141,74	0,05%
10136	AGETOP RODOVIARIA	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	Material	m²	215,6800000		115,60		24.932,61		24.932,61	0,05%
11003	AGETOP RODOVIARIA	ARAME RECOZIDO	Material	Kg	2.027,1721636		11,66		23.636,83		23.636,83	0,05%
MOI0027	Próprio	Equipamentos de Laboratório de Concreto	Administração	mês	5,0000000		4.702,01		23.510,05		23.510,05	0,05%
10011	AGETOP RODOVIARIA	COLA POLIESTER	Material	Kg	710,3000000		31,02		22.033,51		22.033,51	0,05%
30013	AGETOP RODOVIARIA	GRADE DE DISCO - 24X24	Equipamento	h	2.485,8474363	2.827,6569674	4,93	3,43	12.255,23	9.698,86	21.954,09	0,05%
MOI0062	Próprio	Fossa Séptica	Administração	un	4,0000000		5.053,48		20.213,92		20.213,92	0,04%
10039	AGETOP RODOVIARIA	PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	Material	m²	215,6800000		87,83		18.943,17		18.943,17	0,04%
10042	AGETOP RODOVIARIA	PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	Material	m	647,0400000		28,88		18.686,52		18.686,52	0,04%
MOI0042	Próprio	Alojamento (pessoal operacional)	Administração	m²	74,8700000		247,20		18.507,86		18.507,86	0,04%
MOI0038	Próprio	Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	Administração	m³	3.120,0000000		5,75		17.940,00		17.940,00	0,04%
MOI0045	Próprio	Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	Administração	mês	5,0000000		3.408,74		17.043,70		17.043,70	0,04%
30047	AGETOP RODOVIARIA	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	Equipamento	h	546,6008811	0,0000000	30,56	30,22	16.704,12	0,00	16.704,12	0,04%
10137	AGETOP RODOVIARIA	PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	Material	m²	86,2720000		192,94		16.645,32		16.645,32	0,04%
MOI0054	Próprio	Banheiros Químicos (com lavatório)	Administração	un	70,0000000		229,45		16.061,50		16.061,50	0,03%
MOI0066	Próprio	Obelisco de Inauguração (com placa)	Administração	un	2,0000000		8.026,56		16.053,12		16.053,12	0,03%
11030	AGETOP RODOVIARIA	TABUA DE 30	Material	m	1.582,0238001		10,02		15.851,88		15.851,88	0,03%
10107	AGETOP RODOVIARIA	BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC	Material	m	735,6000000		21,34		15.697,70		15.697,70	0,03%
10044	AGETOP RODOVIARIA	PREGO	Material	Kg	1.052,5420671		14,47		15.230,28		15.230,28	0,03%
MOI0086	Próprio	Licença de Outorga de Uso da Água	Administração	un	3,0000000		4.807,28		14.421,84		14.421,84	0,03%
MOI0053	Próprio	Sanitários	Administração	m²	56,7600000		247,20		14.031,07		14.031,07	0,03%
30049	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	Equipamento	h	37,3229333	0,0000000	370,71	142,29	13.835,98	0,00	13.835,98	0,03%
10009	AGETOP RODOVIARIA	CAL PARA PINTURA	Material	Kg	7.261,5020000		1,75		12.707,63		12.707,63	0,03%
MOI0049	Próprio	Oficinas	Administração	m²	80,0000000		153,82		12.305,60		12.305,60	0,03%
MOI0064	Próprio	Poço Artesiano	Administração	un	1,0000000		11.205,55		11.205,55		11.205,55	0,02%
10029	AGETOP RODOVIARIA	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	Material	un	608,8309500		18,34		11.165,96		11.165,96	0,02%
M1976	Próprio	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA (TIPO A)	Material	un	40,0000000		277,48		11.099,20		11.099,20	0,02%
30039	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	Equipamento	h	9,5878250	127,3811034	251,45	68,10	2.410,86	8.674,65	11.085,51	0,02%
MOI0072	Próprio	Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	Administração	mês	4,0000000		2.743,84		10.975,36		10.975,36	0,02%
10002	AGETOP RODOVIARIA	ARAME LISO	Material	m	14.247,7562500		0,76		10.828,29		10.828,29	0,02%
30048	AGETOP RODOVIARIA	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Equipamento	h	1.007,1533927	0,0000000	10,22	1,06	10.293,11	0,00	10.293,11	0,02%
MOI0063	Próprio	Sumidouro	Administração	un	4,0000000		2.559,78		10.239,12		10.239,12	0,02%
20015	AGETOP RODOVIARIA	MONTADOR	Mão de Obra	h	362,2580455		27,70		10.034,55		10.034,55	0,02%
MOI0033	Próprio	Exames Admissionais/Demissionais	Administração	unidade	295,0000000		32,50		9.587,50		9.587,50	0,02%
MOI0039	Próprio	Compactação a 95% do proctor normal	Administração	m³	2.400,0000000		3,91		9.384,00		9.384,00	0,02%
10161	AGETOP RODOVIARIA	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	l	482,8800000		19,11		9.227,84		9.227,84	0,02%
30018	AGETOP RODOVIARIA	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	Equipamento	h	297,9832973	440,1427186	15,21	9,78	4.532,33	4.304,60	8.836,92	0,02%
MOI0077	Próprio	Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	Administração	m²	24,0000000		365,47		8.771,28		8.771,28	0,02%
MOI0055	Próprio	Refeitório (para os administrativos)	Administração	m²	35,0000000		247,20		8.652,00		8.652,00	0,02%
30017	AGETOP RODOVIARIA	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	Equipamento	h	256,8405623	606,4617246	13,10	8,42	3.364,61	5.106,41	8.471,02	0,02%
10074	AGETOP RODOVIARIA	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	Material	t	2,8100000		2.950,00		8.289,50		8.289,50	0,02%
11021	AGETOP RODOVIARIA	PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	Material	m	434,0725000		18,15		7.878,42		7.878,42	0,02%
MOI0056	Próprio	Tenda 6x6 m (refeitório)	Administração	un	40,0000000		173,74		6.949,60		6.949,60	0,01%
MOI0046	Próprio	Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	Administração	mês	20,1000000		307,07		6.172,11		6.172,11	0,01%
MOI0048	Próprio	Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	Administração	m²	40,0000000		153,82		6.152,80		6.152,80	0,01%

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA
Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.

Encargos Sociais: **Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.** **BDI:** 20,91% **BDI DIF.:** 14,82%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Total			Peso
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	
MOI0047	Próprio	Almoxarifado	Administração	m²	38,4000000		153,82		5.906,69		5.906,69	0,01%
MOI0057	Próprio	Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	Administração	cj	33,0000000		177,96		5.872,68		5.872,68	0,01%
MOI0076	Próprio	Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	Administração	m²	16,0000000		365,47		5.847,52		5.847,52	0,01%
10030	AGETOP RODOVIARIA	MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	Material	un	86,1815500		66,91		5.766,41		5.766,41	0,01%
10050	AGETOP RODOVIARIA	SOLVENTE / DILUENTE	Material	l	287,6184000		19,52		5.614,31		5.614,31	0,01%
MOI0058	Próprio	Laboratório (espaço físico)	Administração	m²	30,0000000		186,78		5.603,40		5.603,40	0,01%
MOI0060	Próprio	Cercas	Administração	m	400,0000000		13,99		5.596,00		5.596,00	0,01%
11020	AGETOP RODOVIARIA	MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	Material	m	694,5160000		8,04		5.583,91		5.583,91	0,01%
MOI0082	Próprio	Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	Administração	un	1,0000000		5.403,04		5.403,04		5.403,04	0,01%
MOI0037	Próprio	Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm	Administração	m²	10.000,0000000		0,54		5.400,00		5.400,00	0,01%
30185	AGETOP RODOVIARIA	GERICA 180 l	Equipamento	h	1.773,4383359	2.575,4920533	1,52	1,03	2.695,63	2.652,76	5.348,38	0,01%
MOI0079	Próprio	Tambor de 200L (desvio)	Administração	un	40,0000000		120,00		4.800,00		4.800,00	0,01%
MOI0065	Próprio	Placa de Obra	Administração	m²	15,0000000		313,86		4.707,90		4.707,90	0,01%
MOI0083	Próprio	Licença de Instalação de Canteiro (área)	Administração	m²	10.000,0000000		0,40		4.000,00		4.000,00	0,01%
MOI0022	Próprio	Material de Expediente / Cópias / Impressões	Administração	mês	20,0000000		200,00		4.000,00		4.000,00	0,01%
MOI0068	Próprio	Instalações Provisórias de Energia Elétrica	Administração	un	1,0000000		3.982,14		3.982,14		3.982,14	0,01%
30033	AGETOP RODOVIARIA	CARRINHO DE MÃO 80L	Equipamento	h	5.242,0762721	641,2274435	0,69	0,47	3.617,03	301,38	3.918,41	0,01%
30115	AGETOP RODOVIARIA	EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	Equipamento	h	67,1243520	0,0000000	49,51	35,99	3.323,33	0,00	3.323,33	0,01%
MOI0032	Próprio	PGR (NR-18)	Administração	unidade	1,0000000		3.277,78		3.277,78		3.277,78	0,01%
MOI0051	Próprio	Posto de Combustível e Lubrificação	Administração	m²	20,0000000		153,82		3.076,40		3.076,40	0,01%
MOI0050	Próprio	Fiscalização	Administração	m²	12,0000000		247,20		2.966,40		2.966,40	0,01%
30145	AGETOP RODOVIARIA	CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	Equipamento	h	32,1600000	15,8400000	60,42	54,66	1.943,11	865,81	2.808,92	0,01%
MOI0067	Próprio	Instalações Provisórias de Água / Esgoto	Administração	un	1,0000000		2.767,26		2.767,26		2.767,26	0,01%
10000	AGETOP RODOVIARIA	ADUBO NPK	Material	Kg	974,4613608		2,62		2.553,09		2.553,09	0,01%
30041	AGETOP RODOVIARIA	GRUPO GERADOR 68 kVA	Equipamento	h	35,3804439	0,0000000	70,08	7,77	2.479,46	0,00	2.479,46	0,01%
MOI0059	Próprio	Ambulatório	Administração	m²	10,8900000		186,78		2.034,03		2.034,03	0,00%
MOI0023	Próprio	Medicamentos	Administração	mês	40,0000000		50,00		2.000,00		2.000,00	0,00%
30130	AGETOP RODOVIARIA	COMPRESSOR DE AR 124 PCM	Equipamento	h	39,0291262	0,0000000	45,63	10,94	1.780,90	0,00	1.780,90	0,00%
MOI0070	Próprio	Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	Administração	mês	10,0000000		149,99		1.499,90		1.499,90	0,00%
M0083	SICRO3	Argamassa pré-dosada para grauteamento	Material	kg	1.036,8750000		1,42		1.476,51		1.476,51	0,00%
30175	AGETOP RODOVIARIA	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	Equipamento	h	1.281,6438965	0,0000000	1,07	0,72	1.371,36	0,00	1.371,36	0,00%
MOI0078	Próprio	Cone de sinalização (desvio)	Administração	un	16,0000000		85,62		1.369,92		1.369,92	0,00%
30034	AGETOP RODOVIARIA	VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	Equipamento	h	143,2718469	0,0000000	9,52	0,79	1.363,95	0,00	1.363,95	0,00%
30028	AGETOP RODOVIARIA	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	Equipamento	h	39,0291262	0,0000000	34,77	32,39	1.357,04	0,00	1.357,04	0,00%
30143	AGETOP RODOVIARIA	MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	Equipamento	h	35,7981199	0,0000000	35,00	32,70	1.252,93	0,00	1.252,93	0,00%
10404	AGETOP RODOVIARIA	ADUBO ORGÂNICO	Material	Kg	3.248,2045360		0,34		1.104,39		1.104,39	0,00%
11001	AGETOP RODOVIARIA	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	Material	dm3	9,6018000		114,54		1.099,79		1.099,79	0,00%
MOI0061	Próprio	Guaritas	Administração	m²	4,0000000		247,20		988,80		988,80	0,00%
MOI0071	Próprio	Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	Administração	mês	20,1000000		45,81		920,78		920,78	0,00%
11038	AGETOP RODOVIARIA	PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	Material	m	168,8651600		5,44		918,63		918,63	0,00%
30105	AGETOP RODOVIARIA	CAMINHÃO PRANCHA	Equipamento	h	2,4663462	0,0000000	372,40	97,27	918,47	0,00	918,47	0,00%
11026	AGETOP RODOVIARIA	PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	Material	m	14,4000000		60,00		864,00		864,00	0,00%
MOI0034	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica	Administração	unidade	3,0000000		271,47		814,41		814,41	0,00%
30044	AGETOP RODOVIARIA	GRUPO GERADOR 3,2 kVA	Equipamento	h	134,2553571	0,0000000	5,14	0,21	690,07	0,00	690,07	0,00%
11051	AGETOP RODOVIARIA	TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm	Material	m	0,4320000		1.552,37		670,62		670,62	0,00%
10103	AGETOP RODOVIARIA	TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	Material	m	119,9763600		4,93		591,48		591,48	0,00%
10112	AGETOP RODOVIARIA	INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	Material	Kg	50,3328000		8,95		450,48		450,48	0,00%
MOI0031	Próprio	PCMSO (NR-7)	Administração	unidade	1,0000000		400,00		400,00		400,00	0,00%
30052	AGETOP RODOVIARIA	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	Equipamento	h	268,5107143	0,0000000	1,29	0,71	346,38	0,00	346,38	0,00%
1041	AGETOP RODOVIARIA	PÓ CALCÁRIO	Material	Kg	2.842,1789690		0,10		284,22		284,22	0,00%
11017	AGETOP RODOVIARIA	PONTALETES D=15 cm	Material	m	59,8804745		4,38		262,28		262,28	0,00%
30031	AGETOP RODOVIARIA	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	Equipamento	h	38,0573168	0,0000000	6,61	0,69	251,56	0,00	251,56	0,00%
10401	AGETOP RODOVIARIA	ENXOFRE	Material	Kg	48,7230680		4,80		233,87		233,87	0,00%
10182	AGETOP RODOVIARIA	BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)	Material	m³	2,4534695		90,00		220,81		220,81	0,00%
30140	AGETOP RODOVIARIA	BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Equipamento	h	12,9600000	35,0400000	5,52	3,22	71,54	112,83	184,37	0,00%
10059	AGETOP RODOVIARIA	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	Material	l	10,0771920		16,97		171,01		171,01	0,00%
11016	AGETOP RODOVIARIA	DESMOLDANTE P/ FORMA	Material	l	15,7951000		10,74		169,64		169,64	0,00%
30141	AGETOP RODOVIARIA	BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	Equipamento	h	21,8629803	0,0000000	7,32	4,27	160,04	0,00	160,04	0,00%
10101	AGETOP RODOVIARIA	PURGADOR PLÁSTICO	Material	un	85,6974000		1,09		93,41		93,41	0,00%
10098	AGETOP RODOVIARIA	ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	Material	m²	3,6930000		16,42		60,64		60,64	0,00%
11033	AGETOP RODOVIARIA	TUBO PVC 100 MM	Material	m	4,8000000		12,28		58,94		58,94	0,00%
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m³	0,0802645		295,47		23,72		23,72	0,00%
MOI0075	Próprio	Paiol de explosivos	Administração	m²	0,0000000		153,82		0,00		0,00	0,00%
MOI0005	Próprio	Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	Administração	mês	0,0000000		8.246,85		0,00		0,00	0,00%
MOI0074	Próprio	Instalação de Usina de Solos	Administração	un	0,0000000		51.727,77		0,00		0,00	0,00%
MOI0035	Próprio	Ensaios Tecnológicos	Administração	unidade	0,0000000		186,69		0,00		0,00	0,00%
MOI0084	Próprio	Licença de Usina	Administração	un	0,0000000		6.911,20		0,00		0,00	0,00%
MOI0029	Próprio	Caminhão Munck	Administração	mês	0,0000000		38.694,48		0,00		0,00	0,00%
MOI0041	Próprio	Escritório urbano (cidade)	Administração	mês	0,0000000		3.452,25		0,00		0,00	0,00%
MOI0085	Próprio	Licença de Cascalheira	Administração	un	0,0000000		16.461,31		0,00		0,00	0,00%
MOI0003	Próprio	Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	Administração	mês	0,0000000		22.475,74		0,00		0,00	0,00%

HL TERRAPLENAGEM LTDA
João Luis Rocha Gomes
20.622 OAB/DF
Representante Legal

HL TERRAPLENAGEM LTDA
Anderson Luiz de Souza
MG 75538/D
Responsável Técnico

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2025

7 Notas Fiscais de Equipamentos Proprios

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.482
SÉRIE 0

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: Setor SCIA Quadra 14 Conjunto 11, , Nº 04 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: ZONA INDUSTRIAL GUA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.250-155 FONE: (61) 3204-0900

SITE: www.grupopolimaq.com

Cód.Conc.:91999-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.025.482
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5318 0600 8462 5300 0180 5500 0000 0254 8215 7066 3151

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ SEMI NOVA - DF - CFO 5.102	353180025406763 06/06/2018 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0731727900131		00.846.253/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - Cod. 0001832	10.739.793/0001-19	06/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QR SIA TRECHO 03 LT 1310-1320 SL 102, 03 EDF TAYA	SIA	71.200-030	06/06/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 8145-9731	DF	0751852400135	15:14:34

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0025482 001	A VISTA	22.000,00	CHEQUE A VISTA
0025482 002	06/07/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI
0025482 003	06/08/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI
0025482 004	06/09/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,00	468,00	,00	,00	,00	,00	124,56	52.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00	597,89	**52.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	S175 CARREGADEIRA COMPACTA Serie A3L538111 - Tipo C TRATOR Especie TRACAO Serie A3L538111 Chassi A3L538111 MODELO CARREGADEIRA COMPACTA MODELO S175 COM SJC MARCA BOBCAT COMBUSTIVEL DIESEL Cor BRANCO FAB/MOD 11/11 Horimetro 0 OPCIONAIS 389 Trib aprox R$ R$ 0 Federal R$ 0 Estadual Fonte IBPT	84295192	220	5102	UNI	1,00	52.000,00	52.000,00	,00	2.600,00	468,00	,00	18,00	,00

Cheque 3124 - 10.000,00 p/ 06/07/2018
Cheque 3125 - 10.000,00 p/ 06/08/2018
Cheque 3126 - 10.000,00 p/ 06/09/2018 Jes.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N S 0643888 - MODELO S175 CARREGADEIRA COMPACTA Horimetro/0 - Num Motor Externo - Cambio interno - Cambio externo - RED. BC CONF. RICMS-DF/1997, ANEXO I, CADERNO II, ITEM 6, - Email cliente: admrc@hlterraplenagem.com.br -	

MC-01

Pat. 000127

RECEBEMOS DE MM TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 140.000,00 DESTINATÁRIO: USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - RODOVIA DF-205, . SETOR HABITACIONAL FERCAL (SOBRADINHO) BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.172
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
NuCLEO RURAL PONTE ALTA DE CIMA, .
PONTE ALTA NORTE (GAMA) - 72426-000
BRASILIA - DF Fone/Fax: 61982231003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5324 0425 0329 5500 0151 5500 1000 0001 7212 6017 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	**353240021961814 - 24/04/2024 15:57:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0777250300101		**25.032.955/0001-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA			**23.893.794/0001-65**	**24/04/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF-205, .	**SETOR HABITACIONAL FERCAL (SOBRADINHO)**	**73151-010**		**24/04/2024**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF** **6130212740**	**077502990138**		**15:41:23**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	140.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	140.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000001	TRATOR VALTRA BH 185I 4X4, serie H185 4741156.	87019590	0400	5551	UN	1,0000	140.000,0000	140.000,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

TP-11

Rol. 38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO SEM GARANTIA.	

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA SCIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.044.005
SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA SCIA

ENDEREÇO: QDA 15 CONJ 11 LOTE, , Nº 02 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: SCIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71 250-055 **FONE:** (61) 3363-9096
SITE: www.bali.com.br
Cód.Conc.:91220-4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.044.005
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5324 0572 6245 2100 0201 5500 0000 0440 0516 8407 9027

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE VEICULOS USADOS	253240001843204 16/05/2024 08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0734731500210		72.624.521/0002-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - Cod. 0312221			23.893.794/0002-46	16/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
TRECHO SIA TRECHO 3, 1310	ZONA INDUSTRIAL	71.200-030		16/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	(61) 9605-8062	DF		08:13:45

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0044005 001	27/05/2024	71 920,00	TED / PIX
0044005 002	27/05/2024	980,00	DUPLICATA CO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.645,00	437,40	,00	,00	,00	,00		72.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		**72.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
0297446	SAVEIRO 1 6 MSI ROBUST CS 16V FLEX,Chassi 9BWKL45U3PP032421 - ,PLACA SGR9C46/DF Monofasico: SIM IAP0100087032210, MODELO: FLEX MARCA: VOLKSWAGEN COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA Cor: BRANCA FAB/MOD: 22/23 RENAVAM: 1341640148 CILINDRADA: 0 OPCIONAIS: AR CONDICIONADO, Vidro Eletrico Dianteiro, AIR BAG DUPLO, Direcao Hidraulica, Travamento Portas, FREIOS ABS, Trava Eletrica, Vidro Eletrico , Trib aprox R$: R$ 0 Federal, R$ 0 Estadual: Fonte: IBPT	87032210	020	5102	UNI	1,0000	72 900,0000	72.900,00	,00	3 645,00	437,40	,00	12,00	,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR FABIO SIMAO CORDEIRO - CPF 68983069104 - N S 2118644 - MODELO SAVEIRO 1 6 MSI ROBUST CS 16V FLEX - RENAVAM 1341640148 - PROCON - SCS Q08 BL B 60 SL 240 ED VENANCIO 2000 FONE: 151; , - GARANTIA DE MOTOR E CAMBIO ESPECIFICAMENTE RELATIVOS A CONJUNTOS MECANICOS SEM ABRANGER SEUS PERIFERICOS E DEMAIS COMPONENTES CORRELATOS, APOS VERIFICAO E CONSTATACAO NA BALI GARANTIA DE 06 MESES , - Email cliente FINANCEIROEVALDO@HLTERRAPLENAGEM COM BR -	

Pat. 00032 Usiteq/Filial.

RECEBEMOS DE MADEPEIRA SIAFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIPELI-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 94.067 SÉRIE 1

MADEFORT

MADEIREIRA SIAFORT IND.COM. DE MAD. EIRELI
SIA SUL TRECHO 2, LOTES 1055/1065
SIA (GUARA) - 71200-020
BRASILIA - DF FONE (61) 3234-6688

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 94.067
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5320 0102 7763 1400 0106 5500 1000 0940 6710 3781 3923

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/porta_ ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5551 - VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		353200004469046 29/01/2020 16:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI			23.893.794/0001-65	29/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SETOR SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		71250-750	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3021-2740	0775029900138	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
15107	CAM.BASCULA VOLKSWAGEN 31-320 CNC ROCHA GERAL	83024200	060	5551	LI	1,0000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMENTE ACEITAMOS DEVOLUÇOES NO MAXIMO COM 30 DIAS DE COMPRA. ANO 2008/2009, PLACA HKJ3196, CHAESI 3BW7J82609R912718 Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS OUT 224	
LOCAL DE ENTREGA	

NKJ-3196
" 3B96

RECEBEMOS DE: NASA CAMINHOES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2022 - VALOR TOTAL: R$ 570.000,00 - DESTINATÁRIO: USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA - Q QNA 8 LOTE, 01, TAGUATINGA NORTE, 72110080 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000296795
Série: 002

NASA CAMINHOES LTDA.

ADE. CONJ. 2 LOTE 01, S/N NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF Cep:71735720 Fone:(61)3399-9000

FAX:

contabilidade@gruponasa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000296795
Série: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5322 0933 5323 4200 0101 5500 2000 2967 9518 5835 2400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE VEICULO NOVO-CAMINHOES-DF	353220060461677 - 27/09/2022 17:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
0741115200144		33.532.342/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	23.893.794/0001-65		27/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q QNA 8 LOTE, 01 SALA 204	TAGUATINGA NORTE	72110080	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61992798684	DF	0775029900138	

FATURA
Nº 2-296795 2-296795-001 07/10/2022 570000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
570.000,00	68.400,00	0,00	0,00	570.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				23,000	7,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
953658264PR011404	VW/26.280 CRM 6X4 MARCA.....: VOLKSWAGEN MODELO: VW/26.280 CRM 6X4 LINHA : 264G55 ESP/TIPO.....: CAMINHAO RENAVAM.....: 320506 ANO/MODELO.....: 2022 / 2023 N MOTOR.....: 2096301A716293 CHASSI.....: 953658264PR011404 COR.....: BRANCO GEADA COMBUSTIVEL....: DIESEL NF ENTRADA.....: 572119 OPCIONAIS.....: PRI - PACOTE PRIME Motor MAN D08 36 280	87042310	000	5102	UN	1,0000	570.000,0000	0,00	570.000,00	570.000,00	68.400,00	12,00	0,00	0,00

Placa: SGT-2189

RDA. 06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
5200144				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Financiamentos Terceiros R$570.000,00 10 Dias * * Garantia De 12 Meses Sem Limite De Km Para Pecas Originais. * VENDEDOR: Sebastiao Pereira Xavier * ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.	

RECEBEMOS DE GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
Nº 37
Série 4

GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

Q SCTA QD 11 CONJUNTO 01 LOTES 01 E, 12, SCTA

GUARA
BRASILIA - DF
(61)3363-8600 CEP: 71.250-510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 37
Série 4
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5323 0100 5287 8600 0114 5500 4000 0000 3712 4097 4609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	353230002930674 18/01/2023 10:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0731576100182		00.528.786/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
USITEQ SERVIÇO DE USINAGEM LTDA			23.893.794/0001-65	18/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Q QNA 08 LOTE 01 SALA 204, 1310	TAGUATINGA NORTE		72.110-080	18/01/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAGUATINGA	(61)99979-0650	DF	0775029900138	10:25:47

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE / FAX**

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
37	190.000,00		190.000,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/01/2023	190.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31390 **Inf. Adicionais:**	EQUIPAMENTO Bem adquirido por GW Construções e Incorporações Ltda, através da NF nº 95152, emitida em 28/07/2008. Característica do equipamento: Caminhão Toco VW 13-180, marca Volkswagen , nº de série 9BW7672358R820195. Com tanque espargidor de asfalto, marca LDA 6000D/A completo. Ambos usados e no estado em que se encontram.	84233011	041	5.551	EQ.MS	1.000	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFA-e Nº 203009528 SÉRIE: 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO ALBERTO F CHAVES

AVENIDA 01 RES SANTA TEREZINHA - PIRAJÁ

CAXIAS - MA

CEP: 65608-740 FONE: (00) 0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 203009528

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2120 0103 5262 5200 0147 5589 0203 0095 2811 7442 0688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421200001194237-16/01/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		84751070363

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI	23893794000165	16/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE 03 PARTE A	ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	(00) 0000-0000	DF	775029900138	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
2.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
-	-	-	-	-	-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-	MA	-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-	-	-	-	11000	11000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
45002114632	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SA114 - SERIE 154	84791010	61	6.102	UNID	1	50.000,00	50.000,00	2.500,00	300,00		12%	

VA-02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SA114 - SERIE 154 NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA	

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000736075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0934 1511 0000 1374 5500 1000 7360 7511 9760 8106

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152247979871537 11/09/2024 17:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	23.893.794/0002-46	11/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV OLAVO BILAC - Q 70 - LT 1 AP T	PARQUE ESTRELA	72804-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUZIANIA	61992798684	GO	109350537	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
313.140,00	59.496,60			850.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					850.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			21.600,000	21.600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320-01TLN3.AA	ESCAVADEIRA	8429.52.19	520	5102	UN	1,000	850.000,0000	850.000,00	313.140,00	59.496,60		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320
Marca: CAT - Valor da entrada: R$ 255.000,00 Valor financiado: R$ 595.000,00 - Contrato: COS82838 Ano: 2024
- Serie:CAT00320CBR660449 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO
Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq zero conf.Art. 3°, inciso II, parág.
2° da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000333287
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010124425
FCI: 20A36C2F-62F3-4EF0-B578-C5E70ED41528
Serie: CAT00320CBR660449
VL APROX TRIB: 118611.43
RESERVADO AO FISCO

Rol. 23

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000736075
SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000692786
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 0834 1511 0000 1374 5500 1000 6927 8611 8385 3003

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152236601919300 15/08/2023 18:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	23.893.794/0002-46	15/08/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV OLAVO BILAC - Q 70 - LT 1 AP T	PARQUE ESTRELA	72804-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LUZIANIA	61992798684	GO	109350537	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
350.030,00	59.505,10			850.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					850.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			21.630,000	21.630,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320-01MLN3_AA	ESCAVADEIRA	8429.52.19	020	5102	UN	1,000	850.000,0000	850.000,00	350.030,00	59.505,10		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT MODELO 320 LRC SN: CAT00320PBR640933 2022 "Com Alienação Fiduciária a Maggi Administradora de Consórcios LTDA - grupo e cota 0724/379, 382, 383 e 385 " BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000333287
CondPagto: ZZA1
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010106388
Serie: CAT00320PBR640933
VL APROX TRIB: 59505.10
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000692786
SÉRIE 1

Recebemos de BENTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI - Q QNA 8 LOTE, 01 - SALA 204 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - Brasília/DF

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 25/05/2022

Valor Total da Nota: 149.000,00

NFe Nº 000000001

Série 001

BENTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - BENTOMAQ

Outros ST SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 1 LOTE 1 SALA, 01 - - ZONA

71250-005 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3234 2003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

Nº 0000000011

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

5322 0545 3753 0300 0127 5500 1000 0000 1119 3726 6702

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	353220031553402 - 25/05/2022 - 16:36:49

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0811747400144		45.375.303/0001-27

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI	23.893.794/0001-65	25/05/2022

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Q QNA 8 LOTE, 01 - SALA 204	TAGUATINGA NORTE	72110-080	25/05/2022

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Brasília	61 9279 8684	DF	0775029900138	15:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2022	149.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	37.920,50	149.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	17	FRESADORA ASFALTO 24 HF Ped:	84799090	0101	5102	PC	1,0000	149.000,0000	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.920,50

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: 0B08B8D9D4EE690ABF2877D64F6A90D1 Trib Aprox. R$ 20.040,50 Fed - R$ 17.880,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1 FRESADORA DE ASFALTO DE 24" MARCA: PALADIN. MODELO: LAF5424. ANO: 2022. N DE SERIE: 1917110. ENTRADA DE R$ 105.000,00 ATRAVES DE TRADE IN FRESADORA BOBCAT 24" ANO 2012. SALDO RESTANTE: 4X NO CHEQUE.	

Visteq

DM. 000029

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 1100 4719 1200 0141 5500 1000 0001 9110 0469 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	353200052416366 - 19/11/2020 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVIÇO DE USINAGEM EIRELI			23.893.794/0001-65	19/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
QNA 8 LOTE 01, 204 -	TAGUATINGA NORTE		72110-080	19/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0775029900138	11:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.178,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	TRATOR ESCAVO CARREGADOR SOBRE RODAS MOD. 966-C SERIE 25U.2836 MOTOR 3306 SERIE 47V.11253 CATERPILLAR	84294000	040	5551	UN	1,0000	41.178,0000	41.178,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

Recebemos de BASEVI CONSTRUCOES S/A os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
DESTINATARIO USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI - QNA 08, LOTE NR 01 - BRASILIA DT.EMISSAO: 16/12/2021 Valor R$ 160.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.545
Série 001

BASEVI CONSTRUCOES S/A

BASEVI CONSTRUCOES S/A

Q 14 CONJUNTO 04 LOTE, 07, SCIA - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71250-150
Fone: (61)3233-0560
BASEVI.SA@TERRA.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.545
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1200 0165 7600 0147 5500 1000 0005 4510 0000 5467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO|010120	353210070282824 16/12/2021 15:22:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0731512000128		00.016.576/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI			23.893.794/0001-65	16/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
QNA 08, LOTE, 01	TAGUATINGA NORTE		72110-080	16/12/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3201-2929	0775029900138	15:20:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
19	COMPACTADOR VIBRATORIO CA250 VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO - CA-250 P Tier II Compactador Vibratorio CA250 P, com capota, Motor 36030639, Serie 0002BR0067, ano 2008, usado e no estado em que se encontra Bem adquirido de Santa alice Construcoes e Incorporacoes Ltda	84294000	041	5551	UN	1,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RL 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON-DF SCS 08 BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/12/2021 15:21:31

Flag - www.flagsistemas.com.br

Recebemos de BENTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado, Destinatário: USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI - Q QNA 8 LOTE, 01 - SALA 204 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) - Brasília DF

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 25/05/2022

Valor Total da Nota: 315.000,00

NFe Nº 000000010
Série 001

BENTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - BENTOMAQ
Outros ST SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 1 LOTE 1 SALA, 01 - - ZONA
71250-005 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3234 2003

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000010
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5322 0545 3753 0300 0127 5500 1000 0000 1011 4439 7289

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	353220031538521 - 25/05/2022 - 15:54:06
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0811747400144		45.375.303/0001-27

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI			23.893.794/0001-65	25/05/2022
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Q QNA 8 LOTE, 01 - SALA 204	TAGUATINGA NORTE		72110-080	25/05/2022
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasilia	61 9279 8684	DF	0775029900138	15:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2022	315.000,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	80.167,50	315.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3	Minicarregadeira (Joystick, Ar Cond. HighFlow)	84295199	0101	5102	UN	1,0000	315.000,0000	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.167,50

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 0B08B8D9D4EE690ABF2877D64F6A90D1
Trib Aprox. R$ 42.367,50 Fed - R$ 37.800,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte.IBPT/empresome 2C01C1
MINICARREGADEIRA 1900R COM JOYSTICK, CABINE FECHADA, AR COND. HIGH FLOW.
MARCA: MANITOU.
MODELO: 1900R.
ANO: 2022.
N DE SERIE: MAN1900RRB0X204621.
ENTRADA DE R$ 179.500,00, ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO
SALDO RESTANTE: 4X NO CHEQUE.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
BANCO ITAU:
AG: 6557.
C/C: 0099518-7.
CNPJ: 45.375.303/0001-27.
BENTOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

Informações Adicionais do Fisco

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 124656/2010

Número da Nota **5705**
Data Emissão **30/08/2024**
Código Verificação **ZZZZ-ZZHZ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**01.814.174/0001-50**
Nome/Razão Social	**META SERVICOS E PROJETOS LTDA**
Endereço	AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N.2929 QD.B27 LT.AREA
Bairro	JD GOIAS
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74810100 Telefone (62) 32755158

Inscrição Municipal **2326558**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA**
CPF/CNPJ	**23.893.794/0001-65**
Endereço	ROD DF205 LESTE KM 06 N. SN
Bairro	SETOR HABITACIONAL FERCAL
Município	BRASILIA - DF CEP 73151010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICO DE TERRAPLANAGEM COM MOTONIVELADORA 140K

BASE DE CALCULO DE INSS (15%) R$146.700,00
RETENCAO DE INSS (11%) R$16.137,00
BASE DE CALCULO DE ISSQN R$978.000,00
RETENCAO DE ISSQN (CONF. ITEM 7.02 DO CTM) (5%) R$48.900,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 421110100
Construcao de rodovias e ferrovias

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.137,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	978.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	16.137,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	---
(=) Valor Líquido	R$	---

Serviço prestado em	Imposto devido em (*)
BRASILIA-DF	**BRASILIA-DF**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	978.000,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	978.000,00
(-) Deduções	R$	(**)
(=) Base de Cálculo	R$	(**)
(x) Alíquota	%	(**)
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	(**)

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 978.000,00	R$ 0,00	**R$ 978.000,00**

Usuário: 1

Informações Importantes:

(*) Imposto devido no local da prestação do serviço na forma do Artigo 54/CTM.
(**) Os dados referentes a Deduções, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ISSQN não podem ser gerados, já que essas informações dependem da legislação do município onde o imposto é devido.

Pal. 000039

RECEBEMOS DE META SERVICOS E PROJETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 4760
SÉRIE: 1

META SERVICOS E PROJETOS LTDA - META SERVICOS E PROJETOS

Av. Deputado Jamel Cecilio, 2929,
sala 1103, torre A, Edif. Brookfield Towers, Jardim Goias
Goiania - GO - CEP: 74810-100
Fone: (62) 3275-5158

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 4760
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5224 0801 8141 7400 0150 5500 1000 0047 6013 2001 7648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	152247931478393 29/08/2024 16:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
104090227		01.814.174/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM LTDA	23.893.794/0001-65	29/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF-205 LESTE, KM 06 SN	SETOR HABITACIONAL FERCAL	73151010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0775029900138	

FATURA

VALOR POR EXTENSO
CEM MIL REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS-Fonte: IBPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NONO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, CONSTRUCOES E SERVICOS	[2] CF por Terceiros				35.226.051/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUC RURAL ALEXANDRE GUSMAO GLE SN BRAZLANDIA	BRASILIA	DF	0794439000133

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				17.510,000	17.510,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	CST	CFOP	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. IPI	VLR. IPI
1535	MOTONIVELADORA 140K ANO: 2021 CAT0140KLJPA05739	84292090	UN	040	6551	1,0000	100.000,000000	100.000,00				0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLC. DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO USADO, NO ESTADO QUE SE ENCONTRA. NAO INCIDENCIA DE ICMS CONFORME ART. 79 INCISO I ALINEA M DO RCTE-GO 4852/97	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 06/12/2024 - 15h03

N° de controle: 965906274342304794 | Documento: 1447409

Conta de débito: **Agência: 1409 | Conta: 0094278-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI | CNPJ: 023.893.794/0001-65**

Dados de quem recebeu

Nome: **IRJ MINERACAO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **48.046.283/0001-39**

Instituição destino: **BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Chave: **48.046.283/0001-39**

Agência: **50**

Conta: **498047**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 320.000,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412061631I140955KODg**

transacao.lbl_txid **-**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

RECEBEMOS DE: NASA CAMINHOES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2024 - VALOR TOTAL: R$ 590.000,00 - DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), 71250750 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000320584
Série: 002

NASA CAMINHOES LTDA.

ADE. CONJ. 2 LOTE 01, S/N NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF Cep:71735720 Fone:(61)3399-9000

contabilidade@gruponasa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000320584
Série: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5324 0433 5323 4200 0101 5500 2000 3205 8415 3879 1802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE VEICULO NOVO-CAMINHOES-DF	353240020717672 - 18/04/2024 09:28:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
0741115200144		33.532.342/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0001-19		18/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA
Nº 2-320584 2-320584-001 28/04/2024 430000,00 2-320584-002 29/04/2024 160000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
590.000,00	70.800,00	0,00	0,00	590.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				23,000	7,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9536B8TL9SR002591	VW 27.260 CRM 6X4	87042310	000	5102	UN	1,0000	590.000,0000	0,00	590.000,00	590.000,00	70.800,00	12,00	0,00	0,00
	MODELO: VW 27.260 CRM 6X4 LINHA : TLYGBB ESP/TIPO.....: CAMINHAO RENAVAM.....: 300674 ANO/MODELO.....: 2024 / 2025 N? MOTOR.....: 2096880A476878 CHASSI.....: 9536B8TL9SR002591 COR.....: BRANCO GEADA COMBUSTIVEL....: DIESEL NF ENTRADA.....: 635632 OPCIONAIS.....: 9AB UX1 UW1 PSJ 9NQ UR3 0P6 Motor MAN D0836 LF18													

PLACA: SSN6G98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0741115200144				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Deposito Bancario/Ted R$160.000,00Financiamentos Terceiros R$430.000,00 10/11 Dias * * Garantia De 12 Meses Sem Limite De Km Para Pecas Originais. * VENDEDOR: Valtemir Pereira De Souza * Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.	

...MOS DE HL TERRAPLENAGEM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

...A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2540 SÉRIE: 1

HL TERRAPLENAGEM LTDA

SCIA Quadra 08 Conjunto 16, 03 - Zona Industrial - Guara

Brasilia - DF

CEP: 71250-750 FONE: (61) 3021-2740

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº 2540

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0810 7397 9300 0119 5500 1000 0025 4015 6441 0305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Compra de Bens do Ativo Imobilizado		253240019894153 15/08/2024 11:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0751852400135		10.739.793/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ		DATA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19		15/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCIA Quadra 08 Conjunto 16, 03 Lote		Zona Industrial - Guara		71250-750	15/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	FONE: (61) 3021-2740	DF	0751852400135		11:18:14

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	Cacamba Basc Marca Iderol Cap/Carga 15m3/18.300kg Serie 3848121005614 Retirada do Caminhao Placa GUC 3691 Chassi: 9BM388366VB114943. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	87089990	041	1551	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Cacamba Basc Marca Iderol Cap/Carga 15m3/18.300kg Serie 3848121005215 Retirada do Caminhao Placa GUC 3653 Chassi 9BM388366VB114550. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	87089990	041	1551	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLACA → SSN-6698

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO	0,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Remessa de bem do ativo imobilizado - AQUISICAO DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA TRIER ENGENHARIA S/A CNPJ 10.441.611/0001-29 E CPF/IE 07.512.459 001-43 CONTRIBUINTE EXCLUSIVAMENTE DE ISS (PARAGRAFRO 4 DO ARTIGO 1, COMBINADO COM O ARTIGO 35 DO DECRETO N. 43.982, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. REGRA DE VALIDACAO I08-171, VERSAO 1.54 DA NOTA TECNICA 2018.001). Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00.	

RECEBEMOS DE: NASA CAMINHOES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2024 - VALOR TOTAL: R$ 590.000,00 - DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), 71250750 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000320582
Série: 002

NASA CAMINHOES LTDA.

ADE. CONJ. 2 LOTE 01, S/N NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF Cep:71735720 Fone:(61)3399-9000

contabilidade@gruponasa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000320582
Série: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 5324 0433 5323 4200 0101 5500 2000 3205 8212 3633 9171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE VEICULO NOVO-CAMINHOES-DF	353240020715221 - 18/04/2024 09:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
0741115200144		33.532.342/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0001-19		18/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA
Nº 2-320582 2-320582-001 28/04/2024 430000,00 2-320582-002 29/04/2024 160000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
590.000,00	70.800,00	0,00	0,00	590.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				23,000	7,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9536B8TL4SR003924	VW 27.260 CRM 6X4 MODELO: VW 27.260 CRM 6X4 LINHA : TLYDBB ESP/TIPO.....: CAMINHAO RENAVAM.....: 300674 ANO/MODELO.....: 2024 / 2025 N? MOTOR.....: 2096887A036886 CHASSI.....: 9536B8TL4SR003924 COR.....: BRANCO GEADA COMBUSTIVEL....: DIESEL NF ENTRADA.....: 637658 OPCIONAIS.....: 9AB UW1 UX1 PSJ RIO 9NQ UR3 0P6 Motor MAN D0836 LF18	87042310	000	5102	UN	1,0000	590.000,0000	0,00	590.000,00	590.000,00	70.800,00	12,00	0,00	0,00

PLACA: SSN5F99

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0741115200144				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Deposito Bancario/Ted R$160.000,00Financiamentos Terceiros R$430.000,00 10/11 Dias * * Garantia De 12 Meses Sem Limite De Km Para Pecas Originais. * VENDEDOR: Valtemir Pereira De Souza * Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.	

RECEBEMOS DE HL TERRAPLENAGEM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2540 SÉRIE: 1

HL TERRAPLENAGEM LTDA

SCIA Quadra 08 Conjunto 16, 03 - Zona Industrial - Guara

Brasilia - DF

CEP: 71250-750 FONE: (61) 3021-2740

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº 2540

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5324 0810 7397 9300 0119 5500 1000 0025 4015 6441 0305

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Compra de Bens do Ativo Imobilizado		253240019894153 15/08/2024 11:18:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**I.E. DO SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0751852400135		10.739.793/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
SCIA Quadra 08 Conjunto 16, 03 Lote	Zona Industrial - Guara		71250-750	15/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasilia	FONE: (61) 3021-2740	DF	0751852400135	11:18:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
46	Cacamba Basc Marca Iderol Cap/Carga 15m3/18.300kg Serie 3848121005614 Retirada do Caminhao Placa GUC 3691 Chassi: 9BM388366VB114943. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	87089990	041	1551	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Cacamba Basc Marca Iderol Cap/Carga 15m3/18.300kg Serie 3848121005215 Retirada do Caminhao Placa GUC 3653 Chassi 9BM388366VB114550. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	87089990	041	1551	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS	0,00	BASE DE CALCULO DO	0,00	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Remessa de bem do ativo imobilizado - AQUISICAO DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO DA EMPRESA TRIER ENGENHARIA S/A CNPJ 10.441.611/0001-29 E CFOP 07.512.458/001-48 CONTRIBUINTE EXCLUSIVAMENTE DE ISS (PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 1, COMBINADO COM O ARTIGO 35 DO DECRETO N. 43.982, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2022. REGRA DE VALIDACAO I08-171, VERSAO 1.54 DA NOTA TECNICA 2019.001). Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00.	

DADOS DO EMITENTE

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ENDEREÇO: R. ENG. ALAN DA COSTA BATISTA 100
BAIRRO: PEDRA SELADA
MUNICÍPIO: RESENDE UF: RJ
CEP: 27511-970
FONE/FAX: (0024)33811308/(024)33811353

EMITENTE CNPJ/CPF: 06020318/0005-44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000293017
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

AUTORIZADA

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO
3313 1106 0203 1800 0544 5500 5000 2930 1715 1266 3656

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130161759857 28/11/2013 17:40:45

DADOS DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA A CONSUMIDOR	85586181	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓD.DEALER	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	02026	10739793/0001-19	28/11/13

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA	3		09 DEZ 2013

BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAGUATINGA	72110-800		0751852400135	14-00

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
BRASILIA	DF	BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	MOEDA	BANCO
A PRAZO	30/12/13	REAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200.300,00	14.021,00			200.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				200.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD.TRANSP.	FRETE CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	104	1-DESTINAT. [1]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
01	VEICULO	VOLKSWAGEN	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	E	NCM /SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
267F55 E0 PBN	CHASSI C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHAO VW/26.280 CRM 6X4 PACOTE BASICO NORMAL	0	87042310	500	6101	UN	01	200.300,00	200.300,00	200.300,00	14.021,00		7,00	

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	CÓD.COR	DESCRIÇÃO DA COR		ESTOF.	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LIQ TON	PBT TON	PBTC TON	CMT TON	DIST.EIXOS (MT)	COD.RENAVAN
55	953658260ER415488	3B3B	BRANCO-GEADA		CI	271	275	6871	7,5400	23,0000	42,0000	42,0000		320506 04

COMBUSTÍVEL	NR MOTOR	CÓD.MUNIC.	MOD.VENDA	NUM.PEDIDO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB.	ANO MOD.	VLR JÁ DESC.	DESC. FROM.	BASE CÁLC.IPI-VEIC BAS
03-DIESEL	2093678A723677	9701	010 000	796573	TERRESTRE	2013	2014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEM
NASA CAMINHOES LTDA. DN 4719
RODOVIA BR-060, KM 421, N. 1443
NUM.:1443 COMPL:KM 421
BAIRRO:SETOR ALVORADA
RIO VERDE GO
INSC.EST: 102127778
CNPJ: 33532342/0002-92
- OPERACAO COM CFG
-VEICULO QUE SEGUE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO.
-DISTANCIA ENTRE EIXOS: 4,8000
-TIPO DE VEICULO: 14 CAMINHAO
-ESPECIE: 2 CARGA
-CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 003
-RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N. FCI 3B847E02-6BF5-4A50-8C51-29EC9A1A5E8E
O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO "EXCLUSIVAMENTE A MAN LATIN AMERICA".QUALQUER OUTRA FORMA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONARIO MAN, NAO SERA RECONHECIDA P/ MAN LATIN AMERICA.
* CREDITO PRESUMIDO DE IPI UTILIZADO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 7.819, DE 3 OUTUBRO DE 2012.
*XML VIDE SITE=HTTP://NFE.VW.COM.BR/NFE/
-PAC.NR.: 2013/27892
-CODIGO FINAME : 293393-1

IF 20725, REGIAO
COM ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO
BANCO VOLKSWAGEN S/A
I.E. : 0751852400135
-PRODUTO SOB MEDIDA
TAILOR MADE - AVE: 20725
-TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 15.407,00
-TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 14.021,00

CHASSI + C.PATIO :
953658260ER415488 - 0086

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA

CARTAFIANCA

ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

Alex Junior Costa
CONFERENTE
TRANSPORTES CABARDO LTDA.

04

RECEBEMOS DE ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2014 VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - SIT C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA, 03, SN TAGUATINGA BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.062.472
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 494.7 (FERNAO DIAS), SN - NR 0
PETROPOLIS - 32655-005
BETIM - MG Fone/Fax: 553121911200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.062.472
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0159 8845 0200 0337 5500 1000 0624 7210 0961 1455

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD.PROPRIA	**131141326957631**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0676717910029	**62930010**		**59.884.502/0003-37**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	**10.739.793/0001-19**	**31/01/2014**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SIT C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA, 03, SN	**TAGUATINGA**	**72110-800**	**31/01/2014**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	**DF**	**6130212740**	**0751852400135**	**13:31:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 002000062472A Venc. 31/01/2014 Valor R$ 14.400,00	Num. 002000062472B Venc. 02/03/2014 Valor R$ 6.720,00	Num. 002000062472C Venc. 01/04/2014 Valor R$ 6.720,00	Num. 002000062472D Venc. 01/05/2014 Valor R$ 6.720,00	Num. 002000062472E Venc. 31/05/2014 Valor R$ 6.720,00	Num. 002000062472F Venc. 30/06/2014 Valor R$ 6.720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
48.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.454,40	48.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	**9-Sem Transporte**				**10.739.793/0001-19**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SIT C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA, 03	**BRASILIA**	**DF**	**0751852400135**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CB BI	ROSSETTI	02E0181	11.940,000	4.700,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
013120000	CACAMBA BASC BIBLOCO 12M3 PISTAO FRONTAL 5030X2460X1020MM	87042220	0/00	6107	UN	1,0000	48.000,0000	48.000,00	0,00	48.000,00	3.360,00		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: VENDA PRESENCIAL Dados complementares do Produto: COM CAIXA DE CARGA TODA EM ACO USI CIVIL 300 ESPESSURA 1/4"
SISTEMA HIDRAULICO HYVA
DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA MANUTENCAO
ADAPTADO NO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO VW 26280/4120 CHASSIS 953658260ER415488 ANO FAB/MOD 2013/2014 COR BRANCO NR NIEV SP0RF10212,E20181 *** CONFORME NORMA NBR 13.399 - CAT NR 0011/02 CONFORME PORTARIA 27/02 DO DENATRAN *** (PARACHOQUE TRASEIRO DE ACORDO COM A RESOLUCAO NR 152 DE 29/10/2003 DO CONTRAN)
E-mail : adm@hlterraplenagem.com.br Pedido : 058341 / Proposta : 034734 Valor dos Tributos: PIS R$ 670.08 COFINS R$ 3216.38 Email do Destinatário: adm@hlterraplenagem.com.br
adm@hlterraplenagem.com.br
Inf. fisco: 1a Mensagem Padrao: REDUCAO DE ALIQUOTA DO IPI - NF. EMITIDA NOS TERMOS DO ART.3o. DO DECRETO 7.879/2012.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 16.454,40

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO EMITENTE

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ENDEREÇO: RUA VOLKSWAGEN 100
BAIRRO: P INDUSTRIAL
MUNICÍPIO: RESENDE UF: RJ
CEP: 027537-803
FONE/FAX: (0024)33811308/(024)33811353

EMITENTE CNPJ/CPF: 06020318/0005-44

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000438489
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

AUTORIZADA

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO
3319 0306 0203 1800 0544 5500 5000 4384 8919 0916 6990

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333190038772086 20/03/2019 11:53:10

DADOS DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA A CONSUMIDOR	85586181	

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓD.DEALER	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	02026	10739793/0001-19	20/03/19

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	DATA SAÍDA/ENTRADA
Q SCIA QD.8 CONJUNTO 16 LOTE 03	S/N		21 MAR 2019

BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUARA	71250-750		0751852400135	15:00

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
BRASILIA	DF	BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	MOEDA	BANCO
A PRAZO	22/04/19	REAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
258.000,00	18.060,00			258.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				258.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD.TRANSP.	FRETE CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
~~TRANSPORTES GABARDO LTDA. CNPJ: 92.644.483/001-58~~	104	1-DESTINAT. [1]	MQ4440		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
~~Estr. Renato Monteiro, S/Nº - Tecnopolo1Agroindustria~~	~~I. E.: 77.885.030~~				
QUANTIDADE / **ESPÉCIE**	**MARCA**		**NÚMERO**		
~~Porto Real - RJ~~ 1 VEICULO	~~VOLKSWAGEN~~				

~~DADOS DO PRODUTO~~

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	E	NCM /SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I
264555 E0 PRI	CHASSI C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHAO VW/26.280 CRM 6X4 PACOTE PRIME	J	87042310	500	6101	UN	01	258.000,00	258.000,00	258.000,00	18.060,00		7,00	

21 MAR 2019
HORÁRIO
15:56

CEPCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
GESTÃO LOGISTICA MAN
AV. Renato Monteiro, nº6901
Polo Urbo Agro Industrial
Porto Real / RJ

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	CÓD.COR	DESCRIÇÃO DA COR	ESTOF.	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LIQ TON	PBT TON	PBTC TON	CMT TON	DIST.EIXOS (MM)	COD.RENAVAM
55	95365826XKR931935	3B3B	BRANCO-GEADA	CI	273	277	6871	7,5400	23,0000	42,0000	42,0000		320506 04

COMBUSTÍVEL	NR MOTOR	CÓD.MUNIC.	MOD.VENDA	NUM.PEDIDO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB.	ANO MOD.	VLR JÁ DESC.	DESC. FROM.	BASE CÁLC.IPI-VEIC NAC
03-DIESEL	2095278A585277	9701	010 000	100555	TERRESTRE	2018	2019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEM DN 4957
BASA CAMINHOES LTDA
ADE CONJUNTO 02 - LOTE 01, S/N
NUM.:S/N COMPL:LOTE 01
BAIRRO:NUCLEO BANDEIRANTE DF
BRASILIA
INSC.EST: 074111520014
CNPJ: 33532342/0001-01
- OPERACAO COM CFC
-VEICULO QUE SEGUE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO.
-DISTANCIA ENTRE EIXOS: 4,8000
-TIPO DE VEICULO: 14 CAMINHÃO
-ESPECIE: 2 CARGA
-CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 003
-RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N.
FCI JE57BEC0-E935-4977-BCA7-A9ABDD4D57D6
O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO "EXCLUSI VAMENTE A MAN LATIN AMERICA".QUALQUER OU TRA FORMA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CONCESSIONARIO MAN, NAO SERA RECONHECIDA P/ MAN LATIN AMERICA.
*XML VIDE SITE=
HTTP://NFE.VW.COM.BR/
*
-CODIGO FINAME : 293393-1
IF887597, REGIAO 94
I.E. : 0751852400135

COM ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LT
GRUPO 4137 COTA 235
GRUPO 4137 COTA 235
GRUPO 4137 COTA 235
GRUPO 4137 COTA 235
-TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 19.845,26
-TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 18.060,00

CHASSI + C.PATIO :
95365826XKR931935 - 0999

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA
CARTAFIANCA

ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

FACCHINI

FACCHINI S.A.
AV MARGINAL - SP 310 - ROD.WASHINGTON LUIZ - S/N - KM 442.5
JARDIM DO CEDRO
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15038-000
(17) 4009.6800

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 0206781 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0603 5099 7800 1143 5500 1000 2067 8114 3224 9643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	135190423433449 13/06/2019 11:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.384.496.115		03.509.978/0011-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP			10.739.793/0001-19	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ST C A V P CH 92 LOTE 68 RUA, 03	TAGUATINGA	72110-800		13/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61) 3021.2740	DF	0751852400135	11:12

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/06/2019	9.000,00
002	13/08/2019	9.000,00
003	13/07/2019	9.000,00
004	12/08/2019	9.000,00
005	11/09/2019	9.000,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.000,00	3.150,00	0,00	0,00	45.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (4 - TRANSPORTE PRÓPRIO POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CACAMBA	FACCHINI S.A.		3.507,271	3.507,271

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OST	CFOP	UN	QTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
10610512	CACAMBA BASCULANTE 12 M3 - EUROFA - PISTAO FRONTAL PRODUTO ACOPLADO EM VEICULO: VW 26.280 CONSTEL CHASSI: 95365826XKR931935 TIPO CARROCERIA: 102 - CARROCERIA BASCULANTE NIEV: SP7FN10212,K00062 Trib aprox R$: 6.052,50 Federal e 5.400,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co D11D7F.	87042320	000	6101	PF	1,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.150,00	0,00	7,0	0,0

CÁCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1.327.810	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PRODUTO ACOPLADO EM VEICULO: VW 26.280 CONSTELLATION / NIEV: SP7FN10212,K00062 / NR. MANUAL DE GARANTIA: 45026 / CHASSI: 95365826XKR931935 ALIQUOTA DE IPI REDUZIDA NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL No 7819/2012, ART. 23, INCISO I, ALINEA "A" C/C DECRETO FEDERAL No 8.015/2013, ART. 3o. "ADEQUACAO DO CHASSI E INSTALACAO DO PARACHOQUE CONFORME RESOLUCAO CONTRAN No 593 DE 24/05/2016. PROTETOR LATERAL CONFORME RESOLUCAO 323/09 DE 2009." - PRACA DE PAGAMENTO: VOTUPORANGA - SP TRIB APROX R$: 6.052,50 FEDERAL E 5.400,00 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR D11D7F.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Gascom Equipamentos Industriais Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22-11-13	Waldir David de Souza

NF-e
Nº.000024147
SÉRIE 001

Gascom Equipamentos Industriais Ltda

Avenida Marginal Sergio Cancian, 5293
Parque Industrial - 14176-503
Sertaozinho/SP
(16) 2105-3622
nfe@gascom.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000024147
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1171 3240 4000 0137 5500 1000 0241 4710 0024 1472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.1.01-Venda de producao do estabelecimento	135130709813377 20/11/2013 12:00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
664003682114		71.324.040/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL Terraplenagem Ltda - EPP	10.739.793/0001-19	20/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Sitio C.A.V.P. CH 92 Lote 68 Rua, 3	Taguatinga	72110-800	20/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6130344199	DF	0751852400135	00:00

FATURA

SETENTA E CINCO MIL REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/11/2013	22.500,00						
2	20/11/2013	52.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54.997,50	3.849,83	0,00	0,00	75.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Conjunto	Gascom		0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39264	CONJUNTO MOVEL PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS QUE OPERAM NO CAMPO OU NA OBRA MODELO PRESSOLUB A CAPACIDADE 5.000 LITROS ANO FABRICACAO 2013 MONTADO SOBRE VEICULO VW 13.190 FORNECIDO PELO CLIENTE N: SERIE DO EQUIPAMENTO: 29811	84798999	020	6101	UN	1,0000	75.000,000	75.000,00	54.997,50	3.849,83		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
100077			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. Chassi: 9BWBE72S12R224738 "Aliq. ICMS Redz. conforme Artigo 54, paragrafo V, do RICMS/SP" "ICMS Base Calc Red conf. disposto no Convenio ICMS 52/91, prorrogado pelo Conv. ICMS 138/2008." "IPI 0% (Zero) conforme decreto 7212/2010". .	

FACCHINI

FACCHINI S.A.
ROD EUCLIDES DA CUNHA KM 504,9, S/N
ROSEIRA
COSMORAMA SP CEP 15530-000
Tel: 17 3836 9600 Fax: 17 3836 9616

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – Entrada
1 – Saída [1]

Nº. 0154439 – FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0303 5099 7800 1658 5500 1000 1544 3918 8660 0311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Simples Faturamento de V.p/Entr.Futura	135140173503015 20/03/2014 16:38:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
277.058.185.114		03.509.978/0016-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	20/03/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAIDA / ENTRADA
ST C A V P CH 92 LOTE 68 RUA. 03	TAGUATINGA	72110800	20/03/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 3021 2740	DF	0751852400135	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0154439/1	20/03/2014	13.400,00									
0154439/2	20/03/2014	120.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DESTINATARIO	1–Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. S/N			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	SEMI-REBOQUE	FACCHINI S.A.		12.050,000	12.050,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
102402C9	SEMI-REBOQUE CARREGA TUDO 03 EIXOS PLANA CHASSI: 94BC1463EEV044101 MEDIDAS EXTERNAS: 14657 X 3000 X TIPO CARROCERIA: 118 - PRANCHA CARREGA TUDO CODIGO MARCA MODELO: 660940 ANO FABRICACAO: 2014 ANO MODELO: 2014 TARA: 12050 Kg LOTAÇÃO/CAPAC TÉCNICA: 16450 Kç / 45000 Kg PBT: 28500 Kg MARCA: SR/FACCHINI SRF CT COMPRIMENTO: 14657 mm COR: AMARELO	8716.39.00	090	6922	PF	1,C0	134.000,00	134.000,00	0,00	0,0C	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
I-001/2005	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"AUTORIZADO PELO DENATRAN, PORTARIA Nº 48 DE 2007, CONFORME INCISO V DO ART. 2º DA RESOLUCAO CONTRAN NR 152/03 - ISENTO DO PARA-CHOQUE." Alíquota do IPI reduzida a zero conf. Decreto nº 7.660 de 23.12.11 -DO 26.12.11..Prorrogado em 2013 pelo Decreto nº 7.879/2012. NF EMITIDA NOS TERMOS ART 187, I DO RIPI -DECRETO Nº 7.212/10 E ART 129 DO RICMS/SP - DECRETO 45490/00. PRODUTO FABRICADO SOB ENCOMENDA. / LOTAÇÃO/CAPACIDADE TÉCNICA: 16450 Kg / 45000 Kg / / MEDIDAS EXTERNAS: 14657 X 3000 X	

RECEBEMOS DE **FACCHINI S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0154439 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000077467 SÉRIE 1

ROSSETTI
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Tradição e credibilidade rodando juntas.

Identificação do emitente

ROSSETTI EQUIPAMENTOS ROD OVIARIOS LTDA

ROD. BR 381 KM 494,7 (FERNAO DIA S), SN
Complemento: 494
PETROPOLIS Cep:32655-005
BETIM/MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000077467
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3116 0259 8845 0200 0337 5500 1000 0774 6710 0932 5596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
707-VENDA PROD.PROPRIA	131162057184780 17/02/2016 13:31:18-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0676717910029		59.884.502/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
015758/01 - HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP		10.739.793/0001-19		17/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
TR SIA TRECHO, 03,SN, LT 1310/1320 SL 102 EDIF TAYA	SIA		71200-030	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

002000077467A 17/02/2016 37.050,00	002000077467B 18/03/2016 14.408,33	002000077467C 17/04/2016 14.408,33	002000077467D 17/05/2016 14.408,33	002000077467E 16/06/2016 14.408,33	002000077467F 16/07/2016 14.408,34	002000077467G 15/08/2016 14.408,34			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
123.500,00	8.645,00	0,00	0,00	123.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	9-SEM FRETE				10.739.793/0001-19

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TR SIA TRECHO, 03	BRASILIA	DF	0751852400135

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	SRBS	ROSSETTI	00G8017	9400,000	9400,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
112300002	SEMI REBOQUE BASC 3E 30M3 D FI PL 8590X2460X1470MM M ARCA/MOD/VER RB/ROSSETTI S RBA ST325 COD RENAVAM 6366 01 COM CAIXA TODA EM ACO U SI CIVIL 300; FUNDO ESPESS URA 4,75MM; LATERAIS E FRO NTAL ESPESSURA 3MM; RODAGE M A DISCO PARA PNEUS SEM C AMARA; 13 PNEUS MICHELIN X MULTI T 295/80 R 22.5; SUS PENSOR PNEUMATICO NO 1º EI XO; TAMPA TRASEIRA COM ABE RTURA TOTAL (PORTA LOUCA); 8 ARCOS E 1 VINILONA; COM ANDO HIDRAULICO HYVA; CAIX A DE FERRAMENTAS; CAIXA DE COZINHA; COROTE D'AGUA PB T 25500 KG - LOTACAO 16100 KG - TARA 9400 ANO FAB/MO D 2016/2016 - COR PRETO NR CHASSIS 9A9B86030G2DF5017	87163900	000	6107	UN	1,0000	123.500,00 00	123.500,00	123.500,00	8.645,00	0,00	7,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1a Mensagem Padrao: REDUCAO DE ALIQUOTA DO IPI - NF. EMITIDA NOS TERMOS DO ART.3o. DO DECRETO 7.879/2012. - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 33653,75 (27,25%). Fonte: IBPT. PIS R$ 2037.75 COFINS R$ 9388.00 Emenda Constitucional 87/2015 - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 5434.00.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 8151.00. Protocolo: 131162057184780 DECL.VENDA:DECLARAMOS P/FINS DE CERTIFICADO DE PROPRIEDADE E/ OU REGISTRO QUE VENDEM OS O EQUIPAMENTO CARACTERIZADO S/ALIEN.FIDUCIARIA E S/RESERVA DE DOMINIO E-mail : adm@hlterraplenagem.com.br Pedido : 072883 / Proposta : 038467 Controle de Impressão : 1ª Impressão em 17/02/2016 as 13:32:37 por: Thais Lima de C	PAK - 7370

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA SCIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.042.629
SÉRIE 0

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
SCIA

ENDEREÇO: QDA 15 CONJ 11 LOTE, , Nº 02 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: SCIA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71 250-055 **FONE:** (61) 3363-9096
SITE: www.bali.com.br
Cód.Conc.:91220-4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.042.629
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5323 0872 6245 2100 0201 5500 0000 0426 2919 5352 2620

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE VEICULOS USADOS	353230042752927 30/08/2023 09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0734731500210		72.624.521/0002-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - Cod. 0197641			10.739.793/0001-19	30/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/ SAÍDA**
TRECHO SIA TRECHO 3, 03 LT1310/1320 SL102	SIA	71.200-030		30/08/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/ SAÍDA**
BRASILIA	(61) 3021-2740	DF	0751852400135	09:46:32

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0042629 001	A VISTA	400,00	DUPLICATA CO
0042629 002	A VISTA	49.500,00	CONSORCIO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.495,00	299,40	,00	,00	,00	,00		49.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI DEVOLVIDO**	**VALOR FCP**	**VALOR DIFAL DESTINO**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	,00	,00	,00	,00	,00		**49.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0289101	GOL 1.0L MC4 4P,Chassi 9BWAG45U6MT003617 - ,PLACA REC6750/DF IAP0100037032210; MODELO 4P MARCA OUTRAS COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA Cor: BRANCA FAB/MOD 20/21 RENAVAM: 1223226660 POT. MOTOR: 067C CILINDRADA 0 OPCIONAIS SISTEMA ABS ACIONAM. FREIOS, DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA, KIT HSD(AIR BAG DUPLO + ABS), VIDRO E TRAVA ELETRICA , Trib aprox R$ R$ 0 Federal, R$ 0 Estadual. Fonte: IBPT	87032210	020	5102	UNI	1,0000	49.900,0000	49.900,00	,00	2.495,00	299,40	,00	12,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR FABIO SIMAO CORDEIRO - CPF 68983069104 - N.S 2086413 - MODELO GOL 1.0L MC4 4P - RENAVAM 1223226660 - Pot 067CV - PROCON - SCS Q08 BL B 60 SL 240 ED VENANCIO 2000 FONE 151 DECLARACAO DE VENDA DECLARAMOS PARA FINS DE LICENCIAMENTO E/OU PROPRIEDADE QUE O VEICULO SUPRA FOI VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BRADESCO ADMINIST DE CONSORCIO LTDA 2797/143 - GARANTIA DE MOTOR E CAMBIO ESPECIFICAMENTE RELATIVOS A CONJUNTOS MECANICOS SEM ABRANGER SEUS PERIFERICOS E DEMAIS COMPONENTES CORRELATOS, APOS VERIFICACAO E CONSTATACAO NA BALI GARANTIA 6 MESES - Email cliente FINANCEIROEVALDO@HLTERRAPLENAGEM.COM.BR -	

6F50

RECEBEMOS DE **TAGUAUTO AUTOMOV E SERV LTDA - BRASILIA - 00.101.378/0001-81**
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 053532
SÉRIE 1

Taguauto
Taguauto Taguatinga Automóveis e Serviços Ltda
Qs 01 Rua 212 Lote 5/7/9 Águas Claras
CEP 71950-550 Taguatinga DF
Fone: 61 3035-9999 Fax: 61 3034-9192
www.taguauto.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 53532
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5315 0100 1013 7800 0181 5500 1000 0535 3215 1635 0630

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA SEFAZ-DF
HTTP://DEC.FAZENDA.DF.GOV.BR
OU NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353150000256498 05/01/2015 15:45:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA A VISTA			
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇ. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
3 - Regime Normal	0731776200199		00.101.378/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE — PROCON/DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA EPP			10.739.793/0001-19	05/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SIA TRECHO 3 LT 1310/1320, S/N, SL 102 ED TAYA	SIA		71.200-030	05/01/2015
MUNICÍPIO / UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA / DF / BRASIL	(00)0000-0000	0751852400135		

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	31.151,00	0,00	2.801,00

BASE CÁLC. ISS	VALOR ISS	VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.350,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
5U3BN4.AG	VW NOVO GOL SPECIAL	87032100	060	5405	UND	1,0000	31.151,0000	31.151,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cor: BRANCO CRISTAL Forca: 72/76 HP Combustivel: TOT.FLEX AnoFab: 2014 AnoMod: 2015 Codigo: 5U3BN4.A Tipo: AUTOMOVEL Espec: PASSAGEIRO Renavam: 15487204 Chassi: 9BWAA45UXFP547156 Motor: CPB 643892 Opcionais: ED.0 ICMS Subst Conf Decreto 18955/97 Conv 133/02 Base Calc ICMS OPER PROPRIA reduz Conf Conv 133/02 *** PROCEDENCIA: NF NUMERO 926638 (ROTATIVO) VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA INDU O IPVA VENCE em 30 dias. CASO NAO RECEBA A GUIA PARA PAGAMENTO PROCURE A SEFAZ-DF Vendedor: ALESSANDRA Emissao: RAQUEL	

RECEBEMOS DE: NASA CAMINHOES LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2024 - VALOR TOTAL: R$ 590.000,00 - DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN, ZONA INDUSTRIAL (GUARA), 71250750 - BRASILIA - DF - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000320581
Série: 002

NASA CAMINHOES LTDA.

ADE. CONJ. 2 LOTE 01, S/N NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF Cep:71735720 Fone:(61)3399-9000

contabilidade@gruponasa.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000320581
Série: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5324 0433 5323 4200 0101 5500 2000 3205 8114 1378 4582

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE VEICULO NOVO-CAMINHOES-DF	353240020715023 - 18/04/2024 09:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
0741115200144		33.532.342/0001-01

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSAO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0001-19		18/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA
Nº 2-320581 2-320581-001 28/04/2024 430000,00 2-320581-002 29/04/2024 160000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
590.000,00	70.800,00	0,00	0,00	590.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9–Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				23,000	7,950

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
9536B8TL3SR002392	VW 27.260 CRM 6X4 MODELO: VW 27.260 CRM 6X4 LINHA : TLYGBB ESP/TIPO.....: CAMINHAO RENAVAM.....: 300674 ANO/MODELO.....: 2024 / 2025 N? MOTOR.....: 2096881A096878 CHASSI.....: 9536B8TL3SR002392 COR.....: BRANCO GEADA COMBUSTIVEL.....: DIESEL NF ENTRADA.....: 637544 OPCIONAIS.....: 9AB - UX1 - UW1 - PSJ - 9NQ - UR3 - 0P6 - Motor MAN D0836 LF18	87042310	000	5102	UN	1,0000	590.000,0000	0,00	590.000,00	590.000,00	70.800,00	12,00	0,00	0,00

SSP-1 J98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
0741115200144				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Forma de Pagamento: Deposito Bancario/Ted R$160.000,00Financiamentos Terceiros R$430.000,00 10/11 Dias * * Garantia De 12 Meses Sem Limite De Km Para Pecas Originais. * VENDEDOR: Valtemir Pereira De Souza * Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.	

ROSSETTI
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Tradição e credibilidade rodando juntas.

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484.5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008775
Série 1
Folha 01/01

Nat.da operação
RETORNO DE REMESSA

Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1001.59.884.502/0003-37-55-001-000.008.775-999.991.224-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	00.596.551/0001-60	28/01/2010

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saida
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA	71250-820	11 FEV 2010

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscriçao estadual	Hora entrada/saida
BRASILIA	6132337488	DF	0734453700127	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
				172.741,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					172.741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VEICULO		0291783		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
999000001	VEICULO MARCA FORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHASSIS 9BFZCEEX39BB3878 7 ANO FAB/MOD 2009/2009 COR AZUL	87043210	050	6902	UN	1,0000	172.741,0000	172.741,00	0,00	0,00	0,00	%	%

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 42, VII DO RIPI/2002 DEC.No 4544/2002 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131100095275764 Pedido : 009344 / Proposta : 019954 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO REF NF 000007596 DE 21/12/2009 Operação : 2 - Consumo	

Ofício de Notas de Betim
Documento Autenticado

ROSSETTI - EQPTOS. RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008763
Série 1
Folha 01/01

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484,5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

Nat.da operação
VENDA PROD.PROPRIA

Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1001.59.884.502/0003-37-55-001-000.008.763-999.991.236-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	00.596.551/0001-60	28/01/2010

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data entrada/saída
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA	71250-820	17 FEV 2010

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscriçao estadual	Hora entrada/saída
BRASILIA	6132337488	DF	0734453700127	08h28min

FATURA

Titulo	Vencto	Valor	Titulo	Vencto	Valor	Titulo	Vencto	Valor
002000008763A	28/01/2010	7.500,00	002000008763B	28/02/2010	7.500,00	002000008763C	30/03/2010	7.500,00
002000008763D	29/04/2010	7.500,00						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
30.000,00	2.100,00			30.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CACAMBA	ROSSETTI	0291783	11330.000	4200.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
013120000	CACAMBA BASC BIBLOCO 12M3 PISTAO F RONTAL 5030X2460X1020MM COM CAIXA D E CARGA TODA USI-SAC-350; FUNDO ESP ESSURA 1/4"; LATERAIS, FRONTAL E TA MPA TRASEIRA ESPESSURA 1/4"; SISTEM A HIDRAULICO COM BOMBA MARRUCCI BHM 250/90 ADAPTADO NO VEICULO MARCA F ORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHAS SIS 9BFZCEEX39BB38787 ANO FAB/MOD 2 009/2009 COR AZUL NR NIEV SP0RF1020 12921783 *** CONFORME NORMA NBR 13. 399 - CAT NR 0011/02 CONFORME PORTA RIA 27/02 DO DENATRAN *** (PARACHOQ UE TRASEIRO DE ACORDO COM A RESOLUC AO NR 152 DE 29/10/2003 DO CONTRAN)	87042220	000	6101	UN	1,0000	30.000,0000	30.000,00	30.000,00	2.100,00	0,00	7%	%

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
02930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: REDUCAO DE ALIQUOTA DO IPI - NF. EMITIDA NOS TERMO S DO ART.2o. DO DECRETO 7.017 29 DE NOVEMBRO DE 2009. Protocolo: 131100095213728 Pedido : 009331 / Proposta : 019954 Operação : 2 - Consumo	

Ofício de Notas de Barueri
Documento Autenticado
4º

ROSSETTI - EQPTOS. RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

ROSSETTI
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484,5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N. 000009036
Série 1
Folha 01/01

Nat.da operação			
RETORNO DE REMESSA			
Inscricao estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br**
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1002.59.884.502/0003-37-55-001-000.009.036-999.990.963-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA			00.596.551/0001-60	03/02/2010
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		Data entrada/saída
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA	71250-820		09 FEV 2010
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscriçao estadual**	Hora entrada/saída
BRASILIA	6132337488	DF	0734453700127	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
				172.741,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota**
					172.741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA		1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**			
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127			
Quantidade	**Especie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Liquido**	
1	VEICULO		0291790			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
												%	%
999000001	VEICULO MARCA FORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHASSIS 9BFZCEEX79BB3878 9 ANO FAB/MOD 2009/2009 COR AZUL	87043210	050	6902	UN	1,0000	172.741,0000	172.741,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 42, VII DO RIPI/2002 DEC.No .4544/2002 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131100099213234 Pedido : 009570 / Proposta : 019961 Mensagem da Nota. RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO REF NF 000007763 DE 28/12/2009 Operação : 2 - Consumo	

Ofício de Notas de Documento Autenticado

ROSSETTI - EQPTOS. RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484.5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000009026
Série 1
Folha 01/01

Nat.da operação			
VENDA PROD.PROPRIA			
Inscricao estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br**
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1002.59.884.502/0003-37-55-001-000.009.026-999.990.973-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA			00.596.551/0001-60	03/02/2010
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data entrada/saída**
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA		71250-820	09 FEV 2010
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscriçao estadual**	**Hora entrada/saída**
BRASILIA	6132337488	DF	0734453700127	

FATURA

Titulo	Vencto	Valor	Titulo	Vencto	Valor	Titulo	Vencto	Valor
002000009026A 002000009026D	03/02/2010 05/05/2010	7.500,00 7.500,00	002000009026B	06/03/2010	7.500,00	002000009026C	05/04/2010	7.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
30.000,00	2.100,00			30.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CACAMBA	ROSSETTI	0291790	11330.000	4200.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
013120000	CACAMBA BASC BIBLOCO 12M3 PISTAO F RONTAL 5030X2460X1020MM COM CAIXA D E CARGA TODA USI-SAC-350; FUNDO ESP ESSURA 1/4"; LATERAIS, FRONTAL E TA MPA TRASEIRA ESPESSURA 1/4"; SISTEM A HIDRAULICO COM BOMBA MARRUCCI BHM 250/90 ADAPTADO NO VEICULO MARCA F ORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHAS SIS 9BFZCEEX79BB38789 ANO FAB/MOD 2 009/2009 COR AZUL NR NIEV SP0RF1020 12921790 *** CONFORME NORMA NBR 13. 399 - CAT NR 0011/02 CONFORME PORTA RIA 27/02 DO DENATRAN *** (PARACHOQ UE TRASEIRO DE ACORDO COM A RESOLUC AO NR 152 DE 29/10/2003 DO CONTRAN)	87042220	000	6101	UN	1,0000	30.000,0000	30.000,00	30.000,00	2.100,00	0,00	7%	%

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: REDUCAO DE ALIQUOTA DO IPI - NF. EMITIDA NOS TERMO S DO ART.2o. DO DECRETO 7.017 29 DE NOVEMBRO DE 2009. Protocolo: 131100099198218 Pedido : 009560 / Proposta : 019961 Operação : 2 - Consumo	

Ofício de Notas de Betim
Documento Autenticado

ROSSETTI - EQPTOS. RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484.5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000009035
Série 1
Folha 01/01

Nat.da operação
RETORNO DE REMESSA

Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1002.59.884.502/0003-37-55-001-000.009.035-999.990.964-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social		CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA		00.596.551/0001-60	03/02/2010
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saida**
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA	71250-820	09 FEV 2010
Municipio	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscriçao estadual**	**Hora entrada/saida**
BRASILIA	6132337488	DF / 0734453700127	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
				172.741,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					172.741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VEICULO		0291789		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.
999000001	VEICULO MARCA FORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHASSIS 9BFZCEEX59BB3878 8 ANO FAB/MOD 2009/2009 COR AZUL	87043210	050	6902	UN	1,0000	172.741,0000	172.741,00	0,00	0,00	0,00	%	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 42, VII DO RIPI/2002 DEC.No .4544/2002 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131100099213232 Pedido : 009569 / Proposta : 019960 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO REF NF 000007762 DE 28/1 2/2009 Operação : 2 - Consumo	

ROSSETTI - EQPTOS. RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

Ofício de Notas de Documento Autenticado

ROSSETTI
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
ROD. BR 381 KM 484.5 (FERNAO DIAS), SN
D I JD PIEMONT NORTE Cep:32689-898
BETIM/MG
Fone: 3121911200

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008773
Série 1
Folha 01/01

Nat.da operação			
RETORNO DE REMESSA			
Inscricao estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**Chave de acesso da NF-e - Consulta no site http://www.nfe.fazenda.gov.br**
0676717910029		59.884.502/0003-37	31.1001.59.884.502/0003-37-55-001-000.008.773-999.991.226-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
003331/01 - COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA			00.596.551/0001-60	28/01/2010
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**		**Data entrada/saída**
SET SCIA QUADRA 09, SN CONJ. 02 LOTE 10	SIA	71250-820		FEV 20
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscriçao estadual**	**Hora entrada/saída**
BRASILIA	6132337488	DF	0734453700127	08h26

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
				172.741,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					172.741,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veiculo	UF	CNPJ/CPF
COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA	1-emitente/2-Destinatário [2]				00.596.551/0001-60

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual
SET SCIA QUADRA 09	BRASILIA	DF	0734453700127

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	VEICULO		0291781		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A
999000001	VEICULO MARCA FORD CARGO MODELO FC 2628E/4120 CHASSIS 9BFZCEEX89BB3878 4 ANO FAB/MOD 2009/2009 COR AZUL	87043210	050	6902	UN	1,0000	172.741,0000	172.741,00	0,00	0,00	0,00	%	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 42, VII DO RIPI/2002 DEC.No .4544/2002 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131100095275760 Pedido : 009342 / Proposta : 019952 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO REF NF 000007602 DE 22/12/2009 Operação : 2 - Consumo	

ROSSETTI - EQPTOS.
RODOV. LTDA.

1ª Via - Cliente
DANFE

1º Ofício Autenticado

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.884
SÉRIE : 1

BARROS EL KHOURI EQUIP. E MAQUINAS LTDA EPP

RUA TIMBIRAS QD 22 LTS 19 A 22 QD 22

JARDIM ELDORADO
APARECIDA DE GOIANIA
GO
TEL/FAX: 6232837063
CEP: 74993170

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.884
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5213 1204 0224 7200 0104 5500 1000 0008 8410 0000 9165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria Interestadual	152130390399840 - 2013-12-19T16:07:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
103378685		04.022.472/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP			12.538.156/0001-00	19/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CH	TAGUATINGA NORTE		72.110-800	19/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	0751852400135	16:07:01

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.176,47	8.700,00	0,00	0,00	87.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.907,10	87.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	UN	EMA BRASIL	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	ESPARGIDOR TERMICO DE ASFALTO ETA 6800D ANO DE FABRICACAO: 12/2013 - NUMERO DE SERIE: 26.013 - MODELO: ETA 6800D - CAPACIDADE: 6.500 LITROS - NUMERO NIEV: D00204.	84791010	020	6101	UN	1,0000	87.000,0000	87.000,00	51.176,47	8.700,00		17,00		22.907,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: A Vista, Venc.: 19/12/2013, Valor: 87000.00 Vendedor : Rodrigo - Ponto Referencia : - Reducao Base Calculo Icms Conf. Art. Oitavo Inciso Viii Do Anexo Ix Do Rcte-go. - *** VENDA E QUIPAMENTO NAO AGRICOLA. NAO SE ENQUADRA NAS EXIGENCIAS DO CONVENIO 52/91. - ***	

Recebemos de MAQMOTORS TRATORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/01/2018 Dest/Reme: HL TERRAPLENAGEM LTDA Valor Total: 40.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
Série 001

MAQMOTORS TRATORES LTDA

R 29 DE OUTUBRO, 555 - CENTRO -
ITAUEIRA - PI
Fone: (61)3522-0624 - CEP: 64820-000
www.maqmotors.com.br
vendas@maqmotors.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.020
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2218 0126 6898 4200 0196 5500 1000 0000 2011 3715 0163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322180001496427 31/01/2018 15:51:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
195975154		26.689.842/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	30/01/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Setor SCIA Quadra 8 Conjunto 16, 3	Zona Industrial (Guará)	71250-750		30/01/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		07.518.524/001-35	14:55:34

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000014	COMBOIO FECHADO 4000L GASCOM (IMPLEMENTO) CONJUNTO PRESSURIZADO DE LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO	84798999	0103	6102	UN	1	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Equipamento
132241

GAS/CAT (URGENTE)

Compartimentos — 01

Chassi 9BM693186EB971512

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Equipamento usado, no estado que se encontra, já examinado pelo comprador.	

DADOS DO EMITENTE

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

ENDEREÇO: R. ENG. ALAN DA COSTA BATISTA 100

BAIRRO: PEDRA SELADA

MUNICÍPIO: RESENDE UF: RJ

CEP: 027511-970

FONE/FAX: (0024)33811308/(024)33811353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000295359
SÉRIE 5
FOLHA 1/1

CODIGO DE BARRAS

CHAVE DE ACESSO
3313 1206 0203 1800 0544 5500 5000 2953 5917 2345 0554

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130165049017 04/12/2013 17:47:13

EMITENTE CNPJ/CPF: 06020318/0005-44

AUTORIZADA

DADOS DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA A CONSUMIDOR	85586181	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓD.DEALER	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	02026	10739793/0001-19	04/12/13

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	DATA SAÍDA/ENTRADA
ST C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA	3		12 DEZ 2013

BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAGUATINGA	72110-800		0751852400135	17-00

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
BRASILIA	DF	BRASIL

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	MOEDA	BANCO
A PRAZO	16/12/13	REAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200.300,00	14.021,00			200.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				200.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓD.TRANSP.	FRETE CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	104	1-DESTINAT. [1]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
01	VEICULO	VOLKSWAGEN	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	E	NCM /SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
267G55 E0 PBN	CHASSI C/ MOTOR E CABINE P/ CAMINHAO VW/26.280 CRM 6X4 PACOTE BASICO NORMAL	0	87042310	500	6101	UN	01	200.300,00	200.300,00	200.300,00	14.021,00		7,00	

EGMA GESTÃO LOGÍSTICA
MAN LATIN AMÉRICA
RUA ENG. ALAN DA COSTA BATISTA
Nº 100 - PEDRA SELADA - RESENDE/RJ

DADOS COMPLEMENTARES DO PRODUTO

LOCAL	NÚMERO DO CHASSI	CÓD.COR	DESCRIÇÃO DA COR		ESTOF.	MOTOR HP	MOTOR CV	CILIN	PESO LIQ TON	PBT TON	PBTC TON	CMT TON	DIST.EIXOS (MT)	COD.RENAVAN
55	953658261ER406945	3B3B	BRANCO-GEADA		CI	271	275	6871	7,6300	23,0000	42,0000	42,0000		320506 04

COMBUSTÍVEL	NR MOTOR	CÓD.MUNIC.	MOD.VENDA	NÚM.PEDIDO	MEIO DE TRANSPORTE	ANO FAB.	ANO MOD.	VLR JÁ DESC.	DESC. FROM.	BASE CÁLC.IPI-VEIC BAS
03-DIESEL	2093635A443634	9701	010 000	684517	TERRESTRE	2013	2014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEIC. ENTREGUE P/S/CTA E ORDEM NASA CAMINHOES LTDA. DN 4719
RODOVIA BR-060, KM 421, N. 1443
NUM.:1443 COMPL:KM 421
BAIRRO:SETOR ALVORADA
RIO VERDE GO
INSC.EST: 102127778
CNPJ: 33532342/0002-92
- OPERACAO COM CFG
-VEICULO QUE SEGUE PARA REVISAO DE ENTREGA SEM ONUS AO DESTINATARIO.
-DISTANCIA ENTRE EIXOS: 5,9400
-TIPO DE VEICULO: 14 CAMINHAO
-ESPECIE: 2 CARGA
-CAPAC. MAX. PASSAGEIROS: 003
-RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N.13/12 - N.
FCI 7DA9EDAD-30CC-4432-A1FD-33FB83B8FB82
O PAGTO DESTA NF DEVE SER FEITO "EXCLUSI VAMENTE A MAN LATIN AMERICA".QUALQUER OU TRA FORMA DE PGTO, INCLUSIVE PARA O CON-CESSIONARIO MAN, NAO SERA RECONHECIDA P/ MAN LATIN AMERICA.
* CREDITO PRESUMIDO DE IPI UTILIZADO NOS TERMOS DO DECRETO Nº 7.819, DE 3 OUTUBRO DE 2012.
*XML VIDE SITE=HTTP://NFE.VW.COM.BR/NFE/
-PAC.NR.: 2013/29580
-CODIGO FINAME : 293393-1

IF 27128, REGIAO
COM ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO
BANCO VOLKSWAGEN S/A
I.E. : 0751852400135
-TOTAL DOS TRIBUTOS FEDERAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 15.407,00
-TOTAL DOS TRIBUTOS ESTADUAIS
CONFORME LEI 12.741 = R$ 14.021,00

CHASSI + C.PATIO :
953658261ER406945 - 0029

AUTORIZAÇÃO FINANCEIRA

CARTAFIANCA

ASSINATURA DO TRANSPORTADOR

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
Tradição e credibilidade rodando juntas.

ROSSETTI EQUIPAMENTOS ROD OVIARIOS LTDA

ROD. BR 381 KM 494.7 (FERNAO DIAS), SN
Complemento: 494
PETROPOLIS Cep:32655-005
BETIM/MG
Fone: 553121911200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000087968
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3118 0759 8845 0200 0337 5500 1000 0879 6810 0859 9048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
591-RETORNO DE REMESSA	131182993153823 18/07/2018 14:56:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0676717910029		59.884.502/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
015758/01 - HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0001-19	18/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16,SN, LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250-750	24 JUL 2018

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	10:05

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HL TERRAPLENAGEM LTDA	9-SEM FRETE				10.739.793/0001-19

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	BRASILIA	DF	0751852400135

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VEICULO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
999000001	VEICULO MARCA MERCEDES BEN Z MODELO MB ATRON 2729P/48 30 CHASSIS 9BM693328EB9854 58 ANO FAB/MOD 2014/2014 C OR BRANCO	87042310	050	6902	UN	1.0000	120.000,00 00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

PLACA:
QOE-6934

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 43, VII ALINEA B DO RIPI/2010 DEC.No.7212/2010 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131182993153823 Chave de acesso da NF-E referenciada: 53180610739793000119550010000011231143205424 E-mail : adm@hlterraplenagem.com.br Pedido : 083125 / Proposta : 040365 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO CONF. NFE 000001123 DE 18/06/2018 Controle de Impressão : 1ª Impressão em 18/07/2018 as 14:59:14 por: Patricia dos Sa	

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Tradição e credibilidade rodando juntas.

OVIARIOS LTDA

ROD. BR 381 KM 494,7 (FERNAO DIAS), SN
Complemento: 494
PETROPOLIS Cep:32655-005
BETIM/MG
Fone: 553121911200

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000087969
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3118 0759 8845 0200 0337 5500 1000 0879 6910 0011 6541

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
591-RETORNO DE REMESSA	131182993153846 18/07/2018 14:56:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0676717910029		59.884.502/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
015758/01 - HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	18/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16,SN, LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		71250-750	24/07/2018
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	10:05

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HL TERRAPLENAGEM LTDA	9-SEM FRETE				10.739.793/0001-19

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	BRASILIA	DF	0751852400135

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VEICULO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
999000001	VEICULO MARCA MERCEDES BEN Z MODELO MB ATRON 2729P/48 30 CHASSIS 9BM693328EB9851 98 ANO FAB/MOD 2014/2014 C OR BRANCO	87042310	050	6902	UN	1,0000	120.000,00 00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 43, VII ALINEA B DO RIPI/2010 DEC.No.7212/2010 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC.No. 43080/2002 Protocolo: 131182993153846 Chave de acesso da NF-E referenciada: 53180610739793000119550010000011241143241037 E-mail : adm@hlterraplenagem.com.br Pedido : 083126 / Proposta : 040366 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO CONF. NFE 000001124 DE 18/06/2018 Controle de Impressão : 1ª Impressão em 18/07/2018 as 14:59:24 por: Patricia dos Sa	

ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
Tradição e credibilidade rodando juntas.

ROD. BR 381 KM 494,7 (FERNAO DIAS), SN
Complemento: 494
PETROPOLIS Cep:32655-005
BETIM/MG
Fone: 553121911200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000087967
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3118 0759 8845 0200 0337 5500 1000 0879 6710 0912 5506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
591-RETORNO DE REMESSA	131182993153822 18/07/2018 14:56:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0676717910029		59.884.502/0003-37

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
015758/01 - HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0001-19	18/07/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16,SN, LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250-750	18 JUL 2018

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	10:30

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HL TERRAPLENAGEM LTDA	9-SEM FRETE				10.739.793/0001-19

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QDA Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	BRASILIA	DF	0751852400135

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VEICULO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
999000001	VEICULO MARCA MERCEDES BEN Z MODELO MB ATRON 2729P/48 30 CHASSIS 9BM693328EB9885 02 ANO FAB/MOD 2014/2014 C OR BRANCO	87042310	050	6902	UN	1,0000	120.000,00 00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
62930010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1a Mensagem Padrao: IPI: SUSPENSO CFM ART. 43, VII ALINEA B DO RIPI/2010 DEC No 7212/2010 - ICMS: SUSPENSO CFM ART 19 ITEM 5 DO ANEXO III DO RICMS/MG DEC No. 43080/2002 Protocolo: 131182993153822 Chave de acesso da NF-E referenciada: 53180610739793000119550010000011251143281524 E-mail : adm@hlterraplenagem.com.br Pedido : 083124 / Proposta : 040364 Mensagem da Nota: RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO CONF. NFE 000001125 DE 18/06/2018 Controle de Impressão : 1ª Impressão em 18/07/2018 as 14:59:04 por: Patricia dos Sa	

PBJ-5879

114

RECEBEMOS DE **FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.148.048
Série 002

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AV. DO TABOAO, 899---TABOAO
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
CEP:09655-900
TEL:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.148.048 - FL 1/2

SÉRIE 002

35171003470727000120550020001480481138971594

CHAVE DE ACESSO
3517 1003 4707 2700 0120 5500 2000 1480 4811 3897 1594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e **www.nfe.fazenda.gov.br/portal** ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135170707152784 31/10/2017 18:14:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP
VENDA A CONSUMIDOR	6101

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
635.005.760.110	074.095.540	03.470.727/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA ME				10.739.793/0001-19	31/10/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ST SCIA QD 8 CJ 16. 00		ZONA INDUSTRIAL	71250-750		
MUNICÍPIO	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	BRASIL	81129944	DF	075.185.240.013	

FATURA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	
FINAME	30/12/2017	**ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS**

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO				DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL LÍQUIDO
MOD.	VEÍCULO	COR	ESTOF.								
EAN	YHIX	023	KP	FORD/CARGO 2629 6X4 M	8704231000	500	UN	1,000	221.500,00	0,00	221.500,00

NÚMERO DO CHASSI	DESCRIÇÃO COR	ANO		TIPO COMBUSTÍVEL	MOTOR HP	CMT	ALÍQUOTAS				CONV. 51	
		FABRICAÇÃO	MODELO				ICMS	IPI	IPI OPCIO	ICMS SUB	ORIGEM	DESTINO
9BFZEANE5HBS62685	BRANCO ARTICO	2017	2017	03	290	6693	7,00	0,00				

SERIAL	NÚMERO DO MOTOR	RENAVAM	PESO LÍQ. KG	PBT KG	PBTC KG	CMT KG	DISTANCIA ENTRE EIXOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	INFORMAÇÃO ADICIONAL
006062685	36557214	304127	8.091	23.000		42.000	3.440		

VALOR JÁ DESCONTADO	DESCONTO DIAS DE TRÂNSITO	DESCONTO PROMOCIONAL	DESC. ANT. ICMS RET	BASE DE CÁLC. IPI - VEÍC. BAS.	BASE DE CÁLC. IPI - OPCIONAIS
				0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
221.500,00	15.505,00			221.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				221.500,00

DADOS LOGÍSTICOS

DN ENTR.	RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7166	MAX COM. E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA	AV GALVAO R DE QUEIROZ S/N	LUZIANIA	GO	07.366.153/0001-04	106.527.797
DN ARREN.	RAZÃO SOCIAL ARRENDATÁRIO	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BENEFICIADOR		ENDEREÇO	CIDADE	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONTROLE DE FRETE	CONTROLE DO PÁTIO	
METATRUSTE LOGISTICA DE TRANSP LTDA	1-Destinatário	DESTINATAR		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**
RUA JOaO DEPOLLI, N 134	SAO BERNARDO DO CAMPO			SP

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
05.878.927/0001-42	635.500.097.110			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	MEIO DE TRANSPORTE
1	VEICULO	FORD	8.091	8.091	RODANDO

DADOS COMERCIAIS

CÓD. DN	MODALIDADE VENDA	AFD	NÚMERO DO PEDIDO	LOCAL	BT CONTÁBIL
7166	031	1232567	599354	01	967

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.045
SÉRIE 0

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: AV CAIAPO, , Nº 1103 , Comp. QUADRA 88 LOTE 59-65

BAIRRO/DISTRITO: Santa Genoveva

MUNICÍPIO: GOIANIA GO

CEP: 74.672-400 **FONE:** (62) 3604-0900
SITE: www.grupopolimaq.com
Cód.Conc.:91999-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.014.045
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5214 0100 8462 5300 0261 5500 0000 0140 4518 2650 2654

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ NOVA NACION (ICMS NOR)	152140395513845 17/01/2014 10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104463201		00.846.253/0002-61

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - Cod. 0001832			10.739.793/0001-19	17/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RUA, 03 ENT C CHAC 92 LT 68	TAGUATINGA NORTE	72.110-800		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BRASILIA	(61) 8145-9731	DF	0751852400135	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0014045.001	22/01/2014	139.275,00	CHEQUE A VISTA
0014045.002	23/01/2014	10.725,00	CHEQUE A VISTA
0014045.003	20/02/2014	21.500,00	CHEQUE PRE-MAQ
0014045.004	20/03/2014	21.500,00	CHEQUE PRE-MAQ
0014045.005	20/04/2014	21.500,00	CHEQUE PRE-MAQ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214.500,00	25.740,00	,00	,00	214.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**214.500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001951	Serie: 10000103C0B003719 MODELO: CA150A - ROLO COMPACTADOR COMPACTADOR VIBRATORIO CA 150A TIER 2 C/ CAPOTA MOTOR 68130007. MARCA: DYNAPAC COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AMARELO FAB/MOD: 13/13 Horimetro: 0 RENAVAM:123456 VL Aprox. Tributos: R$ 57378.75 - Fonte: IBPT	84294000	000	6102	UNID	1,00	214.500,00	214.500,00	,00	214.500,00	25.740,00	,00	12,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:NILSON R. B. JUNIOR - N.S:0020825 - MODELO:CA150A - ROLO COMPACTADOR - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - Email cliente: adm@hlterraplenagem.com.br	

Reimpressão - ELDER

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.180
SÉRIE: 1

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.180
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 8010 0469 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	353200032926933 - 29/07/2020 16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ		71250-750	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009	COMPACTADOR VIBRATORIO CA250 DYNAPAC PD TIER II C/CAPOTA SERIE 6592BR0103 ANO 2008	84294000	040	5551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

SCB
ENGENHARIA LTDA

SCB ENGENHARIA LTDA

RECIBO DE COMPRA E VENDA

R$ 120.000,00

SCB – ENGENHARIA LTDA, cadastrada no CNPJ: SOB O Nº 02.718.377/0001-06, aqui representado pelo seu Diretor – Presidente o Sr: Gustavo Feu Ferreira Dias , declaro que recebi de HL – TERRAPLENAGEM LTDA ,situada e estabelecida no SAI SUL TRECHO 03 LOTES 1310/1320, CEP: 71.200-030, BRASILIA-DF, Cadastrada no CNPJ sob o nº 10.739.793/0001-19, a importância de R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) referente a venda de 01 (um), ROLO COMPACTADOR, MARCA: DINAPAC, MODELO: CA - 250 – PD, SERIE:10000108J0B002208, no estado em que se encontra. 2012 Por ser verdade o presente recibo dato e assino.

RC - 11

Brasilia-DF, 20 de Março de 2019.

SIENGE
LANÇADO
12 / 12 / 22

(Gustavo Feu Ferreira Dias – Diretor)

0311

RECEBEMOS DE QUACIL CONST. TERRAP. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
Emissão: 27/01/2015 Dest/Reme: HL TERRAPLENAGEM LTDA Valor Total: 115.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.015 Série 1

QUACIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
SIA TRECHO 17 VIA IA 4 LOTE, Nº 1195 -
BRASILIA DF
CEP: 71.200-260 FONE: (61)3465-2076
FAX: (61)3465-2108 E-MAIL: quacil@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0130 7425 9700 0100 5500 1000 0000 1510 0000 0152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	353150002891646 27/01/2015 11:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733118800168		30.742.597/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	27/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
SIA TRECHO 003 LOTES 1310/20 ED.TAYA SALA 102	ST.IND.ABASTECIMENTO	71200-030	27/01/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3021-2740	DF	0751852400135	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - MARCA DYNAPAC - MODELO CA 250 PD - SERIE 6532BR202.	40119300	040	5551	UN	1,000	115.000,000	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERIE: 0105008BR

RC-08

SIENGE
LANÇADO
14/12/12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50053-FANTASIA: 10-HL TERRAPLENAGEM - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL. -	Seguro 13/08/15 13/08/16

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2015 12:24

Desenvolvido por Sempre Tecnologia (61) 3045-5090

RECEBEMOS DE JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.361
SÉRIE: 1

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

QNA 26 CASA, 34 - - TAGUATINGA, Brasilia, DF - CEP: 72110260

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1124 9463 5200 0100 5500 1000 0003 6117 3090 0703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	353120028758545 - 14/11/2012 10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0732717500104		24.946.352/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	14/11/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAVP - CHACARA 92, LOTE 68, RUA 03, 00 -	TAGUATINGA		72110-180	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133972277	DF	0751852400135	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.485,00	2.292,45	0,00	0,00	269.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ROLO COMPACTADOR (IMOBILIZADO)	ROLO COMPACTADOR VIBRATRORIO, AUTOPROPULSADO, MARCA MULLER, MODELO VAP 70 LT, EQUIPADO COM MOTOR CUMMINS 4B3.9	84294000	020	5551	UN	1,0000	269.700,0000	269.700,00	13.485,00	2.292,45		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ADX EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 17
SÉRIE 1

ADX EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
R. Antonio Lumack Do Monte, 128 SALA 206 A
Boa Viagem - 51020350
Recife/PE
8130480205

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 17
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2618 0713 5844 0600 0100 5500 1000 0000 1714 2336 6619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Imobilizado	126180037889512 23/07/2018 19:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
069322902		13584406000100

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10739793000119	23/07/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ST. Scia Quadra 8 Conjunto 16 SN LOTE 03	Zona Industrial (Guara)		71250750	23/07/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	19:01:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
RL-05	COMPACTADOR VIBRATORIO CA250PD TIER 3 C/CABINE / MOTOR 35398606 SERIE 1000010BE0B002587 ANO 2012	84294000	040	6551	pc	1,0000	100.000,00	100.000,00					

RC-10

SIENGE
LANÇADO
14/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4453344			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO HA INCIDENCIA DE ICMS CONFORME PREVISTO NA LEI N 15.730/2016 ART. 8, XII, ART. 11-A, ART. 21, V; DECRETO N 41.650/2017, ART. 10, III, b VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO USADO COM MAIS DE 1 (UM) ANO DE USO QUE TEM COMO NOTA DE ORIGEM A NF 16.708 DA FW MAQUINAS	

RECEBEMOS DE EGESA ENGENHARIA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.873 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

egesa

EGESA ENGENHARIA S/A

RUA HENRIQUETO CARDINALLI, 200 - - OLHOS D'AGUA,
Belo Horizonte, MG - CEP: 30390082 - Fone/Fax: 3121081900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.873
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0917 1864 6100 0101 5500 1000 0048 7310 0007 7082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6551	131151895993745 - 30/09/2015 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0620015690082		17.186.461/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL - TERRAPLANAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	30/09/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sia trecho 03 lotes 1310/20, 102 - edifício taya	CENTRO		71200-030	30/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF	0751852400135	18:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EGE83120021	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DYNAPAC SERIE: 2362BR2649 ANO 2009 RAP-013	84294000	041	6551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03066780017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, EQUIPAMENTO SENDO RETIRADO DO NOSSO CANTEIRO DE CURRALINHO - RVA-013	

RECEBEMOS DE SCB ENGENHARIA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.119
SÉRIE: 1

SCB ENGENHARIA S/A

SCRN 708/709 BLOCO A, 13 - PAVMTO 2 PARTE A-1 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6139666666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.119
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0202 7183 7700 0106 5500 1000 0001 1919 0900 2093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO	**353200005904276 - 06/02/2020 11:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732554000183		02.718.377/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI				10.739.793/0001-19	06/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO, 16 - LOTE 03	SCIA		71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132012929	DF	0751852400135		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	ROLO COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO, AUTOPORPELIDO - MARCA: DINAPAC - MODELO CA-15-P SERIE: 671B467	00000000	040	5551	UN	1,0000	45.000,0000	45.000,00					
0001	ROLO COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO, AUTOPROPELIDO - MARCA: DINAPAC - MODELO CA -15-P = SERIE: 671B532	00000000	040	5551	UN	1,0000	45.000,0000	45.000,00					

RC-12

SIENGE
LANÇADO
16/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732554000183			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ICMS (ART. 5º - INCISO XI - DECRETO: 18.955/1997)"	

RECEBI(EMOS) DE SCB ENGENHARIA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.119 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SCB ENGENHARIA S/A

SCRN 708/709 BLOCO A, 13 - PAVMTO 2 PARTE A-1 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6139666666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.119

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0202 7183 7700 0106 5500 1000 0001 1919 0900 2093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO		353200005904276 - 06/02/2020 11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0732554000183		02.718.377/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	06/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO, 16 - LOTE 03	SCIA		71250-750	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132012929	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0001	ROLO COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO, AUTOPORPELIDO - MARCA: DINAPAC - MODELO: CA-15-P SERIE: 671B467	00000000	040	5551	UN	1,0000	45.000,0000	45.000,00					
0001	ROLO COMPACTADOR DE SOLO VIBRATÓRIO, AUTOPROPELIDO - MARCA: DINAPAC - MODELO: CA -15-P - SERIE: 671B532	00000000	040	5551	UN	1,0000	45.000,0000	45.000,00					

RC-13

SIENGE
LANÇADO
09/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732554000183			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: " OPERAÇÃO NÃO SUJEITA À INCIDÊNCIA DO ICMS (ART. 5º - INCISO XI - DECRETO: 18.955/1997)"	

RECEBEMOS DE SCB ENGENHARIA S/A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SCB ENGENHARIA S/A

SCRN 708/709 BLOCO A, 13 - PAVMTO 2 PARTE A-1 - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70741610 - Fone/Fax: 6139666666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0202 7183 7700 0106 5500 1000 0001 2213 0002 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DO IMOBILIZADO		353200006440478 - 10/02/2020 14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
0732554000183		02.718.377/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	10/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCIA QUADRA 08 CONJUNTO, 16 - LOTE 03	SCIA	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6132012929	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	ROLO COMPACTADOR DE SOLOS, VIBRATORIO, AUTOPROPELIDO, MARCA: DYNAPAC, MODELO CA-250-PD SÉRIE: 10000108P0B002559	00000000	040	5151	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

RC - 14

SIENGE
LANÇADO
18/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732554000183			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "OPERAÇÃO NÃO SUJEITO À INCIDÊNCIA DO ICMS (Art. 5º, inciso XI, DECRETO: 18.955/1997)	

RL03

RECEBEMOS DE RENATO S. PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.184 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENATO S. PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES - EPP

SIA COMERCIO LOCAL TRECHO 03 LOTE 985 BLOCO D SALA, 115 - - Guará, Brasília, DF - CEP: 71200030 - Fone/Fax: 6130342161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0307 0169 1100 0156 5500 1000 0001 8413 0000 0121

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Bem do Ativo Imobilizado	353160007790575 - 07/03/2016 15:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745997900100		07.016.911/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL Terraplenagem Ltda			10.739.793/0001-19	07/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sia Sul Trecho 03 Lotes 1310/20, Ed. Taya Sala, 102 -	Sia		71200-030	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8294148	Compactador de Solo Marca CAT, Mod.CB-534D, Série CATCB534PC8M00146, ANO 2008.	84294000	060	5551	UN	1,0000	100.000,0000	100.000,00	0,00	0,00		0,00	

CATCB534PC8M00146

RL-03

SIENGE
LANÇADO
20/12/22

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745997900100			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incide ICMS conforme Artigo 9' § 11 do Decreto N' 18.955/1997.	

RL05

RECEBEMOS DE RENATO S. PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENATO S. PILLAR ENGENHARIA E TRANSPORTES - EPP

SIA COMERCIO LOCAL TRECHO 03 LOTE 985 BLOCO D SALA, 115 - - Guará, Brasília, DF - CEP: 71200030 - Fone/Fax: 6130342161

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.186
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 0307 0169 1100 0156 5500 1000 0001 8612 0290 1021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Bem do Ativo Imobilizado		353160008422239 - 11/03/2016 12:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0745997900100		07.016.911/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL Terraplenagem Ltda			10.739.793/0001-19	11/03/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ESTRADA/SAÍDA
SIA Sul Trecho 03 Lotes 1310/20, Ed. Taya Sala, 102 -	SIA		71200-030	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
341532	Rolo Compactador Vibratório Tandem, Marca Dynapac, Modelo CC 900, Motor nº 1138105, Série nº 89232399	84294000	000	5551	Un	1,0000	40.000,0000	40.000,00	0,00	0,00		0,00	

SIENGE
LANÇADO
20/12/22

RL-05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07459979000100			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não lacido ICMS conforme Artigo 5º § 11 do Decreto nº 18,95 5/1997	

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.169
SÉRIE 0

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: AV CALAPO, , Nº 1103 , Comp. QUADRA 88 LOTE 5965

BAIRRO/DISTRITO: Santa Genoveva

MUNICÍPIO: GOIANIA GO

CEP: 74.672-400 FONE: (62) 3604-0900

SITE: www.grupopolimaq.com

Cód.Conc.:91090-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.016.169
Série: 0

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5214 0800 8462 5300 0261 5500 0000 0161 6918 0612 6730

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ NOVA NACION (ICMS NOR)	152140442189762 20/08/2014 12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DE SAÍDA
104463201		00.846.253/0002-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA EPP - Cod. 0001832		10.739.793/0001-19	20/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
TR SIA TRECHO 03 LT 13101320 SL 102, 03 EDF TAYA	SIA	71.200-030	20/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BRASILIA	(61) 8145-9731	DF	0751852400135

HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 12:36:02

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0016169.001	À VISTA	58.000,00	CHEQUE PRÉ-VEI
0016169.002	10/10/2014	232.000,00	FINAME*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290.000,00	34.800,00	,00	,00	290.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**290.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
URIAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0		GVJ-8668	GO	17.293.834/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
Avenida Itaberaí	GOIANIA	GO	105705071		
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**VEDAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0002131	Serie 4294 Chassi 10000108P0B004294 MODELO CA250PD COMPACTADOR VIBRATORIO COMPACTADOR VIBRATORIO FABRICANTE ATLAS COPCO MODELO IBYNAPAC CA250PD TIER 3 CABINE COM AR CONDICIONADO ROPSTOPS MOTOR 36492444 COD FINAME 1814644 MARCA ATLAS COPCO COMBUSTIVEL DIESEL Cor AMARELO Horimetro 1 Vl Aprox Tributos R$ 77575.00 Fonte IBPT	84294000	000	6102	UNID	1,00	290.000,00	290.000,00	,00	290.000,00	34.800,00	,00	12,00	,00

RC-05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR NILSON R. B. JUNIOR - N.S.O.26133 - MODELO:CA250PD - COMPACTADOR VIBRATORIO - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO BRADESCO S.A. ; - PAC NUMERO 2014845-6/000036 . ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DADOS PARA CREDITO POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA (CNPJ: 00.846.253/0002-61) BANCO ITAU AG.: 0654 CC: 65876-4. - Email cliente: adm@hlterraplenagem.com.br - Vl Aprox. dos Tributos: R$ 77575.00 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Series: 10000108P0B004294

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFA-e Nº 183207188 SÉRIE: 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUIS RODRIGUES FERREIRA

AVENIDA JOAO PESSOA - JORDOA

SAO LUIS - MA

CEP: 65041-645 FONE: (00) 0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 183207188

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2118 0803 5262 5200 0147 5589 0183 2071 8815 2763 8087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**421180016930829-2018-08-10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		04249895149

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	**10739793000119**	**2018-08-10**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	**ZONA INDUSTRIAL GUARA**	**71250-750**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	**(00) 0000-0000**	**DF**		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
-	-	-	-	-	-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-	MA	-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-	-	-	-	-	-

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
45002	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO CA250PD CABINADO ANO 2012 SERIE1000010BJCB002600	84294000	61	6.102	UND	1	100.000,00	100.000,00	5.000,00	600,00		12%	

RC_07

SIENGE
16/11/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL AVULSA REFERENTE A 01 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO CA250PD CABINADO ANO 2012 SERIE1000010BJCB002600	

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.170
SÉRIE 0

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: AV CAIAPO, , Nº 1103 , Comp. QUADRA 88 LOTE 5965

BAIRRO/DISTRITO: Santa Genoveva

MUNICÍPIO: GOIANIA GO

CEP: 74.672-400 **FONE:** (62) 3604-0900
SITE: www.grupopolimaq.com
Cód.Conc.:91999-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.016.170
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5214 0800 8462 5300 0261 5500 0000 0161 7016 4899 5997

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ NOVA NACION (ICMS NOR)	152140442190160 20/08/2014 12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104463201		00.846.253/0002-61

DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA EPP - Cod. 0001832	10.739.793/0001-19	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/ SAÍDA
TR SIA TRECHO 03 LT 13101320 SL 102, 03 EDF TAYA	SIA	71.200-030	20/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/ SAÍDA
BRASILIA	(61) 8145-9731	DF	0751852400135	12:38:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290.000,00	34.800,00	,00	,00	,00		,00	290.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00			,00	**290.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
URIAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	0 - EMITENTE [0]		GVJ-8668	GO	17.293.834/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Itaberai	GOIANIA	GO	105705071

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002130	CA250PD COMPACTADOR VIBRATORIO;Serie4301. Serie 4301 Chassi 10000108J0B004301 MODELO VIBRATORIO COMPACTADOR VIBRATORIO FABRICANTE ATLAS COPCO MODELO DYNAPAC CA250PD TIER 3 CABINE COM AR CONDICIONADO ROPSFOPS MOTOR 36492442 COD FINAME 1814644 MARCA ATLAS COPCO COMBUSTIVEL DIESEL Cor AMARELO Horimetro 1 VI Aprox Tributos R$ 77575.00 Fonte IBPT	84294000	000	6102	UNI	1,00	290.000,00	290.000,00	,00	290.000,00	34.800,00	,00	12,00	,00

SIENGE
LANÇADO
14/12/22

RC-06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:NILSON R. B. JUNIOR - N.S:0026134 - MODELO:CA250PD - COMPACTADOR VIBRATORIO - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO BRADESCO S.A. ; - PAC NUMERO 2014/045-0/900052, ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO S.A. DADOS PARA CREDITO: POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 00.846.253/0002-61. BANCO ITAU AG.: 0654 C/C: 65876-4. - Email cliente: adm@hlterraplenagem.com.br - Vl. Aprox. dos Tributos: R$ 77575.00 - Fonte: IBPT	

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000725517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0634 1511 0000 1374 5500 1000 7255 1714 5027 5330

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152247678537598 20/06/2024 10:44:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0002-08	20/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FAZ SAO SEBASTIAO DOS CRISTAIS, GO 309, KM 0 - SN - QD70	CRISTALINA	73850-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTALINA	6130212740	GO	109351355	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
228.408,00	43.397,52			620.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					620.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11.130,000	11.130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CP11GC-02BLN2.AA	COMPACTADOR DE SOLO	8429.40.00	520	5102	UN	1,000	620.000,0000	620.000,00	228.408,00	43.397,52		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A Descrição e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CP11 GC Marca: CAT - Valor da entrada: R$ 186.000,00 Valor financiado: R$ 434.000,00 - Contrato: COS80908 Ano: 2024 - Série: CATCP111E7GV00211 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000327088 CondPagto: ZZ07 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010119830 FCI: 09DF42DD-16FA-4428-98E9-A4372C582D64 Serie: CATCP111E7GV00211 VL APROX TRIB: 43397.52 RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000725517
SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000722549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0534 1511 0000 1374 5500 1000 7225 4911 4910 8760

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152247582983460 24/05/2024 15:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0002-08	24/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FAZ SAO SEBASTIAO DOS CRISTAIS, GO 309, KM 0 - SN - QD70	CRISTALINA	73850-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTALINA	6130212740	GO	109351355	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
228.408,00	43.397,52			620.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					620.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11.130,000	11.130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CP11GC-02BLN2.AA	COMPACTADOR DE SOLO	8429.40.00	520	5102	UN	1,000	620.000,0000	620.000,00	228.408,00	43.397,52		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A Descrição e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CP11 GC
Marca: CAT -Valor da entrada: R$ 186.000,00 Valor financiado: R$ 434.000,00 - Contrato: COS80363 Ano: 2024 -
Série: CATCP111K7GV00196 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO
Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág.
2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000327088
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010118388
FCI: 09DF42DD-16FA-4428-98E9-A4372C582D64
Serie: CATCP111K7GV00196
VL APROX TRIB: 43397.52
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000722549
SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000722554
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0534 1511 0000 1374 5500 1000 7225 5411 6061 0353

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152247583027958 24/05/2024 15:25:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0002-08	24/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FAZ SAO SEBASTIAO DOS CRISTAIS, GO 309, KM 0 - SN - QD70	CRISTALINA	73850-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTALINA	6130212740	GO	109351355	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
228.408,00	43.397,52			620.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					620.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11.130,000	11.130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CP11GC-02BLN2.AA	COMPACTADOR DE SOLO	8429.40.00	520	5102	UN	1,000	620.000,0000	620.000,00	228.408,00	43.397,52		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A Descrição e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CP11 GC Marca: CAT - Valor da entrada: R$ 186.000,00 Valor financiado: R$ 434.000,00 - Contrato: COS80363 Ano: 2024 - Série: CATCP111V7GV00199 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000327088 CondPagto: ZZ07 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010118400 FCI: -98E9-A4372C582D6409DF42DD-16FA-4428 Serie: CATCP111V7GV00199 VL APROX TRIB: 43397.52 RESERVADO AO FISCO RC 22	

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000722554 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000725518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5224 0634 1511 0000 1374 5500 1000 7255 1814 5062 0077

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152247678542490 20/06/2024 10:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	10.739.793/0002-08	20/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
FAZ SAO SEBASTIAO DOS CRISTAIS, GO 309, KM 0 - SN - QD70 LT1	CRISTALINA	73850-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CRISTALINA	6130212740	GO	109351355	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
228.408,00	43.397,52			620.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					620.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			11.130,000	11.130,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
CP11GC-02BLN2.AA	COMPACTADOR DE SOLO	8429.40.00	520	5102	UN	1,000	620.000,0000	620.000,00	228.408,00	43.397,52		19,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A Descrição e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CP11 GC
Marca: CAT - Valor da entrada: R$ 186.000,00 Valor financiado: R$ 434.000,00 - Contrato: COS80908 Ano: 2024
- Série: CATCP111J7GV00197 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO
Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág.
2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000327088
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010119834
FCI: 09DF42DD-16FA-4428-98E9-A4372C582D64
Serie: CATCP111J7GV00197
VL APROX TRIB: 43397.52
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000725518
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.178
SÉRIE: 1

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.178
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7810 0469 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353200032925548 - 29/07/2020 16:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
009	COMPACTADOR VIBRATORIO CA250 DYNAPAC PD TIER II C/CAPOTA SERIE 6592BR0102 ANO 2008	84294000	040	5551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.172
SÉRIE: 1

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.172
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7210 0469 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	353200032434539 - 27/07/2020 11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ		71250-750	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	COMPACTADOR DE SOLO CATERPILLAR, MODELO CP 533E, SERIE CATCP533JBZG00550	84294000	240	5551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.171
SÉRIE: 1

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.171
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7110 0469 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	353200032430208 - 27/07/2020 11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI				10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ		71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002	COMPACTADOR DE SOLO CATERPILLAR, MODELO CP 533E, SERIE CATCP533VBZG00549	84294000	240	5551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

SCB ENGENHARIA LTDA

RECIBO DE COMPRA E VENDA

SCB – ENGENHARIA LTDA ,CADASTRADA NO CNPJ SOB O Nº 02.718.377/0001-06, E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 07.325.540/001-83, SITUADA E ESTABELECIDA NO SIA SUL TRECHO 04 LOTES 5210/530, ZONA INDUSTRIAL, CEP: 71.200-040, BRASILIA-DF, AQUI REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR O SR: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, CREA/DF Nº 17.955/D E CPF Nº 666.184.601-15, DECLARO QUE RECEBI DA EMPRESA HL TERRAPLENAGEM EIRELI, CADASTRADA NO CNPJ SOS O Nº 10.739793/0001-19, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 075.185.240.0015, SITUADA E ESTABELECIDA SITO Á SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 03, CEP: 71.240-750, A IMPORTÂNCIA DE R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS) REFERENTE Á VENDA QUE ORA LHE FAÇO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO, NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, DEVIDAMENTE VISTORIADO PELO COMPRADOR COM CARACTERISTICAS ABAIXO RELACIONADOS:

- 01 (UM) ROLO COMPACTADOR DE SOLOS MISTO (TANDEN/PNEU)
- MARCA: DYNAPAC
- MODELO: CC-421-C RM-01
- SÉRIE: * 58020501 *

POR EXPRESSAR A VERDADE DATO E ASSINO.

BRASILIA-DF, 01 DE JUNHO DE 2020.

SCB – ENGENHARIA LTDA
GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS (DIRETOR)
666.184.601-15

138

DE SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASIL S/A OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBIMENTO

SANDVIK

DO BRASIL S/A

AV. DAS NACOES UNIDAS, 21732,GALPAO
SMC-JURUBATUBA
CEP: 04795-914, SAO PAULO - SP
Tel.: 3130453045
site: www.sandvik.com

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.31427
SÉRIE: 1

FOLHA.1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0307 0836 5600 0164 5500 1000 0314 2719 5527 9406

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.TERC.NAO CO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160188752923 29/03/16 11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.948.366.113

INSC. EST. SUBST. TRIB

CNPJ
07.083.656/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

CNPJ / CPF
10.739.793/0001-19

DATA DA EMISSÃO
29/03/2016 11:07:58

ENDEREÇO
TR SIA TRECHO,3

BAIRRO / DISTRITO
SIA

CEP
71200-030

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
29/03/2016 11:07:58

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0751852400135

VENCIMENTO / VALOR em R$
29/03/16-35002,50 26/04/16-13335,00 24/05/16-13335,00 21/06/16-13327,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75.000,00	5.250,00	0,00	0,00	74.828,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	171,43	75.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATARIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [2]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			1378.000	1373.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
K01BT20C010	Kit Martelo Hidraulico L20C	84306990	600	6108	PC	1.00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	4.998,00	0,00	7,00	0,00
BV774	Ponteiro	84314929	600	6108	PC	1.00	3.428,57	3.428,57	3.600,00	252,00	171,43	7,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	ALIQUOTA ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: C EMISSAO:PP 004/2016 0254395 01 4327 S01
MARTELO HIDRAULICO BRETEC L20C NUMERO DE SERIE: BT20C0216 COM 1 PONTEIRO BV774 ORDEM DE COMPRA: _031_/2016
TRANSPORTADORA ACCERT TRANSP E LOG Tot ICMS UF Dest 3300,00 Tot ICMS UF Rem 4950,00|||||Mercadoria destina-se a uso e consumo do destinatario

RESERVADO AO FISCO:

NF-e
Nº. 31427
SÉRIE 1

8W009 4-01

NF-e
Nº. 000.001.802
Série 001

RECEBEMOS DE JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2017
VALOR TOTAL: R$ 83.000,00 DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - ACESSO - R DAS FIGUEIRAS, S/N - LOTE 07 SALA 1309 PARTE A5 BAIRRO - NORTE (AGUAS CLARAS) Brasília-DF

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA
Quadra - QS03 LOTE 03/05/07/09 SALA 612, SN
BAIRRO - AREAL (AGUAS CLARAS) - 71953-000
Brasília - DF Fone/Fax: 616134040666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.802
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0324 9463 5200 0100 5500 1000 0018 0219 8494 3417
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353170010782995 - 28/03/2017 13:49:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0732717500104		**24.946.352/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA	**10.739.793/0001-19**	**28/03/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ACESSO - R DAS FIGUEIRAS, S/N - LOTE 07 SALA 1309 PARTE A5	**BAIRRO - NORTE (AGUAS CLARAS)**	**71906-750**	**28/03/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	**DF**	**6133918877**	**0751852400135**	**13:27:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	83.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	83.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
598321	TRATOR DE PNEU TM150 TM14 SERIE 87001203 ANO 1989 C/ GRADE GA-04	89019000	041	5551	UN	1,0000	33.000,0000	33.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
863586	TRATOR DE PNEU CBT 8060 SERIE 00090 ANO1986 COM GRADE GA03	89019000	041	5551	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
965213	TRATOR DE PNEU CBT 8060 SERIE 000469 ANO1986 COM GRADE GA09	89019000	041	5551	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TP. 09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: | VEICULO ENCONTRA-SE SEM ONUS JUNTO A QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA. Email do Destinatário: hlterraplenagem@gmail.com	PAT. 000133

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.182 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.182
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0800 4719 1200 0141 5500 1000 0001 8210 0469 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	353200033935329 - 04/08/2020 15:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
011	TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND LINHA 0109 TM 150 CHASSI*60*318434 SERIE TM50R400925 ANO 2005	84294000	040	5551	UN	1,0000	75.000,0000	75.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE OTTON BATISTA DE MATOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2015 VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA EPP - SIA TRECHO, 131020 ZONA INDUSTRIAL GUARA BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

141 NF-e
Nº. 006.411.463
Série 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OTTON BATISTA DE MATOS

CARRAPATO, SN
ZONA RURAL - 38785-000
LAGAMAR - MG Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 006.411.463
Série 890
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3115 0316 9077 4600 0113 5589 0006 4114 6313 3152 2896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131151698442074**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0015186280100			**038.967.096-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA EPP			**10.739.793/0001-19**	**19/03/2015**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SIA TRECHO, 131020	**ZONA INDUSTRIAL GUARA**		**00000-000**	**19/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BRASILIA	**DF**		**0751852400135**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte		**OVS4789**	**DF**	
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	OUTROS/TRATOR AGRICOLA MF 6404UK MASSEY FERGUSON	00	0/41	6551	UN	1,0000	20.000,0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

TP-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: MARCA MASSEY FERGUSON, ANO FABR 1992 MODELO MF140/4U SERIE 640.9201640073, CLASSIFICAÇÃO FISCAL 0087019000.REM.INSCRITO NO CAD.DE PROD.RURAIS.ICMS NÃO INCIDENTE CF.ART.5º,XII,RICMS/02.BEM USADO SEMFATO GERADOR DO ICMS.REM.NÃO APRESENTOU NF DE ORIGEM.ESTA NF NÃO A SUBSTITUI.DADOS DECL PELO REM.SUJEITO A REVISÃO FISCAL.	

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7610 0469 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado		353200032924332 - 29/07/2020 16:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	ROLO VIBRATORIO TANDEM AUTOPROPELIDO CC422 DYNAPAC SERIE 62510827 ANO 2000	84294000	040	5551	UN	1,0000	120.000,0000	120.000,00					

NS NA MAQUINA: 163546
9409906

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.177 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7710 0469 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353200032925022 - 29/07/2020 16:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
007	TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND LINHA 0109 TM 150 CHASSI ZBCC35732 SERIE M5ECC400767 ANO 2008	84294000	040	5551	UN	1,0000	80.000,0000	80.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

CONSTRUTEQ
CONSTRUÇÕES ▪ TERRAPLANAGEM ▪ EQUIPAMENTOS

RECIBO

Recebi da empresa HL TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ 10.739.793/0001-19, situada no SIA Trecho 3 lote 1310/20 Ed Taha Sala 102, Brasília/DF, a importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) referente a venda da máquina discriminada abaixo, no estado em que se encontra e foi examinado pelo comprador. A venda desse veículo foi feita livre e desembaraçada de qualquer ônus, podendo transferir para seu nome o Certificado de Propriedade SEM reserva de domínio.

Marca: CATERPILLAR
Tipo: Trator de Esteira
Modelo: D6D
Ano Fabricação: 1985
Serie Monobloco: 36C0799
Cor: Amarela

André Sérgio R. do Nascimento
Auxiliar

5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA
QNA 04, LOTES 32/34 TAGUATINGA - DF
Telefone:61-3961-8900 Fax:61-3351-6992

Reconheco por AUTENTICIDADE, mas sem comprovacao da titularidade dos bens
Na(s)firma(s)
[96JcP0P0]-CLAYTON GONCALVES SPERANDIO.
Selo Digital TJDFT20150100355686XVGW

Em testemunho _____ da verdade.
TAGUATINGA-DF, 26 de Maio de 2015

ANDRE AUGUSTO NONATO GOMES
ESCREVENTE AUTORIZADO

Alisson Escorcio Mello
Escrevente

Brasília, 08 de maio de 2015.

5º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CLAYTON GONÇALVES SPERANDIO
CONSTRUTEQ CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGENS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 37.991.338/0001-62

FAZENDA

ADE Conj. 20 Lote 03–Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71989-300
Fone/Fax: (61) 3233-7007 E-mail: construteq@gmail.com

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

EMITENTE

1 CÓDIGO UNID. ADM. E DESCRIÇÃO SRF: 512 AF/2 NIVEL/PATOS DE MINAS

2 DESCRIÇÃO UNID. ADM.: AF/2 NIVEL/PATOS DE MINAS

3 MUNICÍPIO E UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ENTIDADE AUTORIZADA À EMISSÃO: PATOS DE MINAS - AF480060

NOTA FISCAL AVULSA
Saída

Nº 001.542.390

2ª VIA ACOMPANHA O TRANSPORTE

4 NATUREZA DA OPERAÇÃO	5 CFOP	6 INSC. EST. SUBST. TRIBUT.
VENDA	6.551	

REMETENTE

10 NOME / NOME EMPRESARIAL				11 CPF / CNPJ
OTTON BATISTA DE MATOS				038.967.096-07
12 ENDEREÇO		**13 BAIRRO / DISTRITO**		**14 CEP**
FAZENDA CARRAPATO, S/N		ZONA RURAL		38785-000
15 MUNICÍPIO	**16 FONE / FAX**	**17 UF**	**18 PAÍS**	**19 INSCRIÇÃO**
3325 - LAGAMAR		MG	BRASIL	001518628.01-00

DESTINATÁRIO

20 NOME / NOME EMPRESARIAL				21 CPF / CNPJ	7 DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP				10.739.793/0001-19	10/04/2012
22 ENDEREÇO		**23 BAIRRO / DISTRITO**		**24 CEP**	**08 DATA SAÍDA / ENTRADA**
– RUA, 3, LOTE 86		SETOR HABITACIONAL		72005-818	10/04/2012
25 MUNICÍPIO	**26 FONE / FAX**	**27 UF**	**28 PAÍS**	**29 INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**09 HORA DA SAÍDA**
1778 - BRASILIA		DF	BRASIL		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

30 Nº ITEM	31 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	32 CÓD. SIT. TRIB.	33 UNIDADE	34 QUANTIDADE	35 VALOR UNITÁRIO	36 VALOR TOTAL	37 ALÍQ. ICMS
1	OUTROS TRATOR VALMET MOD 985 S ANO 98	41	UN	1,00	45.000,00	R$ 45.000,00	0.0%

NS. 439749

Dst. 132

CÁLCULO / IMPOSTO

38 BASE CÁLCULO ICMS OPER.	39 VALOR ICMS OPER.	40 BASE CALC. ICMS ST OPER.	41 VALOR ICMS ST OPER.	42 VALOR TOTAL DOS PROD.
***	***	***	***	R$ 45.000,00
43 VALOR DO FRETE	**44 VALOR DO SEGURO**	**45 OUTRAS DESPESAS**	**46 VALOR TOTAL DO IPI**	**47 VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 920,71	***	***	***	R$ 45.000,00

48 Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	49 Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	50 NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	42842015	

DADOS DO TRANSPORTADOR

51 NOME / NOME EMPRESARIAL		52 CPF / CNPJ	53 INSCRIÇÃO ESTADUAL
FRUTI MINAS DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA ME		07919784000103	
54 ENDEREÇO		**55 BAIRRO / DISTRITO**	**56 CEP**
57 MUNICÍPIO		**58 UF** / **59 PLACA**	**60 RENAVAM**
		DF / JHK-6737	

61 FRETE POR CONTA (TOMADOR) 1- REMETENTE 2- DESTINATÁRIO 3- OUTROS: 1

62 QUANTIDADE	63 ESPÉCIE	64 MARCA	65 NÚMERO	66 PESO BRUTO	67 PESO LÍQUIDO
0,00			0		

DADOS ADICIONAIS

68 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DA EMISSÃO

OBSERVAÇÕES: Ñ INCIDÊNCIA DE ICMS CF. INCISO XII, ART.5º DO RICMS/2002. REMETENTE Ñ APRESENTOU NF DE ORIGEM. ESTA NF Ñ A SUBSTITUI. DADOS DECLARADOS PELO REMETENTE. SUJEITO A REVISÃO FISCAL. *OBS.: ASSINATURA DO REMETENTE OBRIGATÓRIA NA NF.

69 RESERVADO AO IEF

70 RESERVADO AO FISCO

SITUAÇÃO DO ENVOLVIDO: 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO 3 - TRANSPORTADOR 4 - DETENTOR 5 - MOTORISTA

NOME _____ DOC. IDENTIDADE _____

ASSINATURA TRANSPORTADOR / MOTORISTA

71 CÓDIGO DE BARRAS / CÓDIGO DE ACESSO

14000151862 80100100420 12001542390 01151711159

72 DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL

ASSINATURA _____ DOC. IDENTIDADE _____

Código de Controle: 201200009000409-4

Assunto **ENC: DADOS DO COMPRADOR - LEILÃO DE TRATORES E MAQUINÁRIOS MF RURAL 03/04/2014 - LOTE 06**

De Renan Dovigo <ldovigo@uol.com.br>
Para <adm@hlterraplenagem.com.br>
Responder para <ldovigo@uol.com.br>
Data 07.04.2014 14:43

Boa Tarde Michele,conforme solicitado segue dados:

Comprimento: 5.20m
Largura: 2.68m causo seja necessário tem como fechar as rodas dele o qual irá ficar com 2.50m só preciso confirmar valores de quanto fica o serviço.
Peso Aproximadamente: 8.500 KG

Michele o ideal seria uma prancha vou estar vendo algun caminhão por aqui também e vamos conversando,se conseguir algun pode vir retirar.

Estou a disposição,

Att,



De: Renan Dovigo [mailto:ldovigo@uol.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de abril de 2014 10:06
Para: adm@hlterraplenagem.com.br
Assunto: RES: DADOS DO COMPRADOR - LEILÃO DE TRATORES E MAQUINÁRIOS MF RURAL 03/04/2014 - LOTE 06

Bom dia,conforme combinado pelo leilão mf rural segue dados bancários para que seja efetuado o pagamento do trator Valtra BH 180 4X4 Gabinado:

Banco do Brasil:

AG: 1475-3
Conta corrente: 9658-x
CNPJ: 05786240/0001-87
L A Caetano Dovigo ME
Valor: 71.000,00

TP-02

SIENGE
LANÇADO
14/11/22

Por favor ao ser efetuado o pagamento me envie o comprovante ou me informe para que podermos conferir e finalizar.

Estou a disposição,

Lucilene/Departamento financeiro/Dovigo Tratores.

RECEBEMOS DE Ammann do Brasil Equipamentos para OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000014684 Série 1

AMMANN

Ammann do Brasil Equipamentos par
Av. Ely Correa 2500, Pav 21e22
Sitio Sobrado
Gravatai / RS
94180-452
Tel.: / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000014684 Folha 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0315 1438 3600 0112 5500 1000 0146 8416 2667 6450

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda produção do estabelecimento		143240061383452 12.03.2024 16:25:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0570304369		15.143.836/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	12.03.2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNT SN, LOTE 03		ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250-750	12.03.2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	61 3021-2740	DF	751852400135	**16:19:16**

FATURA

000014684-1/001 - 11.04.2024 - 3.650.000,00.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.680.195,00	187.613,65	0,00	0,00	3.650.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA	[1]				93.919.884/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BOQUEIRAO 2850	Canoas	RS	240187628

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES	AMMANN	4002042	60.025 KG	**59.770 KG**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al.IPI
AF-S-AP110010A-190	Usina de asfalto ACM 140 Prime USINA DE ASFALTO MOVEL PRIME 140, MARCA AMMANN, MODELO ACM 140 PRIME, 380V/60Hz NOVA SEM USO ANO DE FABRICACAO 2024 COR CINZA SERIE Nº4002042 CHASSIS Nº9A9CPR140RBFJ1005 COMPOSTA DE SILO FILLER IF 3M3, QUARTO SILO DOSADOR COM VIBRADOR E SISTEMA DE AQUECIMENTO FIXO TIPO CONTAINER ASFALTO/COMBUSTIVEL AMM60 DE 60.000L (40/20) SERIE Nº202307130 COM AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO DE 600.000 KCAL/HORAS COM TUBULAÇÕES DE INTERCONEXÃO. CODIGO FINAME 03063018.	8474.32.00	020	6101	PCE	1,000	3.650.000,00	3.650.000,00	2.680.195,00	187.613,65	0,00	7,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: HL TERRAPLENAGEM EIRELI - Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN - LOTE 03 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - Brasilia/DF		Data de Emissão 10/08/2020	NFe Nº 0000000062 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 19.500,00	

BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - BNTMAQ
Setor SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 01 LOTE, 1 - PARTE D - ZONA IND.
71250-005 - Brasilia - DF - Fone/Fax: 61 3363 1473

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
N 0000000062
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
5320 0835 4953 7000 0121 5500 1000 0000 6210 8484 2912

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		353200034876767 - 10/08/2020 - 15:13:44
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
0795024500152		35.495.370/0001-21

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	10/08/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, SN - LOTE 03		ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71250-750	10/08/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Brasilia	61 3021 2740	DF	0751852400135	15:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/08/2020	19.500,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00	19.500,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**		

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	VASSOURA RECOLHEDORA 60'' PALADIN *MARCA: PALADIN* *MODELO: SB 60"* *NUMERO DE SERIE: 01-32-20*	84799090	0101	5102	PC	1,0000	19.500,0000	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.159,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 368,55
CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,89%
NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

A VISTA.

PROCON-DF Telefone 151, Endereco Setor Comercial Sul Qd. 8,
MD5: FD8EEBCBBAF6274AC4B578B7FE7FC9D0
Trib Aprox. R$ 819,00 Fed - R$ 2.340,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829

Informações Adicionais do Fisco

SIENGE
LANÇADO
11/11/22

Comprou em 2020

RODOVIARIO NOVA ERA LTDA

DACTE	Modal
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico	RODOVIÁRIO

Modelo	Série	Número	Fl	Data e Hora de Emissão
57	1	22663	1 / 1	01/02/2014 - 17:24:30

Controle do Fisco

43140293919884000163570010000226631060226634

Chave de Acesso para Consulta de Autenticidade no Site www.cte.fazenda.gov.br

43.1402.93.919.884/0001-63-57-001-000.022.663.106.022.663-4

Endereço: AV.BOQUEIRAO, 2.850
Bairro: ESTANCIA VELHA/
Cidade: CANOAS UF: RS/ PAÍS: BRA
CNPJ: 93.919.884/0001-63 CEP: 92.032-420
Fone: 05133029933 Inscrição Estadual: 0240187628
Fax: 51 3302 9931
E-mail:

Tipo CTE	Tipo de Serviço	Tomador do Serviço	Forma de Pagamento
Normal	Subcontratação	Destinatario	28 DIAS

Nº Protocolo	Insc. SUFRAMA do Destinatário
143.140.002.190.322	

CFOP - Natureza da Prestação
6.357 - PRESTAçãO DE SERVIçO DE TRANSPORTE A NãO CONTRIBUINTE

Origem da Prestação
PORTO ALEGRE - RS - BRA

Destino da Prestação
BRASILIA - DF - BRA

Remetente: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Endereço: AV. SR. DO BONFIM, 177
Bairro: SARANDI CEP: 91.140-380
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS
CNPJ/CPF: 92.678.093/0001-26 Inscrição Estadual: 0960358650
Pais: BRA - BRASIL Fone: (051) 33649200

Destinatário: HL TERRAPLENAGEM LTDA -EPP
Endereço: COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, 3
Bairro: TAGUATINGA CEP: 72.110-800
Cidade: BRASILIA UF: DF
CNPJ/CPF: 10.739.793/0001-19 Inscrição Estadual: ISENTO
País: BRA - BRASIL Fone: (61) 3021-2740

Expedidor:
Endereço:
Bairro: CEP:
Cidade: UF:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
País: - Fone:

Recebedor:
Endereço:
Bairro: CEP:
Cidade: UF:
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
País: - Fone:

Tomador do Serviço: HL TERRAPLENAGEM LTDA -EPP Município: BRASILIA UF: DF CEP: 72.110.800
Endereço: COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES, 22663 CH 92 LOTE 68 País: BRASIL
CNPJ/CPF: 10.739.793/0001-19 Inscrição Estadual: ISENTO Fone: (61) 3021-2740

Produto Predominante	Outras Características da Carga	Valor Total da Mercadoria
VIBROACABADORA	VOLUMES	615.000,00

Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida	Qnt./Un. Medida
6,00Vols	17.567,00Kg	0,00M3	

Nome da Seguradora: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

Responsável Emitente do CT-e	Número da Apólice	Número da Averbação
	3836000294901	

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor	Valor Total do Serviço
Frete peso	8.661,00	Frete valor	0,00	Despacho	0,00	9.000,00
SEC/CAT	0,00	Ademe	0,00	Descarga	0,00	
Seguro	0,00	Entrega	0,00	Carga Expressa	0,00	Valor a Receber
Reembolso	0,00	Pedágio	339,00	Outros		9.000,00
GRIS	0,00	AD/Valorem	0,00			

Informações Relativas ao Imposto

Situação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	% Red. Bc. Calc.	ICMS ST
000-Nacional tributada integralmente	8.661,00	7,00	606,27	100,00	0,00

Documentos Originários

Tp Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nro. Documento	Tp Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nro. Documento
NF	92.678.093/0001-26	1/55385			

CONTRIBUINTE AUTORIZADO À EFETUAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, APENDICE III, SEÇÃO I, ITEM III, CONFORME CONCESSÃO NÚMERO 0540096331

Observações

ARS

RNTRC

Empresa	Sub-contratado
01856898	01856898

Dados Especificos do Modal Rodoviário

Lotação	Data Prevista de Entrega	
Sim		Esse Conhecimento de Transporte Atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor

Identificação do Conjunto Transportador

Tipo	Placa	UF	RNTRC
Cavalo	IKR8604	RS	
S, REb. 1	IMM2254	RS	
S, REb. 2			
S, REb. 3			

Informações Referentes ao Vale Pedágio

Nro. Reg. Esp.	Responsável Tomador do Serviço		Valor Total
Empresa Credenciada	Vigência	Número do Dispositivo	Código da Transação

Nome do Motorista	CPF do Motorista	Identificação dos Lacres em Trânsito
DILVANES DA SILVA PEREIRA	463.292.260/91	

Uso Exclusivo do Emissor CT-E

Controle do Fisco

43140293919884000163570010000226631060226634

Chave de Acesso para Consulta de Autenticidade no Site www.cte.fazenda.gov.br

43.1402.93.919.884/0001-63-57-001-000.022.663.106.022.663-4

Conhecimento: 22663

Recebemos de RODOVIARIO NOVA ERA LTDA as mercadorias do CT-e em perfeitas condições

Remetente:CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Destinatario:HL TERRAPLENAGEM LTDA -EPP

Assinatura / Carimbo | Local | Data

TRATORANEL TRATORES LTDA

TRATORANEL Rental

ROD ANEL ROD CELSO MELLO
N°15080 Compl.: LETRA B
Bairro: ALTO CAICARAS CEP:30750585
Cidade: BELO HORIZONTE - MG
Tel.: 31 - 3415-8285
E-mail: tratoraneltratores@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: **000000885**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0605 2653 6200 0128 5500 1000 0008 8510 0001 6803

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS FORA DO ESTADO			**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0621936810092	0	05265362000128	131131127375599

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA -EPP			**10739793000119**		14/06/2013
ENDEREÇO		COMPLEMENTO	CEP	FONE / FAX	DATA ENTRADA / SAIDA
ST C.A.V.P CH 92 LOTE 68 RUA	Nº 3		72110800		**15/06/2013**
BAIRRO / DISTRITO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
TAQUATINGA	BRASILIA	DF	0751852400135		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9750,00	1170,00	0,00	0,00	195000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**195000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LEVIMAQUINAS	1			MG	05201780000151

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALBERTINA TEIXEIRA DIAS	BELO HORIZONTE	MG	0621931520010

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	ROLO	DYNAPACK	10000502KOB000749	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.INTERNO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	Alq.IPI	Alq.ICMS
3419	ROLO COMP CP274 SERIE 10000502KOB00749 DYNAPACK	84294000	020	6102	UN	1,0000	195000,00000	195000,00000	195000,00	1170,00	0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BASE DE CALCULO 5 POR CENTO DO VALOR CONFORME ARTIGO 43 ANEXO IV ITEM 10 DECRETO 43080/02.ALICOTA DE 12 POR CENTO CONFORME ALINEA B3 DA PARTE GERAL DO DECRETO 43080/02. EQUIPAMENTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA EXAMINDADO PELO COMPRADOR SEM GARANTIA POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO USADO.REFERNTE A NOTA FISCAL ENTRADA 3950 DIA 24/05/2010 Val Aprox Tributos R$51343.50(26,33 %) Fonte: IBPT.	

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: **000000885** SERIE: 1

Recebemos de TRATORANEL TRATORES LTDA os produtos contantes da nota fiscal indicada acima

Des. Somicro Informatica (31)2526-4140 - www.somicro.com.br

RECEBEMOS DE MASON EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020261 Série 1

MASON EQUIPAMENTOS

MASON EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Simão Antonio 820
Cincão
Contagem / MG
32371-610
Tel.: (31)3878-7700 / Fax: (31)3878-7701

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000020261
SÉRIE 1
Folha 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31.13.11.12538156000100.55.001.000020261.196738678-6

Consulta de autencidade ao portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda de bem para o ativo imobilizado	131131272430045 28/11/2013 16:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
0016613770019		12.538.156/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP			10.739.793/0001-19	28.11.2013
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ST C.A.V.P. CH 92 LOTE 68 RUA 03		TAGUATINGA	72110-800	28.11.2013
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	31-91116600	DF	0751852400135	17:35:53

FATURA

PAGTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				0 KG	0 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
B001600	ROLO DYNAPAC CA250PD CAB	8429.40.00	041	6551	un	1	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
ISENTO		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda de equipto. usado-Rolo Compactador Vibratório CA250PD, Dynapac, c/Cabine e ar-condicionado. Série: 10000108A0B001600. Ano 2011. Pagamento à Vista - Valor: R$ 170.000,00. Máquina usada vendida no estado em que se encontra, tendo sido vista e avaliada pelo cliente. Não incidência do ICMS nos termos do art. 5.º, inc. XII do Decreto n.º 43.080/02 - RICMS/MG DEP: / Pedido : 0000160223 / Numero Remessa: 0000160223 / Numero Pedido Cliente: HL Terraplenagem / Vendedor: Meneghin Giovanni / Data: 20131128 Hora: 171013 / Con.Pagmento: SD02 PAGTO À VISTA / Só aceitamos devolução mediante consulta prévia	

Pat. 115 Protocolo 152 Pg.07

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000569244
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1134 1511 0000 1374 5500 1000 5692 4417 3654 8803

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192687669890 21/11/2019 16:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IIL TERRAPLENAGEM EIRELI	10.739.793/0001-19	21/11/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 - SN - LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
230.000,00	27.600,00			230.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			7.225,000	7.225,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
416F2LR-16BLN3 AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	000	6102	UN	1,000	230.000,0000	230.000,00	230.000,00	27.600,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: RETROESCAVADEIRA - 416F Marca: CAT - Ano: 2019 - PC Cliente: R$ 150.000,00 PC Banco: R$ 80.000,00 - Contrato: CO859627 SN: CAT0416FCLBF07977 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0416FCKBF07977) Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3°, inciso II, parág. 2° da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010050192
Serie: CAT0416FCLBF07977
VL APROX TRIB: 27600.00
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000569244 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000006684 SÉRIE 2

LOCAGYN

NBR ISO 9001:2008

LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA DOS GUATAMBUS Nº 81 QD. QC02 LT. 11 - CEP.: 74681-225
SÍTIO DE RECREIO MANSÕES BERNARDO SAYÃO - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3546-4621 | WWW.LOCAGYN.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000006684
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5213 0401 5705 2900 0456 5500 2000 0066 8410 0222 8800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	152130338440262 24/04/2013 14:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
104692464		01.570.529/0004-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA - ME	10.739.793/0001-19	24/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST COL AGR VIC PIRES CH 92 LT 68 RUA 03, SN	TAGUATINGA	72110-800	24/04/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	14:07

FATURA

002000006684 27/04/2013 165.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67.947,00	8.153,64			165.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					165.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RG REBOQUE E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0-EMITENTE				06.250.783/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 03 CHAC.83 LT.08 LJ.02	TAGUATINGA	DF	0745511000132

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	RETROESCAV			6534,000	6534,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0007921	RETROESCAVADEIRA 3C 4X4 TURBO RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA 3C . 4X4 MARCA . JCB . MODELO 3C . FABRICACAO NACIONAL MOTOR TURBO 92 HP . TRACAO NAS 4 RODAS CABINE ABERTA TIPO ROPS/FOPS C/PARA BRISA FRONTAL CHASSI SERIE (VIN): 9B9214T74DBDT4995 SERIE NR (PIN): 2131995 MOTOR NR: S1S003904 RENAVAN: 514000 COR: AMARELA VENDA COM RESERVA DE DOMINIO CONFORME CONTRATO 100/2013	84295900	020	6108	PC	1,00	165.000,00	165.000,00	67.947,00	8.153,64	0,00	12.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2820838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO BC CONF. ANEXO 9o. ART.8o.-Inc XXVII DO RCTE Protocolo: 152130338440262 Vendedor: 010007 - RICARDO DE OLIVEIRA	

RECEBEMOS DE LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000011261 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000011261
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5214 0401 5705 2900 0456 5500 2000 0112 6110 0761 8875

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

LOCAGYN

NBR ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA DOS GUATAMBUS Nº 81 QD. QC02 LT. 11 - CEP.: 74681-225
SÍTIO DE RECREIO MANSÕES BERNARDO SAYÃO - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3546-4621 | WWW.LOCAGYN.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	152140417482484 29/04/2014 15:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
104692464		01.570.529/0004-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA - ME	10.739.793/0001-19		29/04/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ST COL AGR VIC PIRES CH 92 LT 68 RUA 03,SN, ANDERSONPOLU	TAGUATINGA	72110-800	29/04/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	15:18:00

FATURA

00200001126101 29/04/2014 100.000,00	00200001126102 17/05/2014 102.000,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
83.183,60	14.141,21	0,00	0,00	202.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIA-LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0-EMITENTE				01.570.529/0001-03
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
AV. MUTIRAO N.2964	GOIANIA	GO	102875065		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	RETROESCAV	JCB		6534,000	6534,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0008030	RETROESCAVADEIRA 3C 4X4-TURBO CAB/AR RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA 3C . 4X4 MARCA . JCB . MODELO 3C . FABRICACAO NACIONAL MOTOR TURBO 92 HP . TRACAO NAS 4 RODAS CABINE FECHADA TIPO ROPS/FOPS C/AR CONDICIONADO CHASSI SERIE (VIN): 9B9214T14EBDT4022 SERIE NR (PIN): 2279022 MOTOR: S1S005689 RENAVAN: 514000 COR: AMARELA ANO:2014 CODIGO FINAME: 1575889 COM ALIENACAO FIDUCIARIA AO HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO OPERACAO DE FINAME / BNDS PROPOSTA NR. 5007/2014 DATA PROPOSTA: 10/04/2014 PAC NR: 481-2 / 2014 / 49174-8	84295900	020	610	PC	1,00	202.000,0000	202.000,0000	83.183,60	14.141,21	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2820838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCOES OU TROCAS . PRAZO: 10 DIAS . SUJEITO A ANALISE. REDUCAO BC CONF. ANEXO 9o. ART.8o.-Inc XXVII DO RCTE Protocolo: 152140417482484 BANCO BRASIL . AG. 3388-X C/C 12105-3 Vendedor: 010007 - RICARDO DE OLIVEIRA Pedido: 009911**..RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA 3C . 4X4..MARCA . JCB . MODELO 3C FABRICACAO NACIONAL..MOTOR TURBO 92 HP . TRACAO NAS 4 RODAS . CABINE FECHADA TIPO ROPS/FOPS C/AR CONDICIONADO..CHASSI SERIE (VIN): 9B9214T14EBDT4022..SERIE NR (PIN): 2279022 MOTOR: S1S005689..RENAVAN: 514000 COR: AMARELA..ANO:2014 CODIGO FINAME: 1575889.....COM ALIENACAO FIDUCIARIA AO ..HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO..OPERACAO DE FINAME / BNDS..PROPOSTA NR. 5007/2014 DATA PROPOSTA: 10/04/2014..PAC NR. 481-2 / 2014 / 49174-8.....###	

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000556862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 0634 1511 0000 1374 5500 1000 5568 6215 4723 4150

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192297502677 24/06/2019 14:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCIA QUAD 8 CONJ 16 - S/N - LOTE 3	Zona Industrial (Guará)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
230.000,00	27.600,00			230.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			7.225,000	7.225,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
416F2LR-16PDC1 S/PL AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	000	6102	UN	1,000	230.000,0000	230.000,00	230.000,00	27.600,00		12,00	

RE-06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARCELA CLIENTE A VISTA - R$ 230.000,00, MARCA CAT, SN: CAT0416FLLBF07134 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0416FLKBF07134) - ANO: 2019. Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: 31
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuario: ADMJOBS

OV: 0010045094
Serie: CAT0416FLLBF07134
VL APROX TRIB: 27600.00
RESERVADO AO FISCO

SIENGE
LANÇADO
27/02/2023

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000556862 SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000556862
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 0634 1511 0000 1374 5500 1000 5568 6215 4723 4150

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192297502677 24/06/2019 14:09:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCIA QUAD 8 CONJ 16 - S/N - LOTE 3	Zona Industrial (Guará)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
230.000,00	27.600,00			230.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			7.225,000	7.225,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
416F2LR-16PDC1 S/PL AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	000	6102	UN	1,000	230.000,0000	230.000,00	230.000,00	27.600,00		12,00	

RE-06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PARCELA CLIENTE A VISTA - R$ 230.000,00. MARCA CAT. SN: CAT0416FLLBF07134 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0416FLKBF07134) - ANO: 2019. Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq zero conf Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Leis 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: 31
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuario: ADMJOBS

OV: 0010045094
Serie: CAT0416FLLBF07134
VL APROX TRIB: 27600.00
RESERVADO AO FISCO

SIENGE
LANÇADO
27/02/2023

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000556862 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000011436 SÉRIE 2

LOCAGYN

NBR ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

LOCAGYN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RUA DOS GUATAMBUS Nº 81 QD. QC02 LT. 11 - CEP.: 74681-225
SÍTIO DE RECREIO MANSÕES BERNARDO SAYÃO - GOIÂNIA - GO
FONE: (62) 3546-4621 | WWW.LOCAGYN.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000011436
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5214 0501 5705 2900 0456 5500 2000 0114 3610 0442 0111

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	152140420322877 13/05/2014 09:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
104692464		01.570.529/0004-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA - ME	10.739.793/0001-19		13/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ST COL AGR VIC PIRES CH 92 LT 68 RUA 03,SN, ANDERSONPOLU	TAGUATINGA	72110-800	13/05/2014
MUNICIPIO / **FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA / 6130212740 / DF / 0751852400135			08:59:00

FATURA

002000011436 09/05/2014 100.000,00	002000011436 20/05/2014 23.000,00	002000011436 20/06/2014 23.000,00	002000011436 20/07/2014 23.000,00	002000011436 20/08/2014 23.000,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79.065,60	13.441,15	0,00	0,00	192.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	RETROESCAV	JCB		6534,000	6534,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0008030	RETROESCAVADEIRA 3C 4X4-TURBO CAB/AR RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA 3C . 4X4 MARCA . JCB . MODELO 3C . FABRICACAO NACIONAL MOTOR TURBO 92 HP . TRACAO NAS 4 RODAS CABINE FECHADA TIPO ROPS/FOPS C/AR CONDICIONADO CHASSI SERIE (VIN): 9B9214T14EBDT4131 SERIE NR (PIN): 2279131 MOTOR: S1S005851 RENAVAN: 514000 COR: AMARELA ANO:2014 CODIGO FINAME: 1575889	84295900	020	6108	PC	1,00	192.000,0000	192.000,0000	79.065,60	13.441,15	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2820838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEVOLUCOES OU TROCAS . PRAZO: 10 DIAS . SUJEITO A ANALISE. REDUCAO BC CONF. ANEXO 9o. ART.8o.-Inc XXVII DO RCTE Protocolo: 152140420322877 Vendedor: 010007 - RICARDO DE OLIVEIRA Pedido: 010070**..RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA 3C . 4X4..MARCA . JCB . MODELO 3C . FABRICACAO NACIONAL..MOTOR TURBO 92 HP . TRACAO NAS 4 RODAS ..CABINE FECHADA TIPO ROPS/FOPS C/AR CONDICIONADO..CHASSI SERIE (VIN): 9B9214T14EBDT4131..SERIE NR (PIN): 2279131 MOTOR: S1S005851..RENAVAN: 514000 COR: AMARELA..ANO:2014 CODIGO FINAME: 1575889..###	

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000503831
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5217 1134 1511 0000 1374 5500 1000 5038 3118 0369 2267

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152170942169127 23/11/2017 10:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	23/11/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCIA QUAD 8 CONJ 16 - S/N - LOTE 3	Zona Industrial (Guará)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
220.000,00	26.400,00			220.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					220.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			7.214,000	7.214,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
416F2LR-12A AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	000	6102	UN	1,000	220.000,0000	220.000,00	220.000,00	26.400,00		12,00	

RE.04

SIENGE
LANÇADO
27/02/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3110017469			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alienação Fiduciária a favor do Banco Bradesco S.A.(PAC:2017433020| PC_17292| CONTRATO: 6016675| COD FINAME: 3226848| PC_CLIENTE:R$44.000,00| PC_FINAME:R$176.000,00| (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0416FEHBF03877)
Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág.
2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 000035673
CondPagto: ZZ07
VENC.: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: 3700610

OV: 0010017305
Serie: CAT0416FELBF03877
VL APROX TRIB: 26400.00
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000503831
SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000571024
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1234 1511 0000 1374 5500 1000 5710 2417 5776 2011

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192768717770 20/12/2019 11:50:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI	10.739.793/0001-19	20/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 - SN - LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
230.000,00	27.600,00			230.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			7.225,000	7.225,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
416F2LR-16BLN3.AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	000	6102	UN	1,000	230.000,0000	230.000,00	230.000,00	27.600,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: RETROESCAVADEIRA - 416F Marca: CAT Ano: 2019 PC Cliente: R$ 46.000,00 PC Banco: R$ 184.000,00 Contrato: COS59744 Série: CAT0416FALBF08332
Série para emplacamento: CAT0416FAKBF08332. Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3°, inciso II, parág. 2° da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010050586
Serie: CAT0416FALBF08332
VL APROX TRIB: 27600.00
RESERVADO AO FISCO

RE-08

LANÇADO SIENGE 09/11/2022

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000571024
SÉRIE 1

ROTA OESTE MAQUINAS LTDA

AV. SAO FRANCISCO QUADRA 36, SN
SANTA GENOVEVA
GOIANIA / GO
74672 - 010
(62) 3526-8600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5943
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

160

CHAVE DE ACESSO
5219 0219 5750 4800 0237 5500 1000 0059 4310 0013 6045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazen

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MAQUINAS NOVAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
106129112		19.575.048/0002-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152190006852507 27/02/2019 16:37:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA				10.739.793/0001-19	27/02/2019
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCIA QD 08 CONJ 16 LT 03	SN			GUARA	
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	71250-750	6132019899	DF	0751852400135	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/03/2019	200.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200.000,00	24.000,00	0,00	0,00	200.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SUL TRANSPORTES E AUTO SOCORRO	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL SALA 19 CENTRO 4108	ANAPOLIS	GO	105505234

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	RETROESCAVADEIRA	JD		6.821,000	6.821,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0A60BZ	CHASSIS :1BZ310LAEJD001494 RETROESCAVADEIRA - 310L - NACIONAL ANO FABRIC.:2018, ANO MODELO:2018 COR:AMARELA,COMBUST.:DIESEL FCI:597EA91F-BAE4-45C6-B7CB-E6F371D2EC73 CHASSI:1BZ310LAEJD001494 MARCA JOHN DEERE COTACAO 9883419 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI B0B9655E-10DD-4457-A196-5E841E451F56	84295900	5 00	6102	UN	1.0000	200.000,0000	200.000,00		200.000,00	24.000,00		12,00	0,00

012

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3901335			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:184 - RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - FUNCIONARIO - PEDIDO: 277 CHASSI: 1BZ310LAEJD001494 - ANO DE FABRICACAO:2018 ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. CONSORCIO CONT. GRUPO 2072 COTA 334 - GRUPO 1586 COTA 220 - GRUPO 2080 COTA 280 - GRUPO 2106 COTA 325- GRUPO 1585 COTA 106 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 4205-6 - C/C 19445-X - CNPJ:19.575.048/0001-56 - QT: 9883419 EM SUBSTITUICAO A QT: 9753511 CONDICAO DE PAGAMENTO: COND. VEICULOS NOVOS Trib Aprox R$ 26900,00 Fed 14000,00 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 801EC4;	SIENGE LANÇADO 10/11/22

RE-05

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

Motorista

OME7015

SOTREQ S/A

Sotreq CAT

AV MEIA PONTE, 03080
QD165 L AREA - STA GENOVEVA - 74670400
GOIANIA/GO
6232656000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000363708
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

161

CHAVE DE ACESSO
5214 0934 1511 0000 1374 5500 1000 3637 0810 4885 8619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MAQ/MOT	152140445568074 03/09/2014 17:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
100092284	0757499700323	34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	03/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 3 CH.92 LT.68 VICENTE PIRES 00000	VICENTE PIRES	72110-800	10/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
305000,00	36600,00	0,00	0,00	305000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem		IMH-1592		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	MAQ	CAT	1	11417,000	11417,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
S047126	924K - SERIE CAT0924KJENC00663 FCI: 27E140EA-84B2-40F2-A5A9-FEC08DA3BEB2 FO[.,] CARREGADEIRA DE RODAS CATERPILLAR MODELO 924K, ANO 2014, NOVA, SERIE CAT0924KJENC00663. TEDESCO: 8047 . DUPLICATA VALOR(R$) VCTO S047126-1/2 91.500,00 A VISTA S047126-2/2 213.500,00 A VISTA . OBS: FRETE E SEGURO ATE O DESTINO POR CONTA DA SOTREQ S/A. VL APROX TRIB: 36600.00	84295199	500	6102	UN	1,0000	305000,0000	305000,00	305000,00	36600,00		12,00	

PC-02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2860325			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente:0600176 Tra:700 User:XUPU19CLG
DBSInv:000885861NFE NFOri:000000- DocDBS:M1660901
CondPagto:09 - CPG DE MAQUINA
2 BOLETOS
OBS: ALIENACAO FIDUCIARIA AO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MULTIPLO. PAC: 481-2/2014/99463-4 - COD.FINAME: 3064029
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG.0911 - CC: 03811-5
COD.IDENTIFICADOR: 34.151.100/0001-30
A VISTA CLIENTE: R$ 91.500,00/A VISTA FINAME: R$ 213.500,00 VL APROX TRIB: 36600

RESERVADO AO FISCO

SIENGE
LANÇADO
10/11/22

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA

MAO 3

DAS PARTES:

PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO, brasileira, solteira, empresária, RG 2163071 SSP-DF e CPF 005053941-89 e **GUILHERME DINIZ ANTÔNIO**, brasileiro, solteiro, empresário, RG 1833682 SSP-DF e CPF 860931691-20, ora denominados **VENDEDORES**.

HL TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 10.739.793/0001-19, com sede na Rua das Figueiras lote 07 lote 1309 parte A5, Edifício Vista Shopping Águas Claras Brasília-DF, neste ato representada por seu sócio Marcelo Justino de Souza, brasileiro, casado, empresário, RG 4911409 DGPC GO e CPF 038273546-33, na forma do estatuto social, ora denominada **COMPRADORA.**

Resolvem as partes firmar o presente instrumento, conforme as cláusulas e condições a seguir descritas:

1) Que os **VENDEDORES** são legítimos proprietários da máquina marca CAT, modelo 140K, ano 2009, número de série CAT0140KLJPA00203, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um;

2) Que resolvem vender o bem para a compradora, no estado de conservação em que se encontra, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, pelo preço de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a serem pagos da seguinte forma: R$ 100.000,00 (cem mil reais) na data da assinatura do presente; R$ 100.000,00 (cem mil reais) a serem pagos até o dia 23/06/2017, e o saldo remanescente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), divididos em 05 (cinco) parcelas de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a serem pagos todo dia 10 de cada mês, sendo a primeira em 10/08/2017 e as demais sempre no dia 10 (dez) do mês subsequente;

3) Que todos os pagamentos serão feitos na conta corrente de PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO, CPF: 005.053.941-89, junto ao Banco do Brasil S/A, agência 1419-2, conta 12684-5;

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

AV PERCY GANDINI,1785

VILA TONINHO - 15077-000
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SP
FONE: (55)17 2138-8500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003725
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0534 1511 0000 2770 5500 1000 0037 2510 4704 7190

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135200406772782 21/05/2020 14:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
647327749115		34.151.100/0027-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI	10.739.793/0001-19	21/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 - SN - LOTE 03	ZONA IND (GUARA)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
93.900,00	6.573,00			469.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					469.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			14.661,000	14.661,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
140K_U.AA	MOTONIVELADORA	8429.20.90	020	6102	UN	1,000	469.500,0000	469.500,00	93.900,00	6.573,00		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3078410			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Alienacao Fiduciaria a favor de BANCO CATERPILLAR SA Descricao e modelo: MOTONIVELADORA 140K Marca: CAT Ano: 2017 PC Cliente: R 200.000,00 PC Banco: R 269.500,00 Contrato: COS61262 Serie: CAT0140KVJPA04216 Serie para emplacamento: CAT0140KVHPA04216. BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME ART 11 ANEXO II DO RICMS/SP.
Não-tributada de IPI
Cliente: 0000035673
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010055633
Serie: JPA04216
VL APROX TRIB: 50001.75
RESERVADO AO FISCO

Prefixo - MN. 05

PAT. 91

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000003725
SÉRIE 1

SOTREQ S/A

Sotreq CAT

AV MEIA PONTE, 03080
QD165 L AREA - STA GENOVEVA - 74670400
GOIANIA/GO
6232656000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000362645
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5214 0834 1511 0000 1374 5500 1000 3626 4510 6884 6530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MAQ/MOT	152140444655792 29/08/2014 15:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
100092284	0757499700323	34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	29/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 3 CH.92 LT.68 VICENTE PIRES 00000	VICENTE PIRES	72110-800	29/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	15:42

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640000,00	76800,00	0,00	0,00	640000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0017792-TRANSPORTES SAO CARLOS LTDA	0 - Emitente		OVR-0480		37.895.174/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TAMBORIL N 91	GOIANIA	GO	102615675

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	MAQ	CAT	1	17607,000	17607,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SO49665	140K - SERIE CAT0140KCJPA03610 PO(SO49665,) MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO 140K, ANO 2014, NOVA, SERIE CAT0140KCJPA03610. DUPLICATA VALOR(R$) VCTO SO49665-1/2 192.000,00 A VISTA SO49665-2/2 448.000,00 A VISTA OBS: FRETE E SEGURO ATE O DESTINO POR CONTA DA SOTREQ S/A. VL APROX TRIB: 76800.00	84292090	520	6102	UN	1,0000	640000,0000	640000,00	640000,00	76800,00		12,00	

MN-02

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2860325			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente:0600176 Tra:700 User:XUPU19CLG
DBSInv:000884653NFE NFOri:000000- DocDBS:M1638401
CondPagto:09 - CPG DE MAQUINA
2 BOLETOS
OBS: ALIENACAO FIDUCIARIA AO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO. PAC: 481-2/2014/99463-4 - COD.FINAME: 2433147
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU - AG.0911 - CONTA: 03811-5
A VISTA CLIENTE: R$ 192.000,00/A VISTA FINAME: R$ 448.000,00
IDENTIFICADOR: CNPJ: 34.151.100/0001-30
. VL APROX TRIB: 76800

RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53130800319384000100000137909 5	000137909	50.000,00	28/08/2013 11:53:45	28/08/2013 11:53:45

Natureza da operação	CFOP
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO - NO DF	5551 - VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
TRANSTERRA DE BRASILIA LTDA		00319384000100	0732459500158	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 04 LOTE 08	SCIA	BRASILIA	DF	71.200-000

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
HL TERRAPLENAGEM LTDA		10739793000119	0751852400135	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
COLONIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES, RUA 03 CHÁCARA 92 LOTE 68	TAGUATINGA	BRASILIA	DF	72.005-818

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	MOTONIVELADORA CAT 12-H - ANO 2.001 - SERIE: CAT0012HH8MN00827 - MOTOR: 6NC27093	1	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
					Totais	50.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53130800319384000100000137909 5

MN-01

(1)

SIENGE
LANÇADO
09 / 11 / 22

Seguro
03/07/15
03/07/16

RECEBEMOS DE CSI REMARKETING LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2536
SÉRIE: 0

Identificação do Emitente
CSI REMARKETING LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD
ALAMEDA RIO NEGRO, 585 - CONJUNTO 71 - 7o ANDAR - CENTRO
Barueri - SP CEP: 06.454-000
Telefone: 1121989799

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2536
Série: 0
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3523 1205 1074 1000 0150 5500 0000 0025 3618 5530 4273

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA ATIVO IMOBILIZ		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
206206456116		05.107.410/0001-50

Protocolo de autorização de uso
135232315756024 - 29/12/2023 09:58:54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	29/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
QUADRA SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16, 000 LOTE 3		ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	71.250-750	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	6134655906	DF	0751852400135	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 29/12/2023 Valor: 315.000,00 Fatura: 002 Vencimento: 08/01/2024 Valor: 735.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Contratação Dest.FOB				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
84292090	84292090 Niveladores Outros Niveladora 140k CAT 2021	8429.20.90	0.41	6551	UN	1,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5404813	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Nao-incidencia do ICMS, nos termos do art. 7o, XIV do RICMS/2000". Saida nao sujeita a tributacao do ICMS no estado origem, e "Nao-incidencia de PIS/COFINS, nos termos do art 1o das Leis 10.833/03 e 10.637/02 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO: "Alienacao Fiduciaria a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" PC Cliente: R$ 315.000,00 PC Banco: R$ 735.000,00 - Contrato: COS78206 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO: MOTONIVELADORA MOD: 140K ANO: 2021 - S/N: CAT0140KKJPA05992 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0140KKMPA05992) - MARCA CAT - FABRICANTE CATERPILLAR - BEM USADO - LOCAL DE RETIRADA: 111,5-Km, Rod.Anhanguera, S/n Pq. Ideal-Sumare/SP-13178-447	

Pat. 125

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.173 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.173

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0700 4719 1200 0141 5500 1000 0001 7310 0469 0008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353200032539133 - 27/07/2020 18:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	23/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
004	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO 140M SERIE CAT0140MLB9D01724, ANO 2009.	84292090	240	5551	UN	1,0000	320.000,0000	320.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.181 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SETA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA TERRAPLENAGEM E ADM. LTDA09

QD 03 CJ A LOTE, 05 - SOF NORTE - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 70634300 - Fone/Fax: 34652412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5320 0800 4719 1200 0141 5500 1000 0001 8110 0469 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353200033924469 - 04/08/2020 15:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0732069600131		00.471.912/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI			10.739.793/0001-19	04/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Q SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16, SN - LOTE 3	ZONA INDUSTRIAL GUARÁ		71250-750	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, MODELO CAT 12H SERIE CAT0012HT8MN00833, ANO 2001.	84292090	040	5551	UN	1,0000	155.000,0000	155.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não incidência do ICMS conf. RICMS nº 18.955, artigo5º, inciso XI	

RECEBEMOS DE SÃO PAULO ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SÃO PAULO ENGENHARIA LTDA **SIA TR 03 LT 625/695 SL 325/327, S/N - BLOCO C - SALAS 325/327 - EDIF S.I.A CENTRO EMPRESARIAL - BRASILIA, Brasilia, DF - CEP: 71200030**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.020** **SÉRIE: 2** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **5318 1138 0034 0600 0109 5500 2000 0000 2010 0500 1881** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do Ativo Imobilizado	**353180051299634 - 26/11/2018 16:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0742388500174		38.003.406/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL Terraplenagem Ltda			10.739.793/0001-19	26/11/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCIA Quadra 08 Conjunto 16 Lote, 03 -	Zona Industrial (Guará)	71250-750		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	MOTONIVELADORA CATERPILLAR, MODELO: 12 K ANO 2010 - SERIE CAT0012KLJJA00199	84292090	041	5551	UN	1,0000	300.000,0000	300.000,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0742388500174			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2019 VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - Setor SCIA Quadra 8 Conjunto 16, S N - CONJUNTO 16 LOTE 3 Zona Industrial (Guara) Brasilia-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

170 **NF-e**
Nº. 000.035.645
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA
Rua Professor Bruno Rezende de Camargo,227
Vila Jundiainopolis - 13206-630
Jundiai - SP Fone/Fax: (11) 4526-4699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.035.645
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1225 1067 4700 0150 5500 1000 0356 4511 4323 2324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135190935036183 - 10/12/2019 11:29:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407561767111		**25.106.747/0001-50**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			**10.739.793/0001-19**	**10/12/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Setor SCIA Quadra 8 Conjunto 16, S N CONJUNTO 16 LOTE 3	**Zona Industrial (Guara)**		**71250-750**	**10/12/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Brasilia	**DF**	**(61) 3201-9899**		**12:07:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000035645/001	Num.	000035645/002	Num.	000035645/003	Num.	000035645/004	Num.	000035645/005
Venc.	10/12/2019	Venc.	09/01/2020	Venc.	10/02/2020	Venc.	09/03/2020	Venc.	08/04/2020
Valor	R$ 25.000,00	Valor	R$ 8.750,00	Valor	R$ 8.750,00	Valor	R$ 8.750,00	Valor	R$ 8.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RTE Rodonaves	**(1) Dest/Rem**				**44.914.992/0001-38**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Joao Antonio Meccatti, 1221 - - Jardim Planalto		**Jundiai**		**SP**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	**MÁQUINA DE SOLDA**	**GEORG FISCHER**		**320,000**	**320,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TC790152026	MAQUINA DE TERMOFUSAO GF MODELO TM 315 TOP 2 MM 90 A 315MM - Lote 6901058	85158090	2400	6102	PC	1,0000	60.000,0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : Setor SCIA Quadra 8 Conjunto 16, S/N CONJUNTO 16 LOTE 3 CEP 71250750, Zona Industrial (Guara), Brasilia - DF, CNPJ 10.739.793/0001-19.
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Inf. fisco: VENDA EQUIPAMENTO DE TERMOFUSAO - TROCA METAUH: 6901050FA: 6903034PA: 6903019CH: 6903009EQUIPAMENTO COMPLETO ACOMPANHA TODOS OS CONJUNTOS DE CASQUILHOS. (CASQUILHOS 90/110/125/140/160/180/200/225/250/280 MM.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE QUACIL CONST. TERRAP. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO Emissão: 27/01/2015 Dest/Reme: HL TERRAPLENAGEM LTDA Valor Total: 10.000,00		NF-e Nº 000.000.016 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

QUACIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
SIA TRECHO 17 VIA IA 4 LOTE, Nº 1195 - BRASILIA DF
CEP: 71.200-260 FONE: (61)3465-2076
FAX: (61)3465-2108 E-MAIL: quacil@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.016
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5315 0130 7425 9700 0100 5500 1000 0000 1610 0000 0168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	353150002897098 27/01/2015 12:10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0733118800168		30.742.597/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	27/01/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
SIA TRECHO 003 LOTES 1310/20 ED.TAYA SALA 102	ST.IND.ABASTECIMENTO	71200-030	27/01/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
BRASILIA	(61)3021-2740	DF	0751852400135	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO.GAICR300 - SERIE 27483 - 20X28 - MARCA TATU	40119300	040	5551	UN	1,000	10.000,0000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC: 50054-FANTASIA: 10-HL TERRAPLENAGEM - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 0,00 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL -	não tem Seguro

Dimaq
DIMAQ - Distribuidora de Implementos e Máquinas Ltda.
Rua Tocantins, Qd. 06, Lt 10, Setor Sudoeste.
Cristalina - Go.
CEP: 73850-000
CNPJ: 16.780.583/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.543.618-6
(61) 3612-1873
(61) 3612-2975
(61) 3612-4703

RECIBO

R$26.000,00

DIMAQ Distribuidora de Implementos e Máquinas Ltda, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 16.780.583/0001-50, com sede à Rua Tocantins, Qd 06 Lt 10, Setor Sudoeste, em Cristalina-GO, **DECLARO QUE RECEBI DE: Marcelo Justino de Souza** , brasileiro, inscrito no CPF sob nº 038.273.546-33 residente e domiciliado à SAI Trecho 3 Lote 1310/20 Edifício Tya, em Guara – DF, a quantia R$26.000,00(Vinte Seis Mil Reais), referente a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Modelo: GAICR 20 X 28 X 7,50 DM, Marca: TATU, Ano 2014 Serie S-0791.

Cristalina, 22 de Maio de 2014.

Dimaq Distribuidora de Implementos e Máquinas Ltda.

16.780.583/0001-50
DIMAQ-Distribuidora de Implementos e Máquinas Ltda - Me
Rua Tocantins, Qd. 06, Lt. 10
Setor Sudoeste
CEP 73.850-000 - Cristalina/GO

NF-e
Nº. 000.001.802
Série 001

RECEBEMOS DE JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2017
VALOR TOTAL: R$ 83.000,00 DESTINATÁRIO: HL TERRAPLENAGEM LTDA - ACESSO - R DAS FIGUEIRAS, S/N - LOTE 07 SALA 1309 PARTE A5 BAIRRO - NORTE (AGUAS CLARAS) Brasília-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Quadra - QS03 LOTE 03/05/07/09 SALA 612, SN
BAIRRO - AREAL (AGUAS CLARAS) - 71953-000
Brasília - DF Fone/Fax: 616134040666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.802
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0324 9463 5200 0100 5500 1000 0018 0219 8494 3417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de bem do ativo imobilizado	**353170010782995 - 28/03/2017 13:49:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0732717500104		**24.946.352/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			**10.739.793/0001-19**	**28/03/2017**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ACESSO - R DAS FIGUEIRAS, S/N - LOTE 07 SALA 1309 PARTE A5	**BAIRRO - NORTE (AGUAS CLARAS)**		**71906-750**	**28/03/2017**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	**DF**	**6133918877**	**0751852400135**	**13:27:33**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**83.000,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**0, 00**	**83.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
598321	TRATOR DE PNEU TM150 TM14 SERIE 87001203 ANO 1989 C/ GRADE GA-04	89019000	041	5551	UN	1,0000	33.000,0000	33.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
863586	TRATOR DE PNEU CBT 8060 SERIE 00090 ANO1986 COM GRADE GA03	89019000	041	5551	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
965213	TRATOR DE PNEU CBT 8060 SERIE 000469 ANO1986 COM GRADE GA09	89019000	041	5551	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DTP.09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: | VEICULO ENCONTRA-SE SEM ONUS JUNTO A QUALQUER INSTITUICAO FINANCEIRA. Email do Destinatário: hlterraplenagem@gmail.com	PMT. 000133

173

Gerado em www.fsist.com.br

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

RUA SENHOR DO BOM FIM, 177
SARANDI - 91140380
PORTO ALEGRE/RS
5133649200 - msaf_dfe@ciber.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 54619
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0192 6780 9300 0126 5500 1000 0546 1910 0000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod estab destinada a não-contribuinte	143140007194936 15/01/2014 16:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0960358650		92.678.093/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	10.739.793/0001-19	15/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
C.A.V.P CH 92 RUA 03 LOTE 68	TAGUATINGA	72110-800	15/01/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA	6181459751	DF		16:34:59

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
FAT5005306701	20/01/2014	690.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
402.497,70	48.299,72	0,00	0,00	0,00	690.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA	1 - Dest/Rem		IFW3837		93.919.884/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BOQUEIRAO no.2850 - ESTANCIA VELHA	CANOAS	RS	0240187628

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME		302501	13500,000	13500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
310000072/11100072.02	FRESADORA DE ASFALTO W100 FRESADORA ESCAVADORA ELEVADORA A FRIO, MARCA WIRTGEN, TIPO W100, SÉRIE Nº 11100072, PARA FRESAGEM E NIVELAMENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E DE CONCRETO, COM MOTOR DIESEL Nº 11426118. ANO DE FABRICAÇÃO: 2013	84305000	520	6107	PC	1,0000	690.000,0000	690.000,00	402.497,70	48.299,72		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC. REDUZIDA CFE, LIVRO I ART.23 INCISO L RICMS 37699/97 ALIQ INTER DE 12% CFE LIVRO I, ART. 27, INCISO VI, H RICMS 37699/97. IPI-ALIQUOTA CALCULADA A 0%(ZERO POR CENTO)CONF. DECRETO Nº 6.006 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006. DADOS P/ CRÉDITO:BANCO ITAU-AG: 0280-C/C: 66794-0- FAV: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.CNPJ: 92.678.093/0001-26. Pedido: PED001088	

175

PAULIFRESA FRESAGEM E RECICLAGEM LTDA

Rua Miguel Salarolli, 251
Residencial Hípica Jaguari
CEP 12926791 - Bragança Paulista SP
Fone: (11) 40312001
Fax: (11) 40316298

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000002927
SÉRIE :1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0138 9245 5100 0114 5500 1000 0029 2710 0105 1805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 170 011 827 621

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REM.ATIVO P/USO FORA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
225203583110		38924551000114

DESTINATÁRIO /

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENG. E COM. LTDA - 0100127000	00.505.321/0001-48	06/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
SETOR DE IND. E ABASTECIM. - TRECHO 04 -LOTES 510,520	ZONA INDUSTRIAL	71.200-040	06/01/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA		DF	Isento	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

JJD8341

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NONO TRANSPORTES	2		JIG8407	DF	24934291000153

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q RUA 3C CHACARA 28,01/02,LOTE. 0 - SETOR	BRASÍLIA		Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	MAQUINA			14.000,00	14.000,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
FT-119	Fresadora de asfalto marca Wirtgen modelo W1000L Serie	8430500	040	6554	MQ	1,00	200.000,0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FR-02

SIENGE
LANÇADO
24/02/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO INCIDE ICMS CONFORME ART 7, INCISO IX, DECRETO 45.490/2000 DO RICMS/SP	

Voltar ao FRESADORA

SOTREQ S/A

Sotreq CAT

AV MEIA PONTE,03080
QD165 L AREA – STA GENOVEVA – 74670-400
GOIANIA/GO
6232856000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000091165
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5210 0934 1511 0000 1374 5500 1000 0911 6504 0567 3322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MAQ/MOT	152100105733265 17/09/2010 16:49:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
100092284		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SAO PAULO ENGENHARIA LTDA			38.003.406/0001-09	17/09/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
SIA TR 3 LT 625 BL A SL 116 LT 625 BL A SL 116	BRASILIA	71200-010		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)3361-0160	DF	0742388500174	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
460000,00	55200,00	0,00	0,00	460000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	MAQ	CAT	1	20536,000	20536,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SO30719	ESCAVAD HIDRAULICA EMISSIONADA, MARCA CATERPILLAR, MODELO 320D, SERIE CAT0320DPASF01184, ANO 2010. DUPLICATA VALOR(R$) VCTO SO30719-1/2 69.000,00 A VISTA-CLI SO30719-2/2 391.000,00 A VISTA-BCO OBS: ALIENADA FIDUCIAMENTE AO BANCO DO BRASIL. OBS: O PRODUTO DESTA NOTA FOI FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL S/A COM RECURSOS DO FCO. CEDULA DE CREDITO NR.40/00801-0 OBS: FRETE E SEGURO POR CONTA EXCLUSIVAMENTE DA SOTREQ S/A	84295219	000	5102	UM	1,0000	460000,0000	460000,00	460000,00	55200,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17.541-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente:3550069 Tra:700 User:XUPU19CLG DBSInv:000567332NFE NFOri:000- DocDBS:M7850301 CondPagto:09 – CPG DE MAQUINA 2 BOLETOS PROCESSO INCORPORACAO EH05 320D	SIENGE LANÇADO 09/11/22

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A BAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000091165
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ALIANCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 13.126 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALIANCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

QMS 33C COND. MORADA DA SERRA LT 10 LJ 01
SETOR DE MANSOES DE SOBRADINHO, SOBRADINHO II - DF
73081-400
(61) 3485-8585

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 13.126
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5318 0309 6250 5800 0103 5500 1000 0131 2610 0222 4977

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5551 - VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO		353180012415033 29/03/2018 16:31:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0750516100107		09.625.058/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA			10.739.793/0001-19	29/03/2018
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
SETOR SCIA QUADRA 8 CONJ 16 LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL (GUARA)		71250-700	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3483-7574	0751852480135	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9,557	ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOD:r445579 KOMATSU	85153900	041	5551	UND	1,000	230.000,0	230.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO A ENTREGA OU RETIRADA DO PRODUTO NAO TENHA SIDO EFETUADA NO PRAZO DE 15 DIAS, OS VALORES SERAO CONVERTIDOS EM CREDITO PARA COMPRAS POSTERIORMENTE O HOME CENTER ALIANCA AGRADECE A PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! - PROCON: SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240 TEL.:151 Nota Fiscal de venda/desincorporação do ativo imobilizado. (FORMA DE PAGAMENTO: R$:130.000,00 A VISTA - R$:50.000,00 30/60 DIAS) OUT 3.730	
LOCAL DE ENTREGA	

EH-04

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1,S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000564503
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 0934 1511 0000 1374 5500 1000 5645 0314 8648 2948

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192522689337 19/09/2019 16:52:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	10.739.793/0001-19	19/09/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCIA QUAD 8 CONJ 16 - S/N - LOTE 3	Zona Industrial (Guará)	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
500.000,00	60.000,00			500.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					500.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			21.160,000	21.160,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320-01EL.N3.AA	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	8429.52.19	000	6102	UN	1,000	500.000,0000	500.000,00	500.000,00	60.000,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: ESCAVADEIRA - 320 - Marca: CAT Ano: 2019 - PC Cliente: R$ 250.000,00 - PC Banco: R$ 250.000,00 - Contrato: COS59072 - Série: CAT00320CBR610464. Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010047942
Serie: CAT00320CBR610464
VL APROX TRIB: 60000.00
RESERVADO AO FISCO

EH-06

SIENGE
LANÇADO
09 / 11 / 22

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000564503
SÉRIE 1

Sotreq CAT

SOTREQ S/A

RUA 1.S/N

POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115
APARECIDA DE GOIANIA / GO
FONE: 55623265-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000570639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 1234 1511 0000 1374 5500 1000 5706 3912 2788 3521

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	152192748431225 13/12/2019 10:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ
1000922-84		34.151.100/0013-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM EIRELI	10.739.793/0001-19	13/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 - SN - LOTE 03	ZONA INDUSTRIAL	71250-750	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 30212740	DF	0751852400135	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
500.000,00	60.000,00			500.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					500.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade			21.160,000	21.160,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
320-01F1LN2.AA	ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA	8429.52.19	000	6102	UN	1,000	500.000,0000	500.000,00	500.000,00	60.000,00		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14216554			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: ESCAVADEIRA - 320 Marca: CAT Ano: 2019 PC Cliente: R$ 250.000,00 PC Banco: R$ 250.000,00 Contrato: COS59750 Série: CAT00320LBR610601 Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002
Cliente: 0000035673
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto
Usuário: ADMJOBS

OV: 0010050585
Serie: CAT00320LBR610601
VL APROX TRIB: 60000.00
RESERVADO AO FISCO

EH07

SIENGE
LANÇADO
09/11/22

Tem o recibo mas não tem a nota

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.864
SÉRIE 0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.007.864
Série: 0

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: AV. CAIAPÓ, , Nº SN , Comp. QUADRA 97 LOTE 30

BAIRRO/DISTRITO: Santa Genoveva

MUNICÍPIO: GOIANIA GO

CEP: 74.672-400
FONE: (62) 3604-0900

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ/FAZENDA GOVBR
5212 0600 8462 5300 0261 5500 0000 0078 6416 7003 8224

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ NOVAS IMPORT C/RED BASE CA	152120266211503 19/06/2012 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
104463201		00.846.253/0002-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CW LOCACAO DE EQUPAMENTOS LTDA-ME - Cod. 0001104	03.972.059/0001-30	19/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV DAS CASTANHEIRAS LT 920 BL A LJ 18, 920	AGUAS CLARAS	71.900-100	19/06/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	(61) 9982-6888	DF	0741321900130	15:29:07

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
000786 4.001	29/06/2012	68.119,20	DUPLICATA DE M
000786 4.002	29/06/2012	3.655,00	CHEQUE PRE-MAQ
000786 4.003	04/07/2012	15.225,80	CHEQUE PRE-MAQ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.823,55	6.090,00	,00	,00	87.000,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	**87.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000321	CHASSE AAC518325 ESCAVADEIRA COMPACTA 325 ESCAVADEIRA COMPACTA MARCA: BOBCAT COMBUSTIVEL: DIESEL COR: BRANCO FAB/MOD: 11/11 QUILOMETRAGEM:0 RENAVAM: 000000 OPCIONAIS: O BANCO DO BRASIL S.A. É O PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO, CONFORME CASO, DOS BENS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL. DADOS PARA CREDITO: POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA CNPJ:00846253000261 BANCO DO BRASIL AG:1231-9 C/C:12171-1	84295212	120	6108	UNID	1	87.000,00	87.000,00	35.823,55	6.090,00	,00	17,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:NILSON R. B. JUNIOR - N.S:0000720 - MODELO:325 ESCAVADEIRA COMPACTA - RENAVAM:000000 - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio externo: - B.CALC.RED DEC N 4.852, ANEXO IX APEND XXVII ARTS RCTE/GO, ART.155 PAR.VII ITEM II CONSTITUICAO - Email cliente: cwlocacao@hotmail.com	

Reimpressão - GLAUCE

RECEBEMOS DE LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000008280 SÉRIE 2

Identificação do emitente

LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOS GUATAMBUS, 81
Complemento: QD QC02 LT11
POLO BERNARDO SAYAO Cep:74681-225
GOIANIA/GO
Fone: 6235464621

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000008280
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5213 0801 5705 2900 0456 5500 2000 0082 8010 0394 9334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	152130364489900 23/08/2013 12:10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
104692464		01.570.529/0004-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA - ME	10.739.793/0001-19	23/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST COL AGR VIC PIRES CH 92 LT 68 RUA 03, SN	TAGUATINGA	72110-800	23/08/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	12:10:00

FATURA

002000008280A	002000008280B	002000008280C	002000008280D	002000008280E				
23/08/2013	23/09/2013	23/10/2013	23/11/2013	23/12/2013				
250.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140.012,00	23.802,04			340.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					340.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TERRA E AGUA TRANSPORTES LTDA - ME	1-DEST/REM				07.904.697/0001-74

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANGELA DE PALMA,471	CAMPINAS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	JS 200	JCB		20690,000	20690,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0007431	ESCAVADEIRA C/ESTEIRAS JS200	84295219	020	6108	UN	1,0000	340.000,0000	340.000,00	140.012,00	23.802,04	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2820838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUCAO BC CONF. ANEXO 9o. ART.8o.-Inc XXVII DO RCTE Protocolo: 152130364489900 Vendedor: 010007 - RICARDO DE OLIVEIRA Pedido: 006621**ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS..MARCA JCB - MOD. JS 200LC - FABRICACAO NACIONAL..MOTOR TURBO 4 CILINDROS 173HP..CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO..CHASSI SERIE: 9B9JS20CH01633658..MOTOR NR. : DE320/40332U1646413..SERIE NR.: 1633658 COR: AMARELA ANO:2013..###	

RECEBEMOS DE LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000006334 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R DOS GUATAMBUS, 81
Complemento: QD QC02 LT11
POLO BERNARDO SAYAO Cep:74681-225
GOIANIA/GO
Fone: 6235464621

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [0]
1-SAÍDA

N. 000006334
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5213 0301 5705 2900 0456 5500 2000 0063 3410 0222 8558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
RET.REMES. P/ LOCACA	152130330112942 20/03/2013 13:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
104692464		01.570.529/0004-56

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
HL TERRAPLANAGEM LTDA - ME	10.739.793/0001-19	20/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ST COL AGR VIC PIRES CH 92 LT 68 RUA 03, SN	TAGUATINGA	72110-800	20/03/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130212740	DF	0751852400135	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				390.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					390.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IP
0007431	ESCAVADEIRA C/ESTEIRAS JS200	84295219	040	2554	UN	1,0000	390.000,0000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2820838			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 152130330112942 Emissao Original NF-e: 002 000006079 26-02-2013 Chave de acesso da NF-E referenciada: 52130201570529000456550020000060791005111017	

RECEBEMOS DE POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.482
SÉRIE 0

183

POLIMAQ EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ENDEREÇO: Setor SCIA Quadra 14 Conjunto 11, , Nº 04 , Comp

BAIRRO/DISTRITO: ZONA INDUSTRIAL GUA

MUNICÍPIO: BRASILIA DF

CEP: 71.250-155 FONE: (61) 3204-0900

SITE: www.grupopolimaq.com

Cód.Conc.:91999-9

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.025.482
Série: 0

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5318 0600 8462 5300 0180 5500 0000 0254 8215 7066 3151

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA MAQ SEMI NOVA - DF - CFO 5.102	353180025406763 06/06/2018 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0731727900131		00.846.253/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - Cod. 0001832	10.739.793/0001-19	06/06/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
TR SIA TRECHO 03 LT 1310-1320 SL 102, 03 EDF TAYA	SIA	71.200-030	06/06/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 8145-9731	DF	0751852400135	15:14:34

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
0025482 001	A VISTA	22.000,00	CHEQUE A VISTA
0025482 002	06/07/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI
0025482 003	06/08/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI
0025482 004	06/09/2018	10.000,00	CHEQUE PRE-VEI

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,00	468,00	,00	,00	,00	,00	124,56	52.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00	597,89	**52.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE [9]		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	S175 CARREGADEIRA COMPACTA Serie A3L538111 - Tipo C TRATOR Especie TRACAO Serie A3L538111 Chassi A3L538111 MODELO CARREGADEIRA COMPACTA MODELO S175 COM SJC MARCA BOBCAT COMBUSTIVEL DIESEL Cor BRANCO FAB/MOD 11/11 Horimetro 0 OPCIONAIS 389 Trib aprox R$ R$ 0 Federal R$ 0 Estadual Fonte IBPT	84295192	220	5102	UNI	1,00	52.000,00	52.000,00	,00	2.600,00	468,00	,00	18,00	,00

Cheque 3124 - 10.000,00 p/ 06/07/2018.
Cheque 3125 - 10.000,00 p/ 06/08/2018.
Cheque 3126 - 10.000,00 p/ 06/09/2018. Jes.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N S 0643888 - MODELO S175 CARREGADEIRA COMPACTA Horimetro/0 - Num Motor Externo - Cambio interno - Cambio externo - RED. BC CONF. RICMS-DF/1997, ANEXO I, CADERNO II, ITEM 6, - Email cliente: admrc@tterraplenagem.com.br -	

MC-01

Pat. 000127

RECEBEMOS DE CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 55385 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

RUA SENHOR DO BOM FIM, 177
SARANDI - 91140380
PORTO ALEGRE/RS
5133649200 - msaf_dfe@ciber.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 55385
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4314 0192 6780 9300 0126 5500 1000 0553 8510 0000 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod estab destinada a não-contribuinte	143140016855577 31/01/2014 14:09:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0960358650		92.678.093/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HL TERRAPLENAGEM LTDA-EPP			10.739.793/0001-19	31/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
C.A.V.P CH 92 RUA 03 LOTE 68	TAGUATINGA		72110-800	31/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASÍLIA	6181459751	DF		14:06:58

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
FAT5005365801	05/02/2014	615.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358.747,95	43.049,75	0,00	0,00	0,00	615.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA	1 - Dest/Rem				93.919.884/0001-63
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV BOQUEIRAO no.2850 - ESTANCIA VELHA	CANOAS			RS	0240187628

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00	VOLUME		302514	17567,000	17207,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
140000292/CP51025 3.01	VIBRO ACABADORA AF5000 PLUS VIBRO ACABADORA DE ASFALTO, MARCA CIBER, MODELO AF5000 PLUS, SOBRE ESTEIRAS, SERIE Nº CP510253, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL Nº 518005602, COM MESA COMPACTADORA MODELO SME405TV SÉRIE Nº CM400260. ANO DE FABRICAÇÃO: 2014.	84791010	520	6107	PC	1,0000	615.000,0000	615.000,00	358.747,95	43.049,75		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BC. REDUZIDA CFE, LIVRO I ART.23 INCISO L RICMS 37699/97 ALIQ INTER DE 12% CFE LIVRO I, ART. 27, INCISO VI, H RICMS 37699/97. IPI-ALIQUOTA CALCULADA A 0%(ZERO POR CENTO)CONF. DECRETO Nº 6.006 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006. DADOS P/ CRÉDITO:BANCO ITAU-AG: 0280-C/C: 66794-0- FAV: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.CNPJ: 92.678.093/0001-26. Pedido: PED001087	

MSAF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	185 NFA-e Nº 203009528 SÉRIE: 890

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRANCISCO ALBERTO F CHAVES

AVENIDA 01 RES SANTA TEREZINHA - PIRAJÁ

CAXIAS - MA

CEP: 65608-740 FONE: (00) 0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 203009528

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2120 0103 5262 5200 0147 5589 0203 0095 2811 7442 0688

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**421200001194237-16/01/2020**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
		84751070363

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI	**23893794000165**	**16/01/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE 03 PARTE A	**ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)**	**71250-750**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRASILIA	**(00) 0000-0000**	**DF**	**775029900138**	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
2.500,00	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**50.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
-	-	-	-	-	-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	-	**MA**	-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
-	-	-	-	**11000**	**11000**

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
45002114632	VIBRO ACABADORA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SA114 - SERIE 154	84791010	61	6.102	UNID	1	50.000,00	50.000,00	2.500,00	300,00		12%	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VIBRO ACABADORA DE ASFALTO MARCA CIBER MODELO SA114 - SERIE 154 NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA	

Pottencial SEGURADORA

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 03069202599077516294990000

RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

PROPOSTA: 3.845.560

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 17/11/2025 até 23:59h do dia 16/02/2026.

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA **CPF OU CNPJ:** 03.520.933/0001-06

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 55 - VILA SANTA MARIA CONJUNTO CAICARA

CEP: 74.775-013 **CIDADE:** GOIANIA **UF:** GO

DADOS DO TOMADOR

NOME: HL TERRAPLENAGEM LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.739.793/0001-19

ENDEREÇO: SCIA, S/N - QUADRA 8, CONJUNTO 16, LOTE 03 - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)

CEP: 71.250-750 **CIDADE:** BRASÍLIA **UF:** DF

DADOS DO CORRETOR

NOME: WR GARANTIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 51.973.888/0001-80 **SUSEP:**232149739

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 706.430,37 - Setecentos e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Trinta e Sete Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no EDITAL nº 105/2025-GOINFRA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Contratação n.º 116356 - Processo nº 202500005028031

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R$ 706.430,37	R$ 442,42

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido	R$	442,42
Adicional de Fracionamento	R$	0,00
Custo de Apólice	R$	0,00
IOF	R$	0,00
Prêmio Total	R$	442,42

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela	Valor	Vencimento
1	R$ 442,42	22/11/2025

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 12/11/2025 14:54:00

João de Lima Géo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice. No site, informe o Nº da Apólice: 03069202599077516294990000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202500990775162949 9.

As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS **- LICITANTE**

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. Apólice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. Condições Contratuais: conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. Indenização: pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. Objeto Principal: relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. Prêmio: valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. Segurado: é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. Sinistro: inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. Tomador: devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;

X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;

c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;

d) Cópia do termo de adjudicação;

e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;

f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;

II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;

V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I. quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.

16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

16.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

16.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

16.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.

16.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.

Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

8 Termo de Encerramento

Consórcio GO-219

CONSTRUTORA FERREIRA | TERRAPLENAGEM

GOIANIA/GO, 19 novembro, 2025

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (OAE) da GO-219, notrecho entre Entr. BR-153 (Hidrolândia) / Entr. GO-319 (Aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste Estado.**

REF.: **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 105/2025 - GOINFRA**
PROCESSO SEI nº 202500005028031

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume Identificado como - **"PROPOSTA DE PREÇO"**, referente à Licitação acima em epígrafe, contém páginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas compõem documentos com:

194 (cento e noventa e quatro) folhas.

CONSÓRCIO GO-219
João Luis Rocha Gomes
Representante Legal