

ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Responsável: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Orçamento: PROJETO GO-220, GO-220 - (FUNDEINFRA)

Descrição: ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTR. GO-341

Tabelas: •TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300
•TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
•TABELA SICRO DNIT GOIÁS - ABR/25

BDI: 27,21%, 18,98% (REDUZIDO) e 45,03%

Extensão: 45,20 KM

RESUMO

Código	Orçamento	BDI	TOTAL
PROJETO GO-220	• PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTR. GO-341 - EXTENSÃO 45,20 KM	45,03%	R\$ 1.792.852,12
GO-220	• IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-461, RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTR. GO-341 - EXTENSÃO 45,20 KM	27,21%	R\$ 124.056.194,13
TOTAL GERAL:			R\$ 125.849.046,25



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : PROJETO GO-220-2/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTRONCAMENTO GO-341
Versão : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTR. GO-341 - EXTENSÃO: 45,20 KM					
45833	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	45,03	Km	45,200	39.664,87	1.792.852,12

Total do Grupo : 1.792.852,12

Total do Orçamento : 1.792.852,12



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : PROJETO GO-220-2/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTRONCAMENTO GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTRONCAMENTO GO-341
Versão : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-516 (PEROLÂNDIA)/ ENTR. GO-341 - EXTENSÃO: 45,20 KM	100,0000	1.792.852,12	39.664,86
Total geral	100,0000	1.792.852,12	39.664,86



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-220-5/2025

Data Orçamento : 26/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NA GO-220, TRECHO: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	1.029.946,350	0,68	700.363,51
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	27,21	un	512,000	51,01	26.117,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	27,21	un	197,000	127,52	25.121,44
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	27,21	m3	29.651,470	3,72	110.303,46
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	1.204,360	9,23	11.116,24
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21	m3	95.265,870	10,67	1.016.486,83
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21	m3	538.526,000	11,27	6.069.188,02
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	27,21	m3	200.517,250	12,63	2.532.532,86
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	27,21	m3	37.132,190	13,31	494.229,44
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	27,21	m3	11.973,800	13,94	166.914,77
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	27,21	m3	1.779,080	15,13	26.917,48
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	27,21	m3	2.602,880	15,58	40.552,87
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	27,21	m3	992,940	15,97	15.857,25
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	172.858,570	6,04	1.044.065,76
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21	m3	527.821,850	6,71	3.541.684,61
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	27,21	m2	476.464,720	0,52	247.761,65
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	27,21	m3	9.624,610	2,51	24.157,77

Total do Grupo : 16.093.371,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
	SUB-BASE E BASE					
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21	m2	614.323,430	3,46	2.125.559,06
40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3	235.107,910	24,93	5.861.240,19
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21	m3km	3.748.400,600	3,16	11.844.945,89
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21	m3	105.057,640	22,96	2.412.123,41
PAV01	ESTAB. GRANUL. 78% SOLO+20%BRITA+2%CIMENTO - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - PISTA	27,21	m3	84.384,980	93,28	7.871.430,93
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	544.725,430	2,28	1.241.973,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	tkm	81.708,810	1,69	138.087,88
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.373.860,670	0,86	1.181.520,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	607.705,150	1,53	929.788,87

	CAPA					
40380	IMPRIMAÇÃO	27,21	m2	504.505,340	0,55	277.477,93
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	27,21	m2	502.816,120	0,47	236.323,57
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	TKM	52.377,020	3,46	181.224,48



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-220-5/2025

Data Orçamento : 26/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NA GO-220, TRECHO: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	27,21	TKM	1.361.441,490	1,71	2.328.064,94
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	258.202,930	2,28	588.702,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	330.798,440	0,86	284.486,65
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	287.601,680	1,53	440.030,57
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	982.794,330	1,53	1.503.675,32
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	655,860	3.451,52	2.263.713,90
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	18,98	T	1.412,610	4.885,50	6.901.306,15
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	251,410	4.302,45	1.081.678,95
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	18,98	T	3.318,590	5.893,82	19.559.172,11
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	2.582.699,900	2,30	5.940.209,77
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	27,21	m3	25.140,810	467,45	11.752.071,63
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21	m2	504.505,340	8,86	4.469.917,31

Total do Grupo : 91.414.726,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA						
45400	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	27,21	m3	774,080	105,49	81.657,69
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	27,21	m3	212,260	15,51	3.292,15
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	619,260	20,70	12.818,68
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21	m	900,000	172,12	154.908,00
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	27,21	un	4,000	337,42	1.349,68
47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	27,21	m3	675,000	25,27	17.057,25
41806	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	112,000	535,29	59.952,48
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	98,000	1.110,49	108.828,02
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	64,000	2.169,91	138.874,24
0804197DN	CORPO DE BDTC D=1,20 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	34,000	2.897,67	98.520,78
41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21	m	48,000	3.193,06	153.266,88
0804301DN	CORPO DE BTTC D=1,20M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	m	49,000	4.325,95	211.971,55
41846	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	27,21	un	28,000	937,35	26.245,80
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	12,000	1.508,82	18.105,84
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	8,000	2.180,20	17.441,60
0804425DN	BOCA DE BDTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	27,21	un	4,000	7.289,09	29.156,36
41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)	27,21	un	6,000	2.831,99	16.991,94
0804449DN	BOCA DE BTTC D=1,20M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	27,21	un	6,000	9.390,65	56.343,90
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	27,21	m3	55,680	252,13	14.038,59
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	27,21	m3	28,260	167,53	4.734,39

Total do Grupo : 1.225.555,82

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
DRENAGEM SUPERFICIAL						
41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20	27,21	m	900,000	76,92	69.228,00
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03	27,21	m	1.640,000	32,06	52.578,40
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	27,21	m	405,500	24,99	10.133,44
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30	27,21	m	220,000	53,66	11.805,20
41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30	27,21	m	320,000	132,20	42.304,00



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-220-5/2025

Data Orçamento : 26/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NA GO-220, TRECHO: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

2003453DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	14,000	1.218,09	17.053,26
2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	6,000	2.388,86	14.333,16
2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	3.134,23	12.536,92
2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	2,000	4.109,29	8.218,58
2003469DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	3.930,66	11.791,98
2003471DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	3,000	5.135,39	15.406,17
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	27,21	un	28,000	75,99	2.127,72
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	27,21	un	1,000	92,83	92,83
2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	1,000	220,83	220,83
2003203DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	22,000	559,73	12.314,06
2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	1,000	1.328,03	1.328,03
2003237DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	27,21	un	4,000	994,43	3.977,72
2003389DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	100,800	296,98	29.935,58
2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	m	6,200	455,56	2.824,47

Total do Grupo : 318.210,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA						
40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO	27,21	m3km	15.842,960	2,53	40.082,68
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	248,020	1,69	419,15
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	98.687,100	0,86	84.870,90
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	19.721,350	2,28	44.964,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	51.491,930	1,53	78.782,65
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	27,21	tkm	15.275,840	1,76	26.885,47
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	27,21	tkm	302.178,360	0,90	271.960,52
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	27,21	tkm	10.338,960	1,69	17.472,84
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	27,21	tkm	12.438,710	0,86	10.697,29
40452	TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA	27,21	tkm	39.405,100	0,86	33.888,38

Total do Grupo : 610.024,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
OBRAS COMPLEMENTARES						
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	27,21	M	87.782,000	22,02	1.932.959,64
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	27,21	M	1.810,000	15,82	28.634,20
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	M	140,000	475,98	66.637,20
40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21	m	16,000	548,84	8.781,44
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	19.787,680	35,82	708.794,69
40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)	27,21	m2	3.223,880	18,45	59.480,58
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	244,000	45,59	11.123,96
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	13.349,000	48,86	652.232,14



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : GO-220-5/2025

Data Orçamento : 26/08/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NA GO-220, TRECHO: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	27,21	Un	39,000	107,78	4.203,42
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	27,21	m2	426,080	660,85	281.574,96
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	27,21	m2	128.873,110	0,80	103.098,48
40885	FLORESTAMENTO	27,21	m2	2.400,000	13,92	33.408,00
40895	SEMEADURA MANUAL	27,21	m2	625.059,120	2,20	1.375.130,06
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	2.404,650	4,78	11.494,22
POSTE	RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	27,21	UN	3,000	12.615,42	37.846,26

Total do Grupo : 5.315.399,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS DE ARTE ESPECIAL					
OAE1	BSCC 2.5x2.5 EST. 459+00,00 Ext. 17m	27,21	un	1,000	223.869,83	223.869,83
OAE2	BSCC 2.5x2.5 EST. 1664+00,00 Ext. 18m	27,21	un	1,000	239.124,18	239.124,18

Total do Grupo : 462.994,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO					
42140	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO 18 MESES	27,21	un	1,000	6.116.645,55	6.116.645,55
42240	CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO 18 MESES	27,21	un	1,000	2.185.955,14	2.185.955,14
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	313.312,04	313.312,04

Total do Grupo : 8.615.912,73

Total do Orçamento : 124.056.194,13



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : GO-220-5/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA NA GO-220, TRECHO: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM DESONERAÇÃO - T300
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 45,20 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
TERRAPLENAGEM	12,9726	16.093.371,08	356.048,03
PAVIMENTAÇÃO	73,6882	91.414.726,34	2.022.449,69
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	0,9879	1.225.555,82	27.114,06
DRENAGEM SUPERFICIAL	0,2565	318.210,35	7.040,05
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA	0,4917	610.024,55	13.496,11
OBRAS COMPLEMENTARES	4,2847	5.315.399,25	117.597,32
OBRAS DE ARTE ESPECIAL	0,3732	462.994,01	10.243,23
ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO	6,9452	8.615.912,73	190.617,53
Total geral	100,0000	124.056.194,13	2.744.606,02