



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008567-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE EDEALINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão : EDEALINA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29.586,27 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	31.060,98	31.060,98
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	118.735,43	118.735,43

Total do Grupo : 149.796,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	98,618	0,68	67,06
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	98,618	0,52	51,28
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	59,171	9,55	565,08
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	171,595	3,48	597,15
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	47,337	78,20	3.701,75
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	1.183,450	0,52	615,39
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	94,675	11,81	1.118,11
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	274,556	3,57	980,16
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	1,948	3,89	7,57
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	295,862	0,63	186,39
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	27,21	m3	47,337	315,60	14.939,55
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.)	27,21	m2	59.172,534	6,78	401.189,78
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)	27,21	TKM	217,749	2,74	596,63
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	130,650	2,86	373,65
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	1.368,656	0,91	1.245,47
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21	m3km	100.886,566	1,53	154.356,44
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	0,590	4.049,37	2.389,12
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	18,98	T	8,640	4.026,90	34.792,41
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,384	3.209,82	1.232,57
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	16.200,429	2,34	37.909,00
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	18,98	t	100,593	5.288,86	532.022,29

Total do Grupo : 1.188.936,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	138,000	48,50	6.693,00
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	261,950	35,84	9.388,28
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.782,600	4,96	8.841,69



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008567-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE EDEALINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão : EDEALINA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29.586,27 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Data Orçamento : 17/06/2025

Data Base : 01/06/2025

Total do Grupo : 24.922,97

Total do Orçamento : 1.363.656,23



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036008567-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE EDEALINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versão : EDEALINA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 29.586,27 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	10,9849	149.796,41	5,06
PAVIMENTAÇÃO	87,1874	1.188.936,85	40,18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,8277	24.922,97	0,84
Total geral	100,0000	1.363.656,23	46,08