



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010472-2/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : GOIATUBA - TABELA T307 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 49.050,00 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	111.819,42	111.819,42
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	32,31	un	1,000	31.653,50	31.653,50

Total do Grupo : 143.472,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	32,31	m2	163,500	0,71	116,08
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	32,31	m2	163,500	0,52	85,02
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	32,31	m3	98,100	9,84	965,30
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	32,31	m3km	1.079,100	3,59	3.873,96
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	32,31	m3	78,480	79,95	6.274,47
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	51.012,000	0,54	27.546,48
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	32,31	m3	156,960	12,04	1.889,79
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	32,31	m3km	470,880	3,69	1.737,54
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	32,31	TKM	78,426	4,02	315,27
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	32,31	m2	490,500	0,64	313,92
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	23,76	t	3.131,352	680,68	2.131.448,67
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	32,31	m3	1.304,730	47,96	62.574,85
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	32,31	tkm	9,417	2,92	27,49
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	32,31	TKM	94,176	0,93	87,58
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	32,31	TKM	93.940,560	1,05	98.637,58
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	23,76	T	25,505	4.212,05	107.428,33
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	23,76	t	0,637	3.338,77	2.126,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	32,31	tkm	1.490,094	2,42	3.606,02

Total do Grupo : 2.449.055,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	32,31	Un	450,000	50,18	22.581,00
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	32,31	m2	868,033	37,16	32.256,10
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	32,31	m2	2.703,700	4,89	13.221,09

Total do Grupo : 68.058,19

Total do Orçamento : 2.660.586,25



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010472-2/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIATUBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : GOIATUBA - TABELA T307 - COM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 49.050,00 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Orçamento : 08/10/2025
Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	5,3925	143.472,92	2,92
PAVIMENTAÇÃO	92,0494	2.449.055,14	49,92
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,5580	68.058,19	1,38
Total geral	100,0000	2.660.586,25	54,22