



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036011717-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : LEOPOLDO DE BULHÕES - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 27.713,72 m2
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Orçamento : 18/09/2025
Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	109.943,69	109.943,69
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	9.005,50	9.005,50

Total do Grupo : 118.949,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	92,376	0,68	62,81
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	27,21	m2	92,376	0,52	48,03
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	27,21	m3	55,426	9,55	529,31
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	27,21	m3km	892,358	3,48	3.105,40
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	27,21	m3	44,341	78,20	3.467,46
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	28.822,264	0,52	14.987,57
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	88,683	11,81	1.047,34
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	27,21	m3km	1.427,795	3,57	5.097,22
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	27,21	TKM	217,532	3,89	846,19
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	277,137	0,63	174,59
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	1.769,242	654,39	1.157.774,27
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)	27,21	m3	737,183	47,51	35.023,56
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	27,21	tkm	28,555	2,86	81,66
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	27,21	TKM	76,089	0,91	69,24
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	27,21	TKM	99.254,475	1,03	102.232,10
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	14,409	4.049,37	58.347,37
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	0,360	3.209,82	1.155,53
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	633,589	2,34	1.482,59

Total do Grupo : 1.385.532,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	27,21	Un	182,000	48,50	8.827,00
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	27,21	m2	315,940	35,84	11.323,28
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	27,21	m2	1.958,510	4,96	9.714,20

Total do Grupo : 29.864,48

Total do Orçamento : 1.534.345,91



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036011717-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE LEOPOLDO DE BULHÕES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : LEOPOLDO DE BULHÕES - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 27.713,72 m2
Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	7,7524	118.949,19	4,29
PAVIMENTAÇÃO	90,3012	1.385.532,24	49,99
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,9464	29.864,48	1,07
Total geral	100,0000	1.534.345,91	55,35