



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036005587-1/2025

Data Orçamento : 06/10/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 75,00 m

Data Base : 01/06/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO					
42190A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F - MODIFICADO	27,21	un	1,000	173.887,75	173.887,75
42290	CANTEIRO DE OBRA - TIPO F	27,21	un	1,000	206.658,05	206.658,05
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	27,21	un	1,000	12.560,58	12.560,58

Total do Grupo : 393.106,38

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS PRELIMINARES					
	ESCAVAÇÃO					
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	27,21	m3	10.295,310	9,28	95.540,47
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	27,21	m3	7.892,680	21,43	169.140,13
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - DESVIO E PISTA	27,21	m3	759,290	9,28	7.046,21
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	27,21	m3	607,430	11,91	7.234,49
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	100,000	0,68	68,00
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	27,21	m3	115,280	857,33	98.833,00
44010	CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3	115,280	2,79	321,63
44011	TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)	27,21	m3km	2.812,830	4,08	11.476,34
45245	LIMPEZA GERAL	27,21	m2	806,250	5,86	4.724,62

	LASTRO E ENROCAMENTO					
45054	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA	27,21	m3	91,840	806,77	74.093,75
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	27,21	m3	23,330	337,64	7.877,14
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	27,21	m3	814,680	289,12	235.540,28

Total do Grupo : 711.896,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ESTRUTURA DO BUEIRO					

	CORPO E BOCA					
6817875DN-I	CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO	27,21	m	75,000	1.077,40	80.805,00
6817875DN-F	CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO	18,98	m	75,000	17.277,39	1.295.804,25
0705338DN	BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	27,21	un	2,000	55.493,56	110.987,12

	TRANSPORTE					
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	27,21	tkm	38.644,770	0,91	35.166,74
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	27,21	tkm	4.773,430	1,03	4.916,63
5909130DN	CARGA E MANOBRAS DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T	27,21	t	990,000	31,99	31.670,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202500036005587-1/2025

Data Orçamento : 06/10/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho :

Extensão : 75,00 m

Data Base : 01/06/2025

45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	27,21	tkm	29.997,000	0,90	26.997,30
-------	--	-------	-----	------------	------	-----------

Total do Grupo : 1.586.347,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO						
44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	27,21	m2	2.024,240	3,95	7.995,74
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	27,21	m3	90,370	11,81	1.067,26
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE)	27,21	m3	755,480	233,41	176.336,58
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	1.807,360	0,63	1.138,63
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	27,21	m2	1.807,360	0,52	939,82
44204A	APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO	27,21	m3	90,370	47,51	4.293,47
001518SN	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	18,98	t	216,880	654,39	141.924,10
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	18,98	t	2,170	3.209,83	6.965,33
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	18,98	T	0,720	4.049,37	2.915,54

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO						
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA)	27,21	m3km	30.370,300	1,53	46.466,55
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA)	27,21	TKM	10.085,050	1,03	10.387,60
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM)	27,21	m3km	903,680	3,57	3.226,13
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	27,21	tkm	133,020	2,34	311,26

Total do Grupo : 403.968,01

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO DE OBRAS						
5213346DN	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	27,21	unxdia	240,000	7,50	1.800,00
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	40,560	608,75	24.690,90

Total do Grupo : 26.490,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SINALIZAÇÃO						
40817	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm)	27,21	m2	44,000	21,90	963,60
40851	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)	27,21	m2	25,000	608,75	15.218,75
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	27,21	Un	57,000	44,75	2.550,75

Total do Grupo : 18.733,10



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036005587-1/2025 Data Orçamento : 06/10/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 75,00 m

Data Base : 01/06/2025

Total do Orçamento : 3.140.541,59



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 202500036005587-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 08 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 19+300 DA RODOVIA GO-070
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 75,00 m

Data Base : 01/06/2025

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/m
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO	12,5171	393.106,38	5.241,41
SERVIÇOS PRELIMINARES	22,6679	711.896,06	9.491,94
ESTRUTURA DO BUEIRO	50,5119	1.586.347,14	21.151,29
PAVIMENTAÇÃO	12,8630	403.968,01	5.386,24
SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,8436	26.490,90	353,21
SINALIZAÇÃO	0,5965	18.733,10	249,77
Total geral	100,0000	3.140.541,59	41.873,86