

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA**

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2026

LOTE 89

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 89 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (BRAZABRANTES, CATURAI, DAMOLÂNDIA, GOIANIRA, INHUMAS, JESÚPOLIS, NOVA VENEZA, PETROLINA DE GOIÁS, SANTA ROSA DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS) .

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
- GOINFRA**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2026

ÍNDICE DA PROPOSTA	PÁGINAS
PROPOSTA DE PREÇOS	00003 / 00004
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	00005 / 00016
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	00017 / 00018
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS	00019 / 00060
BDI	00061 / 00062
TERMO DE ENCERRAMENTO	00063 / 00064

**ADALBERTO
VIEIRA:8573248610
0**

Assinado de forma digital por
ADALBERTO
VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.02 22:19:38
-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

PROPOSTA DE PREÇOS

CARTA PROPOSTA

GOIÂNIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE 89 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS (BRAZABRANTES, CATURAI, DAMOLÂNDIA, GOIANIRA, INHUMAS, JESÚPOLIS, NOVA VENEZA, PETROLINA DE GOIÁS, SANTA ROSA DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS).

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada à Av. Guarujá, qd. 99, lt. 15, nº 171 - Setor Jardim Atlântico - Goiânia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$ 11.384.584,99 (onze milhões trezentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).**

Outrossim, declara que:

- a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) Que os serviços serão executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar da emissão da ordem de serviço;
- d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;
- e) Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços do Órgão Solicitante, especificações e demais elementos.

ADALBERTO

VIEIRA:8573248610

0

Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.02 22:20:12 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  ORÇAMENTO LOTE 89 - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025 			
MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2
BRAZABRANTES	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 92.856,24	R\$ 2,53
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.175.884,01	R\$ 32,01
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 32.335,68	R\$ 0,88
	TOTAL GERAL	R\$ 1.301.075,93	R\$ 35,42
CATURAI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 92.321,79	R\$ 4,33
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 651.139,33	R\$ 30,54
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 25.427,29	R\$ 1,19
	TOTAL GERAL	R\$ 768.888,41	R\$ 36,07
DAMOLÂNDIA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 94.266,74	R\$ 3,43
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 880.243,64	R\$ 31,99
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 23.925,63	R\$ 0,87
	TOTAL GERAL	R\$ 998.436,01	R\$ 36,28
GOIANIRA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 92.856,24	R\$ 3,23
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 872.260,79	R\$ 30,38
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.968,40	R\$ 0,77
	TOTAL GERAL	R\$ 987.085,43	R\$ 34,38
INHUMAS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 92.321,79	R\$ 1,15
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.408.286,04	R\$ 30,01
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 130.307,62	R\$ 1,62
	TOTAL GERAL	R\$ 2.630.915,45	R\$ 32,79
JESÚPOLIS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 100.778,65	R\$ 3,88
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 917.395,83	R\$ 35,35
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 25.586,88	R\$ 0,99
	TOTAL GERAL	R\$ 1.043.761,36	R\$ 40,22
NOVA VENEZA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 92.321,79	R\$ 5,20
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 561.984,35	R\$ 31,67
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.101,44	R\$ 0,96
	TOTAL GERAL	R\$ 671.407,58	R\$ 37,84
PETROLINA DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 96.113,20	R\$ 3,56
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 878.490,44	R\$ 32,56
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.256,41	R\$ 0,82
	TOTAL GERAL	R\$ 996.860,05	R\$ 36,95
SANTA ROSA DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 98.748,83	R\$ 4,18
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 867.678,62	R\$ 36,69
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.221,97	R\$ 0,81
	TOTAL GERAL	R\$ 985.649,42	R\$ 41,68
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 99.002,63	R\$ 3,67
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 884.954,04	R\$ 32,79
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.548,68	R\$ 0,61
	TOTAL GERAL	R\$ 1.000.505,35	R\$ 37,07
TOTAL GERAL		R\$ 11.384.584,99	
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 89			
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	
1	BRAZABRANTES	R\$ 1.301.075,93	11,43%
2	CATURAI	R\$ 768.888,41	6,75%
3	DAMOLÂNDIA	R\$ 998.436,01	8,77%
4	GOIANIRA	R\$ 987.085,43	8,67%
5	INHUMAS	R\$ 2.630.915,45	23,11%
6	JESÚPOLIS	R\$ 1.043.761,36	9,17%
7	NOVA VENEZA	R\$ 671.407,58	5,90%
8	PETROLINA DE GOIÁS	R\$ 996.860,05	8,76%
9	SANTA ROSA DE GOIÁS	R\$ 985.649,42	8,66%
10	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	R\$ 1.000.505,35	8,79%
TOTAL GERAL		R\$ 11.384.584,99	100,00%

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR

ADALBERTO
O
VIEIRA:857
32486100
Assinado de forma digital por ADALBERTO VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.02 22:20:47 -03'00'



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036009387-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE BRAZABRANTES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
 Versão : BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 36.737,62 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	7.896,78	7.896,78

Total do Grupo : **92.856,24**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	122,46	0,52	63,67
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	122,46	0,40	48,98
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	73,48	7,24	531,95
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	367,38	2,75	1.010,28
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	58,78	64,82	3.810,11
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	38.207,12	0,42	16.046,99
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	117,56	9,13	1.073,32
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	587,80	2,81	1.651,71
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	39,16	3,23	126,48
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	367,38	0,51	187,36
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	2.345,33	398,01	933.464,39
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	977,22	37,92	37.056,18
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	4,70	2,35	11,04
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	46,32	0,74	34,27
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	149.866,52	0,80	119.893,21
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	19,10	2.998,47	57.276,77
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,48	2.405,45	1.147,39
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	1.262,85	1,94	2.449,91

Total do Grupo : **1.175.884,01**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	UN	126,00	42,20	5.317,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 MM)	11,81%	M2	529,17	31,40	16.615,93
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	M2	2.453,43	4,24	10.402,55

Total do Grupo : **32.335,68**

Total do Orçamento : **1.301.075,93**



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036010816-1/20254
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE CATURAI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
 Versão : CATURAI - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 21.317,49 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	7.362,33	7.362,33

Total do Grupo : 92.321,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	71,055	0,52	36,94
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	71,055	0,40	28,42
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	42,633	7,24	308,66
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	85,266	2,75	234,48
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	34,107	64,82	2.210,81
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	22.170,188	0,42	9.311,47
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	68,214	9,13	622,79
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	136,428	2,81	383,36
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	22,720	3,23	73,38
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	213,174	0,51	108,71
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.360,907	398,01	541.654,59
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	567,043	37,92	21.502,27
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	2,728	2,35	6,41
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	49,250	0,74	36,44
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	49.128,741	0,80	39.302,99
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	11,083	2.998,47	33.232,04
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,277	2.405,45	666,30
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	731,583	1,94	1.419,27

Total do Grupo : 651.139,33

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	176,00	42,20	7.427,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	356,56	31,40	11.196,04
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.604,73	4,24	6.804,05

Total do Grupo : 25.427,29

Total do Orçamento : 768.888,41



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010666-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
Versão : DAMOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 27.517,53 m2

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	9.307,28	9.307,28

Total do Grupo : 94.266,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	91,73	0,52	47,69
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	91,73	0,40	36,69
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	55,04	7,24	398,45
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	2.041,80	2,75	5.614,94
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	44,03	64,82	2.853,89
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	28.970,12	0,42	12.167,45
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	102,13	9,13	932,45
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	663,85	2,81	1.865,42
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	29,68	3,23	95,86
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	275,18	0,51	140,33
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.790,50	398,01	712.636,50
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	746,04	37,92	28.289,87
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	3,52	2,35	8,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	3,52	0,74	2,60
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	86.839,20	0,80	69.471,36
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	14,48	2.998,47	43.426,84
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,36	2.405,45	858,74
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	719,74	1,94	1.396,29

Total do Grupo : 880.243,64

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	UN	134,00	42,20	5.654,80
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 MM)	11,81%	M2	336,02	31,40	10.551,02
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	M2	1.820,71	4,24	7.719,81

Total do Grupo : 23.925,63

Total do Orçamento : 998.436,01



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036013084-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : GOIANIRA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 28.712,83 m2

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	7.896,78	7.896,78

Total do Grupo : 92.856,24

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	95,71	0,52	49,76
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	95,71	0,40	38,28
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	57,43	7,24	415,75
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	465,14	2,75	1.279,14
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	45,94	64,82	2.977,83
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	29.861,35	0,42	12.541,76
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	91,88	9,13	838,86
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	263,69	2,81	740,98
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	43,90	3,23	141,79
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	287,13	0,51	146,43
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.833,03	398,01	729.562,28
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	763,76	37,92	28.961,77
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	5,27	2,35	12,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	65,79	0,74	48,68
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	59.206,71	0,80	47.365,36
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	14,93	2.998,47	44.764,15
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,37	2.405,45	897,23
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	762,04	1,94	1.478,35

Total do Grupo : 872.260,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	403,70	31,40	12.676,05
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	2.191,59	4,24	9.292,35

Total do Grupo : 21.968,40

Total do Orçamento : 987.085,43



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036008621-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICÍPIO DE INHUMAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (GMM)
 Versão : INHUMAS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 80.244,67 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	7.362,33	7.362,33

Total do Grupo : 92.321,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	267,48	0,52	139,08
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	267,48	0,40	106,99
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	160,49	7,24	1.161,93
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	3.216,18	2,75	8.844,49
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	128,39	64,82	8.322,30
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	83.454,45	0,42	35.050,86
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	256,78	9,13	2.344,41
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	2.336,72	2,81	6.566,16
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	103,80	3,23	335,27
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	802,45	0,51	409,24
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	5.122,82	398,01	2.038.932,39
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	2.134,51	37,92	80.940,46
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	15,92	2,35	37,41
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	72,93	0,74	53,96
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	114.751,10	0,80	91.800,87
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	41,73	2.998,47	125.114,15
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	1,04	2.405,45	2.508,88
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	2.895,46	1,94	5.617,19

Total do Grupo : 2.408.286,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	1.399,00	42,20	59.037,80
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	1.559,24	31,40	48.960,13
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	5.261,72	4,24	22.309,69

Total do Grupo : 130.307,62

Total do Orçamento : 2.630.915,45



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036013742-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE JESÚPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
 Versão : JESÚPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 25.954,39 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	15.819,19	15.819,19
Total do Grupo :						100.778,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	86,51	0,52	44,98
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	86,51	0,40	34,60
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	51,91	7,24	375,80
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	363,35	2,75	999,20
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	41,53	64,82	2.691,71
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	26.992,57	0,42	11.336,87
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	83,05	9,13	758,27
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	249,16	2,81	700,13
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	41,50	3,23	134,03
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	259,54	0,51	132,36
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PRUNDO DRI1, FAIXA C, COM CRE 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.656,93	398,01	659.473,51
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	690,39	37,92	26.179,39
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	4,98	2,35	11,71
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	158,63	0,74	117,38
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	212.086,66	0,80	169.669,32
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	13,50	2.998,47	40.464,35
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,34	2.405,45	810,63
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	1.784,33	1,94	3.461,59
Total do Grupo :						917.395,83

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	166,00	42,20	7.005,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	362,90	31,40	11.394,93
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.694,99	4,24	7.186,75
Total do Grupo :						25.586,88
Total do Orçamento :						1.043.761,36



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036012996-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
 Versão : NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 17.743,50 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	7.362,33	7.362,33

Total do Grupo : 92.321,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	59,14	0,52	30,75
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	59,14	0,40	23,65
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	35,49	7,24	256,91
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	106,46	2,75	292,75
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	28,39	64,82	1.840,17
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	18.453,24	0,42	7.750,36
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	56,78	9,13	518,39
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	130,59	2,81	366,96
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	18,91	3,23	61,07
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	177,44	0,51	90,49
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.132,74	398,01	450.843,43
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	471,98	37,92	17.897,32
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	2,27	2,35	5,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	5,90	0,74	4,36
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	65.699,15	0,80	52.559,32
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	9,23	2.998,47	27.660,88
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,23	2.405,45	553,25
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	633,49	1,94	1.228,96

Total do Grupo : 561.984,35

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	148,00	42,20	6.245,60
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	200,45	31,40	6.294,13
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.075,88	4,24	4.561,71

Total do Grupo : 17.101,44

Total do Orçamento : 671.407,58



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036010123-1/2025
Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Versão : PETROLINA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 26.979,41 m2

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	11.153,74	11.153,74

Total do Grupo : 96.113,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	89,93	0,52	46,76
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	89,93	0,40	35,97
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	53,96	7,24	390,65
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	1.726,66	2,75	4.748,30
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	43,17	64,82	2.798,08
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	28.058,58	0,42	11.784,60
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	86,33	9,13	788,22
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	518,00	2,81	1.455,57
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	30,08	3,23	97,14
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	269,79	0,51	137,59
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.722,36	398,01	685.518,09
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	717,65	37,92	27.213,32
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	3,45	2,35	8,11
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	79,43	0,74	58,77
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	122.287,84	0,80	97.830,27
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	14,03	2.998,47	42.059,53
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,35	2.405,45	841,90
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	1.380,19	1,94	2.677,57

Total do Grupo : 878.490,44

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	112,00	42,20	4.726,40
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	304,46	31,40	9.560,04
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.879,71	4,24	7.969,97

Total do Grupo : 22.256,41

Total do Orçamento : 996.860,05



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036014985-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
 Versão : SANTA ROSA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 23.649,44 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	13.789,37	13.789,37

Total do Grupo : **98.748,83**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	128,33	0,52	66,73
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	128,33	0,40	51,33
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	77,00	7,24	557,48
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	254,10	2,75	698,77
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	61,60	64,82	3.992,91
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	25.504,44	0,42	10.711,86
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	135,80	9,13	1.239,85
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	776,78	2,81	2.182,74
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	26,50	3,23	85,60
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	385,00	0,51	196,35
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.597,05	398,01	635.640,27
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	665,44	37,92	25.233,33
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	4,93	2,35	11,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	399,71	0,74	295,78
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	180.466,20	0,80	144.372,95
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	12,75	2.998,47	38.233,49
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,50	2.405,45	1.202,72
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	1.497,36	1,94	2.904,88

Total do Grupo : **867.678,62**

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	11,81%	Un	126,00	42,20	5.317,20
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	229,74	31,40	7.213,83
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.578,05	4,24	6.690,94

Total do Grupo : **19.221,97**

Total do Orçamento : **985.649,42**



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
 Orçamento : 202500036016426-1/2025
 Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
 Versão : SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO
 Trecho :
 Nat. Serviço : Obra Rodoviária
 Subtrecho :
 Extensão : 26.986,70 m2
 Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					
42000	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	84.959,46	84.959,46
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	11,81%	un	1,00	14.043,17	14.043,17

Total do Grupo : 99.002,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PAVIMENTAÇÃO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	11,81%	M2	89,95	0,52	46,77
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	11,81%	M2	89,95	0,40	35,98
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	11,81%	M3	53,97	7,24	390,75
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	11,81%	M3KM	647,66	2,75	1.781,07
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO	11,81%	M3	43,18	64,82	2.798,79
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	28.066,17	0,42	11.787,79
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	11,81%	M3	86,36	9,13	788,43
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	11,81%	M3KM	172,71	2,81	485,32
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	11,81%	TKM	28,76	3,23	92,90
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	11,81%	M2	269,87	0,51	137,63
01518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	10,56%	T	1.722,83	398,01	685.703,56
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)	11,81%	M3	717,85	37,92	27.220,68
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)	11,81%	TKM	3,45	2,35	8,11
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	11,81%	TKM	67,36	0,74	49,84
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA	11,81%	TKM	134.380,74	0,80	107.504,59
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	10,56%	T	14,03	2.998,47	42.071,53
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	10,56%	T	0,35	2.405,45	841,90
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	11,81%	TKM	1.653,82	1,94	3.208,40

Total do Grupo : 884.954,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)	11,81%	m2	262,45	31,40	8.240,93
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	11,81%	m2	1.959,38	4,24	8.307,75

Total do Grupo : 16.548,68

Total do Orçamento : 1.000.505,35

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - 1º SEMESTRE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 09																										
ITEM	MUNICÍPIO	SERVIÇOS	TOTAL	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		
				15 dias	30 dias	45 dias	60 dias	75 dias	90 dias	105 dias	120 dias	135 dias	150 dias	165 dias	180 dias	195 dias	210 dias	225 dias	240 dias	255 dias	270 dias	285 dias	300 dias	315 dias	330 dias	
1	BRASABANTES	INSTRUMENTAÇÃO	11,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 1.301.076,93	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	R\$ 323.266,96	
2	CATARAT	INSTRUMENTAÇÃO	6,75%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 760.888,41	R\$ -	R\$ 192.222,10	R\$ 192.222,10	R\$ 230.666,52	R\$ 153.777,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3	DANILÂNDIA	INSTRUMENTAÇÃO	8,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 998.436,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.609,00	R\$ 249.609,00	R\$ 299.530,80	R\$ 199.687,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	GOIANIA	INSTRUMENTAÇÃO	8,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 987.005,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.771,36	R\$ 246.771,36	R\$ 296.125,63	R\$ 197.417,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	IMBIRÁ	INSTRUMENTAÇÃO	23,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 2.430.915,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657.728,86	R\$ 657.728,86	R\$ 789.274,84	R\$ 526.183,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6	JESUÍPOLIS	INSTRUMENTAÇÃO	9,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 1.043.761,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.940,34	R\$ 260.940,34	R\$ 313.128,41	R\$ 208.752,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7	NOVA VENÉZIA	INSTRUMENTAÇÃO	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 671.407,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.851,36	R\$ 167.851,36	R\$ 201.422,37	R\$ 134.281,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8	PETROLINA DE GOIÁS	INSTRUMENTAÇÃO	8,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 996.860,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.213,01	R\$ 249.213,01	R\$ 299.058,02	R\$ 199.372,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9	SANTA ROSA DE GOIÁS	INSTRUMENTAÇÃO	8,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 895.609,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 246.432,36	R\$ 246.432,36	R\$ 299.696,83	R\$ 197.129,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10	SÃO FRANCISCO DE GOIÁS	INSTRUMENTAÇÃO	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO																								
		MOBILIZAÇÃO E DESP. CAMPEIRO	R\$ 1.000.000,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PERCENTUAL GLOBAL ÚNICO				2,86%	4,00%	0,10%	4,01%	3,56%	4,80%	4,84%	7,05%	8,76%	9,20%	9,81%	4,20%	3,31%	3,96%	0,37%	4,79%	0,80%	4,79%	0,80%	0,84%	0,84%	0,84%	
PERCENTUAL GLOBAL VALOR				100,00%	2,86%	7,40%	12,52%	16,83%	20,37%	24,73%	35,20%	47,58%	56,40%	63,26%	67,56%	70,80%	73,81%	76,18%	82,87%	86,88%	86,48%	89,45%	89,24%	100,00%	100,00%	
VALOR ÚNICO				R\$ 325.268,98	R\$ 537.491,09	R\$ 582.044,88	R\$ 680.891,71	R\$ 693.396,68	R\$ 696.380,36	R\$ 666.302,16	R\$ 695.812,83	R\$ 805.140,93	R\$ 837.728,86	R\$ 1.050.214,38	R\$ 787.123,43	R\$ 880.980,30	R\$ 876.804,17	R\$ 850.837,28	R\$ 883.496,55	R\$ 845.470,37	R\$ 845.764,37	R\$ 845.821,16	R\$ 847.256,22	R\$ 800.151,61	R\$ 800.101,07	
VALOR ACUMULADO				R\$ 11.384.584,99	R\$ 325.268,98	R\$ 842.760,07	R\$ 1.425.304,95	R\$ 1.916.186,66	R\$ 2.319.573,34	R\$ 2.815.953,70	R\$ 3.360.255,66	R\$ 3.856.068,69	R\$ 4.713.214,64	R\$ 5.370.943,51	R\$ 6.421.159,49	R\$ 7.209.081,91	R\$ 7.889.062,21	R\$ 8.065.866,38	R\$ 8.516.503,67	R\$ 8.900.000,20	R\$ 9.440.470,57	R\$ 9.891.254,93	R\$ 10.437.076,09	R\$ 10.884.332,32	R\$ 11.184.483,92	

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										1
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA								M2	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL			
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 296,05	R\$ 119,86	R\$ 296,05			
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 296,05			
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H	0,20000	R\$ 28,74	R\$ 5,74			
20031	SERVENTE			H	2,00000	R\$ 22,78	R\$ 45,56			
TOTAL MÃO OBRA							R\$ 51,30			
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ 347,35			
PRODUÇÃO DE EQUIPE							940,0000			
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ 0,36			
Custo do FIC							R\$ -			
Custo do FIT							R\$ -			
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL MATERIAL							R\$ -			
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -			
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -			
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL			
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -			
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 0,36			
BDI: 11,81%							R\$ 0,04			
CUSTO TOTAL							R\$ 0,40			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										1
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)								M2	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL			
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	0,1500	0,8500	R\$ 252,02	R\$ 67,60	R\$ 95,26			
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 95,26			
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H	0,50000	R\$ 28,74	R\$ 14,37			
20031	SERVENTE			H	10,00000	R\$ 22,78	R\$ 227,80			
TOTAL MÃO OBRA							R\$ 242,17			
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ 337,43			
PRODUÇÃO DE EQUIPE							100,0000			

						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	3,37
						Custo do FIC	R\$	-
						Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL		UND	QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
10009	CAL PARA PINTURA		KG	0,200000	R\$	2,19	R\$	0,43
						TOTAL MATERIAL	R\$	0,43
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES		UND	QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	3,80
						BDI: 11,81%	R\$	0,44
						CUSTO TOTAL	R\$	4,24
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM							M2
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE		1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 676,90	R\$ 258,17	R\$ 676,90
						TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	676,90
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA		UND	QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO		H	0,40000	R\$	28,74	R\$	11,49
20031	SERVENTE		H	2,00000	R\$	22,78	R\$	45,56
						TOTAL MÃO OBRA	R\$	57,05
						TOTAL EXECUÇÃO	R\$	733,95
						PRODUÇÃO DE EQUIPE		1.532,9100
						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	0,47
						Custo do FIC	R\$	-
						Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL		UND	QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
						TOTAL MATERIAL	R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES		UND	QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$	-

								CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	0,47	
								BDI: 11,81%	R\$	0,05	
								CUSTO TOTAL	R\$	0,52	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											1
44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)										M3
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS				QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE				1,000000	0,7700	0,2300	R\$ 403,30	R\$ 195,09	R\$ 355,41	
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE				1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 676,90	R\$ 258,17	R\$ 676,90	
									TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$ 1.032,31	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA						UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO						H	0,50000	R\$ 28,74	R\$ 14,37	
20031	SERVENTE						H	1,00000	R\$ 22,78	R\$ 22,78	
									TOTAL MÃO OBRA	R\$ 37,15	
									TOTAL EXECUÇÃO	R\$ 1.069,46	
									PRODUÇÃO DE EQUIPE	165,0000	
									CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$ 6,48	
									Custo do FIC	R\$ -	
									Custo do FIT	R\$ -	
CÓDIGO	C - MATERIAL						UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
									TOTAL MATERIAL	R\$ -	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES						UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
									TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO					CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
									TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE				QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL	
									TOTAL TRANSPORTE	R\$ -	
									CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 6,48	
									BDI: 11,81%	R\$ 0,76	
									CUSTO TOTAL	R\$ 7,24	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											1
44151	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO										M3
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS				QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T				0,333300	1,0000	0,0000	R\$ 252,02	R\$ 67,60	R\$ 83,99	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L				1,000000	0,6000	0,4000	R\$ 311,35	R\$ 70,83	R\$ 215,14	
30013	GRADE DE DISCO - 24X24				1,000000	0,5600	0,4400	R\$ 3,94	R\$ 2,74	R\$ 3,41	
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE				1,000000	0,9200	0,0800	R\$ 257,75	R\$ 112,98	R\$ 246,16	



30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	1,000000	0,1400	0,8600	R\$	233,81	R\$	115,11	R\$	131,72
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	212,53	R\$	96,73	R\$	212,53
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,5600	0,4400	R\$	147,99	R\$	53,21	R\$	106,28
TOTAL EQUIPAMENTOS									R\$	999,23
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H		1,000000	R\$	28,74	R\$	28,74
20013	GREDISTA			H		1,000000	R\$	26,37	R\$	26,37
20031	SERVENTE			H		12,000000	R\$	22,78	R\$	273,36
TOTAL MÃO OBRA									R\$	328,47
TOTAL EXECUÇÃO									R\$	1.327,70
PRODUÇÃO DE EQUIPE										40,5000
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO									R\$	32,78
Custo do FIC									R\$	-
Custo do FIT									R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32			KG		40,000000	R\$	0,63	R\$	25,20
TOTAL MATERIAL									R\$	25,20
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES									R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD		UNIDADE		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO									R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN		DMT-RP		DMT-P		CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE									R\$	-
CUSTO TOTAL PARCIAL									R\$	57,98
BDI: 11,81%									R\$	6,84
CUSTO TOTAL									R\$	64,82
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI									T
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.		PRODUT.		IMPRODUT.		CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS									R\$	-
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
TOTAL MÃO OBRA									R\$	-
TOTAL EXECUÇÃO									R\$	-
PRODUÇÃO DE EQUIPE										1,0000
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO									R\$	-
Custo do FIC									R\$	-
Custo do FIT									R\$	-



CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
404851	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI			T	1,000000	R\$ 2.175,70	R\$ 2.175,70	
TOTAL MATERIAL							R\$ 2.175,70	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -	
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 2.175,70	
BDI: 10,56%							R\$ 229,75	
CUSTO TOTAL							R\$ 2.405,45	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO						T	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ -	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MÃO OBRA							R\$ -	
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ -	
PRODUÇÃO DE EQUIPE							1,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ -	
Custo do FIC							R\$ -	
Custo do FIT							R\$ -	
CÓDIGO	C - MATERIAL				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
10077	EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO				T	1,000000	R\$ 4.700,69	R\$ 4.700,69
TOTAL MATERIAL							R\$ 4.700,69	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO			CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -	
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 4.700,69	
BDI: 10,56%							R\$ 496,39	
CUSTO TOTAL							R\$ 5.197,08	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								



40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C		T					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ -
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MÃO OBRA							R\$ -
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ -
PRODUÇÃO DE EQUIPE							1,0000
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ -
Custo do FIC							R\$ -
Custo do FIT							R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
10071	EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C			T	1,000000	R\$ 3.414,65	R\$ 3.414,65
TOTAL MATERIAL							R\$ 3.414,65
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 3.414,65
BDI: 10,56%							R\$ 360,58
CUSTO TOTAL							R\$ 3.775,23
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C		T					
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ -
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL MÃO OBRA							R\$ -
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ -
PRODUÇÃO DE EQUIPE							1,0000
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ -
Custo do FIC							R\$ -
Custo do FIT							R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
10073	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			T	1,000000	R\$ 2.712,08	R\$ 2.712,08
TOTAL MATERIAL							R\$ 2.712,08

CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$ -
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 2.712,08
						BDI: 10,56%	R\$ 286,39
						CUSTO TOTAL	R\$ 2.998,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS							
40620	PENEIRAMENTO						M3
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$ -
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H	0,10000	R\$ 28,74	R\$ 2,87
20031	SERVENTE			H	5,00000	R\$ 22,78	R\$ 113,90
						TOTAL MÃO OBRA	R\$ 116,77
						TOTAL EXECUÇÃO	R\$ 116,77
						PRODUÇÃO DE EQUIPE	7,5000
						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$ 15,56
						Custo do FIC	R\$ -
						Custo do FIT	R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL MATERIAL	R\$ -
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$ -
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 15,56
						BDI: 0,00%	R\$ -
						CUSTO TOTAL	R\$ 15,56
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHÃ / MOZARLÂNDIA							
44211	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.)						M2
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL

30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	0,030000	1,0000	0,0000	R\$	273,00	R\$	69,45	R\$	8,19	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	0,3000	0,7000	R\$	252,02	R\$	67,60	R\$	122,92	
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	0,3000	0,7000	R\$	311,35	R\$	70,83	R\$	142,98	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	1,000000	0,0360	0,9640	R\$	218,88	R\$	112,98	R\$	116,79	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	2,000000	1,0000	0,0000	R\$	45,89	R\$	31,28	R\$	91,78	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,1202	0,8798	R\$	147,99	R\$	53,21	R\$	64,60	
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	689,87	R\$	209,69	R\$	689,87	
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,1202	0,8798	R\$	10,47	R\$	6,73	R\$	7,17	
TOTAL EQUIPAMENTOS									R\$	1.244,30	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL	
20003	AJUDANTE			H		4,00000		R\$	23,87	R\$	95,48
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H		1,00000		R\$	28,74	R\$	28,74
TOTAL MÃO OBRA									R\$	124,22	
TOTAL EXECUÇÃO									R\$	1.368,52	
PRODUÇÃO DE EQUIPE										375,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO									R\$	3,64	
Custo do FIC									R\$	-	
Custo do FIT									R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL	
10082	BRITA COMERCIAL			M3		0,010000		R\$	108,35	R\$	1,08
10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32			KG		0,225000		R\$	0,63	R\$	0,14
TOTAL MATERIAL									R\$	1,22	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL	
40620	PENEIRAMENTO			M3		0,0100		R\$	15,56	R\$	0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES									R\$	0,15	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO			CÓDIGO		QTD		UNIDADE		PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO									R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN		DMT-RP		DMT-P		CUSTO TOTAL	
TOTAL TRANSPORTE									R\$	-	
CUSTO TOTAL PARCIAL									R\$	5,01	
BDI: 11,81%									R\$	0,59	
CUSTO TOTAL									R\$	5,60	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS											
44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M2									
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.		PRODUT.		IMPRODUT.		CUSTO TOTAL	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	260,41	R\$	69,44	R\$	260,41	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	2,000000	1,0000	0,0000	R\$	45,89	R\$	31,28	R\$	91,78	



30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,4700	0,5300	R\$	147,99	R\$	53,21	R\$	97,75
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,4700	0,5300	R\$	10,47	R\$	6,73	R\$	8,48
TOTAL EQUIPAMENTOS									R\$	458,42
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H		0,50000	R\$	28,74	R\$	14,37
20031	SERVENTE			H		2,00000	R\$	22,78	R\$	45,56
TOTAL MÃO OBRA									R\$	59,93
TOTAL EXECUÇÃO									R\$	518,35
PRODUÇÃO DE EQUIPE										1.355,4217
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO									R\$	0,38
Custo do FIC									R\$	-
Custo do FIT									R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL									R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES									R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO				CÓDIGO	QTD		UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO									R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN		DMT-RP		DMT-P		CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE									R\$	-
CUSTO TOTAL PARCIAL									R\$	0,38
BDI: 11,81%									R\$	0,04
CUSTO TOTAL									R\$	0,42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS										
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	M3								
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.		PRODUT.		IMPRODUT.		CUSTO TOTAL
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	1,000000	0,4100	0,5900	R\$	403,30	R\$	195,09	R\$	280,45
30043	GRUPO GERADOR 174 KVA	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	160,27	R\$	7,39	R\$	160,27
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	2,000000	1,0000	0,0000	R\$	45,89	R\$	31,28	R\$	91,78
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	67,20	R\$	57,84	R\$	67,20
TOTAL EQUIPAMENTOS									R\$	599,70
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND		QTD		PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H		0,60000	R\$	28,74	R\$	17,24
20031	SERVENTE			H		3,00000	R\$	22,78	R\$	68,34
TOTAL MÃO OBRA									R\$	85,58
TOTAL EXECUÇÃO									R\$	685,28
PRODUÇÃO DE EQUIPE										21,6500

						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	31,65
						Custo do FIC	R\$	-
						Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
10082	BRITA COMERCIAL	M3	0,613000	R\$ 108,35	R\$ 66,41			
10093	BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)	M3	0,920000	R\$ 82,50	R\$ 75,90			
						TOTAL MATERIAL	R\$	142,31
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL	
						TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	173,96
						BDI: 0,00%	R\$	-
						CUSTO TOTAL	R\$	173,96
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
44205	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.)	M3						
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	1,000000	0,3700	0,6300	R\$ 233,81	R\$ 115,11	R\$ 159,02	
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	1,000000	0,4300	0,5700	R\$ 280,12	R\$ 106,06	R\$ 180,90	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,2000	0,8000	R\$ 147,99	R\$ 53,21	R\$ 72,16	
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,2000	0,8000	R\$ 10,47	R\$ 6,73	R\$ 7,47	
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 306,80	R\$ 135,17	R\$ 306,80	
						TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	726,35
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	H	2,00000	R\$ 28,74	R\$ 57,48			
20031	SERVENTE	H	22,00000	R\$ 22,78	R\$ 501,16			
						TOTAL MÃO OBRA	R\$	558,64
						TOTAL EXECUÇÃO	R\$	1.284,99
						PRODUÇÃO DE EQUIPE		19,5633
						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	65,68
						Custo do FIC	R\$	-
						Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
						TOTAL MATERIAL	R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			



42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF			M3		1,0200	R\$	173,96	R\$	177,43		
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES										R\$	177,43	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO			CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL				
TOTAL TEMPO FIXO										R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL				
TOTAL TRANSPORTE										R\$	-	
CUSTO TOTAL PARCIAL										R\$	243,11	
BDI: 11,81%										R\$	28,71	
CUSTO TOTAL										R\$	271,82	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												1
40425	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)									M3		
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL				
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE		1,000000	0,4400	0,5600	R\$ 403,30	R\$ 195,09	R\$	286,70			
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE		1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 257,75	R\$ 112,98	R\$	257,75			
TOTAL EQUIPAMENTOS										R\$	544,45	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL				
20003	AJUDANTE				H	2,00000	R\$ 23,87	R\$	47,74			
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO				H	1,00000	R\$ 28,74	R\$	28,74			
TOTAL MÃO OBRA										R\$	76,48	
TOTAL EXECUÇÃO										R\$	620,93	
PRODUÇÃO DE EQUIPE											76,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO										R\$	8,17	
Custo do FIC										R\$	-	
Custo do FIT										R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL				
TOTAL MATERIAL										R\$	-	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL				
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES										R\$	-	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO			CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL				
TOTAL TEMPO FIXO										R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL				
TOTAL TRANSPORTE										R\$	-	
CUSTO TOTAL PARCIAL										R\$	8,17	
BDI: 11,81%										R\$	0,96	
CUSTO TOTAL										R\$	9,13	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS												1

40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 MM)							M2	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL		
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 339,39	R\$ 126,73	R\$	339,39	
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$	339,39	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
20003	AJUDANTE			H	10,00000	R\$ 23,87	R\$	238,70	
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H	1,00000	R\$ 28,74	R\$	28,74	
TOTAL MÃO OBRA							R\$	267,44	
TOTAL EXECUÇÃO							R\$	606,83	
PRODUÇÃO DE EQUIPE								300,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$	2,02	
Custo do FIC							R\$	-	
Custo do FIT							R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
10027	MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO			KG	0,470000	R\$ 12,90	R\$	6,06	
10050	SOLVENTE / DILUENTE			L	0,030000	R\$ 23,40	R\$	0,70	
10059	TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO			L	0,000900	R\$ 21,80	R\$	0,01	
10061	TINTA REFLETIVA ACRÍLICA			L	0,600000	R\$ 32,17	R\$	19,30	
TOTAL MATERIAL							R\$	26,07	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$	-	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL TEMPO FIXO							R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL		
TOTAL TRANSPORTE							R\$	-	
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$	28,09	
BDI: 11,81%							R\$	3,31	
CUSTO TOTAL							R\$	31,40	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL							UN	
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL		
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 252,02	R\$ 67,60	R\$	252,02	
30044	GRUPO GERADOR 3,2 KVA	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 5,07	R\$ 0,17	R\$	5,07	
30052	MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	2,000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,07	R\$ 0,59	R\$	2,14	
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$	259,23	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		

20003	AJUDANTE	H	4,00000	R\$	23,87	R\$	95,48	
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	H	1,00000	R\$	28,74	R\$	28,74	
20015	MONTADOR	H	2,00000	R\$	27,84	R\$	55,68	
TOTAL MÃO OBRA						R\$	179,90	
TOTAL EXECUÇÃO						R\$	439,13	
PRODUÇÃO DE EQUIPE							80,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO						R\$	5,48	
Custo do FIC						R\$	-	
Custo do FIT						R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
10011	COLA POLIESTER	KG	0,060000	R\$	36,26	R\$	2,17	
10051	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	1,000000	R\$	30,10	R\$	30,10	
TOTAL MATERIAL						R\$	32,27	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES						R\$	-	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL TEMPO FIXO						R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL	
TOTAL TRANSPORTE						R\$	-	
CUSTO TOTAL PARCIAL						R\$	37,75	
BDI: 11,81%						R\$	4,45	
CUSTO TOTAL						R\$	42,20	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM						
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$	273,00	R\$	273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS						R\$	273,00	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL MÃO OBRA						R\$	-	
TOTAL EXECUÇÃO						R\$	273,00	
PRODUÇÃO DE EQUIPE							250,0000	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO						R\$	1,09	
Custo do FIC						R\$	-	
Custo do FIT						R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
TOTAL MATERIAL						R\$	-	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			

					TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES		R\$	-	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
					TOTAL TEMPO FIXO		R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL	
					TOTAL TRANSPORTE		R\$	-	
					CUSTO TOTAL PARCIAL		R\$	1,09	
					BDI: 11,81%		R\$	0,12	
					CUSTO TOTAL		R\$	1,21	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
40450					TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER				TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T		1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 252,02	R\$ 67,60	R\$ 252,02	
					TOTAL EQUIPAMENTOS		R\$	252,02	
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
					TOTAL MÃO OBRA		R\$	-	
					TOTAL EXECUÇÃO		R\$	252,02	
					PRODUÇÃO DE EQUIPE			375,0000	
					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO		R\$	0,67	
					Custo do FIC		R\$	-	
					Custo do FIT		R\$	-	
CÓDIGO	C - MATERIAL				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
					TOTAL MATERIAL		R\$	-	
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES				UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
					TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES		R\$	-	
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
					TOTAL TEMPO FIXO		R\$	-	
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL	
					TOTAL TRANSPORTE		R\$	-	
					CUSTO TOTAL PARCIAL		R\$	0,67	
					BDI: 11,81%		R\$	0,07	
					CUSTO TOTAL		R\$	0,74	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
40530					TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO				TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 260,41	R\$ 69,44	R\$ 260,41	
					TOTAL EQUIPAMENTOS		R\$	260,41	

CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL MÃO OBRA	R\$ -
				TOTAL EXECUÇÃO	R\$ 260,41
				PRODUÇÃO DE EQUIPE	149,4000
				CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$ 1,74
				Custo do FIC	R\$ -
				Custo do FIT	R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL MATERIAL	R\$ -
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.
					CUSTO TOTAL
				TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP
				DMT-P	CUSTO TOTAL
				TOTAL TRANSPORTE	R\$ -
				CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 1,74
				BDI: 11,81%	R\$ 0,20
				CUSTO TOTAL	R\$ 1,94
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS					
44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	M3KM			
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 273,00
				IMPRODUT.	R\$ 69,45
					R\$ 273,00
				TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$ 273,00
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL MÃO OBRA	R\$ -
				TOTAL EXECUÇÃO	R\$ 273,00
				PRODUÇÃO DE EQUIPE	110,6800
				CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$ 2,46
				Custo do FIC	R\$ -
				Custo do FIT	R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL MATERIAL	R\$ -
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.
					CUSTO TOTAL
				TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP
				DMT-P	CUSTO TOTAL

								TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
								CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	2,46
								BDI: 11,81%	R\$	0,29
								CUSTO TOTAL	R\$	2,75
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO									M3KM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL			
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 273,00	R\$ 69,45	R\$	273,00		
								TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	273,00
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
								TOTAL MÃO OBRA	R\$	-
								TOTAL EXECUÇÃO	R\$	273,00
								PRODUÇÃO DE EQUIPE	108,0000	
								CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	2,52
								Custo do FIC	R\$	-
								Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
								TOTAL MATERIAL	R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
								TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO		QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
								TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL			
								TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
								CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	2,52
								BDI: 11,81%	R\$	0,29
								CUSTO TOTAL	R\$	2,81
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS										
44303	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.)									TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL			
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 252,02	R\$ 67,60	R\$	252,02		
								TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	252,02
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL			
20031	SERVENTE			H	2,00000	R\$ 22,78	R\$	45,56		
								TOTAL MÃO OBRA	R\$	45,56
								TOTAL EXECUÇÃO	R\$	297,58



PRODUÇÃO DE EQUIPE							140,6250
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ 2,11
Custo do FIC							R\$ -
Custo do FIT							R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL MATERIAL							R\$ -
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 2,11
BDI: 11,81%							R\$ 0,24
CUSTO TOTAL							R\$ 2,35
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.)						TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 273,00	R\$ 69,45	R\$ 273,00
TOTAL EQUIPAMENTOS							R\$ 273,00
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL MÃO OBRA							R\$ -
TOTAL EXECUÇÃO							R\$ 273,00
PRODUÇÃO DE EQUIPE							140,6250
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO							R\$ 1,94
Custo do FIC							R\$ -
Custo do FIT							R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL MATERIAL							R\$ -
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES							R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
TOTAL TEMPO FIXO							R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE							R\$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL							R\$ 1,94
BDI: 11,81%							R\$ 0,22

								CUSTO TOTAL R\$	2,16
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)								TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL		
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 260,41	R\$ 69,44	R\$	260,41	
TOTAL EQUIPAMENTOS								R\$	260,41
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL MÃO OBRA								R\$	-
TOTAL EXECUÇÃO								R\$	260,41
PRODUÇÃO DE EQUIPE									90,0000
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO								R\$	2,89
Custo do FIC								R\$	-
Custo do FIT								R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL MATERIAL								R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES								R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO		CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
TOTAL TEMPO FIXO								R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL		
TOTAL TRANSPORTE								R\$	-
CUSTO TOTAL PARCIAL								R\$	2,89
BDI: 11,81%								R\$	0,34
CUSTO TOTAL								R\$	3,23
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)								M2
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL		
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,000000	0,0500	0,0000	R\$ 311,35	R\$ 70,83	R\$	15,56	
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 260,41	R\$ 69,44	R\$	260,41	
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 45,89	R\$ 31,28	R\$	45,89	
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	1,000000	0,3500	0,6500	R\$ 147,99	R\$ 53,21	R\$	86,38	
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	1,000000	0,3500	0,6500	R\$ 10,47	R\$ 6,73	R\$	8,03	
TOTAL EQUIPAMENTOS								R\$	416,27
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO			H	0,50000	R\$ 28,74	R\$	14,37	
20031	SERVENTE			H	2,00000	R\$ 22,78	R\$	45,56	

							TOTAL MÃO OBRA	R\$	59,93
							TOTAL EXECUÇÃO	R\$	476,20
							PRODUÇÃO DE EQUIPE		1.016,5663
							CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	0,46
							Custo do FIC	R\$	-
							Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL		UND	QTD			PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
							TOTAL MATERIAL	R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES		UND	QTD			PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
							TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO			CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
							TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE		QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P		CUSTO TOTAL
							TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
							CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	0,46
							BDI: 11,81%	R\$	0,05
							CUSTO TOTAL	R\$	0,51
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS									
44204A	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)								M3
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS		QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.		CUSTO TOTAL
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPULIDO - 27 T		1,000000	0,5200	0,4800	R\$ 233,81	R\$ 115,11	R\$	176,83
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T		1,000000	0,5200	0,4800	R\$ 280,12	R\$ 106,06	R\$	196,57
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE		1,000000	0,2400	0,7600	R\$ 147,99	R\$ 53,21	R\$	75,95
30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL		1,000000	0,2400	0,7600	R\$ 10,47	R\$ 6,73	R\$	7,62
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS		1,000000	0,7900	0,2100	R\$ 306,80	R\$ 135,17	R\$	270,75
							TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	727,72
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA				UND	QTD	PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO				H	1,00000	R\$ 28,74	R\$	28,74
20031	SERVENTE				H	8,00000	R\$ 22,78	R\$	182,24
							TOTAL MÃO OBRA	R\$	210,98
							TOTAL EXECUÇÃO	R\$	938,70
							PRODUÇÃO DE EQUIPE		27,6700
							CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	33,92
							Custo do FIC	R\$	-
							Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL				UND	QTD	PREÇO UNIT.		CUSTO TOTAL
							TOTAL MATERIAL	R\$	-

CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$ -
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 33,92
						BDI: 11,81%	R\$ 4,00
						CUSTO TOTAL	R\$ 37,92
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
1518	FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA						T
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$ -
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL MÃO OBRA	R\$ -
						TOTAL EXECUÇÃO	R\$ -
						PRODUÇÃO DE EQUIPE	1,0000
						CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$ -
						Custo do FIC	R\$ -
						Custo do FIT	R\$ -
CÓDIGO	C - MATERIAL			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
1518S	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA			T	1,000000	R\$ 360,00	R\$ 360,00
						TOTAL MATERIAL	R\$ 360,00
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES			UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL
						TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$ -
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
						TOTAL TEMPO FIXO	R\$ -
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND.	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
						TOTAL TRANSPORTE	R\$ -
						CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$ 360,00
						BDI: 10,56%	R\$ 38,01
						CUSTO TOTAL	R\$ 398,01
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS							
40460	TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA						TKM
CÓDIGO	A - EQUIPAMENTOS	QTD	PROD.	IMPR.	PRODUT.	IMPRODUT.	CUSTO TOTAL
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,000000	1,0000	0,0000	R\$ 273,00	R\$ 69,45	R\$ 273,00

					TOTAL EQUIPAMENTOS	R\$	273,00
CÓDIGO	B - MÃO DE OBRA	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
					TOTAL MÃO OBRA	R\$	-
					TOTAL EXECUÇÃO	R\$	273,00
					PRODUÇÃO DE EQUIPE		375,0000
					CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO	R\$	0,72
					Custo do FIC	R\$	-
					Custo do FIT	R\$	-
CÓDIGO	C - MATERIAL	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
					TOTAL MATERIAL	R\$	-
CÓDIGO	D - ATIVIDADES AUXILIARES	UND	QTD	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL		
					TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES	R\$	-
CÓDIGO	E - TEMPO FIXO	CÓDIGO	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT.	CUSTO TOTAL	
					TOTAL TEMPO FIXO	R\$	-
CÓDIGO	F - MOMENTO DE TRANSPORTE	QTD	UND	DMT-LN	DMT-RP	DMT-P	CUSTO TOTAL
					TOTAL TRANSPORTE	R\$	-
					CUSTO TOTAL PARCIAL	R\$	0,72
					BDI: 11,81%	R\$	0,08
					CUSTO TOTAL	R\$	0,80

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	50,00	8,78		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	50,00	4,87	2,00	487,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	50,00	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	50,00	4,50	1,00	225,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	50,00	5,92		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	50,00	9,08		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	50,00	7,01		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	50,00	5,27		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	311,41	50,00	5,63		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	50,00	6,16	1,00	308,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	50,00	5,52	1,00	276,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	50,00	4,25		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	50,00	4,66	1,00	233,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	50,00	12,54	0,00	0,00
Rebocados							
30205	BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO	2,00	346,04	50,00	12,42		0,00
30190	BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T	2,00	346,04	50,00	12,42		0,00
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	50,00	2,05		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	50,00	2,05		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21	1,00	310,50
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	50,00	6,21	1,00	310,50
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21	1,00	310,50
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	6,21		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	3,10		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	50,00	18,63		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H	2,00	346,04	50,00	12,42		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H	1,00	346,04	50,00	6,21	0,00	0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	346,04	50,00	3,10	1,00	155,00
Mão de Obra				% mob. (G)	Custo (H)	Total de oper. (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			0,30	117,37	4,00	140,84
					TOTAL MOB/DEMOB (2X):		7.062,68
					BDI: 11,81%		834,10
					TOTAL COM BDI:		7.896,78

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: CATURAI - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (Cx DxEx)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	50,00	7,84		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	50,00	4,55	2,00	455,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	50,00	2,81		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	50,00	4,20	1,00	210,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	50,00	5,42		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	50,00	8,23		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	50,00	6,46		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	50,00	4,92		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	311,41	50,00	5,19		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	50,00	5,65	1,00	282,50
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	50,00	5,18	1,00	259,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	50,00	3,98		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	50,00	4,34	1,00	217,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	50,00	11,49	0,00	0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	50,00	17,30		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H	2,00	346,04	50,00	11,53		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H	1,00	346,04	50,00	5,76	0,00	0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
Mão de Obra				% mob. (G)	Custo (H)	Total de oper. (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			0,30	117,37	4,00	140,84
TOTAL MOB/DEMOM (2X):							6.584,68
BDI: 11,81%							777,65
TOTAL COM BDI:							7.362,33

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: DAMOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: INHUMAS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	50,00	7,84		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	50,00	4,55	2,00	455,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	50,00	2,81		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	50,00	4,20	1,00	210,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	50,00	5,42		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	50,00	8,23		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	50,00	6,46		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	50,00	4,92		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	311,41	50,00	5,19		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	50,00	5,65	1,00	282,50
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	50,00	5,18	1,00	259,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	50,00	3,98		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	50,00	4,34	1,00	217,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	50,00	11,49	0,00	0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	50,00	17,30		0,00

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: JESÚPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	110,00	7,84		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	110,00	4,55	2,00	1.001,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	110,00	2,81		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	110,00	4,20	1,00	462,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	110,00	5,42		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	110,00	8,23		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	110,00	6,46		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	110,00	4,92		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	311,41	110,00	5,19		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	110,00	5,65	1,00	621,50
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	110,00	5,18	1,00	569,80
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	110,00	3,98		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	110,00	4,34	1,00	477,40
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	110,00	11,49	0,00	0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	110,00	1,90		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	110,00	1,90		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76	1,00	633,60
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	110,00	5,76		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	110,00	5,76	1,00	633,60
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76	1,00	633,60
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	110,00	5,76	1,00	0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	110,00	2,88		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	110,00	17,30		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H	2,00	346,04	110,00	11,53		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H	1,00	346,04	110,00	5,76	0,00	0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	346,04	110,00	2,88	1,00	316,80
Mão de Obra				% mob. (G)	Custo (H)	Total de oper. (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			0,30	117,37	4,00	140,84
TOTAL MOB/DEMOM (2X):							14.148,28
BDI: 11,81%							1.670,91
TOTAL COM BDI:							15.819,19

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	50,00	7,84		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	50,00	4,55	2,00	455,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	50,00	2,81		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	50,00	4,20	1,00	210,00
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	50,00	5,42		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	50,00	8,23		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	50,00	6,46		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	50,00	4,92		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	1,00	311,41	50,00	5,19		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	50,00	5,65	1,00	282,50
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	50,00	5,18	1,00	259,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	50,00	3,98		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	50,00	4,34	1,00	217,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	50,00	11,49	0,00	0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	50,00	1,90		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76	1,00	288,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	50,00	5,76		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	50,00	2,88		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	50,00	17,30		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H	2,00	346,04	50,00	11,53		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H	1,00	346,04	50,00	5,76	0,00	0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	0,50	346,04	50,00	2,88	1,00	144,00
Mão de Obra				% mob. (G)	Custo (H)	Total de oper. (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			0,30	117,37	4,00	140,84
TOTAL MOB/DEMOM (2X):							6.584,68
BDI: 11,81%							777,65
TOTAL COM BDI:							7.362,33

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO: SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO							
CODIGO	EQUIPAMENTO	FU (A)	HORA PRODUTIVA (B)	DT* (C)	CUSTO (D=AxB/60)	QUANTIDADE (E)	CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	1,00	470,95	97,40	7,84		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	1,00	273,00	97,40	4,55	2,00	886,34
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	1,00	168,63	97,40	2,81		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	1,00	252,02	97,40	4,20	1,00	409,08
30125	CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA	1,00	325,78	97,40	5,42		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T	1,00	494,37	97,40	8,23		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	1,00	387,94	97,40	6,46		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	1,00	295,31	97,40	4,92		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEDURA	1,00	311,41	97,40	5,19		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	1,00	339,39	97,40	5,65	1,00	550,31
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	1,00	311,35	97,40	5,18	1,00	504,53
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	1,00	239,20	97,40	3,98		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	1,00	260,41	97,40	4,34	1,00	422,71
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	1,00	689,87	97,40	11,49	0,00	0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88	1,00	280,51
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	0,33	346,04	97,40	1,90		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M	0,33	346,04	97,40	1,90		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76	1,00	561,02
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	0,50	346,04	97,40	2,88	1,00	280,51
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 T	0,50	346,04	97,40	2,88	1,00	280,51
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30009	ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88	1,00	280,51
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	1,00	346,04	97,40	5,76	1,00	561,02
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88	1,00	280,51
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76	1,00	561,02
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	1,00	346,04	97,40	5,76		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	0,50	346,04	97,40	2,88		0,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H	3,00	346,04	97,40	17,30		0,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: BRAZABRANTES - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
FGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
TOTAL SEM BDI:						
					BDI: 11,81%	
					TOTAL COM BDI:	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: CATURAI - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
TOTAL SEM BDI:						
					BDI: 11,81%	
					TOTAL COM BDI:	

TOTAL SEM BDI: 75.985,57
BDI: 11,81% 8.973,89
TOTAL COM BDI: 84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: DAMOLÂNDIA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
TOTAL SEM BDI:						
					BDI: 11,81%	
					TOTAL COM BDI:	

TOTAL SEM BDI: 75.985,57
BDI: 11,81% 8.973,89
TOTAL COM BDI: 84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: GOIANIRA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
OUTROS ITENS						
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS						
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS						
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS						
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS						
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO						
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: INHUMAS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: JESÚPOLIS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00
					TOTAL SEM BDI:	75.985,57
					BDI: 11,81%	8.973,89
					TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: NOVA VENEZA - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: PETROLINA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: SANTA ROSA DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - TABELA T313 - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO	UND	QTD	PARTIC. MENSAL MÉDIA (%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção/ Civil	mês	1,00	10,00%	2,00	16.879,28	3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos	mês	1,00	50,00%	2,00	6.759,97	6.759,97
Auxiliar de Laboratorista	mês	1,00	100,00%	2,00	2.732,34	5.464,68
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO					0,00	
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	2,50%	2,00	5.849,00	292,45
DIVISÃO ADMINISTRATIVA					0,00	
Encarregado Administrativo	mês	1,00	2,50%	2,00	3.996,96	199,84
					0,00	
OUTROS ITENS					0,00	
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					0,00	
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100,00%	2,00	150,20	300,40
Medicamentos	mês	1,00	100,00%	2,00	37,55	75,10
VEÍCULOS					0,00	
Veículo sedan - 71 a 115 CV	mês	1,00	100,00%	2,00	2.622,38	5.244,75
EQUIPAMENTOS INDIRETOS					0,00	
Equipamentos de Laboratório de Betume	mês	1,00	100,00%	2,00	5.952,27	11.904,54
Caminhão prancha 30 T	mês	1,00	2,50%	2,00	25.026,45	1.251,32
IMÓVEIS					0,00	
Aluguel de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	2.280,70	4.561,40
Aluguel de casa para alojamento	mês	1,00	100,00%	2,00	2.599,21	5.198,42
MOBILIÁRIO					0,00	
Mobiliário de alojamento p/ pessoal	mês	1,00	100,00%	2,00	294,65	589,29
Mobiliário de escritório	mês	1,00	100,00%	2,00	3.273,39	6.546,78
SERVIÇOS TÉCNICOS					0,00	
PCMSO (NR-7)	und	1,00			416,67	416,67
PGR (NR-18)	und	1,00			3.166,67	3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais	und	40,00			32,50	1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	und	1,00			271,47	271,47
OUTROS					0,00	
Banheiro Químico	und	3,00			291,03	873,09
SINALIZAÇÃO					0,00	
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento	m2	7,00			392,97	2.750,79
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga)	m2	15,00			359,67	5.395,05
Cones de Sinalização	und	50,00			83,28	4.164,00
LICENÇAS AMBIENTAIS					0,00	
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	und	1,00			5.403,04	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	1.200,00			0,40	480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF	und	0,00			6.911,20	0,00

TOTAL SEM BDI:	75.985,57
BDI: 11,81%	8.973,89
TOTAL COM BDI:	84.959,46

BDI

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	(2) Lucro	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	(5) Riscos	Tributos				(*) Resultado
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
SEM DESONERAÇÃO	0,50%	0,50%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	11,81%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

	Administração central (1)	(2) Lucro	Despesas financeiras (3)	Seguros + Garantias (4)	(5) Riscos	Tributos				(*) Resultado
						ISS (6)	PIS (7)	COFINS (8)	CPRB (9)	
SEM DESONERAÇÃO	0,50%	0,50%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,56%

ADALBERTO
VIEIRA:857324
86100

Assinado de forma
digital por ADALBERTO
VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.02
22:21:41 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

TERMO DE ENCERRAMENTO



TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIÂNIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2026

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, com sede na Avenida Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlântico - Goiânia - Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.910.656/0001-81, representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente contém 64 (sessenta e quatro) páginas numericamente ordenadas e rubricadas referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°: 007/2026.

Atenciosamente,

ADALBERTO

VIEIRA:85732486100

Assinado de forma digital por
ADALBERTO VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.02 22:22:17
-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.º: 20040/D-GO
SÓCIO / DIRETOR