



Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202300036005223-4/2025

Data orçamento : 12/02/2026

Descrição : CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS

Versão : GALPÃO - SEM DESONERAÇÃO - T306

Tabela de origem : 306 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T306 - JUNHO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Área : 489,31 m2

Serviço: CPU10014 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

Unidade: m2

Observações: "REF.: 100201 GOINFRA

CONSIDEROU O DESPERDÍCIO DO TIJOLO FURADO EM 8% POR UNID/M2."

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	1,0330883	19,54
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,8843612	24,21
(B) Total:						43,75

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	159,50	0,0157669	2,51
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	1,4719658	0,89
1221	CAL HIDRATADA	Kg	0,84	2,3568062	1,97
SNP44463	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	un	2,50	13,5000000	33,75
(C) Total:					39,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					82,87
BDI: 25,07%					20,76
Preço unitário total					103,63

Descrições:

Serviço: CPU10018 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM

Unidade: un

Observações: REF.: 100601 GOINFRA

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	2,5000000	47,30
0011	ENCANADOR	11,56	28,00	157,66	2,5000000	70,00
(B) Total:						117,30

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	un	17,38	6,0000000	104,28
SNP36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	un	179,47	1,0000000	179,47
(C) Total:					283,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					401,05
BDI: 25,07%					100,53
Preço unitário total					501,58

Descrições:

Serviço: CPU10022 - GUIA DE BALIZAMENTO E=5 CM

Unidade: m

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,0274000	0,51
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,0085000	0,23
0032	OPERADOR DE BETONEIRA	8,59	21,64	168,05	0,0055000	0,11
(B) Total:						0,85

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	m	11,78	0,0079000	0,09
2386	BRITA Nº 1	m3	151,03	0,0018000	0,27
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	0,7325000	0,44
2804	AREIA GROSSA	m3	149,25	0,0016000	0,23
					1,03

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					1,88
BDI: 25,07%					0,46
Preço unitário total					2,34

Descrições:

Serviço: CPU10037 - MÓDULO 2 TOMADAS 2P + T 20A 250V HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un

Observações: REF.: 91991 SINAPI (ADAPTADA)

COMO SERÃO DOIS MÓDULOS O CONSUMO FOI MULTIPLICADO POR 2, TANTO DA MÃO DE OBRA COMO DO MATERIAL."

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,9922000	20,38
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	0,9922000	27,49
(B) Total:						47,87

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	un	9,04	2,0000000	18,07
(C) Total:					18,07

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					65,94
BDI: 25,07%					16,53
Preço unitário total					82,47

Descrições:

Serviço: CPU10043 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS

Unidade: m2

Observações: REF.: 96370 SINAPI

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,0909000	1,71
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	27,47	152,78	0,3636000	9,98
(B) Total:						11,69

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,48	0,7407000	1,83
2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	Kg	4,33	0,5164000	2,23
2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	un	0,05	10,0039000	0,50
2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	un	0,11	0,8076000	0,08
2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	m2	27,09	1,0563000	28,61
SNP37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	C	49,01	0,0243000	1,19
SNP39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	6,07	0,7604000	4,61
SNP39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	m	6,89	1,9910000	13,71
SNP39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	m	0,29	1,2513000	0,36
(C) Total:					53,12

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					64,81
BDI: 25,07%					16,24
Preço unitário total					81,05

Descrições:

Serviço: CPU10047 - PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM

Unidade: m

Observações: REF.: 96069 SINAPI (ADAPTADA)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,3276000	6,19
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,6564000	17,97
(B) Total:						24,16

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	m2	374,24	0,1800000	67,36
2692	ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - ACIII	Kg	1,91	1,5500000	2,96
(C) Total:					70,32

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					94,48
BDI: 25,07%					23,67
Preço unitário total					118,15

Serviço: CPU10048 - PISO EM CONCRETO POLIDO - CONCRETO USINADO 20MPa E=10 CM
OBSERVAÇÕES: REF.: 220001 GUINERA (ADAF ADAF)

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,5725714	10,83
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,3957142	10,83
(B) Total:						21,66

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	78,62
BDI: 25,07%	19,70
Preço unitário total	98,32

Serviço: CPU10078 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
OBSERVAÇÕES: REF.: PER-1119 / EV-31483

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,1222222	2,31
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,2437000	6,67
					(B) Total:	8,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	9,38
BDI: 0,00%	0,00
Preço unitário total	9,38

Serviço: CPU10105 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - DML

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10098	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	31,13	1,0000000	31,13
(C) Total:					31,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	40,51
BDI: 25,07%	10,15
Preço unitário total	50,66

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização do serviço n° CPU5973 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10111 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM - SALA ADMINISTRATIVA

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10100	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES 15X30CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	51,84	1,0000000	51,84
(C) Total:					51,84

[illegible]

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	61,22
BDI: 25,07%	15,34
Preço unitário total	76,56

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização de preço do serviço nº CPU5151 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10114 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO/FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM

Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10098	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM SIMBOLOGIA MASCULINO, FEMININO E ACESSÍVEL 15X15CM COM ARTE EM ADESIVO COLADO SOBRE ACRÍLICO E=6MM.	un	31,13	1,0000000	31,13
(C) Total:					31,13

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
CPU10078	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	un	8,98	0,40	1,0000000	8,98	0,40
(D) Total mão-de-obra:						8,98	
(E) Total material:						0,40	

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	40,51
BDI: 25,07%	10,15
Preço unitário total	50,66

Descrições: REF.: DER-MG (COD. ED-29386, ED-32246, ED-29410)
Atualização de preço do serviço nº CPU5151 para data base de JUN/2025.

Serviço: CPU10139 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA PCD - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.), PROTETOR DE PORTA E BARRA DE APOIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	1,1850851	22,42
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	1,4846851	40,65
					(B) Total:	63,07

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
0104	AREIA MÉDIA	m3	159,50	0,0144500	2,30
1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	Kg	0,61	5,0000000	3,05
2995	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA	m2	554,72	1,0000000	554,72
MAT10137	CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA PCD EM INOX -0,40 M x 0,90 M	un	189,59	1,0582010	200,62
2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM	un	0,14	4,2328042	0,59
(C) Total:					761,28

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	16,99	64,83	0,5291005	8,98	34,30
						(D) Total mão-de-obra:	8,98
						(E) Total material:	34,30

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)	867,63
BDI: 25,07%	217,51
Preço unitário total	1.085,14

"REF.: 180124 GOINFRA (ADAPTADA)

ACRESCENTOU-SE NA MÃO DE OBRA DO SERVENTE E PEDREIRO 0,18519 DO VALOR DO CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DA CHAPA DE PROTEÇÃO DA PORTA."

Descrições:

Atualização de preço do serviço n° CPU6066 para data base de JUN/2025.

Serviço: CPU10198 - LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,3866000	7,94
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	0,3866000	10,71
(B) Total:						18,65

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10197	LUMINÁRIA TUBULAR LINEAR DE SOBREPOR LED SLIM 36W 120CM	un	38,63	1,0000000	38,63
(C) Total:					38,63

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					57,28
BDI: 25,07%					14,35
Preço unitário total					71,63

Descrições: REF.: 071692 GOINFRA

Atualização de preço do serviço n° CPU5471 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10201 - LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,3226277	6,62
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	0,3226277	8,94
(B) Total:						15,56

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10200	LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL HIGH BAY SMD 100W BRANCO FRIO 6500K - PRATA	un	119,50	1,0000000	119,50
(C) Total:					119,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					135,06
BDI: 25,07%					33,85
Preço unitário total					168,91

Descrições: REF.: 071655 GOINFRA

Atualização de preço do serviço n° CPU5466 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10204 - KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,1699000	3,21
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	0,1699000	4,70
(B) Total:						7,91

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10203	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL	un	208,60	1,0000000	208,60
(C) Total:					208,60

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					216,51
BDI: 25,07%					54,27
Preço unitário total					270,78

Descrições: REF.: 11961/ORSE

Atualização de preço do serviço n° CPU5935 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10206 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	1,0000000	20,55
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	1,0000000	27,71
(B) Total:						48,26

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10205	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 80A-30mA	un	254,75	1,0000000	254,75
(C) Total:					254,75

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					303,01
BDI: 25,07%					75,95
Preço unitário total					378,96

Descrições: REF.: 071457 GOINFRA
Atualização de preço do serviço nº CPU6285 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10210 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA DE ÁGUA NATURA
Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	2,5007200	51,38
0011	ENCANADOR	11,56	28,00	157,66	2,5007200	70,02
(B) Total:						121,40

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
H689	FITA VEDAROSCA 18 MM	m	0,31	15,0000000	4,65
MAT10209	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L 220V - 2 SAÍDAS DE ÁGUA GELADA E 1 SAÍDA DE ÁGUA NATURAL	un	2.731,79	1,0000000	2.731,79
H178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	un	3,29	1,0000000	3,29
(C) Total:					2.739,73

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					2.861,13
BDI: 25,07%					717,28
Preço unitário total					3.578,41

Descrições: Atualização de preço do serviço nº CPU5917 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10211 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,1222222	2,31
0004	PEDREIRO	11,56	27,38	151,96	0,2437000	6,67
(B) Total:						8,98

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10086	Fita adesiva dupla face - modelo 3M ou similar	m	3,28	0,1240000	0,40
(C) Total:					0,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					9,38
BDI: 0,00%					0,00
Preço unitário total					9,38

Descrições: REF.: DER-MG / ED-31485
Atualização de preço do serviço nº CPU2612 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10214 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - E5 - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PVC 15X15CM
Unidade: un

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
MAT10213	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO: EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME["E"])[FORMATO: QUADRADO][MATERIAL: PVC][ESPESSURA: 1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	m2	88,13	0,0224000	1,97
(C) Total:					1,97

Código Auxiliar	(D)(E) Serviços	Unidade	VI. unit. mão-de-obra	VI. unit. material	Consumo	VI. total mão-de-obra	VI. total material
CPU10211	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	un	8,98	0,40	1,0000000	8,98	0,40
(D) Total mão-de-obra:						8,98	
(E) Total material:							0,40

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					11,35
BDI: 25,07%					2,84
Preço unitário total					14,19

REF.: ED-50199 / DER-MG

Descrições: Atualização de preço do serviço nº CPU4190 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10216 - TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 TOMADAS

Unidade: un

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,0299000	0,61
0012	ELETRICISTA	11,56	27,71	154,99	0,0299000	0,82
(B) Total:						1,43

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
SNP38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	un	2,14	1,0000000	2,14
(C) Total:					2,14

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					3,57
BDI: 25,07%					0,88
Preço unitário total					4,45

Descrições: REF.:072442 GOINFRA (ADAPTADA)
Atualização de preço do serviço nº CPU5459 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10233 - TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISOCIANURATO) COM ESPESSURA DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AÇO CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS) Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,0620000	1,27
0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	11,56	27,47	152,78	0,0560000	1,53
(B) Total:						2,80

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	un	0,37	4,1500000	1,53
2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	un	1,69	4,1500000	7,01
MAT10232	TELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA (TELHA SANDUÍCHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO PROPORCIONADO PELO NÚCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISOCIANURATO) COM ESPESSURA DE 50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AÇO CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM PRIMER POLIÉSTER (4 A 6 MICRONS)	m2	134,90	1,1464000	154,64
(C) Total:					163,18

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					165,98
BDI: 25,07%					41,60
Preço unitário total					207,58

Descrições: REF.: 160971 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU5815 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10237 - TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR NEVOEIRO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,0822000	1,68
0018	PINTOR	11,56	27,43	152,34	0,3021000	8,28
(B) Total:						9,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,16	0,1000000	0,11
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,92	0,1200000	1,07
MAT10236	TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR NEVOEIRO	m2	30,55	0,1595000	4,87
(C) Total:					6,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					16,01
BDI: 25,07%					4,00
Preço unitário total					20,01

Descrições: REF.: 261000 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6208 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10242 - TINTA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR - COR TANGERINA

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0008	AJUDANTE	8,01	20,55	172,92	0,0822000	1,68
0018	PINTOR	11,56	27,43	152,34	0,3021000	8,28
(B) Total:						9,96

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	un	1,16	0,1000000	0,11
2294	SELADOR ACRILICO	l	8,92	0,1200000	1,07
MAT10241	TINTA LÁTEX ACRÍLICA - COR TANGERINA	m2	47,08	0,1599000	7,52
(C) Total:					8,70

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					18,66
BDI: 25,07%					4,67
Preço unitário total					23,33

Descrições: REF.: 261000 GOINFRA
Atualização de preço do serviço n° CPU6207 para data base de JUN/2025

Serviço: CPU10252 - VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS 8 MM- CORTADO E COLOCADO EM ESQUADRIA DE ALUMINIO

Unidade: m2

Código Auxiliar	(B) Mãos-de-obra	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
0005	SERVENTE	7,16	18,92	181,06	0,3460000	6,54
0025	OFICIAL "B"	11,56	27,38	151,96	0,3560000	9,74
(B) Total:						16,28

Código Auxiliar	(C) Materiais	Unidade	Valor unitário	Consumo	Valor total
2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	m	2,48	2,9920000	7,42
MAT10243	VIDRO TEMPERADO 8 MM FUMÊ S/METAIS - CORTADO	m2	179,27	1,0000000	179,27
SNP20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	m	12,50	3,4180000	42,72
(C) Total:					229,41

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)					245,69
BDI: 25,07%					61,59
Preço unitário total					307,28

Descrições: REF.: 102168 SINAPI
Atualização de preço do serviço n° CPU6164 para data base de JUN/2025

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



TRAJANO
JOSÉ DE
ALMEIDA
FILHO
TRAJANO JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
Engenheiro Civil - CREA 1016349130D-GO
FUNCIONAL CONSTRUÇÕES LTDA

Assinado digitalmente por TRAJANO
JOSE DE ALMEIDA FILHO
ND: C=BR, OU=Funcional
Construções Ltda, CN=TRAJANO
JOSE DE ALMEIDA FILHO, E=
trajano@funcionalconstrucoes.com.br
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização
Data: 2026.02.18 14:03:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

GOIÂNIA, 18 DE FEVEREIRO DE 2026