

Bela Vista de Goiás, 18 de fevereiro de 2026

Cliente: STADIUM CONSTRUTORA LTDA - EPP

CNPJ: 03.021.021/0001-81

Obra: GMM lote 89

Att.: Sr. Maykhon

Proposta de CBUQ Convencional – Usinagem Completa – CAP Fornecido pela Britec

Prezados senhores,

A Pedreira HVB Ltda, vem apresentar o nosso orçamento para O SERVIÇO de USINAGEM de Massa Asfáltica CBUQ – Faixa ‘C’, conforme segue abaixo:

Discriminação do Produto	Un.	Quant	P. Unit.	Preço Total
CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com granulometria densa tipo faixa “C” (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% nas 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER- EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma para cimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006- EM mantendo massa específica do CAP = 1,000 kg/dm3 com variação máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor mínimo de 235 graus mesmo depois de sofrer o processo de adição de DOP (DNER-ME 078 e DNER 079).	Ton.	1	R\$ 408,18	R\$ 408,18
			Valor Total	R\$ 408,18

Demais Condições da Proposta

- 1) Preço Total: R\$ 408,18 (quatrocentos e oito reais e dezoito centavos).
- 2) Agregados: inclusos.
- 3) Validade da proposta: 30 (trinta) dias.
- 4) Frete: CIF (posto obras).
- 5) CAP Incluso: Usinagem com teor de 5,0% (ou conforme orientação do cliente).
- 6) Prazo de pagamento: 28 (vinte e oito) dias.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
JOSE TERCIO FRANÇA
Data: 18/02/2026 14:59:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Tercio França
VENDEDOR (62) 9 99121.1086

