



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



074

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO N.º 705/2013 – CAT.**

PROTOCOLO Nº.....: 208293/2013.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DA CEASA, GOIÂNIA - GOIÁS.

➤ PERÍODO: 10/12/2012 A 26/04/2013.

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA BR-153, KM-5,5 - GOIÂNIA – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO.....: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - JORGE LUIZ DE ARAUJO PEREIRA COSTA - 10529/D-GO  
(NÍVEL: ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 17 DE MAIO DE 2.013.

VISTO:



## ATESTADO

Atestamos, a requerimento da parte interessada que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA empresa legalmente estabelecida nesta capital à Rua 38, Nº. 65, Qd. A-26, Lt. 23, Jardim Goiás, Goiânia – Go, inscrita no CNPJ sob o Nº 07.945.776/0001-23, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, Jorge Luiz de Araujo Pereira Costa, CREA nº 10.529/D-GO e RNP 1001431367 e Marco Antônio Batista Júnior, CREA nº 12.151/D-GO e RNP 1000119335, executou para a CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A – CEASA, CNPJ: 01.098.797/0001-74, situada a Rodovia BR-153, Km 5,5-saída para Anápolis, Goiânia-Go, sob o regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais, a obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DA CEASA, no período de 10/12/2012 a 26/04/2013, referente ao contrato nº 009/2012 e processo nº 201100057001159, conforme planilha de serviços descrita abaixo.

### **PLANILHA DE SERVIÇOS**

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/ DRENAGEM SUPERFICIAL E G.A.P.  
**INTERESSADO:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO  
**LOCAL:** RODOVIA BR-153, KM 5,5 - GOIANIA-GO.

| ITEM  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                             | UNID. | QUANT.     |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 01.00 | AGETOP | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                          |       |            |
| 01.01 | 21301  | Placa de Obra                                                         | m2    | 6,00       |
| 01.02 | 42000  | Mobilização e desmobilização de equipamentos - 2%                     | vb    | 1,00       |
| 01.03 | 42002  | Instalação do canteiro de obras - 1%                                  | vb    | 1,00       |
| 01.04 |        | Topografia                                                            | und   | 16.011,80  |
| 01.05 |        | Laboratório                                                           | und   | 16.011,80  |
| 02.00 |        | <b>TERRAPLENAGEM</b>                                                  |       |            |
| 02.01 | 40600  | Limpeza - pavimentação urbana                                         | m2    | 16.011,80  |
| 02.02 | 40005  | Carga de entulhos Dt=2km                                              | m3    | 1.601,18   |
| 02.03 | 40006  | Transporte de entulho Dt=2km                                          | m3xkm | 1.601,18   |
| 02.04 | 40024  | Escavação e carga e transp. Mat. 1ª cat. Dt=1km                       | m3    | 4.803,54   |
| 02.05 | 40310  | Regularização e compact. Sub-leito                                    | m2    | 16.011,80  |
| 02.06 | 40300  | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida                             | m2    | 4.096,00   |
| 02.07 | 40305  | Acabamento e recomposição de jazida                                   | m2    | 4.096,00   |
| 02.08 | 40090  | Escavação e carga de material em jazida                               | m3    | 6.003,54   |
| 02.09 | 40095  | Transporte material de jazida (cascalho) Dt=45km (Abadia de Goiás-Go) | m3/km | 270.198,90 |
| 02.10 | 40130  | Revestimento primário (espalhamento)                                  | m2    | 16.011,80  |
| 02.11 | 40335  | Estabilização granulométrica sem mistura                              | m3    | 4.803,54   |
| 02.12 | 40100  | Compactação a 95% P.N.                                                | m3    | 4.803,54   |



*Marcelo Lima de Oliveira*  
Engº Seg. do Trabalho  
CREA 180009 D/TO

*Eng.º Juliano Lima Lucas*  
CREA 11342/D-DF

Km 5,5 Rod. BR 153 - Saída para Anápolis - PABX: 3522-9000 – CEP: 74.675-090  
E-mail: ceasa-go@cultura.com.br Site: www.ceasa.goias.gov.br  
Goiânia - Goiás

|       |       |                                                                   |        |           |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 03.00 |       | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                               |        |           |
| 03.01 | 40380 | Imprimação                                                        | m2     | 16.011,80 |
| 03.02 | 40385 | Pintura de ligação                                                | m2     | 16.011,80 |
| 03.03 | 40405 | Concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)                       | m3     | 800,59    |
| 03.04 | 40480 | Fornecimento CM-30                                                | t      | 19,21     |
| 03.05 | 40490 | Fornecimento RR-2C                                                | t      | 46,43     |
| 03.06 | 40460 | Transp. Comercial CM-30 e RR-2C Dt=15km (Aparecida de Goiania-Go) | t/km   | 65,64     |
| 03.07 |       | Aquisição de CAP 50/70                                            | ton    | 105,68    |
| 03.08 |       | Transporte de Massa CBUQ - DMT 30Km                               | ton/km | 57.642,48 |

|       |       |                             |   |        |
|-------|-------|-----------------------------|---|--------|
| 04.00 |       | <b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b> |   |        |
| 04.01 | 41245 | Meio fio com sarjeta        | m | 451,35 |
| 04.02 | 41250 | Meio fio sem sarjeta        | m | 367,85 |



|       |       |                                                          |       |        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------|--------|
| 05.00 |       | <b>GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>                        |       |        |
| 05.01 | 45410 | Escavação mec. De vala mat. 2ª cat.                      | m3    | 726,51 |
| 05.02 | 41103 | Fornec. Transp. E assent. Tubo de concreto armado Ø 60cm | m     | 213,00 |
| 05.03 | 45435 | Reaterro de valas c/ compactação vibratória              | m3    | 475,42 |
| 05.04 | 45480 | Poço de visita Ø 60 parte fixa c/ 1.00 m                 | unid. | 8,00   |
| 05.05 | 45485 | Acréscimo na altura do P.V. p/ rede Ø 60 cm              | m     | 3,40   |

|       |        |                       |    |           |
|-------|--------|-----------------------|----|-----------|
| 06.00 |        | <b>DIVERSOS</b>       |    |           |
| 06.01 | 270501 | Limpeza final de obra | m2 | 16.011,80 |


*Marcelo Lima de Oliveira*  
Engº Seg. do Trabalho  
CREA 180009 D/TO

*Engº Juliano Lima Lucas*  
CREA 11342/D-DF

Km 5,5 Rod. BR 153 - Saída para Anápolis - PABX: 3522-9000 - CEP: 74.675-090  
E-mail: ceasa-go@cultura.com.br Site: www.ceasa.goias.gov.br  
Goiânia - Goiás

Atestamos, ainda, que durante a execução dos serviços, não houve o que desabonasse a capacidade técnica e idoneidade da mencionada Empresa e de seus responsáveis técnicos.

Goiânia, 30 de abril de 2013.



Engº Juliano Lima Lucas  
CREA 11.342/B-DF



Eng.º Juliano Lima Lucas  
CREA 11342/D-DF



Edvaldo Crispim da Silva  
Diretor Presidente

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CREA - GO</b>                              |                                                                                      |
| Este atestado, é parte integrante da Certidão |                                                                                      |
| nº.                                           | 709/2013 - CAT                                                                       |
| Expedida, Em                                  | 17/05/2013                                                                           |
| Ass.                                          |  |
| Fls.. 3/3                                     |                                                                                      |



Marcelo Lima de Oliveira  
Engº Seg. do Trabalho  
CREA 180009 D/TO