

Relatório de Composições

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-

4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ (m³)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000	1,0000	0,0000	212,7256	105,6908	212,7256
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,00000	0,5800	0,4200	395,6353	166,3169	598,6432
TOTAL EQUIPAMENTOS:							811,3688

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000	20,5275	20,5275
TOTAL MÃO DE OBRA:					20,5275

Custo Horário da Execução: 831,8963

Produção da Equipe: 123,34000

Custo Unitário da Execução: 6,7447

Custo do FIC (0,1289): 0,4795

Custo Direto Total: 7,2242

Valor Total: 7,22

Valor Total com BDI: 7,22